



169.



E _____ 2*1585





Handlingar

Förande utdikning av vattenkastade marken

Häggebo Södra och Byttebo
uti Ulrika och V. Hares socknar av
Östergötlands län; upprättade vid sy-
nreförmåttning enligt Vattenlagen
år 1927-1928 av

G. Heggethorn

Statens c. Kantgruppingenör

Innehåller 36 skrift och paginerade sidor
Kartan för 2 blad ritningar.

1.
Protokoll, fört vid sam-
manträde för synför-
rättning enligt Vattenlagen.

År 1928 den 5 juni kl. 15 instäl-
^{staten ex. lantbrukssynen}
le sig understannast hos Arrendator
Herman Johansson i Östrabum uti
Ulrika socker för att på grund av
Könungens Befallningshavandes me-
dan antagna förordnande (bil 1) och i
enlighet med bestämmelserna i
Vattenlagen handlägga synförrät-
ning rörande torrläggning av vat-
tenskadade marker till Skäggebo och
Byttebo uti Ulrika och Västra Skerg
socknar av Östergötlands län; och ha-
de vederbörande sakägare genom
särskilda kallelser (bil 2-6) Under-
rättats om förrättningens företagande
den dag med anledning varav
följande personer tillstades kommit:

Såsom förrättningsordande:

C. G. Johansson äg av 1/20 uti Skäggebo Södra

Öriga sakägare och auktor:

av. Herman Johansson

Auder Johansson, Reddarp

Jägmästare Ernst Haller, såsom Kronoauktent bef.

förordnande (bil 3.)

Såsom biträdande godmän:

A. E. Friberg, Fikedel pr Daniels hammar och

Osc. Nilsson, Örnabo pr Västra Skerg, vilka

både förklarade sig hava avlagt fö-
reskriven godmansed.

§1.

Det för undertecknad förvärt-
ningsman utfärdade förordnandet
jämfördes ansökan därom upplästes
och bilades detta protokoll (Bil. 1)

§2.

För mot synen ämnen anför-
des icke och kunde ej heller av dem
utrönas.

§3.

Något laga hinder mot förvärt-
ningens handläggning eller mot
företagets utförande ansågs ej föro-
finnas.

§4.

Förvärtningens manns förstede
den i koncept upprättade plankar-
tan jämfördes tillhörande profil
över det vattenkastade området
samt redogjorde för detta om m.a.

§5.

Förvärtningens verkanden yrkade
få sina i företaget ingående mar-
ker tillägga till för odlingsmark
ändamål enligt djups samt att
övriga sakägare skola taga del i
kostnaderna i mån av uppskattad
nyttan enligt gällande vattenlag.

§6.

Synen ämnen och sakägarna
förfogade sig härfter ut till ardeknings-
området för besiktning av de vat-
tenskadede markerna, varvid för-

stopp i lag föreskriven jorduppskattning.
87.

Förrättningsmännen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas å tid och ställe, som i laga ordning kommer att kungöras, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan:

i tjänstens vägnar:

G. Högström

Statens e. Kantgruppinspektör

Tingadomaren K. E. Friberg

Biträdande godemän.

År 1928 den 25 oktober kl. 11
inställde sig förut angiven förrättningsman jämte biträdande godemännen K. E. Friberg och Aug. Andersson hos arendator Herman Johansson i Östrabum och för fortsatt handläggning av förvarande rykförrättning, varvid efter i behörig ordning utfärdade kallelser (bil 7-11) följande sakägare och ombud tillstädeskommo:

Såsom förrättningsvärdande:

C. G. Johansson

Öriga sakägare och ombud:

Jagmästare Ernst C. von Keller

Ruders Johansson

§8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan anmärkning.

§9.

Något jär mot godman Aug. Andersson, Elleborg, som förklarade sig hava avlagt föreskriven godmans ed, anfördes icke och kunde ej heller utrönas.

§10.

Konceptritningarna förskötes, varvid förrättningsmannen i skund- och redogjorde för det upprättade avdikningsförslaget med tillhörande handlingar, som delvis upplästes.

§11.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en arbetsstyrelse för företaget och valdes här till C. G. Johansson.

§12.

Jämte 10 kap. 74 § Vattenlagen utsågs lantbrukaren C. G. Johansson att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§13.

Styrelsemännen avlämnade sina arbetsberäkningar, varvid här skulle antecknas att lantbrukningsvårstaxan 3:48, att dagavvork beräknats för 7 dagar.

§14.

Då styrelsemännen ansåg sig hava

5.
utredt samtliga till förrättningen hör-
rande frågor, avgävo de sitt uttåtan-
de (Bil. F), som upplästes.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade
vilkoren för sökande och erhållande
av statsunderstöd till kostnaderna för
företagets utförande, varefter han
fick i uppdrag att upprätta erforder-
liga handlingar och ritningar för sö-
kande och erhållande av bidrag
utan återbetalnings skyldighet till
hela företaget samt låna till C. J.
Johanssons andel i dotterns.

§ 16.

Idå intet vidare var att an-
teckna till dagens protokoll som
upplästes och godkändes, förklara-
des styreförrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan:

N. Håstens vägnar:

G. Högström

Statens e. landbruksingenjör

~~Huglund~~

A. C. Friberg

Biträdande Jordbruk

Östergötlands län.

Landskansliet.



R e s o l u t i o n .

N:r 28 D.D.
1 9 2 7.

Överlämnas till statens extra lantbruksingeniör
G. Hegethorn, som förordnas att i anledning av inne-
liggande framställning i laga ordning verkställa ifrå-
gavarande förrättning; skolande Hegethorn hit insända
bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings
slott i landskansliet den 17 oktober 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

[Handwritten signature]



Stämpel FEM kronor.



Till

Konungens Befallningshavande i Östergötlands län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens e. lantbruksingeniör C. Hegethorn att enl. 10 kap. i gällande vattenlag handlägga syneförrättning avseende sådan torrläggning genom avdikning av mark, som omförmäles i 7 kap. av samma lag genom upptagande av erforderligt avloppsdike genom och från vattenskadade marker till hemmanen Hägebo och Byttebo uti Ulrika och V. Harg socknar av Östergötlands län.

De hemman och jordägare, som anses beröras av företaget äro:

1/20 mtl. Hägebo södra	ägare: C. G. Johansson, arr. Ernst Eriksson och Herman Johansson.
1/120 " d:o d:o	" Anders Johansson, Reddarp
3/4 " Byttebo	" Staten

Långbråten pr Kisa den 14 oktober 1927.

C. G. Johansson



K a l l e l s e .

.....*C. G. Johansson, Långbräta Nisa*.....

varder härigenom kallad att i egenskap av sakkägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstadeskomma vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos arrendatorn Herman Johanson, Östra Lund uti Ulrika socken tisdagen den 5 juni 1928 kl. 15 angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Höggebo och Byttebo uti Ulrika och V.Herge socknar, Östergötlands län.

Linköping den 21 maj 1928.

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Långbräta.....den *25* maj 1928.

C. G. Johansson.....



Till

Konungens Befallningshavande i Östergötlands län

R e s o l u t i o n .

B.D. n:r 10 fol. 581 år 1928.

Översändes till Jägmästaren i Linköpings revir, som anmodas och förordnas att vid i nedanstående skrivelse omförmälda förrättning närvara samt Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa därvid iakttaga och bevaka. Rapport i ärendet införsväntas. Linköpings slot i landskontoret den 26 maj 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

4724

Jämlikt 10 kap. 41 § Vattenlagen får jag härmed vördsamt meddela, att sammanträde rörande av Konungens Befallningshavande förordnad syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmen Häggebo och Byttebo uti Ulrika och V.Hargs socknar av Östergötlands län är utsatt att hållas hos arrendatorn Herman Johansson, Östra Lund uti Ulrika socken tisdagen den 5 juni 1928 kl. 15, samt att nämnda företag berör 3/4 mtl. Byttebo, reg.n:r 1¹ uti V.Hargs socken

Linköping den 21 maj 1928.

G. Hegethorn
Statens e. Lantbruksingenjör.

Bil 4-6.

Kallelser ej återbekomna.



Bil. 7

10.

K a l l e l s e .

Jägmästare Ernst Haller Linköping

promoumbud

varder härigenom kallad att i egenskap av ~~sakägare~~ själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos arrendatorn Herman Johansson, Östralund i Ulrika socken torsdagen den 25 oktober 1928 kl. 11 angående ~~nytt sammanträde~~ fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Hägebo och Byttebo uti Ulrika och V. Hargs socknar, Östergötlands län.

Linköping den 17 oktober 1928.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Linköping den *20* okt. 1928.

Ernst Haller



11.
Bil 8.

K a l l e l s e.

Herr C. G. Johansson, Håggebo Södra.

varder härigenom kalled att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstadeskomma vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos arrendatorn Herman Johansson, Östrelund i Ulrika socken torsdagen den 25 oktober 1928 kl. 11 angående ~~nytt sammanträde~~ fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Håggebo och Byttebo uti Ulrika och V. Harge socknar, Östergötlands län.

Linköping den 17 oktober 1928.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållet del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Långhrätta
..... den 20 okt. 1928.

C. G. Johansson

Kallelser ej återbekomna. Bil. 9-11.

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Beskrifning och Hærförteckning samt Värderingslängd öfver vattenbäddade marker som förättas genom upptagande av arfverksrike inom Häggbo och ^{Södra} Byttabo uti Ulrika och Västra Hargs socknar af Östergötlands län; upprättad vid synförrättning af Vattenbäddar åren 1927-1928.									

1	2	3	4	5	6	7
<u>Socken</u> Heumanns Namn	<u>Ägare</u> Höglunda	<u>Mantel</u>	<u>Registernummer</u>	<u>Öfverstyrelsens Namn</u>	Jordägares namn	A - Sk o. dyg. Hvar ar m ²
<u>Ulrika socken</u> Häggebo Södra	B	1/20	16	1 2 3 4 5	C. G. Johansson odlingsmark " " " "	
					Summa	
J ₂ J ₂ F	1/20	15		6	Anders Johansson betesmark	
<u>V. Hårgs socken</u>					Summa	
Byttabo (Kronoparka Vägstop)	3/4	1'		7 8 9 10	Staten Skog och betesmark " " " odlingsmark "	
					Summa	

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-r-e-a-l-			Vä-r-d-e.						
Kuz, od. Skog.			för avd- ningen		efter av- dningen			per öfverflytt	Reparations- kostnader
ligningsmark	bestesmark		per	per äg-	per	per äg-			
o. dyg.	o. dyg.		har	figer	har	figer			
har ar m ²	har ar m ²		Th.	Th. ö.	Th.	Th. ö.	Th.	ö.	%
132			160	211 20	800	1056 -	844	80	
133			160	212 80	800	1064 -	851	20	
180			160	288 -	800	1440 -	1152	-	
36			120	43 20	600	216 -	172	80	
108			160	172 80	800	864 -	691	20	
589				928 -		4640 -	3712	-	
	12		200	24 -	400	48 -	24	-	
	12			24 -		48 -	24	-	
	16		200	32 -	400	64 -	32	-	
	28		200	56 -	400	112 -	56	-	
130			160	208 -	800	1040 -	832	-	
30			120	36 -	600	180 -	144	-	
160	44			332 -		1396 -	1064	-	

1	2	3	4	5	6	7
					<u>Samman-</u>	
<u>Utrika ocker</u>						
Häggebo Södra	B	1/20	1 ⁶	1-5	C. G. Johansson	
Do Do	F	1/120	1 ⁵	6	Anders Johansson	
<u>V. Hærgs ocker</u>						
Byttebo		3/4	1 ¹	7-10	Staten	
					<u>Summa</u>	

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>drag-</u>									
589				928 -			4'640 -	3'712 -	77,33
	12			24 -			48 -	24 -	0,50
160	44			332 -			1'396 -	1'064 -	22,17
749	56			1284 -			6'084 -	4'800 -	100,00

Örskalden den 25 oktober 1928.

St. Gänstens vägnar:

G. Kozethon

Statens & Landbruksgenerals

~~Myndigheter~~ A. E. Friberg

Ordförande Jönköping

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Anmärkingar
	M — e — t — e — r					

Grävningstabell

för upptagande av avloppsrör genom Kägge-
Södra och Byttabo uti Ulrika och V. Hargs
socknar av Östergötlands län; upprättad
vid synförmätning enl. vattenlagen åren
1927-1928.

Avloppet A-B.

0	—	0.95	0.3	2.70	1:1.25	Bottneläge vid 0 = 0.90 m Fick I = 2.10 m.
+14	14	1.10	"	3.05	"	
+30	16	1.85	"	4.95	"	
+53	23	1.70	"	4.55	"	
1	47	1.70	"	4.55	"	
+50	50	1.70	"	4.55	"	0.5:1000 Fick II = 3.81 m.
2	50	1.75	"	4.70	"	
+50	50	1.80	"	4.80	"	
3	50	1.80	"	4.80	"	
+50	50	1.80	"	4.80	"	
4	50	1.80	"	4.80	"	Bottneläge vid 4 = 1.10 m
Summa	400					

Avloppet B-C.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- lutning	Anmärkningar
	M — e — t — e — r						
5	—	1.80	0.3	4.80	1:1.25		Bottenläge vid 5 = 1.10 m.
+50	50	1.80	"	4.80	"		
6	50	1.80	"	4.80	"		
+50	50	1.95	"	5.20	"		
7	50	1.80	"	4.80	"		
+50	50	1.90	"	5.05	"		
8	50	1.80	"	4.80	"		Bottenläge vid 8 = 1.25 m.
+50	50	1.70	"	4.55	"		
9	50	1.50	"	4.05	"		
+36	36	1.40	"	3.80	"		Bottenläge vid 9+36 = 1.77 m.
5ma	436						Fixp. III = 3.35 m.

Vid arbetens utförande skall iakttagas:

att de upptagna jordmassorna ej läggas närmare dikekanterna än 1.0 meter,

att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1.0,

att dessamma genomgrävas på minst var 50^{de} meter på det att ytvattnet må frist kunna avrinna,

att djupskillnaderna angivna djupen från avräkningspälarnas överkant till blivande botten,

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning		Anmärkingar
	M — e — t — e — r						

ad till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna,
ad fixpunkterna g. m. a. vid laga ansvär rubbas.

Östervik den 25 oktober 1928

P. G. Jämsstens vägnar:

A. Hegestrom

Statens c. lantbruksingenjör

Bill.

L. L. A. B. 27121-

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Kostnadsförslag</u> för tonläggning av vattenkastars marker till hemmanen Håggabo Södra och Byttabo uti Ulrika och V. Skarps socknar av Östergötlands Län; upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen åren 1927-1928.								
<u>A-B-C</u>								
A-B	400	Borg	m ²	10	15	150	-	
		Lera med sten och block	"	350	3:-	1050	-	
		" " med sten	"	100	1.50	150	-	
		Gr, delvis stenblandad	"	1300	0.80	1040	-	2390 -
B-C	436	Lera med mycket sten	"	100	1.25	125	-	
		Gr	"	1900	0.60	1140	-	1265 -
Ersättning för markätgång och jordupplej enl. Pärskid Läng (Bil D).								520 -
För oförutsedda fall, arbetets ledning m.m. ca 10%								325 -
<u>Summa Kronor</u>							4500	-
Årslund den 25 oktober 1928. R^e Gjärdens vägnar.								

[illegible]

Bil D.Ersättningslängd

för upptagande av avloppsdiken i och för
tomläggning av vattenkarrar marker till
hemmanen Höggebo Södra och Byttebo
uti Ulrika och V. Hargs socknar av Ös-
tergötlands län; upprättad vid synför-
rättning enl. vattenlagen åren 1927-1928.

Hemman			Namn	Jordägares namn	Ersättning		
Byttebo	Maatal	Registernr			för jord- upplag för mark- utlag	för jord- upplag	Summa ersättning
					Kr.	Kr.	Kr.
B	1/20	16	Höggebo Södra	C. G. Johansson	205	205	410
	3/4	1	Byttebo	Staten	55	55	110
Summa					260	260	520

Östahund den 25 oktober 1928

i Gänstens vägnar

G. Hegestrom

Staten c. Autogrupperingen

Styrelsechefen A. G. Friberg

Biträdnare J. J. J. J.

Kostnadsför-

för upptagande av avloppschiken i och
 per till hemmanen Håggebo Södra
 socknar av Östergötlands län; upp-
 teulagen åren 1927-1928.

Kommun	Hemmans			Jordägarens namn	Skrank till jorädet
	Byggnads	Maatal	Register nummer		
	<u>Östra socknen</u>				
B	1/20	16	Håggebo Södra	C.G. Johansson	sök
F	1/20	115	D ₂ D ₂	Anders Johansson	
	<u>Västra Harg socknen</u>				
	3/4	1	Byggsbo	Staten	
				<u>Summa</u>	

Bil F.Utlåtande

av synemännen angående avdikning
av vattenuskadade marker till hem-
man. Håggbo Södra och Byttbo uti
Ulrika och V. Hargs socknar av Öster-
götlands län; angivet vid synför-
rättning enligt Vattenlagen åren 1927-1928.

Laga hinder.

Emot förrättningens hanläggande
eller företagets genomförande har
något laga hinder icke blivit an-
mält, ej heller kännat av syn-
männen utöfna.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget
vara att hänföra till "dikning" varom
stadgas i 7 kap. 1-36 §§ Vattenlagen.

Företagets omfattning m.m.

Frågovarande företag avser att ge-
nom upptagande av nytt avlopp bereda
fullständig tvättledning för i hithör-
ande nymätta plankarta ingående
vattenrika marker.

Tämlighet med förrättningsöf-
kansens yrkande har upprättats före-
liggande förslag, som avser uppgräv-
ning av avloppet A-B-C, vars plan-
läge är angivet med dubbla röda
linjer i hithörande plankarta. I
densamma har upptagits all den mark,
som för sin tvättledning anses vara
beröfvet eller rimma bätnad av

den föreslagna dikenringen, och återfinnes över nämnda mark fullständig beskrivning i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (Bil A).

Vattemängd och Dimensioner:-

Det underberömda, vars vatten skall avböras genom det till upptagande föreskrivna avloppet, är så obetydligt att några särskilda beräkningar icke ansetts erforderliga för fastställande av avloppsdikets dimensioner, utan hava dessa bestämts i förhållande till markens naturliga affall och behov av torrläggning samt framtida beständ.

Såsom framgår av profiltrikningen m.m. har avloppsdiket föreslagits till uppgrävning med en bottenbredd av 0.3 meter i djup ^{och} 0.8 meter i berg med en slänt av resp. 1:1.25 och 1:0.9 samt med en minsta bottenlutning av 0.5:1000. Dimensionerna i öfrigt å avloppsdikets djup och dagbredder finnas angivna i den till förslaget hörande grävningstabellen (Bil B).

Uppskattning av bätnaden:-

För uträknade av den bätnad, som markerna, vilka i anseende på detta förslag skola utgör en dikenings-samfällighet, tillskynas genom det nu föreslagna avloppets upp-

tagande, hava Synsmånen jämlikt
bestämmelserna i 10 kap. 60 § Vattenlagen
uppskattat deras blivande värde efter
företagets genomförande, varvid hän-
syn tagits till jordens naturliga be-
skaffenhet.

Markernas nuvarande värde
har lämnat beräknats och ansetts som
en produkt av deras värde i fullt
torrlegt skick och den grad af föi-
sumpling som de nu lida af.

Swäringslängden (Bild A), som
upprättats med ledning af ovan an-
givna uppskattning, är för varje
ägarfigur angivet den i företaget
inlämnade markens såväl nuva-
rande som blivande värde samt
förbättringsvärdet.

Samma längd samman-
drag återfinnas för varje särskild
fastighet samman af ovan angiv-
na värden jämte repartitionstal,
som i procent angiver varje fastig-
hetsägarers andel i kostnaderna för dik-
nings- och befärdighetsens torrläggning,
d. v. s. arleppets uppgrävning och
övriga gemensamma utgifter
samt företagets framtida underhåll.

Kostnadsförklaring.

Senlighet med bestämda upp-
skattningen och jämlikt bestämmel-
serna i 10 kap. 67 § Vattenlagen
har upprättats särskild och bifogat

Postnasförsörjningslängd (Bil E).

Ersättning.

Jämlikt 10 kap. 64 § Vattenlagen bestämma synemånen om ersättning skall utgå såväl för mark, som åtgär till avlopps- och uppbyggnad, som för jordupplag.

De härför utgående ersättningarna skola tillgodoräknas jordägarna vid dikningskostnadernas slutliga fördelning och återfinnas i bilaga D, där ersättningsbeloppen finnas uträknade för varje fastighet.

Förtegets utförande och framtida underhåll.

Jämlikt 10 kap. 64 § Vattenlagen bestämma synemånen:

- att förteget skall, därest sökanden vill fullfölja detta, utföras i överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan som profilritning,
- att de upptagna jordmarkerna fördelas till lika godhet och mängd å båda sidor om avloppet och i öfrigt i enlighet med bestämmelserna i bilaga B,
- att erforderlig rensning av avloppet skall verkställas minst var 3^{de} år eller så snart sådan finnas av behovet påkallad, varvid varje

delägare i företaget äger vitsord,
att vitsägande av åtgärd, som för-
 övar eller fördyrar företagets
 framtida underhåll, varken får göras
 eller talas ens på vederböran-
 des egen mark. För någon sig skyldig
 härtill äger arbetsstyrelsen
 förståndsiga honom att genast
 bota skadan. Tredde kan, må
 skadan värderas av tvems ojäviga
 personer och sedan bota på den
 försumliga bekostnad,

att i profilritningen och i grän-
 ningstabellen angivna höjd-
 lägen i bottenlinjen i förhållan-
 de till det vid avgränsningen an-
 vända horisontalplanet samt
 fastställda slänter skola gälla
 framför angivna djupciffror
 och dagbredder,

att arbetet må utlämnas på ent-
 reprenat och påbörjas så snart
 denna förrättning varit laga
 kraft samt vara fullbordat i
 dess helhet före den 1 september
 1933.

Företagets avgränsning.

Sedan företaget blivit ut-
 fört skall delsamman avgränsas av
 inom ländt tjänstgörande lant-
 bruksingenjör, och anses företaget
 i dess helhet fullbordat när avgrä-
 ningsförrättaren överlämnat be-

vis om godkännande eller, läroft
företaget blivit understött med
statens medel när vederbörande myn-
dighet godkännt detsamma.

Synerförrättningskostnader m.m.

Kostnaderna för denna sy-
nerförrättning skola enligt 1 § kap.
79 och 88 § Vattenlagen gäldas av delä-
garne i företaget gemensamt ef-
ter de i kostnadsföreläggingsläng-
den angivna repartitions talen,
men skola, om så anfordras, av för-
kanten nu förklaras. Den varje
delägars åläggande andelen i
förrättningskostnaderna finnes
uträknat i kostnadsföreläggings-
längden (Bil E).

Någon vattenkostnadsavgift
skall för ifrågakommande företag inte
erläggas.

Besvärshämning.

Slutligen få synerämnen-
meddela, att den, som med denna
synerförrättning inte åtnöjes,
ägar ad mot densamma föra
talan vid Söderbyggs Vatten-
domstol, aders Stockholm, inom
sextio dagar från denna dag
räknat, varvid särskilt bör
iakttagas, vad i 11 kap. 85 § Vat-
tenlagen är stadgat rörande
besvärshämning.

Östrålund den 25 oktober 1928

Å Gårstens vägnar.

G. Hegethörn

Statens e. Landbruksingenjör

Trycktryckeriet A. C. Friberg
Biståndets förman

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 19
		Avvägning:				
		<i>stakning</i>				
		a) avvägning, längdmätning (o. d., §§ 44, mom. 4 dagar	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal 3 punkter pr har har	8,55	0,64	5 47	
		avvägda punkter st.	26	9,18	4 68	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,50		
		i annan mark „	25	5,00	12 50	52 65
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 85 ar, ... st.	10	1,07	70	
		 har	8,55	0,06	51	1 21
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	10	0,08	30	30
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 dagar	1 1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	10	0,06	60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	10	0,12	1 20	11 80
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.	1	3,00	3 -	
		2) befintligt avlopp ell. vall „		3,50		
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3 -	6 -
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „	4	0,15	60	
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	1	0,25	25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		 „				85
		 „				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2 -	
		för vattenområdets areal km.²		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen m² sektion på „				
		 „				
		 „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ „		10,00		3 50
		Överföres				111 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				111 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	21	0,03	63	1 63
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....	4 500		4 50	7 —
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskildt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	26	0,01	26	26
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	4	0,25	1 —	2 50
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00	21 —	21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		<i>Utskriftingskrivaren till K. B.</i>			3 —	
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		3 —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	12	12,00	6 —	6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa krönor				201 89
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal ar ägofigurer st.			2 —	
		här <i>Min</i>				
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			50	
		Överföres			2 50	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			2 50	7 -
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	26	0,02	52	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21	0,05	1 05	5 82
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	1	5,00	5 -	
		ändring av befintligt avlopp		6,00		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 11	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		6 11
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	30	0,75		22 50
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		<i>Inbindning</i>				2 50
		Summa kronor				43 93
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			2 50	9 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar....				92 80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				40 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				142 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				201 89
		Lösen för kopior och avskrift				43 93
		Övriga förrättningskostnader				142 30
		Summa kronor				388 12

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valkbo och Gullberg häradsrätt. 201.89
Östra Långt den 20 okt. 1928 43.93
9.50

G. Hege Thoms 255.32
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ing. Andersson 255.32 kvitteras: A. E. Strömberg
Östra Långt den 25 okt. 1928

G. Hege Thoms

Räkning

För inställelse som godman till sammanträ-
den vid Östralund uti Ulrika socken år 1928.

Den 7/6 egen bil Bergen - Östralund 28 km à 40 öre 11.20
 11 - Östralund - Orustbo 32 km à 40 öre 12.80
 Dagpraktamente 1/2 dag. 4. -

Sumskr 28.00

Östralund den 25/10 1928

Oscar Nilsson (g) Stygghusåsen

Biträdande Godman

Summa 28.00 betittas:

Oscar Stygghusåsen

Räkning

För inställelse som godman i enl. med oran

Den 25/10 egen bil Elleborg - Östralund
 och åter 64 km. à 40 öre Kr. 25.60

Dagpraktamente 1 dag. 8. -

Sumskr 33.60

Östra Lunds den 25/10 1928.

Stygghusåsen

Biträdande Godman

Summa 33.60 betittas:

Stygghusåsen

Räkning

För inställelse som godman i enl. med oran

Den 25/10 Cybel Fikedal - Östralund och
 åter 32 km à 30 öre Kr. 9.60

Dagpraktamente 1/2 dag " 4. - 13.60

Den 25/10 som oran beträffande resan " 9.60

Dagpraktamente 8. - 17.60

Östralund den 25/10 1928 Sumskr 31.20

Summa 31.20 betittas:

A. E. Friberg

