

194

Kungl. Lantbrukshögskolans
historiska arkiv

E _____ 2*1610



1.
Handlingar
rörande

"Hålaus dikningsföretag år 1929"
uti Ödeslöps socken, Östergötlands län,
upprättade vid synförrättning eidl. rätten-
lagen år 1929 av

G. Hegethorne
Statens e. Vantkrusingsen

Fornskriller 45 skivorna och paginerade sidor.
Kärtill från 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sam-
manträde för syreför-
rättning och vattenlagen.

År 1929 den 20 november kl. 9.30
inställdes sig under tecken, (Statens e. lant-
bruksingenjör, hos lantbrukaren P. R.

Carlson i Heälan för att på grund av
Kommungens Beslutningshvarande i länst
neder intagna förordnande (Prot. 1) och
i enlighet med bestämmelserna i
vattenlagen handlägga syreför-
rättning avseende torrläggning av vat-
tenskedade marker till hemman
Heälan uti Östergötlands län; och hade vederbörande
sakägare genom särskilda kal-
lelsen (Prot. 2-6) underrättats om
förrättningens företagande denna
dag med anledning varav följande
personer tillstädeskommo:

Såsom förrättningsörkande:

P. R. Carlson

Övriga sakägare och ombud:

Natan Andersson

an Georg Vigle för Oskar Vigle omb. Jurem. (Prot. 7)

Farmen Carlson

Såsom biträdande godkännande:

Wictor Andersson, Gellekullarpr. Östergöt och

Carl Gustafsson, Gätugården " " "

vilka båda förklarade sig kunna avse
föreskriven godkännelse och fortfarande
innehållt uppdrag att vara skiftesgodkännande.

§1.

Det för underskrifnad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därvid upplästes och beilades förrättningshandlingarna (Bil. 1)

§2.

Jär mot Byggnadsnämnen anfördes icke och kunde ej heller av dem uttröas.

§3.

Något lag hinder mot förrättningens handläggande eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§4.

Förrättningsmannen förtedde den i koncept upprättade plankartan jämte tillhörande profil över det vattenraskade området samt redogjorde för den företagna förundersökningen.

§5.

Anten Anteroson, Kungälv förenade sig med sökanden om företaget genom att underskrifva en föreningskrivelse (Bil. 8) jämte 10 kap. 58 § vattenlagen.

§6.

Sökandena upskade få sina i företaget ingående marker tillägnade till egentligt djup, samt att övriga i företaget ingående hemman och jordägare skola taga del

4.
i samtliga postväder för förtagets
genomförande i mån av uppskattad
nyttan enligt bestämningarna i
gällande vattenlag.

§ 7.
Byggherren och sakägarna
förfogade sig häröfver ut till
avdelningsområdet för beskrifning
av de vattenskadade markerna och
vid förtogs i lag förskriften jord-
skattning.

§ 8.
Under byggegången lyshark
farman Carlson på särskild ersättning för
mark, som kommer att ätgä till avloppets
beredning, som för jordupplag.

§ 9.
Farman Carlson och F. B. Carlson
uttryckte sin önskan att tjälva få utföra
i sina marker erforderliga ågörovar mot
en ersättning av 25 kr pr styck.

§ 10.
Överenskomms om avloppets upp-
tagande i enlighet med vad som framgår
av plankartan.

§ 11.
Förvaltningsmannen meddelade,
att nytt sammanträde i ärendet kommer
att hållas i samma ställe ^{avgjort} fredagen den
29 november kl. 9, varefter, då intet vidare
föreligger, dagens sammanträde förklar-
ades avslutat.

Ort och dag som ovan.

St. tjäns tens vägar:

G. Hagethorn

Status e. Kantbruksingenjör
Walter Anderson

Biträdande Jordemän!

År 1929 den 29 november in-
ställd sig frunt angivna styresmän
inny i tid och plats, som meddelats
i paragraf 11, varvid följande sakä-
gare tillstadeskommo:

G. H. Carlson

Walter Anderson

Farmen Carlson

Oskar Vigh genom sin son Georg Vigh ~~akt. f. d. b. m.~~

§ 12.
Protokollet från föregående
sammanträde upplästes och lämnades
utan anmärkning -

§ 13.
Det sedan föregående sam-
manträde utarbetade förslaget till
tillsättning av i försteget ingående mem-
berer förelades, varvid förväntnings-
mannen förtedde upprättade rit-
ningar med tillhörande handlingar,
som delvis upplästes -

§ 14.

Sakägarna enades om att vid
dessa sammanträde utse en arbetssty-
relse och valdes härtill G. H. Carlson,
Walter Anderson och Farmen Carlson.

§15.

Jämlikt 10 Kap. 74 § Vattenlagen
utsågs Synemännen P. R. Carlson i Hålan
att emottaga och förvara till företeget
hörande handlingar och ritningar.

§16.

Lagicks särskild förening
om förskänk av statsunderstöd till kost-
naderna för företegets genomförande
(Bil. F).

§17.

Synemännen beslöt att
sina arvodsritningar, varvid med-
delades, att dagavordet av förrätt-
ningsmännen berättats för $4\frac{1}{2}$ dagar
enligt lantbruksskatttaxan 3: 48.

§18.

Då Synemännen ansågs sig
hava utrett samtliga under förrätt-
ningen förkommande frågor, angävo
de sitt utlåtande (Bil. G), som därefter upplästes.

§19.

Då intet vidare var att anteckna,
upplästes dagens protokoll, som godkän-
des, varefter synförrättningen för-
klarades avslutad.

Ort och dag som ovan

i tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksskattingen
Wictor Rydman
Förordnad Godkännare

7.
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Östergötlands län.

Landskansliet.

76

Bill.



R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens extra lantbruksingenjör G. Hegethorn, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Hegethorn hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 23 september 1929.



Krisberg

Wunderliche

Stämpel FEM kronor.



Till

Konungens Befallningshavande i Östergötlands län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens e. lantbruksingeniör G. Hegethorn att enl. 10 kap. i gällande vattenlag handlägga syneförrättning avseende sådan torrläggning genom avdikning av mark, som omförmäles i 7 kap. av samma lag genom upptagande av erforderligt avloppsdike genom och från vattenskadade marker till hemmanen Hålan, Angseryd och Jusseryd uti Ödeshögs socken av Östergötlands län.

De hemman och jordägare, som anses beröras av företaget

äro:

1/4 mtl. Hålan,	¹ 1	ägare: P.A. Carlsson
1/4 " Angseryd,	² 1	" Anton Andersson
1/8 " Jusseryd,	⁴ 1	" Oskar Vigh, arr. Georg Vigh
1/4 " D:o	³ 1	" Farman Carlsson

Hålan pr Ödeshög den 27 aug. 1929.

P. A. Carlsson

K a l l e l s e .

..... Anton Andersson, Angseryd

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren P.A. Carlson i Hålan onsdagen den 20 november 1929 kl. 9.30 ang. av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till hemmanen Hålan, Angseryd och Jusseryd uti Ödeshögs socken, Östergötlands län. Linköping den 11 november 1929.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

..... Angseryd den 13/11 1929.
Anton Andersson

K a l l e l s e .

..... P. A. Carlson, Hålan

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren P.A. Carlson i Hålan onsdagen den 20 november 1929 kl. 9.30 ang. av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till hemmanen Hålan, Angseryd och Jusseryd uti Ödeshögs socken, Östergötlands län. Linköping den 11 november 1929.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

..... Hålan den 13/11 1929.
P. A. Carlson

K a l l e l s e.

..... *Farmen Carlsson, Jusseryd*

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren P.A. Carlsson i Hålan onsdagen den 20 november 1929 kl. 9.30 ang. av Konungens Befallningshavande i länet förordnad synförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till hemmanen Hålan, Angseryd och Jusseryd uti Ödeshögs socken, Östergötlands län. Linköping den 11 november 1929.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

... *Jusseryd* ... den *13/11* 1929.

Farmen Carlsson

K a l l e l s e.

..... *Oskar Vigh, Jusseryd*

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren P.A. Carlsson i Hålan onsdagen den 20 november 1929 kl. 9.30 ang. av Konungens Befallningshavande i länet förordnad synförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till hemmanen Hålan, Angseryd och Jusseryd uti Ödeshögs socken, Östergötlands län. Linköping den 11 november 1929.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

... *Jusseryd* ... den *13/11* 1929.

... *O. Vigh* ...

K a l l e l s e.

... .. *av Georg Vig, Jusseryd*

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren P.A. Carlson i Hålan onsdagen den 20 november 1929 kl. 9.30 ang. av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till hemmanen Hålan, Angseryd och Jusseryd uti Ödeshögs socken, Östergötlands län. Linköping den 11 november 1929.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

... .. *Jusseryd* den *18/11* . 1929.

... .. *Georg Vig*

Bil 7.

F U L L M A K T

Fullmakt för min son Georg Vig från Jusseryd, att vid sammanträde som är utsatt att hållas i Hålan med börgan onsdagen den 20 nov. 1929 kl. 9:30 f.m. angående torrläggning av skadade marker till hemmanen Hålan, Angseryd och Jusseryd uti Ödeshögs socken, min talan föra och rätt bevaka. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Jusseryd den 20 nov. 1929

O. S. Vig

Oskar Vig egenhändiga namnteckning bevittnas av oss på en gång närvarande vittnen:

Forman Carlson

Nanny Gustavsson

Bil 8 -Förening -

Med förbanden till det förslag som
avser tilläggning av vetenskapade mar-
ker till hemmanen Skålan uti Ödes-
högs socken för understeknad
härmed jämlikt 10 Kap. 58 § Rätten-
lagen sig förena och göra gemensam sak -

Skålan den 20 november 1929
Knutar Andersson

Att Knuten Andersson frivilligt ingått
och egenhändigt understeknat ovanstående
förening intyga: G. Högstén
Walter Andersson
Svenman.

Bil A.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Beskrivning och Skärdeförteckning
Samt

Värderingslängd

öfver vattenkastade marker, som förbättras
genom utförande av "Hälsans dik-
ningsföretag" av år 1929 "uti Överhöp
socken, Östergötlands län; upprättad
vid synförrättning em. vattenlag, en år
1929.

1	2	3	4	5	6	7
Johannans namn	Kjokittens	Mantel	Regio terramensis	Kjokittens Regio terramensis	Regens namn Ågöslag, m. m.	~~Ågö~~ Åker o. dy.
						Åker m ²
Holan	1/4	1/4	1'	P. H. Carlsson		
				1 betesmark, dy/sten		
				2 " "		
				3 " "		
				4 " "		
				5 " "		
				6 " "		
				7 odlingmark, dy/grus		
				8a " "		
				8b betesmark		
				9 åker, dy		12
				10 " "		10
				11 " "		10
				12 " "		09
				13 " "		06
				14 " "		02
				15 " dy/grus		03
					Trp	52

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>R-e-a-l</u>			<u>V-ä-r-d-e</u>						Repartitionsbel.
åtg. od- lings- mark	skogsod- betes- mark		från arsk. - rättigheter	efter av- diktningen		per hektar	per hektar	avskattning - avskattningen	
Hea ar m ²	Hea ar m ²		Th.	Th öre		Th.	Th öre	Th öre	%
	12		480	57 60		600	72 -	14 40	
	27		480	129 60		600	162 -	32 40	
	38		480	182 40		600	228 -	45 60	
	34		420	142 80		600	204 -	61 20	
	03		320	9 60		400	12 -	2 40	
	25		320	80 -		400	100 -	20 -	
09			560	50 40		800	72 -	21 60	
03	33		400	12 -		800	24 -	12 -	
			200	66 -		400	132 -	66 -	
			360	43 20		1200	144 -	100 80	
			480	48 -		1200	120 -	72 -	
			480	48 -		1200	120 -	72 -	
			480	43 20		1200	108 -	64 80	
			440	26 40		1100	66 -	39 60	
			440	8 80		1100	22 -	13 20	
			400	12 -		1000	30 -	18 -	
12	1 72			960 -			1616 -	656 -	

1	2	3	4	5	6	7
					Trip	52
				16	Åker, dy/gross	03
				17	" "	09
				18	" "	13
				19	" "	09
				20	" "	10
				21	" "	12
				22	" "	07
				23	" "	06
				24	" "	02
				25	" "	01
				26	" "	12
				27	" dy	21
				28	" "	23
				29	" "	23
				30	" "	09
				31	odlingsmark, "	
					Summa	2 12
Rugsergd	1/4	12			Ruten Ruderpsom	
				32	skogsmark,	
				33	" angsmark,	
					Summa	

1	2	3	4	5	6	7
Juoreryd	A	1/8	14		Oskar Vigh err. Georg Vigh	
				34	Skogmark	
				35	-	
					Summa	
D ₂	B	1/4	13		Farman Carlsson	
				36	betesmark, dy/sten	
				37	" "	
				38	" "	
				39	äker, dy/grus	04
				40	" "	05
				41	" "	09
				42	" "	11
				43	" "	03
				44	" dy/sten	04
				45	betesmark, "	
				46	" "	
					Summa	36

1	2	3	4	5	6	7
					<u>Samman-</u>	
Hölan		1/4	1"	1-31	P. R. Carlson	2 12
Rugsergd		1/4	12	32-33	Nuton Andersson	
Jusserygd	A	1/8	14	34-35	Oskar Vigh	
					arr. Georg Vigh	
De	B	1/4	13	36-46	Farman Carlsson	36
					<u>Samman</u>	2 48
					Hölan	

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>drag-</u>									
1 28	1 72			2085 20			3907 -	1821 80	73.13
21	1 86			588 -			828 -	240 -	9.63
	37			108 -			148 -	40 -	1.61
	64			409 60			799 -	389 40	15.63
1 49	4 59			3190 80			5682 -	2491 20	100.00

den 29 november 1929.

St. Gårstens vägnar:

G. Högström

Statens a. Vänthälsningsenhet
 Wictor Andersson
 Biträdaus godemän.

Pril B-

L.L.A. 8.271215

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- lutning	Anmärkningar	
	M — e — t — e — r							
Grävningstabell tillhörande "Hålsås dikningsföretag år 1929" uti Östersjöns socken i Östergötlands län; upprättad vid Revisförmåttning em. Vattenbyggnads 1929-								
Noloppet A-B-C-D-								
1+80	—	0.45	0.3	1.45	1:1.25		Fixpunkt = 5.16 m.	
2	20	1.55	"	4.20	"		Bottenläge vid 2 = 5.30 m	
+20	20	3.80	"	9.80	"			
+40	20	3.20	"	8.30	"			
+50	10	2.60	"	6.80	"			
+68	18	1.85	"	4.95	"			
+86	18	1.95	"	5.20	"			
3	14	1.60	"	4.30	"			
+20	20	1.40	"	3.80	"			
+50	30	1.60	"	4.30	"			
+70	20	1.80	"	4.80	"			
+75	5	1.60	"	4.30	"			
+85	10	1.85	"	4.95	"			
4	15	1.70	"	4.55	"			
Trp 220								

0.5/1000

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- lutning	Anmärkingar
M — e — t — e — r							
Top 220							
4+30	30	1.70	0.3	4.55	1:1.25	0.5:1000	
+50	20	1.40	"	3.80	"		
+90	40	1.60	"	4.30	"		
5+60	70	1.60	"	4.30	"		Fixp. II = 7.45 m.
6	40	1.55	"	4.20	"		Bottenläge vid 6 = 5.50 m.
+60	60	1.20	"	3.30	"		" " 6+60 = 6.00 m
<u>Sum</u> 480							

Avloppet C-E-

6	—	1.55	0.3	4.20	1:1.25	2:1000	Bottenläge vid 6 = 5.50 m
+35	35	1.40	"	3.80	—	—	" 6+35 = 5.57 m
<u>Sum</u> 35							

Vid arbetens utförande skall iakttagas:
 att de upptecknade jordmassorna ej läggas
 närmare dikenkasterna än 40 meter,
 att jordvallarna ej geiva branta lutning än 1:1.9,
 att dessamma genomgrävs vid tillströmning
 diken och bräcker samt i regel minst
 å var 50^{de} meter, på det att ytvattnet må
 fritt kunna avrinna,
 att krökar användas väl, så att skarp
 hörn ej bildas,

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Porten lutning	Anmärkningar
	M — e — t — e — r						
<u>an</u>	till ledning vid arbetets utförande och från tiden underhåll fix- punkter belästa anbringa, vil- kas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna						
<u>Samt an</u>	fixpunkterna ej må vid laga an- svor rubbas.						
	Hälsan den 29 november 1929						
	D. J. Ånstens vägnar:						
	G. H. J. H. J. H.						
	Statens e. Vattenbruksinspektion						

Bill C.

L.L.A. 8.271213

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Kostnadsförslag</u>								
Tillhörande "Hålands dikningsföretag" år år 1929 "uti Ödesköps socken, Östergötlands län; upprättat vid avgränsning enl. vattenlagen år 1929 -								
A-B	310	Berg	m ³	30	10:-	300 -		
		Grus och sten med bark	"	300	2.50	750 -		
		Grus och sten	"	100	1.50	150 -		
		Ög med sten	"	550	0.90	495 -	1695 -	
B-C-D	170	Ög	"	550	0.50	275 -	275 -	
C-E	35	Ög	"	120	0.50	60 -	60 -	
		Ersättning för försvärat överkörsl enl. bil. G st 2		25:-		50 -		
		Ersättning enl. bil D.				110 -	160 -	
		För oförutsedda fall, ar- betets ledning m.m. c:a 10%					210 -	
		<u>Sme Kronor</u>					2400 -	
Håland den 29 november 1929 -								
A. Hjälstens vägnar:								
A. Hjälstens								
Statens c. Vattenbruksingenjör								

Bil. D.

Ersättningslängd

för upptagande av avloppsdiken i och för
 förläggning av vattenledningskanaler
 till "Hälans" dikeförläggning av år 1929
 uti Östbo församling, Östergötlands län;
 upprättad vid synförrättning på vattenlä-
 gan år 1929.

Hemman			Namn	Förägar Namn	Ersättning			Hälsning Hälsning	Hälsning Hälsning
By	Mark	Reviderat Mark			för jord- upplag af gång	för jord- upplag	för jord- upplag		
					Pr. öre	Pr. öre	Pr. öre	Pr. öre	Pr. öre
B	1/4	1/3	Russeryd	Farmen Carlsson	25 -	20 -	45 -		
	1/4	1/1	Hälans	P. A. Carlsson	40 -	25 -	65 -		
				Summa	65 -	45 -	110 -		

Hälans den 29 november 1929

A. Gänstens vägnar:

A. Högström

 Stats- & Landbruksingenjör
 Wästerlund
 Byrådsman

Kostnads fördelnings längd
tillhörande

"Hålsans dikebyggnads förslag av år 1929"
uti Edsby socken, Östergötlands län;
upprättad vid synföreläggning enl. vatten-
lagen år 1929.

ögariterna	Andel	Lemmans		Jordägares namn	Söder till väder
		Regrulterummen	namn		
A	1/4	1'	Håkan	P. O. Carlsson	2rk
	1/4	12	Angrygd	Anton Andersson	2rk
	1/8	14	Jussengd	Oskar Vigh	
B				an. Georg Vigh	
	1/4	13	Ja	Farmen Carlsson	
				Summa	

Prot. F.Förening.

Emellan understeknare, delägare i "Hälans dikningsföretag" av år 1929 i Överhöp socken, Östergötlands län, är följande överenskommet och träffad vid sammanträde denna dag jämte 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen.

1:0 Föreningens medlemmar förbinder sig att utföra och fullborda samt för all framtid underhålla avloppsdiken A-B-C-D och C-E i överensstämmelse med det av statens lantbrukningsnämnd G. Högström upprättade och nu framlagda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar i förslaget som Högström Maj: 1935 möjligen kan finna skäligt förskriva såsom vilken för arbetsplanens fastställande.

2:0 Grunden för deltagande i kostnaderna för förslaget utförande skall vara den av styrelsen uppskattade kostnad såsom den i värderingslängden uträknats och därvidas samt i kostnadsförklaringslängden angivits med repartitionstal i procent.

3:0 Arbete må påbörjas så snart denna styrelseföretagning vunnit laga kraft samt skola vara fullbordad senast den 1 september 1935.

4:0 Den vid dagens sammanträde valda arbetsstyrelsen befullmäktigas

Härmed:

är i våra vägnar ingi till Kungl. Majt med underdänig ansökan om statsunderstöd såväl här från statens ardringslämfond som och bidrag utan återbetalnings skyldighet från statens ardringsauslag till störste möjliga belopp för drifningsföretagets genomförande.

är för den hänsedde dessa belöpnar beviljande undertryckta alla för dess utskotts utskottande erforderliga kontrakt och förbindelser.

är hos Kungl. Statskontoret uppteckra och utskottens statsunderstöden i den mån de komma att därifrån utskottas.

är på lämpligt sätt genom införande av anten ombesörja arbetens utförande och därvidom så skulle erfordras, tillkalla behörig person för arbetens kontrollering.

är i våra vägnar uppteckra här till arbetens bedrivande intill dess statsunderstöd utskottas.

är på delägarna utdelarna och av dem uppkärna de medel som utöver statsunderstödet eventuellt kunna erfordras till arbetens utförande och framtida underhåll.

är över alla inkomster och utgifter för ordentliga med verifikationerna.

fröseda räkenskaper.
Resutats då arbetena blivit fullbör-
dade, omkrönja, att slutbesikt-
ning verkställes av inom närmst
tjänstgörande statens lantbruks-
ingenjör.

Sälunda överenskommit föräkras.

Skålan den 29 november 1929

P. A. Carlsson

Anton Andersson endast avslag

Toruman lottman Endast avslag

Oskar Wigh genom Georg Wigh Endast avslag

En fristående sakigen
frivilligt ingitt och egenhändigt
undertecknat oavstämde förning
uttrordas av

J. Hejstam

Wäctor Andersson

Ant. Andersson

Synerman

Pril G.Utlåtande

av Synvårdsnämnden angående utdrottning av
vattenkastade marken till Hölsan om fl.
hemman uti Översjöps ^(av Lyrings hd) socken, Östergöt-
lands län; angivet vid Synvårdsförrättningen
enligt vattenlagens år 1929.

Laga hinder.

Enligt förrättningens hand-
läggande eller företags genomfö-
rande har något laga hinder icke
blivit anført, ej heller kommit av
Synvårdsnämnden uttröas.

Dikning eller vattenavledning.

Synvårdsnämnden anse företaget
vara att hänföra till "dikning", varom
stadgas i 7 Kap. 1-36 §§ vattenlagen.


Företagets omfattning m.m.

Spärgavvarande företag avser
att genom upptagande av avloppen
A-B-C-D och C-E bereda möjligt
till fullständig tomläggning av de i
tillhörande nymått plankartan in-
omfattade markerna. Över desamma
finnes fullständig beskrivning i upp-
rättad och bifogad årsbeskrivnings-
och värderingslängd (Pril A). Avloppens
sträckning i plan är i plankartan mar-
kerad med dubbla röda linjer.

Vattenmängd och dimensioner.

Det nederbördsområde, vars
vatten skall avledas genom de till upptagande

Översiktskarta



Skala 1:100000.



föreslagna avloppen, är medelst en skedd-
 skad blå linje markerat å vidstående öm-
 siktokarta och har beräknats till sam-
 manlagt c:a 0,7 km².

På grund av nederbördsom-
 rådeets obetydlighet har några sär-
 skilda beräkningar icke ansetts nöd-
 verliga för fastställande av avlopps-
 dikenas dimensioner, utan hava dessa
 bestämts i förhållande till markens
 naturliga avfall och behov av torv-
 läggning samt framtida bestånd.

Såsom framgår av profilrit-
 ningen m.m. hava avlopsdikenas fö-
 reslagits till uppgrävning med en
 bottenbredd av 0,3 m, en släntlutning
 av 1:1,25 samt med en minsta botten-
 lutning av 0,5:1000. Dimensionerna i
 öfrigt beträffande djup och dag-
 bredder finnas angivna i metermät
 i den till förslaget hörande gräv-
 ningstabellen (Prot. B).

Uppskattning av bätnaden.

För utvärderande av den bätnad, som
 markerna, vilka i anseende på detta företag
 skola utgöra en beträkningsanfällighet, till-
 skyndas genom de nu till upptagande
 föreslagna avloppen, hava styrelsemedlemmarna jäm-
 likt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vatten-
 lagen uppskattat deras blivande värden
 efter företagets genomförande, varvid
 hänsyn tagits till jordens naturliga
 beskaffenhet men ej till dess anmär

mer eller mindre goda brukning och därut-
av uppkommande större eller mindre
vätkraft.

Markernas nuvarande värden
hava däremot beräknats och ansetts
som en produkt av deras värden i fullt
tillräckligt skick och den grad af fri-
omrörelse som de nu lida af.

I värderingslängden (Bil. F),
som upprättats med ledning af ovan
angivna uppskattning, är för varje
ägarfigurs andel den i företaget in-
gående markens såväl nuvaran-
de som blivande värde samt för-
bättringsvärdet.

I samma längd samman-
drag återfinnes för varje särskild
fastighet samman af ovan angivna
värden jämte repartitionstal som i
procent angiva varje fastighetsägar-
andes andel i kostnaderna för riknings-
samtighetsens tilläggning, d. v. s. av-
loppens uppgrävning och öfriga
gemensamma utgifter samt före-
tagets framtida underhåll.

Kostnadsförklaring

I enlighet med kättnadsupp-
skattningen och jämte bestämmelser-
na i 10 Kap. 67 § vattenlagen har upp-
rättats särskild kostnadsförklarings-
längd (Bil. E), som bifogas detta
utlåtande.

Ersättning

Jämförelse 10 kap. 64 § Vattenlagen
bestämmer styrelsen, att ersättning
skall utgå såväl för mark, som åtgär till
avloppens upptagande, som för jordupplag.
De här för utgående ersättin-
gerna skola tillgodoräknas jordägar-
na vid rikningskostnadsrens slut-
liga fördelning och återfinnas i bilaga
D, där ersättningsbeloppet finnas ut-
räknat för varje fastighet.

Broar och trummor.

Med beaktande av paragraf
9 i styrelseprotokollet bestämmer sty-
relsen att i ersättning för försvärad
överkörning vid pkt. 3+30 och 6 skall till res-
pektive jordägare utgå 25 kronor.

Överkörslösa få icke anord-
nas, så att de inverkar ^{negativt} på avloppens av-
börningsförmåga.

Förslaget utförande och fram- tida underhåll.

Jämförelse 10 kap. 62 § Vattenlagen
bestämmer styrelsen:

att förslaget skall, därest sökanden vilja
fullfölja detsamma, utföras i överens-
stämmelse med det upprättade och nu
framlegda förslaget såväl med
hänseende till plan som profilit-
ningar,

att de upptagna jordmassorna fördelas
till lika godhet och mängd i båda
sidor om avloppens samt i övrigt i

enlighet med bestämmelserna i
bilaga B,

att erforderlig rensning av avloppen
skall verkställas minst var 3^{de} år
eller så snart sådan finnes av be-
hovet påkallat, varvid varje delä-
gare i företaget äger röst.

att viltgärdar av åtgärd, som försvåras
eller fördyras företagets framtida un-
derhåll, varken får göras eller talas
om på vederbörandes egen mark.

Gör någon sig skyldig härefter
ägar arbetsstyrelsen förståndiga konom
att genast bota skadan. Träddas han,
må skadan värderas av femme ojä-
viga personer och sedan betas på
den försunkliga bekostnad.

att i profilritningen och i grävningss-
tabellen angivna höjdlägen i botten-
linjen i förhållande till det vid avröj-
ningen använda horisontalplanet
samt fastställda slänter skola gälla
frånfrån angivna djupsiffror och dag-
bredder.

att arbetet må utlämnas på entre-
prenat och påbörjas så snart denna
sympfirättning varit tillräckligt kraft
samt vara fullbordat i dess helhet
före den 1 september 1935.

att arbetet skall ställas under ledning
och tillsyn av den vid dagens sam-
manträde av delägarna valda ar-
betsstyrelsen.

För arbetsstycken gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 3 kap. 15 samt 17-21 §§ vattenlagen.

Förstaets namn.

Förstaet skall benämnas "Skånska dikevingsföretag av år 1929".

Förstaets ansyning.

Sedan förstaet blivit utfört skall detsamma ansynas av en lärt tjänstgörande statens lantbruksingenjör, och anses förstaet i dess helhet fullbordat, när ansyningsförrätaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest förstaet blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Synförrättningskostnader m.m.

Kostnaderna för denna synförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i förstaet gemensamt efter de i kostnadsfördelningställden angivna repartitionstalen, men skola om så krävs, av sökanden nu förskjutas. Den varje delägare ättigande andelen i förrättningskostnaderna finnas uträknad i kostnadsfördelningställden (Bil. E).

Någon vattendrumsstolsavgift skall för ifrågavarande förstaet icke erläggas.

Besvärshänvisning.

Slutligen få styrelsemännen

Meddela, att den som med denna (syne-
förrättning icke åtnöjs, äger att mot
besvärerna från talan vid Söderberg-
dens vattendomstol, adress Stockholm,
inom sex-tio dagar från denna dag
räknat, varvid särskilt bör iakttagas,
vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat
öfrande besvär ingivande.

Skålan den 29 november 1929

St. tjänstens vägnar:

G. Hagethorn

Statens e. Vattenbruksingenjör

Wictor Andersson

Bevärande Jödemann

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Hålems dikningsförslag av år 1929"

emte Ödenhögs socken och Östergötlands län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	7	0,50	3	50	3	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	0,3	3,00		90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	2,5	6,00	15	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 9 ar st.	28	0,05	1	40		
		 har	2,48	2,02	5	01		
		äng och odlingsmark, medelareal 37 ar st.	4	0,18		72		
		 har	1,49	0,58		86		
		annan mark och impediment, medelareal 30 ar st.	15	0,14	2	10		
		 har	4,59	0,42	1	93	27	92
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					35	42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				35 42
		Avvägning:				
1929	14,17 11	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	2,48	0,66	1 64	
		avvägda punkter	20	0,02	40	
		i annan mark, medelantal 11 punkter pr har	6,08	1,32	8 00	
		avvägda punkter	70	0,04	2 80	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,3	2,50	75	
		i annan mark	2	5,00	10 -	47 62
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	47	0,05	2 35	
		har	8,56	0,10	86	3 21
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer min.	47	0,03	1 50	1 50
		Markvärdering,				
1929	20/11	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	47	0,06	2 82	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	47	0,12	5 64	18 46
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,4	3,50	4 90	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	7 90
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0,15	15	
		" " " såväl " som " "	4	0,25	1 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	1	0,02	02	
		"	4	0,03	12	
		"				1 29
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		3 50
		Överföres				120 90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				120 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	13	0,03	39	1 39
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar	1	0,50	50	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)	2400		240	6 90
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskildt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	90	0,01	90	90
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	4	0,25	1 —	2 50
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00	21 —	21 —
		Förordningsskrivelse	3	3,00	9 —	9 —
1929	3939	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00	6 —	6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Översiktsskarta § 41			4 —	
						4 —
		Summa kronor				197 59
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	47	0,07	3 29	
		har 8,56 0,14			1 20	
					4 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 11	
		Överföres			5 60	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			5 60	7 -
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	70	0,02	1 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	65	9 40
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000;				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1,4	6,00	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 65	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		10 05
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	36	0,75	27 -	27 -
		Översiktsskarta i d:o, § 41			4 -	
		Tenbindning			2 -	6 -
		Summa kronor				59 45
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			2 50	9 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				42 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				45 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				96 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				197 59
		Lösen för kopior och avskrift				59 45
		Övriga förrättningskostnader				96 70
		Summa kronor				353 74

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Mjölby domsagas

häradsrätt.

Hälsan

den 29 november 1929.

197 59
59 45
9 50
356 54

G. Hegehorn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga.

Wictor Andersson

Andersson

Kronor kvitteras:

den 19.....

Räkning

för inställda som godman vid Rymförsättning enl.
V.L. förank. Hälans dikeförsörjning av år 1929.

Den 29/11 29	Resa Tellekullen - Hälan, 5 km i 0,60 kr	Rkr. 3:—
	Dagfrakta ment 1/4 dag	" 4:—
29/11 29	Resa Hälan - Klämmestorp, 4 km "	" 2.40
29/11 29	Resa Tellekullen - Hälan, som van	" 3:—
	Dagfrakta ment 1/2 dag	" 4:—
	Resa Hälan - Tellekullen, som van	" 3:—
<u>summa Rkr</u>		<u>19.40</u>

Hälan den 29 november 1929.

Wictor Andersson

Godman

Kronor 19.40 bettades:

Wictor Andersson

Räkning

för inställda som godman i likhet med ovan.

Den 29/11 29	Resa Gatugården - Hälan, 8 km i 0,60 kr	Rkr. 4.80
	Dagfrakta ment 1/4 dag	" 2:—
	Resa Hälan - Klämmestorp, 4 km "	" 2.40
" 29/11 29	Resa Gatugården - Hälan, 8 km "	" 4.80
	Dagfrakta ment 1/2 dag	" 4:—
	Resa Hälan - Gatugården, 8 km "	" 4.80
<u>summa Rkr</u>		<u>22.80</u>

Hälan den 29 november 1929

Likhetafors

Godman

Kronor 22.80 bettades:

Likhetafors

