

34.

E 1•0162

179/14 ✓

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1912 i och för
 kartläggning af vattenmjuka marker, tillhörande
 hemmanen Björkeberg och Hesselby samt
 utjorden Ikenbrången i Björkebergs socken,
Åspergäsklanas

län, enligt en af Landbruksingenjören C. A. Sylvan
 upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, inåder beviljat
 ett låneunderstöd af två tusen fyrahundra (2.400.-)
 kronor, att utgå af 1912 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vatten-
 byggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt stats-
 bidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, ^{har} ~~här~~ undertecknade, enligt
 bilagda protokoll af den 12 juli 1911 af intressenterna
 valda till Direktion,
 i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och
 Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i
 arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen
 och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1913 års afgång
 och fullbordade senast den 1 september 1914 samt odlingen vara utförd inom den
 _____, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda
 arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna
 väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida
 hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget,
 samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-^{och} afdiknings- ~~och~~ odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta innställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, upprisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rör själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbejdas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbejds; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret inestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Hessleby den 12 december 1913

Lars Jörlson

Att han Carl Jörlson a' Hessleby
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Melker Lindén
Adress: Björkeberg

Carl Fredrik
Adress: Björkeberg

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 december
1912 antages Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 20 mars 1914.

Richard Wijnblad

Gustaf Hager

Bilaga I

179/14

E _____ 1*0162

Handlingar
angående syn för upptagande af afloppsdikey
å egor till Björkeberg m. fl.
i Björkebergs socken af Gullbergs härad
af Östergötlands län.

Förvaras i Kancelliet

Protokoll hållet vid sammanträde angående syn för dikning år 1911.

Den 6 juli 1911 inställde sig under tecknad, statens landtbruksingeniör, hos landbrukaren Carl Joëlson å Flesselby för att med stöd af Kammings Befallnings hafandes här nedan intagna förordnande hålla syn för upptagande af aflapps dike från vattensjuka marker till hemmanen Björkeberg och Flesselby samt utjorden Stenboängen i Björkebergs socken af Gullbergs härad och Östergötlands län; och hade vederbörande sakesgare genom särskilda kallelser: (Bilaga A). underrättats om förvaltningens handläggning denna dag, med anledning hvaraf vid sammanträdet följande personer kommit tillstädes:

Såsom sakesgare: Fokanden C. P. Linde för utjorden Stenboängen;

Öfriga delegare:

Kontraktsprosten K. J. W. Ekedahl såsom innehafvare af 1 mantal Björkebergs prestgård genom M. Lindén å Gammelstorp enligt fullmakt: (Bilaga B1),

Hemming Karlson såsom arrendator af Björkebergs Prestgård genom M. Lindén å Gammelstorp enligt fullmakt: (Bilaga B2) och Carl Joëlson för 1 mantal Fles-

selby

Såsom konsistorieombud: Hon minister
S. A. Krantz på grund af
Domkapitlets förordnande:
(Bilaga C).

Såsom gode män: landbrukarna Seth Mon-
son å Granbulla och A. F.
Karlsson å Lind.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmännen
utfärdade förordnandet: (Bilaga D), hvaref-
ter de närvarande tillfrågades, om de hade nå-
gon jäfsanmärkning att framställa emot
synemännen, och blef denna fråga med nej
besvarad.

§ 2.

Något laga hinder för förrättningen
vidare handläggning förefanns icke enligt
synemännens mening.

§ 3.

Efter företagna undersökningar af såväl
sjelfva aflapps diket, hvarom här är fråga,
som af den mark, hvilken för sin sor-
läggning är beroende af samma dike
hade förrättningsmännen upprättat ett
förslag till aflappsdikets upptagande,
hvilket förslag nu i koncept för säkegar-
na framlades.

§ 4.

Sedan säkegarne fått del af förslaget,
tillkännagaf förrättningsmännen, att
synemännen här efter skulle verkställa
jorduppskattningen samt att nästa sam-

mantråde komme att hållas i förrätt-
ningsmannens bostad i Linköping,
Barnhemsgatan 12, 1 trappa upp, Onsdagen den
12 dennes klockan 11 förmiddagen.

Ort och dag som ofvan.

På Embetets vägnar:

C. A. Sylvan

Biträdande godemän:

Leth. Monson A. T. Karlsson.

Den 12 juli 1911 inställde sig åter fö-
restående synemän på i föregående para-
graf utsatt plats och tid i och för slutbe-
handling af denna förrättning, och hade
vid dagens sammanträde följande perso-
ner infunnit sig:

Kontaktsprosten R. J. W.
Ekedahl i Björkeberg ge-
nom M. Linder Lammalstorp
enligt fullmakt: (Bilaga E.),
Komministern L. A. Krantz,
Carl Joelsson å Hesselby och
C. P. Linde i Grönlund.

§ 5.

Meddelade förrättningsmannen
resultatet af den af synemännen verk-
ställda jorduppskattningen samt fram-
lades för sakegarna den upprättade vär-
deringslängden samt en af synemännen
upprättad kostnadsfördelningslängd.

§ 6.

Då här efter sakegarna icke hade nå-
got särskildt att andraga, och synemännen

4
ansågo sig hafva utredt alla vid syn-
nen förekommande frågor afgåfvat de
sitt utlåtande: (Bilaga F).

§ 7.

Bestöto samtliga saksägare att hos
Kungl. Maj:t göra underdånig anhäl-
lan om bidrag i statens odlingslåne-
fond till öppna diket A-Bs upptagande
och ingingo följande förening: (Bilaga G).

§ 8.

Utsågs Herr Carl Joelson å Hesselby
att emottaga och förvara handlingar
och karta rörande denna förrättning.

§ 9.

Som intet vidare förekom, tillkän-
nagaf förrättningsmannen, att den med
denna förrättning missnöjde, som syne-
förrättningen icke rakt och icke är som rö-
kande att anse, må för talans bevarande
derom göra skriftlig anmälan hos Koningens
Befallningshafvande i länet före klockan
tolf å sextionde dagen här efter samt att,
om sådan anmälan göres eller om sökande-
na själva vilja klandra förrättningen, må
de för talans bevarande instämna den eller
den som missnöje anmält och saken i öfrigt
till Gullbergs Håradsrätt inom sex månader
från denna dag räknadt. Till sist förklarade
förrättningen avslutad.

Ort och dag som afvan

På Embetets vägnar:

C. A. Sylvan

Biträdande godemän:

Pehr Monson

A. T. Karlsson.

Bilaga A.Kallelser.Bilaga B₁

Härmed befullmäktigas H:n Patron M. Lindén i Gammalstorp att vid det synesammantråde, som af H:n Landtbruksingenjören E. A. Sylvan blifvit utsatt att hållas i Hesselby, torsdagen den 6 juli 1911 kl. 10 f. m. i mitt ställe tillstådeskomma och föra min talan, hållande jag för giltigt, hvad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Björkebergs Prästgård den 5 juli 1911

Johan Ekedahl

Kontr. prost, Boställsinnehafvare.
(Sigill)

Bilaga B₂

Fullmakt för H:n Patron M. Lindén i Gammalstorp att vid det synesammantråde, som af H:n Landtbruksingenjören E. A. Sylvan blifvit utsatt att hållas i Hesselby torsdagen den 6 juli 1911 kl. 10 f. m. föra min talan och bevaka min rätt.

Björkebergs prästgård den 5 juli 1911

Hemming Karlson

skendator.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

E. Wallin

Jenny Wallin

Björkeberg.

Bilaga C.

Komministern E. A. Krantz förordnas härigenom att vid syneförrättning, avseende

upptagande av avlopps diken från vatten-
sjuka marker till bl. a. Björkebergs prästgård,
torsdagen den 6 dennes kl. 10 f. m. hos landt-
brukaren Carl Joelsson i Flesselberg, i egen-
skap av konsistorieombud bevaka näm-
nda beställes rätt och bästa; godkännande
domkapitlet, som inväntar redogörelse
över förättningens gång, ombudets laga
åtgärder.

Linköpings domkapitel den 3 juli 1911

Ad mandatum

A. Gustavson.

Bilaga D.

Konungens Befallnings-
hafvandes i Östergötlands län
resolution på en af C. P. Lin-
de i Stenboängen här gjord
ansökning och förordnan-
de för behörig förättning-
man att enligt gällande lag
om dikning m. m. den 20
juni 1879 hålla syn för
upptagande af aflopps dike
från vattensjuka marker,
tillhörande hemmanen
Björkeberg och Flesselby
samt utjorden Stenboäng-
en i Björkebergs socken af
Gullbergs härad; Gifven
Linköpings slätt i lands-
kansliet den 9 april 1910.

Konungens Befallningshafvande, som
tagit ansökningen i öfvervägande finner

skälighet att, med bifall till densamma,
härigenom förordna lantbrukningsingenjören
C. A. Sylvan att, därest laga hinder i öfrigt
icke möter, ifrågakommande förätkning i
laga ordning verkställa; skölande detta
förordnande tillställas Sylvan, som har
att om dess mottagande hit insända be-
vis. År och dag som ovan.

På Lantshöfdingebemyndigets vägnar:

G. O. de Fries

Johan Lindby

Bilaga E

Fullmakt för Hrn Godsägaren M.
Lindén, Sammalstorp, att vid det sam-
manträde som är utsatt att hållas i Lin-
köping onsdagen den 12 dennes för syneför-
rättning, afseende upptagande af aflöpp-
dike från vattensjuka marker till hemma-
nen Björkebergs prästgård och Hesselby samt
utjorden Stenboängen i Björkebergs socken,
föra min talan och min rätt bevaka, hvar
vid ombudet äger att å mina vägnar un-
derskrifva förening mellan delägarna i
företaget i och för erhållande af bidrag
i odlingslånefonden till nämnda före-
tags utförande

Björkeberg den 11 juli 1911

Johan Ekedahl

.Kontraktsprost; boställsinnehafvare.

Egenhändiga namnteckningen bevitna:

M. Carlsson

Alfred Karlsson

Björkeberg

Bilaga F

Utlåtande

8

af förätringsmannen och godemännen
vid syn, afseende upptagande af aflapps-
dike från vattensjuka marker till hem-
manen Björkeberg och Flesselby samt utjor-
den Stenboängen i Björkebergs socken af
Gullbergs härad och Östergötlands län, år 1911.

Med förätringen afses en laglig
utredning för torrläggning af åkerjord
genom upptagande och delvis igenläggande
af ett aflappsdikey som utgår från gränsen
mellan egor till Stenboängen och Flesselby
och som i nordlig riktning går genom e-
gor till sistnämnda hemman och Björke-
bergs prestgård, å hvilket senare hemmans
egor omkring 625 meter från Stenboängens
gräns nödigt fall för den önskade torr-
läggningen ernås.

Efter å marken företagna under-
sökningar och mätningar uppräktades när-
lagda förslag till aflappsdikets ifråga upp-
tagande, hvarvid å karta affattades all
den mark, som för sin torrläggning
anses vara beroende af samma dikes för-
djupning.

Hela aflappsdiket är å plan- och
profilritningarna öfver desamma beteck-
nadt med **A-B-C** och är dikessträckan **A-B**,
som enligt förslaget skall förblifva öppet
dike, å plankartan uppdraget med dubbla
röda linier, under det att täckta diket **B-C** å
plankartan är utmärkt med en heldragen
röd linie.

Vid bestämmande af aflappsdikets

dimensioner hafva synemännen tagit hänsyn icke blott till den vattenmängd afloppet vid flod har att afföra utan öfven till markens affall och beskaffenhet, att med fästadt afseende på en ändamålsenlig torrläggning och det öppna aflapps-dikets framtida bestånd. Det öppna dikets dimensioner såväl som det täckta dikets djup finnes angifvet såväl å profilritningen öfver afloppet som å till förslaget hörande gräfningslista. Som afförande ledning i täckta diket B-C skall användas välbrända och välformade tegelrör af fem tumms inre diameter, och skola silbrunnar af smästen anläggas å Stenboängens och Hesselby egor såsom å plan- och profilritningarna är angifvet.

Hvad beträffar öppna aflapps diket A-B, så skall ersättning för skada och intrång, som genom detta dikes upptagande kan komma att orsakas gäldas enligt 6§ i gällande lag om dikning m. m. den 20 juni 1879, hvadan synemännen få bestämma:

% att för mark, som åtgår till detta dikes upptagande, skall markegaren för hvarje ar åker erhålla en ersättning af sju kronor och för hvarje ar annan mark tre kronor;
 % att för mark, som åtgår att längs detta dikes kanter upplägga den uppgräfd jord- och stenmassan, skall markegaren för hvarje ar åker som täckes af jordupplag, erhålla en ersättning af fyra kronor och för

hvarje ar annan mark, som härtill åtgår,
en krona femtio öre; samt

$\frac{1}{2}$ allt dessa ersättningar skola utgå med
de belopp, som finnas angifna i den af sy-
nemännen upprättade kostnadsfördelnings-
längden, och hvilka belopp skola markega-
ren tillgodoräknas vid dikningskostnader-
nas slutliga fördelning.

I enlighet med bestämmelserna i 40
och 41 §§ i gällande dikningslag hafva syne-
männen först uppskattat all den mark, som
ingår i förslaget, med hänsyn till hela
diket **A-B-C** $\equiv$ upptagande samt derefter
med hänsyn till kostnaden för upptagan-
de och igentläggande af täckta diket **B-C**
gjort afdrag å förbättringsvärdet för hvarje
hektar å marken till Flesselby och Idenbo-
ängen med 60 kronor. Med ledning af den
sålunda gjorda uppskattningen hafva vi
upprättat en värderingslängd, i hvilken
förekommer särskild värdering såväl med
hänsyn till öppna diket **A-B** $\equiv$ upptagan-
de som derefter med hänsyn till täckta di-
ket **B-C** $\equiv$ upptagande och igentläggande,
och är för hvarje egofigur angifvet såväl
dennas nuvarande värde som förbättrings-
värde, samt är efter summan af förbät-
tringsvärdet för hvarje hemman eller lägen-
het infördt ett repartitionsstal, hvilket i
procent angiver hvar och en jordegares an-
del i kostnaderna för de respektive dike-
nas åstadkommande.

Hvad i öfrigt angår dikningen ifråga,

så få synemännen med stöd af 43§ i öfver-
ropade dikningslag bestämma:

% att såväl öppna diket **A-B**, som täck-
ta diket **B-C** skall upptagas i öfverens-
stämmelse med det nu af förrättnings-
männen upprättade förslaget med hän-
syn såväl till plan- som profilritning;
% att kostnaderna för de respektive dike-
nas upptagande skola fördelas på del-
egarna i företaget enligt ofvan angifven
delningsgrund.

% att såväl egovägsbron som brotrum-
man skall ombyggas på delegarnas ge-
mensamma bekostnad, men underhål-
las af den eller den, som betjena sig af
desamma

% att dikningsarbetet, som må börja o-
medelbart efter det denna förrättning af-
slutats, skall vara fullbordadt senast
två år efter det förrättningen vunnit la-
ga kraft;

% att den nu aflapps diket upptagna jord
och stenmassan skall så uppläggas som
närmare är angifvet i den till förslaget
hörande gräfningslistan; samt

% att kostnaderna för denna förrättning
skola af samtliga delegare i företaget gäl-
das efter värdet af den förbättring, som
tillskyndas jordägarna genom upptagan-
de af hela aflapps diket **A-B-C**, men nu,
om så skulle erfordras af rökanden för-
skjutas.

Slutligen få synemännen förklara,

att med denna förrättning afses sådan
dikning, som omfattas i första kapitel
af gällande dikningslag.

Linköping den 12 juli 1911

C. A. Sylwan

Biträdande godemän:

Peth Monsson. A. T. Karlsson.

Bilaga G.

Förening

ingången vid lagligen utsatt samman-
tråde i Linköping angående syn för dik-
ning, år 1911

Emellan undertecknade, jordegare,
jordinnehafvare och ombud, är i öfver-
ensstämmelse med 36 och 37 §§ i gällandelag
om dikning m. m. den 20 juni 1879 följande
öfverenskomelse träffad:

1) Förbinda vi oss att tillsammans med po-
kanden till denna förrättning ingå med
i dikningsföretaget och att på gemensam
bekostnad upptaga och för framtiden un-
derhålla öppna aflappsdikey **A-B** i full-
komlig öfverensstämmelse med det m. af
landtbruksingenjör Sylwan upprätlade
förslaget till detta aflappsdikes upptagan-
de;

2) Grunden för deltagandet i kostnaden
för öppna aflappsdikey **A-B** upptagan-
de och underhåll skall blifva värdet af
den förbättring, som synemännen m. i
laga ordning äsatt våra marker och som
uttryckes genom de i den m. upprätlade

värderingslängden införda repartitionstalen;

3) Dikningsarbetet i sin helhet skall vara fullbordadt senast två år efter det den na förrättning vunnit laga kraft;

4) Uppdraga vi åt landtbrukaren Carl Joëls son i Hesselby följande:

a) att hos Kungl. Maj:t göra underdänig anhållan om bidrag ur statens odlingslänefond till företagets utförande i enlighet med nu upprättade förslag;

b) att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande inom ofvan bestämd tid och i enlighet med plan, som kan af Kungl. Maj:t godkännas;

c) att uppbära och qvittera det statslån, som pålunda på vissa bestämda tider till utförandet kan erhållas;

d) att ombesörja dikningsarbetets utförande och derwid, om så skulle erfordras, tillkalla sakkyndig person för arbetets kontrollering;

e) att å våra vägnar upptaga lån till förrättningskostnadernas bestridande och arbetets bedrivande, intill dess statslånet utfaller;

f) att på delegarna utdebitera och af dem uppbära de penningemedel, som kunna erfordras för öppna aflappsdiket A-Bs upptagande och underhåll; samt

g) att öfver alla inkomster och utgifter föra ordentliga med verifikationer försedda räkenskaper med hvad mera, som kan er-

fördras för verkställigheten af företaget
i sin helhet.

Linköping den 12 juli 1911.

Joh. Ekedahl gen. Melker Lindén.

ent. fullmakt.

G. Ad. Krantz

Carl Jöelson

konsistorieombud. C. P. Linde.

Allt förestående personer frivilligt
ingått och egenhändigt undertecknat den
na förening, indyga:

C. A. Sylvan. Seth Monson. A. T. Karlsson.

Vidmäss

Ex officio

A. Sylvan

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Öfverfördt															
46	våg							/ 95							10 50	
	<u>Idenboängen</u>															
	<u>utjord C. P. Linde</u>															
47	Åker, lernylla på lera			12 50												
48	∂: , ∂: " ∂:			07 50												
49	∂: , ∂: " ∂:			02 50												
50	∂: , ∂: " ∂:			25 50												
51	∂: , ∂: " ∂:			17 50												
52	∂: , ∂: " ∂:			19 -												
53	∂: , ∂: " ∂:			18 50												
54	∂: , ∂: " ∂:			18 50												
55	∂: , ∂: " ∂:			13 -												
56	∂: , ∂: " ∂:			11 50												
57	∂: , ∂: " ∂:			20 -												
58	∂: , ∂: " ∂:			09 50												
59	∂: , ∂: " ∂:			08 50												
60	tomb, ∂: " ∂:			02 50				/ 86 50								
	Summa							10 - -			58 -			21 -		

Linköping den 12 juli 1911.

C. A. Sylvan

Statens landtbl. ingenjör.

Vidimarus

Ex officio

C. A. Sylvan

Värderingslängd

Öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras
genom upptagande af aflöpsdike och som tillhör
hemmanen Björkeberg och Flesselby samt utjorden Sten-
boängen uti Björkebergs socken af Grillbergs härad
och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år
1911.

Egofign. renas num mer å kar- tan.	Delägarrens namn samt hemmans eller lägenhetens namn och nummer	Areal		Summa areal		Fodvår- de p. hektar		Värdering		Summan af hela värdet		Värdet af för- höjningen p. hektar		Förhöjning- en utgör		Summan af förhöjning- en utgör		Reparationstal
		kl.	ar	kl.	ar	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Värdering med hänsyn till öppna diket <u>A-B</u> s uppslagande																		
<u>Björkeberg</u>																		
/mth kyrkoherdebofäälle																		
inneh. H. J. W.																		
<u>Ekedahl.</u>																		
1-2	betesmark		58,-			250	-	145	-			150	-	82	-			
4-5	åker	1	23,-			400	-	492	-			300	-	369	-			
7,8,11,14,15-33	8:	1	88,-			370	-	695	60			330	-	620	40			
9,10,12,13,16-17	8:		26,5			240	-	63	60			460	-	121	90			
18-22	8:	1	-,5			340	-	341	70			360	-	361	80			
23-31	8:	1	16,5			320	-	372	80			380	-	442	70			
32	8:		64,-	6	76,5	280	-	179	10	2289	90	420	-	268	80	2271	60	66.12
<u>Flesselby</u>																		
/mantal Carl Jo-																		
<u>ëlsson.</u>																		
34	åker	1	05,5			420	-	443	10			220	-	232	10			
35-39	8:		27,5			400	-	110	-			240	-	66	-			
40-45	8:		62,-	1	95,-	240	-	148	80	701	90	400	-	248	-	546	10	15.90
<u>Öfverföres</u>																		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt																	
60	kont		025	1	86.5	640	-	16	-	1183	80	60	-	150		111	90	48.89
	Summa			3	81.5					2431	80					228	90	100.-

Linsköping den 12 juli 1911

G. A. Sylvan

Bihådande godemän

Pehr Monson. A. T. Karlsson

Vidare

Ex officio

G. A. Sylvan

Kostnadsförslag

till upptagande af aflöpsdike från vattensyn-
ka marker till hemmanen Björkeberg och Fles-
selby samt utjorden Stenboängen i Björkebergs
socken af Gullbergs härad och Östergötlands län,
upprättadt vid laga syn år 1911.

St ö ö	Längd i meter	Arbete, jordart, material m. m.	Antal	P. kronor	Kostnad				Summa
					kr.	öre	kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A-B	422	<u>Öppna diket A-B</u>							
		Sten och sandbl. lera kub:m	1040	0.90	936	-			
		Lera, något stenblandad d:	1120	0.65	728	-			
		Ombyggnad af ego vågs- bron vid A+48, enkel träbro, se ritningen st.	1	100.-	100	-			
		Ombyggnad af byggde- vågskumman vid III + 2, se ritningen st.	1	240.-	240	-	2004	-	
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter till- lägges omkring 10 procent och utföres med							206 45
		Ersättning för mark till diket och jordupplag enligt synemännens ut- låtande							189 55
		<u>Summa kronor</u>					2400	-	
B-C	205	<u>Täckta diket B-C</u>							
		Gräfring l. m.	205	0.30	61	50			
		Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt						
		Tegelrör, 5 tums diam. st.	700	0.135	94	50		
		Rörensläggning, grusning och dikets igenfyllning l. m.	205	0.15	30	75		
		Stensilar st.	2	5.-	10	-	196	75
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges omkring 10 procent och utföres med						20 25
		Summa kronor						217 -
		Linköping den 12 juli 1911						
		C. A. Sylvan						
		Statens landtbls. ingenjör						
		Vidimurus						
		Ex officio						
		Sylvan						

Gräfningslista

för upptagande af afloppsdike från vattensjuka marker till hemmanen Björkeberg och Hesselby samt utjorden Idenboängen i Björkebergs socken af Gullbergs härad och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år 1911.

Afloppsdiket	Höjd i plan - och profilrättningen	Afstånd från föregående punkt i meter	Dikets			Anmärkningar.
			djup i meter	bottnbredd i meter	dagbredd i meter	
<u>A - B</u>	A	-	1.10	0.30	3.60	Här börjar gräfningsen
	+60	32	3.05	0.30	9.45	Fixpunkt vid 0+90 ligger
	I	40	2.70	0.30	8.40	5.32 m. öfver jämförelse-
	II	100	1.75	0.30	5.55	planet.
	III	100	1.90	0.30	6.-	
	IV	100	1.65	0.30	5.25	Fixpunkt vid IV+20 ligger 4.46
<u>B - C</u>	B	50	1.85	0.30	5.85	m. öfver jämförelseplanet
	B	-	1.75	-	-	Här börjar igenläggningen.
	V	50	1.60	-	-	
	VI	100	1.40	-	-	
	C	55	1.30	-	-	

Den m öppna diket A-B upptagna jord- och stenmassan skall läggas minst en meter från dikeskanten, till högst en meters höjd öfver markytan och ej med brantare lutning mot diket än dettas egen sida.

Desutom skall den uppgräfd jord- och stenmassan så uppläggas eller på lämpliga ställen så genomstickas att ytvattnet från angränsande mark har fritt aflopp ned i afloppsdiket.

Limbö=

ping den 12 juli 1911.

C. A. Sylvan

Statens landtbl. ingenör.

Vidsjörens

Ex officio

C. A. Sylvan

AfskriftN: 31 DD

1910

Allt missnöje icke härstädes an-
mälts mot i förestående protokoll
omförmälda synförrättning, intygas.
Linköpings slott i landskansliet den
2 januari 1912

Ex officio

C. O. de Frese

Vidmännas

Ex officio

S. Sjöström

Lösens kr 1.-

stämpel kr 0.50

summa kronor 1.50.

afskrift

E_____1•0162

179/14

Fickon den arbetaplan, som af Kung. Maj: t den
31 december 1912 faststälts med villkor att byggnads-
timmerman vid III+2 utföres med efter vägens bredd af
passad längd.

Hochholen den 30 april 1913.

Dudolf Wijnbladh.

F. H. Huseman.

Vidimans

Ex officio

H. Sjöman


Belärande

angående förslag till torrläggning af
vattensjuka marker till hemmanen

Björkeberg m. fl.

Östergötlands län.

Översigtskarta



Skala 1:100000

Befälhånde angående förslag till torrläggning af vattensjuka marker, afgifvet i och för odlingsläns erhållandes år 1912.

Företagets namn.

Företaget afser torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Björkeberg och Hesselby samt upjorden Hemboängen i Björkebergs socken af Gullbergs härad och Östergötlands län.

Läge.

Det vattensjuka området är beläget strax öster om Björkebergs sockens kyrka, och är dessamma å öfversigtskartan utmärkt med ett gult fält.

Förordnande
m. m.

På grund af Koningens Befallningshafvandes förordnande för undertecknad att enligt gällande lag om dikning m. m. den 20 Junij 1879 hålla syn för upptagande af afloppsdikey från ifrågakommande vattensjuka marker företogs under sistlidet års sommar nödiga förundersökningar och mätningar, hvarefter den sedermera laga kraft vunnna synförrättningen handlades och afslutades den 12 Juli 1911. Till grund för följande utredning hafva lagts vid förnämnda synförrättning upprättade handlingar (Bilagor I) med tillhörande karta (Bilaga II).

Löresökande.

Genom förening ingångens i Linköping den 12 sistlidne Juli hafva samtliga delägare i företaget beslutat, att hos Kungl. Maj: t göra underdårig anställan om bidrag ur odlingslänsrefonden till företa-

gets utförande.

Områdets allmän-
na beskaffenhet.

Afdelningsområdet utgöres hufvudsak-
ligen af åkerjord och endast till en mind-
re del af betesmark.

Areal.

Läsom af den till synhandlingarna
hörande beskrifningen och häfdeförteck-
ningen inhämtas, innehåller afdelnings-
området:

åker

10 - h: ar

betesmark

0.58 "

eller sammanlagt 10.58 h: ar

Jordmån och
värtighet.

Läväl åkerjorden som betesmarken be-
står af lermylla på lera, och är betesmar-
ken bevädd med våra vanliga grässlåg.

Vattendrag.

För sin förläggning är det vattensjuka
området endast beroende af det aflopps-
dike, hvarom här är fråga att upptaga.
Detta dike har ett nederbödsområde, som
å översiktskartan är inneslutet af en blå
streckad linie och som i areal endast in-
nehåller omkring 60 h: ar. Diket har såm-
da endast att afföra en relativt liten vat-
tenmängd.

Vattenafledning.

För föreläggningen föreslås upptagandet
af afloppsdiket R-B till dimensioner, som
betingas af en ändamålsenlig grunddik-
ning och afloppets framtida bestånd, och
hvilka dimensioner närmare äro bestäm-
da i tillhörande gräfningslista.

Dikning.

Å åkerjordens befintliga afledningsdi-
ken böra fördjupas och utvidgas, så att de
i medeltal komma att hålla ett djup af 1.5 meter,
en bottenbredd af 0.3 meter och en dagbredd af 2.7 meter.

4
Hinder för
utförandet.

denna längd införda repartitionstal i procent.
Ehuru med företaget äfven afse ombyggnad af en trumma genom byggdevägen mellan Ledsbergs och Björkebergs kyrkor, bös för utförandet frans det allmännas sida ej förekomma något sådant hinder, som oförmåles i Kungl. kungörelsen den 31 December 1879.

Liknande före-
tag i närheten.

Från Björkebergs socken eller i närheten af ifrågavarande afdikningsområde finnes enligt hvad understecknad har sig bekant intet liknande företag, till hvilket Kungl. Maj:t under re-
mere är beviljat bidrag ur odlingslånefonden.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas hvad här-
om är bestämdt i synemännens förenämnda utlåtande.

Tillstyrkan.

Med stöd af hvad här sålunda blifvit framhållet får jag vördnadt tillstyrka, att ur statens odlingslånefond må till företags utförande beviljas ett bidrag af 2400 kronor, hvilket belopp i rundt tal motsvarar sjuttio procent af värdet af förbättringen genom vattenafledningen.

Arbetsplan.

Under förutsättning att bidrag ur statens odlingslånefond beviljas, bös arbetet i sin helhet kunna utföras under loppet af två år, räknadt från den dag då förordningen tog åt sig laga kraft.

Linnköping den 2 Mars 1912

C. A. Sylwan.

Statens landöfvs. ingenjör.

Kostnadsförslag

till förläggning af vattensjuka marker till hemmanen Björkeberg och Hesselby samt utjorden Stenbrängen i Björkebergs socken af Gullbergs härad och Östergötlands län, upprättadt i och för odlingslans erhållande år 1912.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal	Q. kronor	Kostnad		Summa	
					Kr.	Ör.	Kr.	Ör.
B-B	422	<u>Vattenafledning.</u>						
		<u>Öppna diket B-B.</u>						
		Sten och sandbl. lera kubm.	1040	0.90	936	-		
		Lera, något stenblandad "	1120	0.65	728	-		
		Ombyggnad af egovägsbron vid A+48, enkel träb., se ritningen st.	1	100.-	100	-		
		Ombyggnad af bygdevägsstrumman vid II+2, se ritningen st.	1	240.-	240	-	2004	-
		För arbetets tillsyn och förutsedda utgifter tillägges omkring 10% och utföres med					206	45
		Ersättning för mark till diket och jorupplag enligt styrelsernens utlåtande					189	55
		Förätningskostnader					150	-
		Summa kronor					2530	-
		Linköping den 2 Mars 1912						
		E. A. Sylvan.						
		Statens landtbl. ingenjör.						

Gräfningslista

för torrläggning af vattensjuka marker till hemmanen Björkeberg och Hesselby samt utjorden Stenbrängen i Björkebergs socken af Gullbergs härad och Östergötlands län, upprättad i och för odlingslåns erhållande år 1912.

Afloppsdikey	Steg å plan - och jämförelsening	Afstånd från jämförelsening till punkt i meter	Dikets			Anmärkningar
			djup i meter	vattenbredd i meter	lagbredd i meter	
<u>B-B.</u>	R	-	1.15	0.30	3.60	Här börjar gräfningsen.
	+60	32	3.05	0.30	9.45	Djupunkt vid 0+90 ligger
	I	40	2.70	0.30	8.40	5.32 m. öfver jämförelseplanet.
	II	100	1.75	0.30	5.55	
	III	100	1.90	0.30	6.-	
	IV	100	1.65	0.30	5.25	Djupunkt vid I+20 ligger 7.46
<u>B-C.</u>	B	50	1.85	0.30	5.85	m. öfver jämförelseplanet.
	B	-	1.75	-	-	Här börjar igenläggningen.
	V	50	1.60	-	-	
	VI	100	1.40	-	-	
	C	55	1.30	-	-	

Den ur öppna diket R-B upptagna jord- och stenmassan skall läggas minst en meter från dikeskanten, till högst en meters höjd öfver markytan och ej med brantare lutning mot diket än dettas egen sida.

Dessutom skall den uppgrädda jord- och stenmassan så uppläggas eller på

7
lämpliga ställen så genomstickas, att
ytvatten från angränsande mark har
fritt aflopp ned i afloppsdikeyt.

Livköping den 2 Mars 1912.

C. A. Sylwan.

Statens lantbr. ingeniör.

Förestående handlingens titelut med den,
som beslutades af Kongl. Maj:ts fast-
ställda arbetsplanen, intygar

Ex officio

A. Sjöström

179/14

Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstypelsen.

Med öfverlemnande af:
Kontrakt om arbetets utförande i två
exemplar.

Säkerhets förbindelse för Kontraktets full-
görande.

Bestykt Kopia af gillad ritning och
bestykt afskrift af därtill hörande hand-
lingar i hvilka bevaras en infördt proto-
coll utvisande hvilken person som är be-
rättigad att å intressehemmet i företaget
vagnar afsluta Kontrakt m. m.
samt

Revis om vattenafledningsarbetets utfö-
rande med förslag till läse medlems

Ink. till Landskansliet, Linköping.

d. 5-JAN. 1914 Dr. Nr.

24/1 1/2 1/2 1/2 1/2

lyftande, att afseende forrläggning af
vattenjuka marker, tillhörande hem-
manen Björkeberg och Hesselby samt
utjorden Stenboängen i Björkebergs
socken Östergötlands län, får under-
tecknad som blifvit utsedd till arbetsledare,
å intressenternas i nämnda företag väg-
nar vördsamt anhålla att af det bevil-
jade bidraget utodlingssläne fonden
det må tillåtas mig att i Kungl. Stats-
kontoret få uppbära 1800 kronor.

Hesselby den 12 December 1913.
Lars Joelsson

179/14

På begäran af arbetsdirektionen för
 anläggning af vattensjuka marken, till-
 hörande kommunen Björkeby och Hess-
 by samt utjorden Stenboängen i Björke-
 bys socken af Östergötlands län,
 har undersökande Kontrollerat näm-
 nda vattenafledningsarbete, och får jag
 med anledning häraf dels intyga:
 att afloppsåret C - D med under-
 tag af egovägsbron och byggvägs-
 rummen är upptaget i enlighet
 med af Huvudl. Maj: i fastställt
 arbetsplan, men att på djupet
 ärosläta är upptagna:

vid punkt II	0.07 meter
" " III	0.13 "
" " IV	0.15 " och
" " D	0.05 "

dels följande:

att af den förtagte ifråga berörda kiden
 ut statens odlingstäckning för det mi-
 tillåtas arbetsdirektionen att utgöra
 för upptäcka 1800 Hmmer, och
 att öfverstående delen af länets, eller 600
 Hmmer, mi i Huvudl. Statskontroll
 inneslita, intill dess vattenaflednings
 arbete blifvit fullt utafgjordt
 och godkänt.

Underskriften den 8 December 1913

St. Sjöström
 Statens landst. ingenjör



Godkändt d. 17/11 1914.

5110/14

Beris

om verkställd afsyning å Förläggning af vattenrjuka marker,
tillhörande hemmanen Björkeberg och Kesselby
samt utjorden Stenboängen i Björkebergs socken,

Östergötlands län

Planen fastställd den

31 December 1912

Ändring däri medgifven af

Statsbidrag: ^{anslag} lån ur 1912 års odlings- fond,

Belopp: Två tusen fyrehundra (2400.-)

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

20 Mars 1914

Fastställd arbetstid till

1 September 1914

Förlängd arbetstid till

medgifven af

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget

Verklig kostnad enl. af mig granskade, ^{afslutade} ej afslutade räkenskaper

Lösen 1.50
Hjpl. 0.50
Kv. 2.-

Vid af undertecknad den 24 Oktober 1914 verkställd slutbesiktning af ofvan
angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbets-
planen med undantag däraf att

och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Förköpning den 2 November 1914
1 ritn. finns i ark.
G. H.

Distriktsingeniör.

I tekn. afs. nt. anm.
D. 10/11 14
L.

Observera!

Ansökan om arbetets godkännande skall göras hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
hvarvid till ansökningen skall fogas

dels detta afsyningsbevis,

dels utdrag af räkenskaperna — och, i händelse arbetet bifvit utfördt på entreprenad,
entreprenadkontrakt — försedt med afsyningsförrättares påskrift om verkställd
granskning med ledning af företedda verifikation, samt i öfrigt till riktigheten
bestyrkt af kronobetjänt, utsedde revisorer eller två andra vederhäftiga personer,
hvilkas namn och adresser uppgifvas.