

Inskr. i vattenb.
d. 7/1 1939



0307

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

E. 2*1654

Inskr. i vattenb.
d. 17/1 1939

204

"Nybyggets dikningsföretag
av år 1932"

Rinna socken

Östergötlands län. IV-17-4

N.O. 67 (Ivartån)

Handlingar

rörande

"Nylaggets dikeinrättigheter av år 1932"
uti Rimma socken, Östergötlands län;
upprättade vid opreförmedling enligt
Vattenlagen åren 1931-1932 av

G. H. G. G. G. G.

Statens Vattenbruksingenjör

Innehåller 60 skrivna och paginerade sidor.
Kartill hör 2 blad ritningar.

1.
Protokoll, fört vid sam-
manträde för styrelseför-
samling av vattenlagen

År 1931 den 30 juni kl. 10 inställde
sig understeknad, Stens e. Kantbrukar-
genier, hos lantbrukaren J. H. Emanuel-
son i Nybygget för att på grund av Ko-
munens befallningshavandes i länet ne-
dan intagna förordrade (Bil 1) och i en-
lighet med bestämmelserna i vatten-
lagen handlägga styrelseförsamling rör-
ande torrläggning av vattenkadast
marker till Nybygget, Rimma Skatte-
gård m. fl. hemman uti Rimma socken
av Östergötlands län, och hark veder-
börande sakägare genom särskilda
kallelser (Bil 2-8) underrättats om
församlingens förstagande denna dag
med anledning varav följande per-
soner tillstädes kommo:

Såsom församlingssökande:

J. H. Emanuelson
A. J. Lundgren
Gösta Gustafsson
Algot Jakobsson
Ivar Övsth såsom ombud för Otto Övsths ställe

Övriga sakägare:

Teddr Pettersson

E. J. Svensson

Såsom biträdande godkänn:

Albert Jakobsson, Vammulley pr Mjölley och
Kungo Jönsson, Krapstad pr Krogstad.
vilka båda förblirade sig ha varit avlagt

föreskriven förmanord och fortfarande
hade i uppdrag att vara skiftesförman.
§1.

Det för undertecknad förrätt-
ningsman utfärdade förordnandet
jämtte ansökan därinn upplästes och
beilades detta protokoll (Bil!).

§2.
Jär mot Regnemännen
anfördes icke och kunde ej heller av
dem uttrånas.

§3.
Något laga hinder mot för-
rättningens handläggning eller mot
företagets genomförande ansågs
ej förefinnas.

§4.
Förrättningsmännen förs-
tadde den i koncept upprättade
planparten jämtte tillhörande pro-
fil över det vattenbadade områ-
det samt redogjorde för detsamma.

§5.
Förrättningsförbanden up-
sade på nuvarande avlopps uppsta-
gande till sådana dimensioner som
erfordras för att bereda möjlighet
till ändamålsenlig tillläggning av
deres i företaget ingående vatten-
skadade marken samt att samtliga
protokoll härfor skola förklaras på
berörda hemman och jordägare i
man av uppskattad nytta enligt gällande

3.
vattenlag.

§6.

Förutom yrkades, att ersättning skall beräknas och gäldas för såväl mark, som åtgär till avloppets breddning, som för jordupplag.

§7.

Bygghärrarna och sakägarna förfogade sig ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid företogs i lag föreskriven jordupplag och skattning.

§8.

Under byggingen yrkade E. J. Svensson på upptagande av sidavloppet B-B', Teodor Pettersson på upptagande av C-C' samt Jöns Gustafsson på upptagande av täckt ledning D-D'. Förutom yrkades, att ombyggnad av befintliga broar skulle ingå i företaget.

§9.

Sammantäcket fortsattes härefter inomhus, varvid E. J. Svensson och Teodor Pettersson förenade sig med sökandens till företaget enl. bilaga 9.

§10.

Ivan Qvisth yrkade på uppförande av bro vid 9+70, samt att brons ^{framtidiga} underhåll skulle åläggas dikningsföretaget.

§11.

Da intet vidare förekom, meddelade förvärringsmannen, att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas i tid och ställe, som i laga ordning kommer

4.
ad meddelas, varefter sammanträdet för-
klarades avslutat.

Ort och dag som ovan
Rådjärstens Vägnar
G. Hegethorn
Statens C. Oantäcksingenjör.
M. Jakobson Högskoleman
Biträdande Gdeman.

Pl. 10/
Den 10 februari 1932 inställdes
sig förut angivna synemän hos lant-
brukaren Ngot Jakobson i Rimma Herr-
gård i och för fortsatt handläggning
av förevarande synförrättning, varvid,
följande sakägare tillstadeskommo:

i anledning av
Samlade Rätts-
tecken (Bil. 10-16)

Ngot Jakobson
J. A. Emanuelsson
E. J. Sversson
Teodor Petersson
A. J. Lundgren
Gösta Gustafsson

§ 12.

Förrättningsmannen förtedde de
i koncept upprättade ritningarna samt
redogjorde i huvudsak för det upp-
rättade avskrivningsförskott med till-
hörande handlingar, som delvis upplästes.

§ 13.

Sakägarna enades om att vid
dagens sammanträde utse en arbets-
styrelse för företaget och valdes hertig
J. A. Emanuelsson och Ngot Jakobson.

§14.

Lantbrukaren J. R. Emanuelsson ut-
sigs att emottaga och förvara till företags-
get tillhörande handlingar och ritningar
jämfört 10 Kap. 74 § Vattenlagen.

§15.

Lugicks särskild förening om
sökan av statsunderstöd till företagets
utförande (Bil F).

§16.

Sysemännen avlämnade
sina arvodesräkningar, varvid med-
delades, att dagervorde för företags
upprättande enligt lantbruksinge-
nierörskan beräknats för 6½ dagar.

§17

De sysemännen ansågo sig
hava utrett alla till företaget tillhö-
rande frågor, avgävo de sitt utlåtande
(Bil G), som upplästes.

§18.

Dagens protokoll upplästes och
godkändes, varefter syseförordningarna
förklarades avslutade.

Ort och dag som ovan

P. Gänstens vägnar

A. Hegehorn

Statens Lantbruksingenjör

Alb. Jakobson Hugo Jansson
Biträdande Gfsmän

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil 1.



R e s o l u t i o n .

N:r 7 D.D.
1931.

Överlämnas till statens extra lantbruksingenjör G. Hegethorn, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Hegethorn hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 1 juni 1931.

E. R.

Karl Fredrik



Boondu Ancker

Stämpel FEM kronor.

N^o 7 S. D.



Till

Konungens Befallningshavande i Östergötlands län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens e. Lantbruksingeniör G. Hegethorn att enl. 10 kap. i gällande vattenlag handlägga syneförrättning avseende sådan torrläggning genom avdikning av mark, som omförmäles i 7 kap. av samma lag genom upptagande av erforderligt avloppsdikey genom och från vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands län.

De hemman och jordägare, som anses beröras av företaget

Äro:

1/4 mtl. Rinna Östergård	9 ²	ägare: Otto Kvists sterbhus	Fa
24/68 " " Sevedegård	15	" Teodor Pettersson	a
5/32 " " Skattegård	2 ⁴	" Densamme	Ca
33/68 " " Sevedegård	1 ²	" Gösta Gustavsson	c
1/4 " " Skattegård	2 ⁵	" P.J. Svensson	Cb
5/32 " " " av	2 ⁹	" Densamme	B
Herrgårdshögen	1 ¹	" Densamme	av B
5/32 " Rinna Skattegård av	2 ⁹	" A.J. Lundgren	
avs. " Herregård	10 ⁶	" J.A. Emanuelsson	
Nybygget	1 ¹	" Densamme	
7/10 mtl. Rinna Herregård	10 ⁴	" Algot Jakobsson	Da

Nybygget..... den 21. maj 1931.

J. A. Emanuelsson

Kontrollant

A. J. Lundgren
Emelia Kierstén
Algot Jakobsson



K a l l e l s e.

Bil 2

..... *P. J. Svensson, Rinna Skattegård*

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren J.A. Emanuelsson i Nybygget uti Rinna socken tisdagen den 30 juni 1931 kl. 10 ang. av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands län. Linköping den 18 juni 1931.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

... *Rinna Skattegård* ... den *22*. juni 1931.

... *P. J. Svensson* ...



K a l l e l s e.

Bil 3

..... *Theodor Petersson, Rinna Skattegård*

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren J.A. Emanuelsson i Nybygget uti Rinna socken tisdagen den 30 juni 1931 kl. 10 ang. av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands län. Linköping den 18 juni 1931.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Rinna Skattegård ... den *22*. juni 1931

... *T. Petersson* ...



Bil 4.

K a l l e l s e.

..... *N. J. Lundgren, Rinna Skattegård*

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren J.A. Emanuelsson i Nybygget uti Rinna socken tisdagen den 30 juni 1931 kl. 10 ang. av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands län. Linköping den 18 juni 1931.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

... *Rinnå* ... den *22* juni 1931

..... *N. J. Lundgren*



Bil 5.

K a l l e l s e.

..... *Emilia Krist. Skerfving, Rinna Skattegård*

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren J.A. Emanuelsson i Nybygget uti Rinna socken tisdagen den 30 juni 1931 kl. 10 ang. av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands län. Linköping den 18 juni 1931.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

... *Östergård m.* ... den *22* juni 1931

..... *Emilia Krist*



K a l l e l s e .

Bil 6.

..... Gösta Gustafsson Rinna Skattegård

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren J.A. Emanuelsson i Nybygget uti Rinna socken tisdagen den 30 juni 1931 kl. 10 ang. av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands län. Linköping den 18 juni 1931.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

..... *Lundberg* den *22* juni 1931.
..... *Algot Jakobsson*



K a l l e l s e .

Bil 7.

..... Algot Jakobsson, Rinna Skattegård

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren J.A. Emanuelsson i Nybygget uti Rinna socken tisdagen den 30 juni 1931 kl. 10 ang. av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands län. Linköping den 18 juni 1931.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

..... *Rinna* den *22* juni 1931.
..... *Algot Jakobsson*



Pril 8.

11.

K a l l e l s e.

..... J. A. Emanuelsson, Nybygget

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren J.A. Emanuelsson i Nybygget uti Rinna socken tisdagen den 30 juni 1931 kl. 10 ang. av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands län. Linköping den 18 juni 1931.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

..... Rinna den 22 juni 1931.

J. A. Emanuelsson

Bil 9.Förening.

Med sökandena till det företag, som avser torrläggning
av vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hem-
man uti Rinna socken få. undertecknad *e* härmed jämlikt 10 kap. 58 §
vattenlagen sig förena och göra gemensam sak.

Nybygget den 30 juni 1931.

J. J. Jansson

J. J. Jansson

Egenhändiga namnteckningarna vitsordas av undertecknade synmän:

G. Bergström *Sk. Jakobson*
Hugo Jansson

Bil 10.

K a l l e l s e .

..... *A. J. Lundgren, Rinna Skattegård*

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren Algot Jakobsson i Rinna Herrgård uti Rinna socken onsdagen den 10 februari 1932 kl. 10 ang. fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands län. Luleå den 20 januari 1932.

Å tjänstens vägnar:

A. Hegethorn

Statens Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Rinna den *25.1* 1932.

A. J. Lundgren

Bil 11.

K a l l e l s e .

..... *P. J. Svensson, Rinna Skattegård*

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren Algot Jakobsson i Rinna Herrgård uti Rinna socken onsdagen den 10 februari 1932 kl. 10 ang. fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands län. Luleå den 20 januari 1932.

Å tjänstens vägnar:

A. Hegethorn

Statens Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

..... *Rinna* den *25 Jan* 1932.

P. J. Svensson

Bil 12

K a l l e l s e .

..... Teodor. Petersson, Rinna Skattegård.

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren Algot Jakobson i Rinna Herrgård uti Rinna socken onsdagen den 10 februari 1932 kl. 10 ang. fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands län. Luleå den 20 januari 1932.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

..... Rinna den 25/1 1932.

J. Petersen

Bil 13.

K a l l e l s e .

..... Otto. Qvists storbussdelägare.

varda härigenom kallade att som sakägare ~~själv~~ eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren Algot Jakobson i Rinna Herrgård uti Rinna socken onsdagen den 10 februari 1932 kl. 10 ang. fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands län. Luleå den 20 januari 1932.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Rinna Östergård den 25/1 1932.

Emelia Qvists

Bil 14.K a l l e l s e .

..... Gösta Gustafsson, Rinna, Sevedegård
 varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befull-
 maktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos
 lantbrukaren Algot Jakobsson i Rinna Herrgård uti Rinna socken onsdagen den
10 februari 1932 kl. 10 ang. fortsatt handläggning av syneförrättning enl.
 vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till
 Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands
 län. Luleå den 20 januari 1932.

Å tjänstens vägnar:

A. Hegethorn

Statens Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

..... Sevedegården den 25⁹ au. 1932.
 Nielsen

Bil 15.K a l l e l s e .

..... J. A. Emanuelsson, Rinna
 varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befull-
 maktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos
 lantbrukaren Algot Jakobsson i Rinna Herrgård uti Rinna socken onsdagen den
10 februari 1932 kl. 10 ang. fortsatt handläggning av syneförrättning enl.
 vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till
 Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands
 län. Luleå den 20 januari 1932.

Å tjänstens vägnar:

A. Hegethorn

Statens Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

..... Rinna den 26-1 1932.
 A. Emanuelsson

Bil 16.K a l l e l s e.

..... *Algot Jakobsson, Rinna Herrgård*
 varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befull-
 maktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos
 lantbrukaren Algot Jakobsson i Rinna Herrgård uti Rinna socken onsdagen den
10 februari 1932 kl. 10 ang. fortsatt handläggning av syneförrättning enl.
 vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till
 Nybygget, Rinna Skattegård m.fl. hemman uti Rinna socken av Östergötlands
 län. Luleå den 20 januari 1932.

Å tjänstens vägnar:

A. Hegethorn

Statens Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Rinna Herrgård den *26 jan.* 1932.

Algot Jakobsson

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Beskrivning och kårteckning Ramt Värderingolängd öfver vattenkaddade marker, som förbättras genom utförande av "Nybyggets dikebyggnadsföretag år 1932" uti Rimma socken, Östergötlands län; upp- rättad vid synföreläggning em. vattenlagen år 1931 - 1932 -									

1	2	3	4	5	6	7
Lennans namm	öglilwa	Mantel	Rejsthemman	öglilgusnas mmmen	Jordägares namn, ägarlag m.m.	öglil o. öglil.
Rinna Herregård	Da	70	104	Algot Jakobsson 1 betesmark, Råntorv 2 " " 3 " " 4 " "	Summa	Har ar
D ₂ D ₂	asindr.	106	J. A. Emanuelson 5 äker, Råntorv 6 " " 7 " " 8 odlingsmark 9 äker 10 " "	Summa	68 08 04 11 11	
Nybyggjet		1'	Genomsumma	Summa	102	

8			9			10			11			12			13			14			15			16			17																										
n - e - a - l												K - ä - n - d - e												Förbrukningsgrad						Reparationstal																							
öng, od-						betes-						före avvik-						efter avvik-						per ägare						per ägare																							
lingsmark						mark						per						per ägo-						per						per ägo-																							
o. syl.						o. syl.						har						figu						har						figu																							
har ar						har ar						Kr.						Kr.						öve						Kr.						Kr.						öve						%					
						11						560						61 60						800						88 -						26 40																	
						14						200						28 -						800						112 -						84 -																	
						43						640						275 20						800						344 -						68 80																	
						07						560						39 20						800						56 -						16 80																	
						75												404 -												600 -						196 -																	
												500						340 -						1000						680 -						340 -																	
												400						32 -						1000						80 -						48 -																	
												300						12 -						1000						40 -						28 -																	
17												210						35 70						700						119 -						83 30																	
												400						44 -						1000						110 -						66 -																	
												300						33 -						1000						110 -						77 -																	
17																		496 70												1139 -						642 30																	

L.A. 8.571216

1	2	3	4	5	6	7		
				11	äker, härtor		44	
				12	" "		01	
				13	" "		02	
				14	" "		27	
				15	odlingsmark "			
				16	" "			
					Summa		74	
Herrgårdshagen	Ca		1'		P. J. Svensson			
				17	äker, härtor		20	
				18	" "		24	
				19	" "		08	
					Summa		52	
Rinna Skattegård	Ca	$\frac{5}{32}$	24		Teodor Pettersson			
				20	äker, härtor		23	
				21	" "		27	
				22	" "		32	
				23	odlingsmark "			
				24	äker "		46	
				25	" "		57	
					Summa		185	
D ₂ D ₂	Cb	$\frac{1}{4}$	25		P. J. Svensson			

8			9			10			11	12			13	14	15			16		17
									400	176	-			1000	440	-		264	-	
									800	8	-			1000	10	-		2	-	
									800	16	-			1000	20	-		4	-	
									450	121	50			1000	270	-		148	50	
		09							210	18	90			700	63	-		44	10	
		52							400	208	-			800	416	-		208	-	
		61								548	40				1219	-		670	60	
									400	80	-			1000	200	-		120	-	
									500	120	-			1000	240	-		120	-	
									550	44	-			1000	80	-		36	-	
										244	-				520	-		276	-	
									800	184	-			1000	230	-		46	-	
									600	162				1000	270	-		108	-	
									500	160	-			1000	320	-		160	-	
		17							240	40	80			800	136	-		95	20	
									400	184	-			1000	460	-		276	-	
									500	285	-			1000	570	-		285	-	
		17								1015	80				1986	-		970	20	

L.L.A. 8.271218

1	2	3	4	5	6	7
				26	äker, Kärnton	21
				27	" "	29
				28	" "	94
				29	" "	29
				30	" "	19
				31	" "	26
				32	" "	33
				33	" "	28
				34	" /paul	07
				35	" " "	28
				36	" " "	20
				37	" " "	16
					Summa	350
Ja	Ja	B	5/32	av 29	Deusamme	
				38	betesmark, Kärnton/paul	
				39	äker " "	29
					Summa	29
Ja	Ja	B	5/32	av 29	N. J. Sundgren	
				40	äker, Kärnton/paul	05
				41	" " "	11
				42	" " "	06
					Summa	22

L.L.A.B. 571216

1	2	3	4	5	6	7
Linna Svedgård	a	24/68	15		Teodor Pettersson	
				43	äker, härtorr	57
				44	" "	14
				45	" "	24
				46	" "	10
				47	" "	17
				48	" "	55
				49	" "	97
				50	" "	26
				51	" "	14
				52	" "	53
				53	" "	17
				54	" "	102
					Summa	486
J ₂ J ₂	c	33/68	12		Gösta Gustafsson	
				55	äker, härtorr	61
				56	" "	20
				57	" "	13
				58	" "	40
				59	" "	17
				60	" "	39
					Trip.	190

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	</								

L.L.A.B.271316

1	2	3	4	5	6	7		
						Trep.	1	90
				61	öken, Råntors			25
				62	" "			16
				63	" "			90
						Summa	3	21
						<u>Sam -</u>		
Rinna Heerregård	Da	7/10	104	1-4	Algot Jakobsson			260
ö ₂ ö ₂	ö ₂ ö ₂	ö ₂ ö ₂	106	5-10	J. M. Emanuelsson	1	02	540
Nybyggst			1'	11-16	Summa		74	465
Heerregårdshagen			1'	17-19	P. J. Svensson		52	530
Rinna Skattegård	Ca	5/32	24	20-25	Teddr Pettersson	1	85	485
ö ₂ ö ₂	ö ₂ ö ₂	Cb	1/4	25	P. J. Svensson	3	50	480
ö ₂ ö ₂	ö ₂ ö ₂	B	5/32	29	Summa		29	312
ö ₂ ö ₂	ö ₂ ö ₂	B	5/32	29	A. J. Sundgren		22	170
ö ₂ Svedegård	a	24/68	15	43-54	Teddr Pettersson	4	86	425
ö ₂ ö ₂	ö ₂ ö ₂	ö ₂ ö ₂	33/68	12	Gösta Gustafsson	3	21	242
					Summa	16	21	

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1511 -			1900 -	389 -	
			900	225 -		1000	250 -	25 -	
			750	120 -		1000	160 -	40 -	
			750	675 -		1000	900 -	225 -	
				2531 -			3210 -	679 -	
<u>mandrag.</u>									
	75			404 -			600 -	196 -	2.63
17				496 70			1139 -	642 30	8.60
61				548 40			1219 -	670 60	8.98
				244 -			520 -	276 -	3.70
17				1015 80			1986 -	970 20	13.00
				1748 50			3500 -	1751 50	23.47
	11			253 20			378 -	124 80	1.67
				182 -			220 -	38 -	0.51
				2745 -			4860 -	2115 -	28.34
				2531 -			3210 -	679 -	9.10
95	86			10768 60			17632 -	7463 40	100.00

Rinnar den 10 februari 1932

å tjänstens vägnar.

G. Hegethorn

Statens Lantbruksingenjör.

St. Jakobsson

Biträdande Godsmän.

Hugofassman

[illegible]

Bil. B.

L.L.A.B. 271213

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten lutning	Anmärkningar
	M — e — t — e — r						
<u>Grävningstabell</u>							
tillhörande "Nylaggets dekningsföretag av år 1932"							
uti Rimma socken, Östergötlands län; upprättad vid							
Byggnadsnämning enligt vattenlagen år 1931-1932.							
<u>Skoloppet A-B-C-D-E.</u>							
0	—	1.40	0.30	3.80	1:125	4:1000	Förp. I = 8.00 m. Bottenläge vid 0 = 5.20 m.
+50	50	1.40	"	3.80	"		
1	50	1.45	"	3.95	"		
+50	50	1.90	"	5.05	"	*	Bottenläge vid 1+50 = 4.60 m.
2	50	2.00	"	5.30	"	0.5:1000	
+50	50	1.55	"	4.20	"		
3	50	1.65	"	4.45	"		
+50	50	1.65	"	4.45	"		
4	50	1.70	"	4.55	"		
+20	20	1.70	{ 0.50	{ 4.55 4.75	" "		
+50	30	1.75	0.50	4.90	"		
5	50	1.75	"	4.90	"		
+50	50	1.70	"	4.75	"		
6	50	1.75	"	4.90	"		
+14	14	1.80	"	5.00	"		
Trapp	614						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenlutning	Anmärkningar
	M — e — t — e — r						
Tryp	614						
6+50	36	1.90	0.50	5.25	1:1.25		
7	50	1.90	"	5.25	"		
+50	50	1.90	"	5.25	"		
+70	20	1.95	"	{ 5.40 6.35	{ 1:1.5		
8	30	2.00	"	6.50	1:1.5		
+50	50	2.15	"	6.95	"		
+76	26	1.90	"	6.20	"		
9	24	1.65	"	5.45	"	0.5:1.000	Fixp. II = 7.13 m.
+50	50	1.90	"	6.20	"		
10	50	2.70	"	8.60	"		
+50	50	2.20	"	7.10	"		
+70	20	3.20	"	10.10	"		
11	30	2.40	"	7.70	"		
+50	50	1.30	"	4.40	"	✓	Bottenläge vid 11+50 = 4.10 m
Σme	1150						
Nuloppet B-B'							
30	—	1.65	0.30	4.45	1:1.25	5:1000	Bottenläge vid 30 = 4.50 m
+50	50	1.50	~~4.15~~	4.05	"	"	" " 31 = 5.00 m
31+3	53	2.10	0.80	5.20	"	"	
+41	38	1.30	~~4.15~~	3.55	"	1:1000	" " 31+41 = 5.04 m
Tryp	141						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- lutning	Anmärkningar
	M — e — t — e — r						
<i>Trp</i>	141						
32	59	1.20	0.30	3.30	1:1.25	10:1000	
+35	35	1.00	"	2.80	"	"	Bottenläge vid 32 ⁺³⁵ = 5.99 m.
<u>Sum</u>	235						
<u>Stoloppet C-C'.</u>							
20	-	1.80	0.30	4.80	1:1.25		Bottenläge vid 20 = 4.40 m.
+30	30	1.70	"	4.55	"		
+50	20	1.60	"	4.30	"		
21	50	1.55	"	4.20	"		" " 21 = 4.45 m.
+50	50	1.50	"	4.05	"		
22	50	1.45	"	3.95	"		
+50	50	1.30	"	3.55	"		
23 ⁺⁰⁸	58	0.90	"	2.55	"		" " 23 ⁺⁰⁸ = 5.49 m.
<u>Sum</u>	308						
<u>Stoloppet D-D'.</u>							
40	-	1.70	← Cementrör med 20 cm. (8") inre dia- meter →		1:1000		Bottenläge vid 40 = 4.35 m.
+48	48	1.50			"		" " 40 ⁺⁴⁸ = 4.40 m.
<u>Sum</u>	48						
Vid arbetares utförande skall iasttagas: <u>an</u> de upptagna jordmassorna ej läggas närmare diket kanterna än 1.0 meter. <u>as</u> jordvallarna genomgrävas vid alla till-							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning		Anmärkningar
	M — e — t — e — r						
							stötande diken och svackor samt minst 2 var 50 ^{de} meter på det är upvattat måfritt kunna avrinna, <u>ad</u> under arbetets gång dämning må vara tillä- tet, dock ej så att växande gröda därav skadas, <u>ad</u> djupspriffarna angiva djupen från avrj- ningspälarnas överbant till blivande botten, d.v.s. behäffande rörledning till rörens nedre innerkant, <u>ad</u> till rörledningen endast användas full- goda cementrör med muff eller fots, <u>ad</u> intagningskrummen vid D utföres enl. ritning av betong med en del käl för vattrets till- rinning samt förres med plankbotten och lock med låsarrörning <u>ad</u> utloppsroret vid D kringgäses med sten i cement, <u>ad</u> till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna, <u>samt ad</u> fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas. Rinnas den 10 februari 1932. R. Gärstens vägnar G. Hezethorn Statens Vattenverksgenior.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Kostnadsförslag</u>						
		Lillörans "Nybyggts olikningsföretag år 1933" utöf-						
		Rinna socken, Östergötlands län; upprättat vid Ryngförmått-						
		ning enligt vattenlagen åren 1931-1932.						
		<u>Spoloppet A-B-C-D-E.</u>						
A-B	420	Dy med ngt stubbar och rätter m ³	1350	0.60	810	-		
		Sandbl. lera "	20	1.-	20	-		
O, 3+70		Pro ent. ritn. och spec. Kostnadsförslag st	2	120.-	240	-	1070	-
B-C	194	Grus m ³	50	1.25	62	50		
		Sandbl. lera "	30	1.-	30	-		
		Dy "	600	0.50	300	-	392	50
C-D	262	Packsand och grus "	250	1.50	375	-		
		Dy "	700	0.60	420	-		
G+15		Pro ent. ritn. och spec. Kostnadsförslag			150	-	945	-
D-E	274	Grus och sand med ngt. sten m ³	800	2.-	1600	-		
		Sandbl. lera "	50	1.50	75	-		
		Dy ~~med ngt stubbar och rätter~~ "	250	0.60	150	-		
g+65		Pro ent. ritn. och spec. Kostnadsförslag			200	-		
g+70-72		Quadrant av övergång för Krea-						
		tur ent. sektionsspitning			75	-	2100	-
		ersättning ent. heilage D					444	17
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m.m. 10%					448	33
	1150				Summa Kronor		5400	-

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Avloppet B-B'.</u>						
30-32 ⁺³⁵	235	Berg m ³	5	15.-	75	-		
		Grus och sand "	70	1.50	105	-		
		Sandbl. lera "	30	1.-	30	-		
		By "	400	0.50	200	-		
31 ⁺⁶⁵		Bro evl. ritn. och spec. Kostnadsförslag			120	-	530	-
		Översättning evl. bilaga D.					71	30
		För oförutredda fall, arbetets ledn. m.m. c. 10%					48	70
	<u>235</u>	Summa Kronor					650	-
		<u>Avloppet C-C'.</u>						
20-23 ⁺⁰⁸	308	Sand m ³	5	1.25	6	25		
		By "	650	0.50	325	-		
21 ⁺⁵⁰		Bro evl. ritn. och spec. Kostnadsförslag			120	-	451	25
		Översättning evl. bilaga D					126	-
		För oförutredda fall, arbetets ledning m.m. c. 10%					42	75
	<u>308</u>	Summa Kronor					620	-
		<u>Avloppet D-D'.</u>						
40-40 ⁺⁴⁸	48	8" cementrör med muffeller fäls leu	48	2.50	120	-		
		Grävning, rörens läggning och tätning	48	0.75	36	-		
40 ⁺⁴⁸		Brunn evl. ritning			40	-		
		Stensättning kring avloppsöret			10	-	206	-
		För oförutredda fall, arbetets ledning m.m. c. 10%					24	-
	<u>48</u>	Summa Kronor					230	-

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Specialkostnadsförslag för träbro vid 0, 3⁺⁷⁰, 21⁺⁵⁰ och 31⁺⁶⁵.</u>								
		Följare 2 x 3,7 x 0,10 x 0,10 m ³	0,074					
		Broplank 3,5 x 3,7 x 0,075	0,971					
		Barkjälkar 4 x 3,6 x 0,175 x 0,20	0,504					
		Underlag 2 x 3,5 x 0,20 x 0,20	0,280					
		Stödplank 2 x 3,5 x 0,30 x 0,075	0,158					
		Summa	1,987	50:-	99	35		
		Spik, stensättning m.m.			20	65		
		Summa Krown			120	-		
<u>Spec. kostnadsförslag för träbro vid 6⁺¹⁵.</u>								
		Följare 2 x 4,5 x 0,10 x 0,10 m ³	0,090					
		Broplank 3,5 x 4,5 x 0,075	1,181					
		Barkjälkar 4 x 4,4 x 0,20 x 0,225	0,792					
		Underlag 2 x 3,5 x 0,20 x 0,20	0,280					
		Stödplank 2 x 3,5 x 0,30 x 0,075	0,158					
		Summa	2,501	50:-	125	05		
		Spik, stensättning m.m.			24	95		
		Summa Krown			150	-		
<u>Spec. kostnadsförslag för träbro vid 9⁺⁶⁵.</u>								
		Följare 2 x 5,8 x 0,10 x 0,10 m ³	0,116					
		Broplank 3,5 x 5,8 x 0,075	1,523					
		Barkjälkar 4 x 5,7 x 0,225 x 0,25	1,283					
		Sum	2,922					

Stateus Sanctoepinguiv^{us}

1	2	3	4	5	6	7	8
Trp.							86 57
<u>Herrgårdshagen 1</u> ¹							
P.J. Svensson							
Ägofig. 17	2.1	10:-	<u>21 -</u>	5.3	3:-	<u>15 90</u>	
Summa			21 -			15 90	36 90
<u>5/32 mtl. Rinna Skattegård 2</u> ⁴							
Teodor Pettersson							
Ägofig. 21,22	3.2	10:-	<u>32 -</u>	9.2	3:-	<u>27 60</u>	
" 23	1.-	8:-	<u>8 -</u>	2.-	2.40	<u>4 80</u>	
" 24	0.8	10:-	<u>8 -</u>	2.-	3:-	<u>6 -</u>	
Summa			48 -			38 40	86 40
<u>1/4 mtl. Rinna Skattegård 2</u> ⁵							
P.J. Svensson							
Ägofig. 28,30	1.-	10:-	<u>10 -</u>	2.8	3:-	<u>8 40</u>	
" 29	0.9	10:-	<u>9 -</u>	2.7	3:-	<u>8 10</u>	
Summa			19 -			16 50	35 50
<u>24/68 mtl. Rinna Sevedegård 1</u> ⁵							
Teodor Pettersson							
Ägofig. 49,50,51	4.-	10:-	<u>40 -</u>	13.-	3:-	<u>39 -</u>	
" 52,53,54	3.8	10:-	<u>38 -</u>	12.6	3:-	<u>37 80</u>	
Summa			78 -			76 80	154 80
<u>1/4 mtl. Rinna Östergård 9</u> ²							
Otto Qviests sterbhus							
Trp.							400 17

1	2	3	4	5	6	7	8
Trp.							400 17
Å ströcken 9 ⁺⁷⁰ -11 ⁺³⁰	5.-	6:-	<u>30 -</u>	14.-	1:-	<u>14 -</u>	<u>44 -</u>
Summa Kronor							444 17
<u>Avloppet B-B</u> ¹							
<u>5/32 mtl. Rinna Skattegård 2</u> ⁴							
Teodor Pettersson							
Ägofig. 24,25	1.6	10:-	<u>16 -</u>	5.-	3:-	<u>15 -</u>	31 -
<u>1/4 mtl. Rinna Skattegård 2</u> ⁵							
P.J. Svensson							
Ägofig. 26,27,33,34	1.4	10:-	14 -	4.5	3:-	13 50	
" 35	0.5	10:-	<u>5 -</u>	2.6	3:-	<u>7 80</u>	
Summa			19 -			21 30	40 30
Summa Kronor							71 30
<u>Avloppet C-C</u> ¹							
<u>1/4 mtl. Rinna Skattegård 2</u> ⁵							
P.J. Svensson							
Ägofig. 30,31	1.5	10:-	<u>15 -</u>	4.-	3:-	<u>12 -</u>	27 -
<u>24/68 mtl. Rinna Sevedegård 1</u> ⁵							
Teodor Pettersson							
Ägofig. 43,44,45,46	1.8	10:-	18 -	6.-	3:-	18 -	
" 47,48,49	3.3	10:-	<u>33 -</u>	10.-	3:-	<u>30 -</u>	
Summa			51 -			48 -	99 -
Summa Kronor							126 -

Rima den 10 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

G. Hege-Thom

Statens Lantbruksingeniör.

Abb. Jakobson

Hugopoulsen

Biträdande Godemän.

7	8	9	10	11	12	13
<u>Kostnadsförklaringslängd</u> tillhörande "Nybygggets dikeerings förslag om år 1932" i Rinnå socken, Östergötlands län; upprättad vid synre- förvärtning enligt vattenlagen åren 1931 - 1932 -						

1	2	3	4	5	6
		Lammans			Sökande till förslaget
ingivare	Markal	Registernummer	namn	Jordägares namn	
Pirna socken.					
Da	7/10	10 ⁴	Pirna Herregård	Oluf Jakobsen	sök
		10 ⁶	St. St. anöndr.	J. v. Emmelsen	sök.
		1'	Myrbygget	Samsame	"
		1'	Herregårdshagen	P. J. Svendsen	sök
Ca	5/32	2 ⁴	Pirna Skattegård	Theodor Petersen	sök
Ch	1/4	2 ⁵	St. St.	P. J. Svendsen	sök
B	5/32	av 2 ⁹	St. St.	Samsame	"
B	5/32	av 2 ⁹	St. St.	A. J. Lundgren	sök.
a	24/68	1 ⁵	St. Svedegård	Theodor Petersen	sök.
c	33/68	1 ²	St. St.	Gösta Gustafsen	sök
				Summa	

7		8		9		10		11		12		13	
Jordvärde				Jordförädlingsvärde		Reparationskost		Överförad andel i skningskostnaderna		Kostnaderna		Andel i förädlingskostnaderna	
före	efter	före	efter	före	efter	%	före	efter	före	efter	före	efter	
404 -		600 -		196 -		2.63	181 47		1398				
496 70		1 139 -		642 30		8.60	593 40		4569				
548 40		1 219 -		670 60		8.98	619 62		4771				
244 -		520 -		276 -		3.70	255 30		1966				
1 015 80		1 986 -		970 20		13.00	897 -		6907				
1 748 50		3 500 -		1 751 50		23.47	1 619 43		12470				
253 20		378 -		124 80		1.67	115 23		887				
182 -		220 -		38 -		0.51	35 19		271				
2 745 -		4 860 -		2 115 -		28.34	1 955 46		15058				
2 531 -		3 210 -		679 -		9.10	627 90		4835				
10 168 60		17 632 -		7 463 40		100.00	6 900 -		53132				
Primat den 10 februari 1932.													
i tjänstens vägnar:													
G. Hegethorn													
Statens Lantbruksingenjör.													
St. Jakobsson													
Biträdande Godsmän													
H. J. Jansson													

Bil. F.Förening.

Emellan undertecknade, delägare i "Nybygggets dikevingsföretag", av år 1932" uti Rirna socken av Östergötlands län, är följande överenskommitre träffad denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen.

1:o Förenas vi oss om företaget och förbinda oss att utföra och fullborda samt för all framtid underhålla avloppsdikeyna A-B-C-D-E, B-B', C-C' och D-D' i fullkomlig överensstämmelse med det av Stens lantbruksingenjör G. Hegethorns upprättade och denna dag framlagda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar i förslaget, som Kungl. Maj:t möjligen kan finna skäligt föreskriva på som villkor för arbetsplanens fastställande.

2:o Grunden för deltagande i kostnaderna för företaget skall vara den av Synemännen uppskattade bätnaden såsom den i värderingslängden uträknats och därstädes samt i kostnadsförklaringslängden angivits med reparationstal i procent.

3:o Arbetsna må påbörjas så snart lämpligen och kan efter det att denna synförrättning vunnit

laga kraft samt skola vara full-
bordade i sin helhet före den 1 Sep-
tember 1937.

4:o Den vid lagens sammanträde
utredda arbetstyroren befästmäk-
tigas härmed.

an i våra vägnar ingå till Kungl.
Maj:t med underdänig ansökan
om statsunderstöd, såväl lön som
bidrag till största möjliga belopp
för dikningsföretagets genomförande,
an i den händelse dessa bliva bevil-
jade underteckna alla för deras
utsecknande erforderliga kon-
trakt och förbindelser.

an hos Kungl. Statskontoret upp-
läsa och utskriftens statsunder-
stöden i den mån de komma att
därifrån utannonseras,

an genom införande av anbud
om besörja arbetenas utlämnande
på entreprenad till lämplig per-
son, som för sitt åtagande bör ställa
betyggande borgen,

an i våra vägnar upptaga lön till
arbetenas bedrivande intill dess
statsunderstöd utsecknas,

an på delägarnas utdebiter och av-
dem uppbära de medel, som utö-
ver statsunderstöden eventuellt
kunna erfordras för arbetenas ut-
förande och framtida underhåll,

an tillkalla sakkunnig person för

Arbetenas Kontrollering m.m.

5:o Arbetstyggen skall över
alla inkomster och utgifter för
ordentliga med verifikationer
försedda räkenskaper samt om-
börja, an slutbesiktning verk-
ställes av inom lärost tjänstgö-
rande statens lantbruksingeniör.

Sålunda överenskommit försäkras:

Ämnade 10 februari 1932.

August Emanuelsson	H. J. Sundgren
H. Petersen	H. J. Sundgren
H. J. Sundgren	H. J. Sundgren

Är föreståndare delägare frivilligt
ingått och egenhändigt underste-
nat denna förening intyga

H. J. Sundgren
H. J. Sundgren H. J. Sundgren

Bil G:

Utlåtande

av Sýnemännen angående utdikning av vatten-skadade markor till Nybygget, Rimma Skattegård m. fl. hemman uti Rimma socken, Östergötlands län; avgivet vid Sýneförrättning enligt vattenlagen även 1931-1932.

Laga hinder.

Enligt förrättningens handläggande eller företags genomförande har något laga hinder icke blivit anført, ej heller kommat av Sýnemännen utövas.

Dikning eller vattenavledning.

Sýnemännen anså företaget vara ad hänföra till "dikning," varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Företagets omfattning m.m.

Frågararande företag avser ad genom upptagande av avloppen A-B-C-D-E, B-B', C-C' och D-D' bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökanternas i företaget ingående vatten-skadade markor.

På den till förslaget förordade nymätta plankartan är därför upptagen all den mark, som vid

om rådande vattenstånd i de befintliga avloppen icke kan torrläggas till 1.2 meters djup eller det minsta djup som beträffande betes- och skogsmark kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning av marken.

För de särskilda ägofigurerna finnes fullständig beskrivning i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (Bil A).


Vattenmängd och dimensioner.

Det nederbördsområde, vars vatten skall avböras genom de till upptagande föreslagna avloppen, är medelst en streckad blå linje markerat i efterföljande översiktsparta och har beräknats till sammanlagt 2.0 km^2 , varav 1.0 km^2 för avloppet B-B', 0.6 km^2 för avloppet C-C' samt 8 hektar för täckt ledningen D-D'.


Med hänsyn härtill samt till markens naturliga avfall och behov av torrläggning samt avloppens framtida bestånd hava dessa dimensionerats på sådant sätt som närmare framgår av till förlagt hörande profilritningar och grävningstabell (Bil B).

Under antagande att maximiavrinningen utgör till 1.0 sekundliter pr hektar och medelavrinningen till $\frac{1}{10}$ därav,

Översiktskarta.



Skala 1/100000.



beräknas högsta vattendjupet komma att uppgå till 0.55 meter och högsta medelvattendjupet till 0.20 meter.

Uppskattning av bätnaden.

För uträknande av den bätnad, som markerna, vilka i avseende på detta företag skola utgöra en samfällighet, tillskyndas genom de utföreslagna avloppsens uppstugande till föreskrivna dimensioner hava syftmännens jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen uppskattat deras blivande värde efter företags genomförande, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet, men däremot ej till densamma mer eller mindre goda brukning och därigenom uppkomna större eller mindre väckkraft. Markernas nuvarande värde har däremot beräknats med ledning av bifogad graderingskurva och ansetts som en produkt av deras värde i fullt torrlagt skick och den grad av försumpning, som de nu lida av.

I värderingslängden (Bil. A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje åsfigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt förbättringsvärdet.

I samma längds sammandrag återfinnes för varje särskild fastighet summan av ovan angivna värden jämte repartition, som i procent angiva varje fastighetsägaras andel i dikningskostnaderna-företaget.

Enligt förenämnda värderingslängd utgör markvärdet för företaget 10 168.60 kronor och efter företags genomförande 17 632 kronor, vadan värdeökningen beräknas uppgå till 7 463.40 kronor.

Kostnad och nytta.

Kostnaderna för företags genomförande uppgå enligt det uppskattade kostnadsförslaget till 6 900 kronor, vadan, då den uppskattade jordförbättringen enligt ovan beräknats till 7 463.40 kronor, en vinst av 563.40 kronor kommer att erhållas.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med kostnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (Bil E), som bifogas detta utlåtande och skall anses tillhöra detta samman.

I nämnda längd är för varje fastighet, som ingår i dikningsföretaget, angivet det repartitionsbeloppet efter vilket sägarna skola deltaga

52
i samtliga postnader för företaget.

Av företagens undersökning kan
seeså den till samfälligheten hö-
rande marken skall uppdelas i av-
delningar, har framgått, att någon
avdelningsbildning ej bör ske.

Ersättning.

Beträffande ersättning för
intrång och skada, som kommer
att orsakas genom dikningen, få
syndemännen enligt framställt yr-
kande och jämlikt 10 kap. 64 § vatten-
lagen bestämma, att ersättning
skall gäldas för såväl mark, som
kommer att åtgå till avloppens
breddning, som för jorduppslag.

De här för utgående ersät-
ningarna skola tillgodoräknas
jordägarna vid dikningskostna-
dernas slutliga fördelning och
återfirmas i bilaga D, där ersät-
ningsbeloppet firmas uträkna-
de för varje särskild fastighet.

Broar och trummor.

För företagets genomförande er-
fordras ombyggnad av 6 st. ågbroar
vid pkt. 0, 3+70, 6+15, 9+65, 21+50 och 31+65. Dessa
broar, samt ritningar och special-
kostnadsförslag upprättats, skola så-
väl bekostas som utföras av de dikande

Framtida underhållet av respekti-
ve broar skall bekostas och åläggas den
eller de, som äro att anse som ägare

till desamma.

Synemännen ante icke skäl förligga för uppförande av ny bro vid pht. 9+70 enligt Hvar Gristhus yrskande i Synprotokollens 10 § utan föreskriva en erforderlig övergång för betesdjur beredes på så sätt att diken hämtas i sträckan 9+70-72. lägges i lutning 1:3 och stensättes med kulersten i enligt med upprättas sektionsskifring. Arbetet här för skall ingå i det gemensamma skifningsföretaget.

Företagets utförande och framtida underhåll.

Jämlikt 10 Kap. 62 § vattenlagen bestämma Synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profit- och sektionsskifringar,

att samtliga arbeten skola utföras på delägarnas gemensamma bekostnad enligt förut angiven delningsgrund, sådan den finnes i kostnadsfördelingslängden (Bil. E) särskilt uträknad,

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder, som ovan nämnts,

an ersättning för skada och intrång skall gäldas enligt uppgitt ersättningslängd (Bil. D),

an de uppgrävda jordmassorna fördelas till lika godhet och mängd i båda sidor om avloppen samt i öfrigt i överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga B,

an vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företagets framtida underhåll, varken får göras eller talas om på vederbörandes egen mark.

För någon sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom an gennast beta skadan. Fredkas han må skadan värderas av tvänne ojäviga personer och sedan betas på den försumliges bekostnad.

an i profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen i bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda slänter skola gälla framför angivna djupriffen och dagbredder.

an arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det an denna synförrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet före den 1 sep-

tember 1937.

an erforderlig rensning av avloppen
skall verkställas minst vart 3^{de}
år eller på annat sådant finnas av
behovet påkallat, varvid varje delä-
gare i företaget äger ritsord.
Samt an arbetet skall ställas under
ledning och tillsyn av den vid
dagens sammankommande valda ar-
betsstyrelsen.

För arbetsstyrelsen gälla de
närmare föreskrifter, som finnas
angivna i 3 kap. 17-21 §§ vattenlagen.
Företagets namn.

Företaget skall benämnas
"Väpplingbo dikningsföretag av år 1932".
Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit ut-
fört, skall detsamma avsynas
av inom länet tjänstgörande
Statens lantbruksingenjör, och an-
ses företaget fullbordat, när av-
syningsförrättaren överlämnat
bevis om godkännande eller,
lärest företaget blivit understött
med statens medel, när vederböran-
de myndighet godkännt detsamma.

Synförrättningens postnader m.m.

Postnaderna för denna syn-
förrättning skola enligt 10 kap. 79
och 80 §§ vattenlagen gäldas av
delägarna i företaget gemensamt
efter de i postnadsfördelningslängden

(Bil E) angivna repartitions talen, men skola, om så erfordras, av sö-
bandena nu förskjutas.

Den vanje delägare äliggande
andelen i förrättningskostnaderna
finnes särskilt uträknad i näm-
da längd.

Någon vattendomstabsavgift
enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall
för ifrågavarande företag icke utgå.

Besvärshänvisning.

Slutligen få styrelsemännen
meddela, att den, som med denna
synförrättning icke åtnöjes, ä-
ger att mot densamma föra ta-
lan vid Sökrådgårdens vatten-
stol, adress Stockholm, inom sex-
tio dagar från denna dag räk-
nat, varvid särskilt bör iakt-
tagas, vad i 11 kap. 85 § vattenlagen
är stadgat rörande besvär in-
givande.

Given den 10 februari 1932.

På tjänstens vägnar:


A. Hegethörn

Statens Vattenbruksingenjör

Med. Johansson Hugo Paulsson
Biträdande Godsmän

Graderingskurva

tillhörande "Nybyggets dikningsföretag av år 1932" uti Rinne socken, Östergötlands län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1931 - 1932.



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *"Innebyggets dikningsföretag av år 1932"* uti

Rinna socken och *Östergötlands* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<i>Kallelser och kungörelser, § 5,</i> st.	<i>18</i>	<i>0,50</i>	<i>9</i>	<i>-</i>	<i>9</i>	<i>-</i>
		<i>Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10</i>						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	<i>3.5</i>	3,00	<i>10</i>	<i>50</i>		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	<i>0.5</i>	6,00	<i>3</i>	<i>-</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>30</i> ar st.	<i>54</i>	<i>0.24</i>	<i>12</i>	<i>96</i>		
		har	<i>16.21</i>	<i>0.78</i>	<i>12</i>	<i>64</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>20</i> ar st.	<i>9</i>	<i>0.14</i>	<i>1</i>	<i>26</i>		
		har	<i>1.81</i>	<i>0.74</i>	<i>1</i>	<i>34</i>		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ^{>15} _{<10} m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	<i>0.5</i>	<i>11.-</i>	<i>5</i>	<i>50</i>		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ ^{regalarket}			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga ^{regalark} blad					<i>51</i>	<i>20</i>
		Överföres					<i>60</i>	<i>20</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				60 20
1931		Avvägning: (Även avloppet till Rinnar gören)				
maj 6.7		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2 dagar	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	har	162 0,50	8 16	
		avvägda punkter	st.	130 0,03	3 90	
		i annan mark, medelantal 8 punkter pr har	har	181 1,00	1 81	
		avvägda punkter	st.	15 0,06	90	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3,5 2,00	7 -	
		i annan mark	"	0,5 5,00	2 50	48 27
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 29 ar,	st.	63 0,05	3 15	
			har	18,02 0,16	1 80	4 95
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	63 0,04	2 52	2 52
		Markvärdering:				
maj 30		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2 dagar	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1 1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	63	0,06	3 78	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	63 0,12	7 56	22 84
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0,5 3,-	1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1,7 3,50	5 95	7 45
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	40 0,22	8 80	
			"	40 0,03	1 20	
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	13 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	2 0,02	04	
maj 11		dagar	1/2	12,00	6 -	8 04
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,7 3,50	5 95	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,7 1,00	1 70	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"	1,7 0,50	85	
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	"			14 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	45 0,03	1 35	2 35
		Överföres				184 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				184 12
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. 3	2,00	6 —	9 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km. 1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.	1	0,25	25	
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,7	4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.	1,7	0,50	85	
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)	6 900	0,01	6 90	17 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	st 3	3,-	9 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	st 3	3,-	9 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
						18 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	145	0,01	1 45	1 45
		Översiktskarta § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st. 42	0,25	10 50	12 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 10	0,30	3 —	
		Undersökning för avdelningsbildning	1/2	12,-	6 —	11 —
		tillägg för fastigheter o. olika arbetningar		0,20		
1431	30/5	Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 12	3,00	36 —	36 —
1422	19/2	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, samt övergång för	1/2	12,00	6 —	6 —
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket				7 —
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 29 ar ägofigurer	st. 63	0,07	4 41	
			har 18,02	0,14	2 52	
		Överföres			6 93	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			6 93	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 73	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 140	0,02	2 80	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,05	2 25	15 46
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”	0,5 5:-	2 50	
		ändring av befintligt avlopp	”	1,7 6:-	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 -	
		3) broar och trummor, ” ”			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		31 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamsficka	mm.	14	12,00	3 -
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		Översiktskarta i d:o, § 41	sid. 50	0,55	27 50	27 50
					4 -	4 -
						88 60
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 25	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning ^{2 exp} av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	11 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			57 60	57 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			45 -	45 -
						113 85
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				328 87
		Lösen för kopior och avskrifter				88 60
		Övriga förrättningskostnader				113 85
						531 32
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Njälby
Rimma

häradsrätt.

den 10 februari 1932

A. Hegethorn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

kwitteras:

den

19

