

~
Ö. 451



Inskr. i vattenb.
d. 19

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

E. 2-1678

Inskr. i vattenb.
d. 17/1 1939




N.O. 67:3 (Svartån)

Snyttringe dikningsföretag år 1933.

avseende uppgrävning av avloppsdike för torrlägg-
ning av mark inom Snyttringe i Allhelgona socken
samt Skeninge stad, Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Lagmansberga och Snytttringe i Allhelgona socken samt Skeninge stad i Östergötlands län.

Måndagen den 7 augusti 1933 kl.10 f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren David Larsson i Snytttringe för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen Östgötabygden, Skeninge, och upplästs i Skeninge kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Isak Aronsson i Lagmansberga och Nils Johansson i Vreta.

Sökande till förrättningen:

Anders Staaf, stadsäga N:o 4 i Skeninge.

Axel Johansson, " " 3 " " (Sandbacken)

K.J.Björkman, " " 9 " "

David Larsson, 3/8 mtl. Snytttringe Trangård 3³
1/16 " " " ~~XX~~ 2³

Övriga sakägare:

Kristina Andersson och Ingeborg Nordlund, 3/8 mtl. Lagmansberga
Mellangård 9³ genom fru Selma Andersson enligt fullmakter, bil.
5 och 6.

J.G.Ring, stadsägorna 14 - 18 (Marielund)

A.Åbergs sterbhus, " 6 - 7
genom delägaren i sterbhuset Aug.Åberg.
Adolf Friberg, " 2

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1, upplästes.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synmännen.

2.

§ 3.

Infann sig Karl Andersson, delägare i A.P.Adolfssons sterbhus, stadsägorna 8, 11, 24 och 25 i Skeninge.

§ 4.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägt. De upprättade ritningarna förevisades, varvid hävden genomicks och godkändes.

§ 5.

Sökandena påyrkade företagets utförande genom uppgrävning av öppet avlopp i sträckningen 0 - 11 (Södra delen av stadsäga N:o 2) till det djup, som kan erfordras för fullständig torrläggning av sökandenas i företaget ingående märke, och skulle kostnaderna för företaget fördelas i laga ordning.

§ 6.

Fru Selma Andersson för Lagmansberga anhöll att bliva helt skiljd från företaget, då den i gränsen mellan Lagmansberga och Skeninge belägna åkerskiften redan vore tillfredsställande täckdikad norrut.

§ 7.

I företagets arbeten skulle ingå utförande av trumma för Snytttringe utfartsväg vid punkt 6+90 av avloppet.

§ 8.

Meddelades, att nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och ^{godkänts} ~~avkänslas~~, och då intet vidare fanns att tillägga, avslutades sammanträdet.

Snytttringe den 7 augusti 1933.

På tjänstens vägnar:

Ivar Holm

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

J. Johansson *Isak Krausman*

Måndagen den 27 november 1933 kl. 10 f.m. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren David Larsson i Snyttringe för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 7 och 8, hade införts i tidningen Östgöta-bygdens tidning och upplästs i Skeninge kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 9.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Isak Aronsson i Lagmansberga och Nils Johansson i Vreta.

Delägare:

David Larsson, Snyttringe.
~~A. P. Adelfssons sterbhus~~, Skeninge, ~~genom delägaren i sterbhuset~~
 Karl Andersson. 
 K. J. Björkman, Skeninge.
 A. Åbergs sterbhus, " genom delägaren i sterbhuset
 August Åberg.
 Anders Staaf, "
 Axel Johansson, "
 Adolf Friberg.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades till förslaget hörande handlingar och ritningar, varvid synemännens utlåtande, bil. E, upplästes.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes lantbrukarna David Larsson, Snyttringe, Skeninge, ordförande, samt Axel Johansson, Sandbacken, och Karl Andersson, Karlsborg, med lantbrukarna Anders Staaf, Anderslund, och K. J. Björkman, Lagringe, som ersättare.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för 2 1/8 dagar enligt ~~XXXXXX~~ anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbetalas till Anders Staaf 27:70 kr.

Aug. Åberg 2:40 "

Axel Johansson 10:50 "

Summa 40.60 kr.

§ 13.


Meddelades, att missnöje med förrättningen skall anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföras, avslutades syneförrättningen.

Snytttringe den 27 november 1933.

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:



I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. 1.



R e s o l u t i o n.

N:r 10 D.D.
1933.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande för rättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 19 maj 1933.

På länsstyrelsens vägnar

Ch. Lennertz



Stämpel FEM kronor.

4392

6



Till

Länsstyrelsen i Linköping.

Genom särskilda resolutioner den 25 februari samt den 18 och 22 mars, allt år 1933, har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande

- 1) vissa stadsägor ävensom Karlsborg inom Skänninge stad samt 15/16 mantal Snytttringe inom Allhelgona socken;
- 2) Skörtinge egendom inom Skärkinds socken; och
- 3) 1/16 mantal Stenstorp m.fl. fastigheter inom Vånga socken, allt Östergötlands län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnanden synas böra utfärdas för lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping.

./.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte. Stockholm den 16 maj 1933.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

7

I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.

DIVARIE Nr

7275
K LANTBRUKSSTYRELSEN

27 FEB. 1933



R e s o l u t i o n .

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed och med remisshandlingarna hit inkomma. Linköpings slott i landskansliet den 25 februari 1933.

På tjänstens vägnar

Wander Ancken

N:r 10 D.D.
1933. -



Till

Konungens Befallningshavande i Östergötlands län.

Undertecknade, få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande Lantbruksingeniör att enligt 10 kap. i gällande Vattenlag handlägga syneförrättning avseende sådan torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker som omförmäles i 7 kap. av samma lag genom uppgrävning av erforderligt avloppsdike genom och från vattenskadade marker till följande fastigheter:

Skeninge stad

Stadsäga n:r 2	ägare:	Friberg
" " 3	"	Axel Johansson
" " 4	"	Anders Staaf
" " 5 ^o 6.7	"	August Åberg
" " 8 2.	"	Karl Björkman
Karlsborg	"	A. P. Adolfssons sterbhus

Alhelgona socken

15/16 mtl. Snytttringe " David Larsson

Ev. fastigheter inom Lagmansberga

Postadress för samtliga: Skeninge.

Skeninge i januari 1933.

Anders Staaf
Axel Johansson
Karl Björkman
David Larsson

Annons i Östgötabygdens tidning, Skeninge, fredagen den 14 juli 1933.

Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Lagmansberga N:o 9 och Snyttringe N:o 2 och 3 i Allhelgona socken samt stadsägorna N:o 2—4, 6—9, 11, 14—18, 24 och 25 inom Skeninge stad, Östergötlands län, hålles hos lantbrukaren David Larsson i Snyttringe Måndagen den 7 Augusti 1933 kl. 10 fm.

Linköping den 11 Juli 1933.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Lagmansberga N:o 9 och Snyttringe N:o 2 och 3 i Allhelgona socken samt stadsägorna N:o 2 - 4, 6 - 9, 11, 14 - 18, 24 och 25 inom Skänninge stad, Östergötlands län, hålles hos lantbrukaren David Larsson i Snyttringe måndagen den 7 augusti 1933 kl. 10 f.m.
Linköping den 11 juli 1933.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Skänninge kyrka söndagen den 22 juli 1933 av

Georg Nede
HK.

Bil. 4.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Lagmansberga N:o 9 och Snyttringe N:o 2 och 3 i Allhelgona socken samt stadsägorna N:o 2 - 4, 6 - 9, 11, 14 - 18, 24 och 25 inom Skänninge stad, Östergötlands län, hos lantbrukaren David Larsson i Snyttringe måndagen den 7 augusti 1933 kl.10 f.m.

Kungörelse till pastorsämbetet i Skänninge,	<u>Skänninge.</u>
Annons i tidningen Östgötabygden,	"
Kallelse till nämndemannen Isak Aronsson, Lagmansberga,	<u>Fägelsta.</u>
" " Nils Johansson, Vreta,	<u>Skänninge.</u>
Meddelande till Dina Olga Kristina Andersson, Lagmansberga,	"
" " Agnes Ingeborg Karolina Nordkvist,	" "
" " David Larsson,	Snyttringe, "
" " J. G. Ring,	Marielund, "
" " A. P. Adolfssons sterbhus,	Karlsborg, "
" " K. J. Björkman,	Lagringe, "
" " A. Åbergs sterbhus,	" "
" " Anders Staaf,	" "
" " Axel Johansson,	Sadbacken, "
" " Adolf Friberg,	Lagringe, "

Linköping den 11 juli 1933.

På tjänstens vägnar?

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.

Fullmakt.

Att Fru Selma Anderson
Lagmansberga Mellangård äger att föra
min talan vid sammanträdet i
Snytlinge den 7 aug. 1933 inlyggs härmed.
Lagmansberga den 29 juli 1933

Selma Anderson

Ivar Friberg

Karl Gustafsson

Bil: 6.

Fullmakt.

Akt Fru Selma Anderson
 Lagmansberga Mellangård äger akt
 för sin Salu vid Sammanträdet i
 Snyltringe den 7 aug. 1933 intygas härmed.
 Lagmansberga den 6 aug. 1933.
 Ingeborg Nordlund.

Bevilkas:

H. Lindström

Ivar Friberg

Annons i Östgötabygdens tidning, Skeninge, måndagen den 6 november 1933.

Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Snyttringe N:o 2 och 3 i Allhelgona socken samt stadsägorna N:o 2—4, 6—9, 11, 14, 15. 24 och 25 i Skeninge stad hålles hos lantbrukaren David Larsson i Snyttringe måndagen den 27 november 1933 kl. 10 fm. Vid sammanträdet kommer bl. a. att väljas styrelse för företaget.

Linköping den 4 november 1933

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 8.Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Snyttringe N:o 2 och 3 ~~KANTASTADEN~~ i Allhelgona socken samt stadsägorna N:o 2 - 4, 6 - 9, 11, 14, 15, 24 och 25 i Skeninge stad hålles hos lantbrukaren David Larsson i Snyttringe måndagen den 27 november 1933 kl. 10 f.m. Vid sammanträdet kommer bl.a. att väljas styrelse för företaget. Linköping den 4 november 1933.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Skeninge kyrka söndagen den 5 november 1933 av



Bil. 9.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande "Snyttringe dikningsföretag år 1933" i Allhelgona socken och Skeninge stad, Östergötlands län, hos lantbrukaren David Larsson i Snyttringe måndagen den 27 november 1933 kl. 10 f.m.

 Östgötabygdens tidning, Skeninge.
 Annonc i ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~.

Kungörelse till pastorsämbetet i Skeninge, Skeninge.

Kallelse till nämndemannen Isak Aronsson, Lagmansberga, Fågelsta
~~XXXXXXXX~~.

" " Nils Johansson, Vreta, Skeninge.

Meddelande till David Larsson, Snyttringe, "

Linköping den 4 november 1933.

På tjänstens vägnar:

Sven Holm

Statens lantbruksingeniör.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Deläggarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Allhelgona Socken</u>					
<u>Myttinge Vrangård</u>	3 ³	A	3/8		<u>David Larsson</u> 1 Åg, mylla på sand 2 Åker — " — 3 " — " — 4 " mylla på lera 5 Väg 6 Åker, mylla på lera <u>Summa</u>
" "	2 ³	B	1/16		<u>David Larsson</u> 7 Åker, mylla på lera 8 Väg 9 Åker, mylla på lera 9a Dike 10 Åker, mylla på lera 11 " — " — <u>Summa</u>
<u>Skanninge Stad</u>					
<u>Stadsåga nr 11</u>		C			Karl Andersson <u>A. P. Adolfsens Skobles</u> 12 Åker, mylla på lera 12a " — " — 13 " — " — 14 " — " — 15 " — " — <u>Summa</u>
" "	24	D			Karl Andersson <u>A. P. Adolfsens Skobles</u> 16 Åker, mylla på lera 17 " " sand <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			1 05					200	210	-	500	525	-	300	315	-
	70							500	350	-	1000	700	-	500	350	-
	24							650	156	-	1100	264	-	450	108	-
	47							700	329	-	1200	564	-	500	235	-
							4									
	3							800	24	-	1200	36	-	400	12	-
1 44		1 05					4		1069	-		2089	-		1020	-
							3									
2 73								700	1911	-	1200	3276	-	500	1365	-
							2									
1 71								850	1453	50	1200	2052	-	350	598	50
16								1150	184	-	"	192	-	50	8	-
4 60							5		3548	50		5520	-		1971	50
82								1150	989		1200	1032	-	50	43	-
38								"	437	-	"	456	-	"	19	-
81								850	688	50	"	972	-	350	283	50
11								600	66	-	1000	110	-	400	44	-
9								"	54	-	1200	108	-	600	54	-
2 25									2234	50		2678	-		443	50
1 05								1000	1050	-	1200	1260	-	200	210	-
76								950	722	-	1000	760	-	50	38	-
1 81									1772	-		2020	-		248	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Stadsöja nr 25		E		18 19 20	^{Karl Rindervall} <u>A. P. Adolfsson Herbjörn</u> Åker, mylla på sand " " " " lera Väg <u>Summa</u>
" " 8		F		21 22 23 24 25	^{Karl Rindervall} <u>A. P. Adolfsson Herbjörn</u> Väg Tomt Åker, mylla på lera " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>
" " 9		G		26 27 28 29 30 31 32 33	<u>K. J. Björkman</u> Åker, mylla på lera " " " " " " Tomt Åker, mylla på lera " <u>Summa</u>
" " 7		H		34 35 36	<u>A. Åberg Herbjörn</u> Åker, mylla på lera " " " " " " Väg <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
70								900	630	-	1000	700	-	100	70	-
10								700	70	-	1200	120	-	500	50	-
						5										
80						5			700	-		820	-		120	-
						4										
5								1100	55	-	1200	60	-	100	5	-
12								850	102	-	"	144	-	250	42	-
18								950	171	-	"	216	-	250	45	-
21								1000	210	-	"	252	-	200	42	-
56						4			638	-		672	-		134	-
18								1000	180	-	1200	216	-	200	36	-
14								950	133	-	"	168	-	250	35	-
6								1000	60	-	"	72	-	200	12	-
19								950	180	50	"	228	-	250	47	50
17								"	161	50	"	204	-	"	42	50
17								900	153	-	"	204	-	300	51	-
18								600	108	-	"	216	-	600	108	-
10								"	60	-	"	120	-	"	60	-
1 19									1036	-		1428	-		392	-
17								800	136	-	1200	204	-	400	68	-
20								600	120		"	240		600	120	-
						9										
27						9			256			444			188	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägoförurensnummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<i>Stadsöga nr 6</i>		<i>I</i>			<i>A. Åbergs Herdbhus</i> 37 <i>Åker, myr på åker</i> 38 " " " 39 " " " 40 " " " 41 " " " 42 " " " 43 " " " 44 " " " 45 " <i>myr på sand</i> 46 " " " 47 " " " 48 " " " 49 " " " 50 " " " 51 " " " 52 " " " 53 " " " 54 " " " 55 " " " 56 " <i>myr på åker</i> 57 " " " 58 " " " 59 " " " 60 " " " 61 " " " 62 " " " 63 " <i>myr på sand</i> 64 <i>Väg</i> <i>Everfours</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							650	104	-	1200	192	-	550	88	-
	10							"	65	-	"	120	-	"	55	-
	11							"	71	50	"	122	-	"	60	50
	12							"	78	-	"	144	-	"	66	-
	9							"	58	50	"	108	-	"	49	50
	9							700	63	-	"	108	-	500	45	-
	5							"	35	-	"	60	-	"	25	-
	2							650	13	-	"	24	-	550	11	-
	9							700	63	-	1100	99	-	400	36	-
	9							650	58	50	"	99	-	450	40	50
	9							"	58	50	"	99	-	"	40	50
	9							"	58	50	1000	90	-	350	31	50
	7							700	49	-	"	70	-	300	21	-
	6							"	42	-	"	60	-	"	18	-
	2							"	14	-	"	20	-	"	6	-
	11							750	82	50	1100	121	-	350	38	50
	9							"	67	50	"	99	-	"	31	50
	6							"	45	-	"	66	-	"	21	-
	1							"	7	50	"	11	-	"	3	50
	7							650	45	50	1200	84	-	650	38	50
	6							"	39	-	"	72	-	"	33	-
	5							"	32	50	"	60	-	"	27	50
	4							"	26	-	"	48	-	"	22	-
	4							"	26	-	"	48	-	"	22	-
	3							"	19	50	"	36	-	"	16	50
	3							"	19	50	"	36	-	"	16	50
	3							850	25	50	1100	33	-	250	7	50
							5									
1	87						5		1267	50		2139	-		871	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överförs
				65	Trädgård, mylla på sand
				66	Äker — " —
				67	" — " —
				68	" — " —
				69	" — " —
				70	" — " —
				71	Vägo
				72	Äker, mylla på sand
				73	" — " —
				74	" — " —
				75	" — " —
				76	" — " —
				77	" — " —
				78	" — " —
				79	" — " —
				80	" — " —
				81	" — " —
				82	Tomt
					<u>Summa</u>
Stadsåga nr 4		K			<u>Anders Staaf</u>
				83	Äker, mylla på sand
				84	" — " —
					<u>Summa</u>
" " 3		L			<u>Sten Johansson</u>
				85	Äker, mylla på sand
				86	" — " —
					Överförs

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	87					5		1247	50		2139	-		871	50	
7								850	59	50	1100	77	-	250	17	50
2								"	17	-	"	22	-	"	5	-
3								"	25	50	"	33	-	"	7	50
4								"	24	-	"	44	-	"	10	-
3								"	25	50	"	33	-	"	7	50
2								"	17	-	"	22	-	"	5	-
						1										
1								900	9	-	1100	11	-	200	2	-
2								"	18	-	"	22	-	"	4	-
3								"	27	-	"	33	-	"	6	-
7								800	56	-	1000	70	-	"	14	-
7								"	56	-	"	70	-	"	14	-
8								"	64	-	"	80	-	"	16	-
9								"	72	-	"	90	-	"	18	-
4								850	24	-	"	40	-	150	6	-
4								900	26	-	"	40	-	100	4	-
3								"	27	-	"	30	-	"	3	-
9								"	81	-	"	90	-	"	9	-
2	65					6		1926	-		2946	-		1020	-	
73								700	504	-	1000	720	-	200	286	-
22								"	154	-	1100	242	-	400	88	-
94									658	-		962	-		304	-
1	21							700	847	-	1000	1210	-	300	363	-
15								"	105	-	800	120	-	100	15	-
1	26								952	-		1330	-		378	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<u>Överfäst</u>
				87	Åker, mylla på sand
				88	" " "
				89	" " "
				90	" " "
				91	" " "
				92	" " "
				93	" " "
				94	" " "
				95	" " "
					<u>Samman</u>
Stadsåge nr 2		M			<u>Adolf Friberg</u>
				96	Åker, mylla på sand
				97	" " "
				97a	Tomt
				98	" mylla på sand
					<u>Samman</u>
<u>Allhelgona socken</u>					<u>Sammandrag</u>
Snjöttinge Trangård	3 ³	A	7/8		David Larsson
" "	2 ³	B	1/16		" "
<u>Månningsstad</u>					<u>Karl Andersson</u>
Stadsåge nr 11		C			<u>A. C. Adelfors</u> <u>Hedhus</u>
" " 24		D			J ₂ J ₂
" " 25		E			J ₂ J ₂
" " 8		F			J ₂ J ₂
" " 9		G			K. J. Björkman
" " 7		H			A. Åberg <u>Hedhus</u>
					<u>Överfäst</u>

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	~~Kr.~~	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	02	1	05			27			11154	-		15671	-	66.68	4517	-
2	65					6			1926	-		2946	-	15.06	1020	-
	94								658	-		962	-	4.49	304	-
2	35								1544	50		2290	-	11. =	745	50
	87								642	50		830	-	2.77	187	50
19	83	1	05			33			15925	-		22699	-	100.00	6774	-

Smittunge den 27 november 1933.

På Gästens Nögar:

Juan Hedin

Natus lantbruksskolejör.

Såsom gode vän:

Isak Brantman

J. Johansson

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Bil. B.</u>
							<u>Grävningstabell</u>
							<u>Avloppsdiket, sträckan A-B.</u>
A=0	-	0.20	0.30	0.90	1:1.50	3.80	Vid bebyggelse.
0+50	50	0.45	"	1.70	"		Bottenlutning = 0.98:1000
1	50	0.80	"	2.70	"		på sträckan A-2+4
1+50	50	1.15	"	3.80	"		<u>Fixpunkt</u> (jämnar medlaget i
2+4	54	1.70	"	5.40	"	4.-	rägningsdike) 1 m. öder om pkt
2+50	46	1.70	"	5.40	"		2+4 belägen på höjden 5.67
3	50	1.60	"	5.10	"		Bottenlutning = 4.79:1000 på str. 2+4-2+50
3+50	50	1.65	"	5.30	"	4.70	" = 6.41:1000 " " 2+50-5+6
4	50	1.45	"	4.70	"		
4+50	50	1.35	"	4.40	"		
5+6	56	1.75	"	5.60	"	5.70	" = 2.13:1000 " " 5+6-6
5+50	44	1.50	"	4.80	"		
6	50	1.55	"	5.-	"	5.90	" = 4.-:1000 " " 6-7
6+50	50	1.60	"	5.10	"		Äggringstrumman utlöses vid pkt
7	50	1.75	"	5.60	"	6.30	6+92 betydigt lutning.
7+50	50	1.55	"	5.-	"		<u>Fixpunkt</u> (jämnar medlaget i
8	50	1.55	"	5.-	"	6.50	dikeskanal) 5 m. väder om pkt
8+36	36	1.70	"	5.40	"		6+91, belägen på höjden 8.18
8+80	44	1.70	"	5.40	"		Bottenlutning = 1.92:1000
9+30	50	1.60	"	5.10	"	6.75	på sträckan 7-B.
9+80	50	1.60	"	5.10	"		
10+30	50	1.60	"	5.10	"	6.90	
T samg.	1030						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Vrang. 1030							
10+80	50	1.60	0.30	5.10	1:1.50		Staket uppgår i väggen på
B=11+17	37	1.55	"	5.-	"	7.10	hela sträckan A-B.
Summa	1117						

- Vid arbetenas utförande iakttogs:
- att den en avloppet uppkastade massan ej lägges närmare avloppskanten än 1 meter,
 - att jordbankerna, som ej få gives brantare än sidolutning än den för respektive avloppsträcka föreskrifna, skola föras med öppningar 0.30 met. breda i markytan och sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattens fria avrinnande till avloppet, dock minst på var 50:de meter,
 - att ägroväxtstämman vid plats 6+82 utföres i noggrann överensstämmelse med uppgjord ritning,
 - att djup och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda påsarna,
 - att på profilritningarna angivna sidolutningar, bottenlutningar och bottenlängden i förhållande till fixpunkter skola gälla framför i handteckningar och ritningar angivna dikehöjder och dagbredder.

Utförande den 27 nov. 1933.

På Gårstens vägnar:
Lars Helin.

Ståens lantbruksingenjör.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfäst						233-
		Hulvettarnas ligger, fyllen, planering						27-
		<u>Summa</u>						<u>270 -</u>
Amptlinge den 27 november 1933. På Gästans vägar: Ivar Holm. Klens Kvitbuckseringen.								

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à Kr.	Ersättning				Summa	
		Ar	m²		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7				
		<u>Tit. D</u>								
	<u>Jorderättningstyg</u>									
	<u>Avloppsdikey trächan A-B.</u>									
<u>Almhylgona rochen</u>										
<u>Avyttringe Tronjå 3³ till A</u>	David Larsson	2	10	12:-	25	20				
		1	30	11:-	14	30				
		2	40	10:-	24	-				
		2	20	5:-	11	50				
		5	50	3:-	16	50				
		3	-	2.75	8	25				
		5	60	2.50	14	-				
		5	10	1.25	6	25			120	10
" " 2 ³ " B	" "	8	50	12:-	102	-				
		20	20	3:-	60	60			162	60
<u>Skauvlinge Stad</u>										
<u>Stadsiga n: 11, till C</u>	Karl Andersson A.P. Adolfsens Kark.	5	60	12:-	67	20				
		13	70	3:-	41	10			108	30
" " 7, " B	K. J. Björkman	2	80	12:-	33	60				
		6	60	3:-	19	80			53	40
" " 7, " H	A. Merg Herbbus	6	0	12:-	7	20				
		1	20	3:-	3	90			11	10
" " 6, " I	" "	1	70	12:-	20	40				
		7	0	11:-	7	70				
		4	40	3:-	12	20				
		1	80	2.75	4	95			46	25
" " 4 " K	Anders Staf	8	0	11:-	8	80				
		8	0	10:-	8	-				
	<u>Överföras</u>				16	80			501	75

Bil.E.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Snytttringe dikningsföretag år 1933, avseende uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Snytttringe i Allhelgona socken samt Skeninge stad, Östergötlands län, avgivet vid syn enligt vattenlagen år 1933.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansöknings till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt yrkande till protokollet § 5, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med gul färgläggning betecknade marken, belägen 2 km. nordväst om Skeninge, genom uppgrävning av det på hithörande plan- och profilritningar med A - B betecknade avloppsdiket med en längd av 1,117 m.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde N:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Fall, vattenmängd och dimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt

med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även det bottenfall, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, är av ringa omfattning.

För hela diket har bottenbredden föreslagits till 0,30 m. och sidolutningen till 1:1,50.

Dikets föreslagna djup under avvägningspålarna finnas utsatta på profilritningen med på kant ställda röda siffror vid varje avvägd punkt, varjämte de föreslagna dimensionerna framgå av sektionsritningarna och grävningstabellen, bil.B.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A. All genom företagets utförande uppkommande förbättring utgöres av jordförbättring.

Ersättning skall utgivas för den mark, som tages i anspråk för diket uppgrävning och till uppläggning av dikesvallar med i jordersättningslängden, bil.B, angivna belopp.

Vid framtida rensningar skola ur diket upptagna massor

få uppläggas vid sidan av diket utan särskild ersättning till jordägaren.

Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningbelopp.

Broar.

I företagets gemensamma arbeten skall ingå utförande av en ägovägstrumma vid punkt 6+92 för Snyttlinge utfartsväg. Trumman skall utföras med 60 cm armerade kulvertrör i enlighet med upprättad ritning.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten, utan skall erforderlig överkörsel över diket anordnas av vederbörande markägare.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, har kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknat, uppskattats till 3,230:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, beräknats till 6,774:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget

förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företags utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Fastigheter och jordägare.

Allhelgona socken.

3/8 mtl. Snytttringe Trangård, litt.A. Jrn ³ 3, David Larsson, sökande
 1/16 " " " " B. Jrn ³ 2, David Larsson, sökande

Skeninge stad.

Stadsäga N:o 11, litt.C. Karl Andersson, ~~sterbhus~~, ej sökande
 " N:o 24, " D. Karl Andersson, ~~sterbhus~~, ej sökande
 " N:o 25, " E. Karl Andersson, ~~sterbhus~~, ej sökande
 " N:o 8, " F. Karl Andersson, ~~sterbhus~~, ej sökande
 " N:o 9, " G. K.J.Björkman, ~~sterbhus~~, ej sökande
 " N:o 7, " H. A.Åbergs sterbhus, ej sökande
 " N:o 6, " I. A.Åbergs sterbhus, ej sökande
 " N:o 4, " K. Anders Staaf, sökande
 " N:o 3, " L. Axel Johansson, sökande
 " N:o 2, " M. Adolf Friberg, ej sökande

Summa

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för
företaget.

K		
Båtnad.	Kostnad.	Deltagningskyldig-
Kr.	Kr.	het i procent.
		%
1,020:-	486:44	15,06
1,971:50	939:93	29,10
443:50	211:56	6,55
248:-	118:22	3,66
120:-	57:17	1,77
134:-	63:95	1,98
392:-	187:02	5,79
188:-	89:47	2,77
1,020:-	486:44	15,06
304:-	145:03	4,49
745:50	355:30	11,00
187:50	89:47	2,77
6,774:-	3,230:-	100,00

Framtida underhållet av det i företaget ingående avloppsdiket skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande, och skall diket genom styrelsens försorg rensas, så snart så visar sig erforderligt.

Ägovägstrumman för Snytttringe utfartsväg skall för framtiden underhållas av vägens ägare.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Snytttringe dikningsföretag år 1933. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad. Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1936.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

De ur diket uppschaktade massorna, som skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diket, få ej läggas närmare detsamma kanter än 1 meter, och få ej givas brantare sidolutning än 1:1. Vallarna skola omedelbart efter uppkastandet försees med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria

avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

På profilritningen utsatta bottenlägen i förhållande till fixpunkter, samt sidolutningar, skola gälla framför i handlingarna och på ritningarna utsatta dikesdjup och dagbredder.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt grävningstabellen, bil.B.

Vattendomstolsavgift skall ej utgå i samband med detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se syneprotokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt skall anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Snyttlinge den 27 november 1933.

På tjänstens vägnar:

Joar Holm.

Statens lantbruksingeniör.

Isak Bransson

J. Johansson

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	19	0,50			9 50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	0.8	1,50	1	20	
		krokinje	"	1.6	3,00	4	80	
		i annan mark, raklinje	"	0.1	3,00		30	
		krokinje	"	0.1	6,00		60	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 32 ar	st.	91	0.17	15	47	
			har	19.83	1.06	21	02	
		äng och odlingsmark, medelareal 105 ar	st.	1	0.42		42	
			har	1.05	0.26		27	
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar	st.	8	0.05		40	
			har	0.23	0.78		26	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket ~~bladet~~					4 -	
		övriga regalarark blad						48 74
		Överföres						58 27

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 27
		Avvägning:				
1933	maj 31/31 juni 7/31	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	/	12,00	12 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	35	0,50	17 50
		avvägda punkter	st.	160	0,03	4 80
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	/	2,00	2 -
		i annan mark	"		5,00	36 30
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 2/ ar,	st.	100	0,05	5 -
			har	21,21	0,10	2 12
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	100	0,04	4 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	92	0,06	5 52
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	92	0,12	11 04
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	11	3,50	3 85
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	5	0,25	1 25
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsrutningar	"	/	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	11	3,50	3 85
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	3 85
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	27	0,03	81
		Överföres				135 98

1933 aug. 7(1/2)
sept. 27(1/2)
juni 10(1/2)

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				135 98
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st. /	2,00		2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2,50			
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,1	4,00	4 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 23	7 63
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	3,-			
		Dimensionsberäkning	8,00			
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4,00			
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	160	0,01		1 60
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 28	0,25		7 —	8 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 12	0,30		3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	0,20			5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 5	3,00			15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar /	12,00			12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	12,00			
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/8	12,00			1 50
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	12,00			
		utlopp för täckt ledning "	12,00			
		siamficka "	12,00			
						13 20
		Lösen för: Summa kronor				218 01
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck			1 75	
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer st. 100	0,07		7 —	
		har 21,21	0,17		2 97	
		Överföres			18 72	

15 pr. prittas.
J. Johansson

10:80 pr. prittas.
Isak Johansson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 72	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 49	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	160	0,02	3 20
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	27	0,05	1 35	27 51
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	1,1	6,-	6 60
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, ” ”			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	12 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar		12,00	
			”		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid.	33	0,55	18 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Inbindning				
						4 -
						3 -
		Summa kronor				
						65 51
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				40 60
		Summa kronor				
						66 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				218 01
		Lösen för kopior och avskrifter				65 51
		Övriga förrättningskostnader				66 40
		Summa kronor				
						349 92

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Stämningssal i st. härads häradsrätt.

Snythinge den 27 nov. 1933

Isak Johansson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Isak Johansson J. Johansson
Kronor kvitteras:

..... den 19.....

