



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

~
O. 477

E _____ 9*1704

N.O. 70

Skickat i väskan
d. 17/1 1939

$\frac{4}{8}$ 31 254 IV: 18: 38

Lunnebjörke-Hästad ökningsföretag av år 1933

Skärkinds socken

Östergötlands län.

Barnet VII

N^o 254-279

1704
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>LUNNEBJÖRKE-HESTAD DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1933 i Skärkinds socken</u>						
<u>FÖRSLAG TILL NY KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD I ANLEDNING AV ÄNDRADE FASTIGHETS- FÖRHÅLLANDEN</u>						
NEDRE SAMFÄLLIGHETEN						
<u>Lunnebjörke 4:3</u> Sigvard Jacobsson					50.47	28.77
<u>Fristad 4:2</u> Sven-Olof Sandberg					7.84	4.45
<u>Hestad 3:5</u> Nils Pettersson					3.42	1.95
<u>Hestad 4:1</u> Gunnar och Inger Svensson					17.61	10.05
<u>Karlslund 2:1</u> Östergötlands läns hushåll- ningssällskap					0.53	0.30
<u>Alvestad 3:1</u> Helmer och Carin Svensson					8.45	4.82
<u>Alvestad 4:1</u> Sven Johansson					11.68	6.66
Summa					100.00	
ÖVRE SAMFÄLLIGHETEN						
<u>Backa 1:7</u> Linnea Nilsson					6.14	2.64
<u>Backa 1:23</u> Dagmar Karlsson					2.95	1.26
<u>Hagelstad 4:4</u> Ulrik Lindahl					11.77	5.06
<u>Hestad 3:3</u> Gunnar och Inger Svensson					0.90	0.39
<u>Hestad 4:1</u> Gunnar och Inger Svensson					18.73	8.06
<u>Alvestad 4:1</u> Sven Johansson					0.28	0.12
<u>Kätterstad 7:1</u> Eric och Gun-Britt Svensson					30.95	13.31
<u>Prästgården 1:1</u> Kinstad och Skärkinds pastorat					26.32	11.32
Överföres					98.04	99.16

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört					98.04	99.16
Kronängen 1:1 (Kilstads sn)						
Ulrik Lindahl					1.96	0.84
Summa					100.00	100.00
Linköping 1977-04-12						
I tjänsten						
						
Ronny Sköller						
Ingenjör						

H A N D L I N G A R

rörande "*Lunnebjörke - Hestad* oikningsföretag av år 1933" i
Skärkinds socken av Östergötlands län; upprättade vid syne-
förrättning enligt Vattenlagen åren 1932 - 1933 av

Einar Zielfelt.

Statens t.f. lantbruksingenjör.

Innehåller 72. skrivna och paginerade sidor samt en arvodesräkning.

Härtill hör sex blad ritningar samt ~~tre~~ ^{fyra} bladutdrag av ritningar

med bevis om godkännande i vad företaget berör järnvägen.

rättning rörande torrläggning av mark
till Hestad, Lunnebjörke, Kattersgård
med fl. gårdar i Skärkinds socken av
Östergötlands län.

År 1932 den 21 september kl. 11 f.m. inställde sig undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Axel Svensson i Hestad för att jämlikt nedan omförmalt förordnande / Bil. 1 / handlägga ifrågavarande förrättning. På grund av utfärdade kungörelser och avsända underrättelser / Bil. 2-4 / hade följande personer med förrättningsmannen kommit tillstädes:

Såsom gode män: skiftesgodemännen Nils E. Andersson i Herseberga och C. B. Göransson i Göstorp,

såsom sakägare och sökande till förrättningen: lantbrukarne Axel Svensson i Hestad och Tage Gustavsson i Lunnebjörke för samtliga ^{övrige} sterbhusdelägare i Anders Gustavssons sterbhus. (Bil. 5)

övrige sakägare och ombud: Albin Johansson i Fristad, Robert Karlsson, Risängen, Karl Jonsson, Risängen, Karl Andersson, Fristad grenadier torp, Axel Johansson, Alvestad, Valter Svensson, Nedre Alvestad med fullmakt för samtliga övrige delägare i Otto Smenssons sterbhus. (Bil. 6-7) Herr Al. Backlund
Oskar Nilsson Alvestad, Karl Jonansson, Gröna Backa, Allan Nilsson, Nygård, och arrendatorerna A. Karlsson, Risängen. Såsom ombud för Norsholm- Hultsfreds- Västerviks järnvägsaktiebolag inställde sig Baningenjören H. J. Malmstedt i Västervik.

§ 1.

Upplästes ansökan om förrättningen och det med anledning härav utfärdade förordnandet.

§ 2.

Jäv mot synemännen kunde ej utrömas. Godemännen förklarade sig hava avlagt föreskriven ed och innehade fortfarande i uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

En vid förundersökning upprättad plankarta framlades av förrättningsmannen.

Tage Gustavsson yrkade att dike skulle upptagas över Lunnebjörke mark så att intilliggande jord kunde torrläggas till lag-

enligt djup. En vid p.12⁺⁴³ befintlig järnvägstrumma ansåg han behöva sänkas och yrkade att arbete skulle utföras av järnvägen och på dess bekostnad. Baningenjör Malmstedt förklarade att järnvägen vore villig att utföra detta för den händelse synemännen prövade lagligt att ålägga densamma detta arbete. Han framhöll även att diket ovanför löper utmed järnvägen varför, om för djupning av detta ~~dike~~ behöfde företagas, fara vore för järnvägens bestånd på grund av markens lösa beskaffenhet. Han ansåge vidare att fördjupning ej kunde företagas utan att utvidgningen helt företoges på den från järnvägen liggande sidan och bankett anordnades mot järnvägen.

Albin Johansson i Fristad yrkade att avlopp från hans marker skulle upptagas till p. 16⁺⁵⁸ och att järnvägen skulle på egen bekostnad fördjupa en nu befintlig trumma genom vilken vattnet från hans ovanförliggande åkrar nu avledes.

Sakägarne yrkade på ersättning för den mark, som åtginge för dikets breddning och för jordupplag.

Två nu befintliga ägovägsbroar ansågos av sakägarne bora ombyggas på företagets bekostnad om så skulle visa sig erforderligt.

Tage Gustavsson yrkade att den merkostnad för utförande av diket utmed järnvägen som kunde uppkomma på grund av vad ovan framhållits av baningenjören, skulle åvila järnvägen.

Axel Svensson yrkade nu dels att det diken som å plankartan betecknats 22⁺⁵⁰ - 35⁺⁶⁰ samt 10⁺⁵² - 11⁺⁵² skulle upptagas till större djup och dagbredd så att nöjaktig torrläggning kunde beredas hans marker. Karl Johansson i Gröna Backa yrkade att dikningen skulle utsträckas så att torrläggning kunde beredas hans ovanför p.14⁺⁵⁰ liggande mark.

Allan Nilsson i Nygård yrkade att sidodike skulle upptagas från p. 13⁺¹⁸ och upp till rågångshörnet mellan Nygård Hagestad och Röda Backa.

Axel Svensson yrkade vidare att fördjupning av ett nu befintligt rågångsdike mellan å ena sidan Hestad och å andra sidan Fristad grenadiertorp och den s. k. Bastorpstegen skulle ingå i företaget.

Tage Gustavsson yrkade att att en befintlig järnvägstrumma som leder vattnet från Lunnebjörke marker till diket vid p. 31⁺⁹⁰ skulle ombyggas av järnvägen och på dess bekostnad.

Delägarne ansågo att jämval beträffande dessa diken ersättning skulle utgå för jord, som åtginge för dikenas upptagande och för jordupplag. Likaså ansågs att nu befintliga ägovägs- och utfartsvägsbroar skulle,

om så erfordrades, ombyggas på de dikandes bekostnad.

§ 4.

Då några vidare yrkanden ej framställdes meddelades att synemännen nu skulle taga dikningområdet i besiktning och verkställa för kostnadernas fördelning erforderliga värderingar och lämnades det för saksägarna öppet att då medfölja och framställa eventuellt ytterligare erinringar.

§ 5.

Efter synegången under vilken några ytterligare yrkanden ej framkommit, fortsattes sammanträdet i Hestad.

§ 6.

Meddelades att nytt sammanträde skulle kungöras genom annons i tidningarna Östgöta - Correspondenten och Östergötlands Dagblad.

§ 7.

Då något vidare ej förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammantödet.

Ort och dag som ovan:

Einar Thierper

C. B. Johansson Einar Andersson

År 1933 den 24 april kl. 11 f.m. inställde sig förutnämnda synemän åter i Hestad för förrättningsens fortsatta handläggande.

På grund av utfärdade kungörelser / Bil. 809 / hade följande personer med synemännen kommit till stades:

Axel Svensson, Hestad, Tage Gustavsson, Lunnebjörke för A. Gustavssons sterbhus enligt fullmakt, ^(Bil. 70) Albin Johansson, Fristad, Axel Johansson, Alvestad, Oskar Nilsson, Alvestad, Karl Johansson, Gröna Backa, Allan Nilsson, Nygård, Karl Jonsson, Risängen, David Svensson, Hagelstad för P. A. Svenssons sterbhus samt maskiningenjören Erik Halén, Västervik för Norsholm- Västervik - Hultsfreds järnvägsaktiebolag. *enligt fullmakt (Bil. 10)*

§ 8.

Förrättningsmannen framlade ett preliminärt förslag upprättat i huvudsaklig överensstämmelse med vid föregående sammanträde fram-

4.
ställda yrkanden.

Beträffande föreslagen fördjupning av trumman vid p. 17⁺⁷⁸ förklarade järnvägens ombud sig ej hava något att erinra mot järnvägen ålades att utföra rörledning under järnvägen i enlighet med förslaget.

Rörande järnvägstrumman vid p. 12⁺²⁹ och ifrågasatt rörledning norr och väster om densamma ansågs förslaget ställa sig för dyrbart. Då nu såväl järnvägens ombud som ägar en av nedanför liggande mark förklarade sig ej hava något att erinra mot upptagande av ny trumma resp. nytt dike i annat läge ansågo de närvarande intressenterna att denna nya sträckning skulle komma till utförande. Beträffande järnvägens åtagande och markägarens medgivande upprättades särskilda handlingar / Bil 12 / vilka bilades protokollet.

Tage Gustavsson återtog sitt vid föregående sammanträde framställda yrkande om åläggande för järnvägen att fördjupa trumman vid p. 31⁺⁹⁰.

Axel Svensson ansågo att utförande av föreslagen rörledning mellan p. 30⁺⁸⁰ - 32 skulle väsentligt fördyra företaget och ansågo att nytt förslag ~~skulle~~ avssende öppet avlopp beläget på betryggande avstånd från järnvägen skulle upprättas. Härei instämde järnvägens ombud.

I övrigt hade företagets sakägare ej något att erinra mot det upprättade förslaget.

§ 9.

Då något vidare ej förekom meddelades att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats måndagen den 29 maj 1933 kl. 11 f.m. och skulle någon särskild kungörelse härom ej utfärdas.

Ort och dag som ovan: § 10.

Upplästes dagens protokoll och förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och dag som ovan:

Einar Thorsen.

G. O. Svensson. Einar Rudman

År 1933 den 29 maj kl 1 e.m. inställdes sig förutnämnda synemän åter i Hestad för förrättningens fortsatta handläggande:

Följande personer hade med synemännen tillstädeskommit:
Kontraktsprosten A.F. Klefbeck, Skärkind, enligt förordnande / Bil. 13/
Axel Svensson, Hestad, Tage Gustavsson, Lunnebjörke, Albin Johansson, Fristad, Sven Svensson för O. Svenssons sterbhus, Alvestad, Oskar Nilsson, Alvestad, Karl Johansson, Gröna Backa, och Allan Nilsson, Röda Backa.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade det nu upprättade förslaget och förklarade detsamma närmare. Härefter upplästes kostnadsförslag, värderingsersättningse och kostnadsfördelningslängder.

De närvarande förklarade sig ej hava något att anföra med anledning av de företadda och upplästa handlingarna.

§ 12.

Beslöts att vid dagens sammanträde utse en av tre personer bestående styrelse för företaget och valdes nu härtill: Axel Svensson, Hestad, sammankallande, Tage Gustavsson, Lunnebjörke, och Albin Johansson, Fristad.

§ 13.

Synemännen avlämnade sina arvodesräkningar.

§ 14.

Då synemännen ansågo sig hava utrett samtliga mål förrättningen hörande frågor avgåvo de lagstadgat utlåtande med däri meddelad besvärshänvisning.

§ 15

Då något vidare ej förekom upplästes dagens protokoll varpå förrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Ort och dag som ovan:

Einar Klefbeck
A. O. Johansson *Einar Johansson*

Avskrift.

KUNGL. MAJ:TS BEFÄLLNINGSHAVANDE
I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Landskansliet.

R e s o l u t i o n .

N:r 7 D.D.
1932.

Överlämnas till statens extra lantbruksingen-

jör E. Zielfelt i Norrköping, som förordnas att i

anledning av inneliggande framställning i laga ord-

N:r 156.

ning verkställa ifrågavarande förrättningar; skolande

Zielfelt hit insända bevis om emottagandet av detta

förordnande. Linköpings slott i landskansliet den

10 februari 1932.

Karl Tiselius.

Axel Jacobson.

Utan avgift.

Till Länsstyrelsen.

Linköping.

Med anledning av en utav statens lantbruksingenjör K. Elfström där-
om gjord framställning får Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom hemställa
att bifogade, för Elfström utfärdade förordnanden angående syneförrätt-
ning för torrläggning av mark inom

1. Angseryd m. fl. i Ödeshögs socken

2. Hestad m. fl. " Skärkinds "

3. Kömnevik " Ringarums "

4. Koppartorp m. fl. " Gryts "

mätte transporteras på extra lantbruksingenjören E. Zielfelt, Norrkö-

ping.

Stockholm den 3 februari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Vidimeras i tjänsten:



Bilagga 12
72

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.

R e s o l u t i o n .N:r 12 D.D.
1 9 3 1

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Karl Elfström, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Elfström hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 4 augusti 1931.

E.L.

På länsstyrelsens vägnar

Stämpel Fem kronor.

Bet av fäk

No 12 D. D.



Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Linköping.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för
vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga
en syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Hestad,
Risängen, Årstadsgårdarna
Fristad och Lönnebjörke i Skärkinds socken av Östergötlands län.

Ärendet förklarad Hestad per Skärkind den 22 juli 1931
Taget i besittning av Skärkind

Skärkinds herad

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen rörande
torrläggning av mark är utsatt att hållas:

~~1/ I Dunsätter, Ringarums socken, hos lantbr. I. A. Jansson måndagen~~

den 19 september 1932 kl. 11 f.m. Förrättningen förmenas angå Dunsätter
r. n:r 1³ samt Mälen och Mälängsdalen i Skönberga socken.

2/ I Kömnevik, Ringarums socken, hos lantbr. Joh. Johansson samma dag

kl. 3 e.m. Förrättningen förmenas angå Kömnevik r. n:r 1⁴, 2⁹ och 2¹⁰
samt Gullersbo 1¹.

3/ I Koppartorp, Gryts socken, hos lantbr. Ernst Andersson tisdagen

den 20 september kl. 11 f.m. Förrättningen förmenas angå samtliga om-
~~kring Djupsjön och dess avlopp belägna fastigheter.~~

4/ I Hestad, Skärkinds socken, hos lantbr. Axel Svensson onsdagen den

21 september kl. 11 f.m. Förrättningen förmenas angå Hestad r. n:r 1²,
1⁴, 1⁵, 3², 3³ och 3⁴, Lunnebjörke 1¹, 2¹, 3¹, Alvestad 1¹, 3¹, Kätter-
stad 1¹, 2², 5¹, Prästgården 1¹, Backa 1², 1⁶, 1⁷, 2¹, Hegelstad 1¹,
2¹, 3¹, Bostorp 1¹, Fristad 1¹, 2¹, Öjeby 1², 2², Risängen samt en ut-
jord till Norsholm.

Vederbörande hava att tillstädeskomma för sin talans bevakande.

Norrköping den 27 augusti 1932

Einar Zielfelt.

Statens e. lantbruksingenjör.

*Avsläsat i Skärkinds kyrka
Söndagen den 28/8 1932*

betyger

*Hel & Olaf Beck
p. l.*

Klefbeck



Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen rörande torrläggning av mark är utsatt att hållas:

1) I **Dunsätter**, Ringarums socken, hos lantbr. J. A. Larsson Måndagen den 19 September 1932 kl. 11 f. m. Förrättningen förmenas angå Dunsätter r. n:r 1³ samt Målen och Målängsdalen i Skönberga socken.

2) I **Kömnevik**, Ringarums socken, hos lantbr. Joh. Johansson samma dag kl. 3 e. m. Förrättningen förmenas angå Kömnevik r. n:r 1⁴, 2⁹ och 2¹⁰ samt Gullersbo 1¹.

3) I **Koppartorp**, Gryts socken, hos lantbr. Ernst Andersson Tisdagen den 20 September kl. 11 f. m. Förrättningen förmenas angå samtliga omkring Djupsjön och dess avlopp belägna fastigheter.

4) I **Hestad**, Skärkinds socken, hos lantbr. Axel Svensson Onsdagen den 21 September kl. 11 f. m. Förrättningen förmenas angå Hestad r. n:r 1², 1⁴, 1⁵, 3², 3³ och 3⁴, Lunnebjörke 1¹, 2¹ 3¹, Alvestad 1¹, 3¹, Kätterstad 1¹, 2², 5¹, Prästgården 1¹, Backa 1², 1⁶, 1⁷, 2¹, Hagelstad 1¹, 2¹, 3¹, Bostorp 1¹, Fristad 1¹, 2¹, Öjeby 1², 2², Risängen samt en utjord till Norsholm.

Vederbörande hava att tillstädeskomma för sin talans bevakande.

Norrköping den 27 Augusti 1932.

Einar Zielfelt,

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Östgöta

Correspondenten av den 31 augusti 1932, betygar i tjänsten:

Einar Zielfelt

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser om sammanträde den 21 september 1932
hos Axel Svensson i Hestad, Skärkinds socken av Östergötlands län.

Adressat	Postadress.
Lantbrukaren Axel Svensson	Hestad, Skärkind
" Tage Gustavsson	Lunnebjörke, "
" ~~Albin~~ Johansson	(Fristad) "
" Robert Gustafsson	" "
" Robert Karlsson	Risängen "
" Karl Jonsson	" "
August Henrikssons sterbhus	Karlslund "
Arrendator A. Karlsson	Risängen "
Lantbrukaren ~~Karl~~ Andersson	Frisstad grenadjärtorp "
" Axel Johansson	Alvestad "
O. Svenssons sterbhus	Nedre " "
Lantbrukaren Oskar Nilsson	Alvestad "
Arrendator A. Jäger	Prästgården "
P.A. Svenssons sterbhus	Hagelstad "
Lantbrukare Karl Johansson	Gröna Backa "
" Allan Nilsson	Nygård "
" Gustav Andersson	Röda Backa "

3/9

Förestående underrättelser avsända den 3 september 1932.

Adressat:

Postadress:

Styrelsen för Norsholm-Västervik-

Hultsfredsjärnvägars A.B.

Västervik.

~~Lantbrukaren A. Johansson~~ = *fråg*

Fristad hoställe, Skärkind.

Arr. Valter Svensson *m*

Fristad, "

~~Lantbrukaren Albin Johansson~~ = *fråg*

" , "

Förestående underrättelser avsända den 6 september 1932.

betygar:

Eina Tveerth

Fullmakt för Kantbrukaren Tage Gustafsson
att vid syne för rättning och förande toreslaggning
av mark till Hestad, Lunnbyörke, Alvestad m. fl.
gårdar i Skärkinda socken försä och bevraka
vår talan.

Lunnbyörke den 20 sept. 1932.

Liquid Gustafsson mot försör, Sven Gustafsson.

Fullmakt

Undertecknade, stäbhus delägare
 efter Otto Preussan Åvestad, befull-
 maktiga härmed Walter Preussen, att
 föra vår talan och bevaka vår rätt,
 vid alla sammankräden, i fråga om
 bortläggning, som berör fastigheterna

Åvestad "Skärkind den 17 Sept 1932

Amanda Svensson

Lara Svensson

Hen Svensson

Helmer Svensson

Eivar Ponnson

Narin Preussen

Egenhändiga sammanteckningarna beviljda

Nils Pettersson
 Skärkind

Gerhard Carlsson
 Skärkind

Undertecknad delägare i Lantbrukares
 Otto Svenssons Miestad Skärkind Sterbhus
 befullmäktigas härmed min bror Walter
 Svensson att föra min talan vid alla sammankom-
 -träden rörande tomläggning av fastigheter

Ängelsberg den 16 sept 1932
 Martin Svensson

Bevitnas

Stm Olsson
 Ängelsberg

Anna Johansson
 Ängelsberg

K U N G Ö R E L S E .

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen rörande torrläggning av mark till Hestad, Lunnebjörke, Prästgården m. fl. i Skärkinds socken är utsatt att hållas hos lantbrukaren Axel Svensson, Hestad, måndagen den 24 april kl. 11 f.m.

Vederbörande hava att tillstädeskomma för sin talans bevakande.

Norrköping den 2. april 1933.

Einar Zielfelt.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Skärkinds kyrka söndagen den 9 april 1933; betygar:

Helge Zielfelt
p.l.

Till Pastorsämbetet i Skärkinds församling.

Härmed får jag anhålla, att förestående kungörelse så snart ske kan uppläses i Skärkinds kyrka samt därefter återsändes till mig försedd med bevis. Norrköping den 2. april 1933.

Einar Zielfelt

a.n. Ö. kyrkog. 26. B. Norrköping.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen rörande torrläggning av mark till Hestad, Lunnebjörke, Prästgården m. fl. i Skärkinds socken är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Axel Svensson, Hestad, Måndagen den 24 April kl. 11 f. m. Vederbörande hava att tillstädeskomma för sin talans bevakande.

Norrköping den 2 April 1933.

EINAR ZIELFELT.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att föresyående kungörelse varit införd i tidningarna Östergötlands Dagblad och Östgöta-Correspondenten av den 5 april 1933, betygar:

Einar Zielfelt

F U L L M A K T

för lantbrukaren Tage Gustavsson, att ansöka om syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lunnebjörke i Skärkinds socken, att vid sagda förrättning för vår talan och bevaka vår rätt innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att göra yrkanden och träffa överenskommelse som i 10 kap. 57 § Vattenlagen förmäles ävensom att söka lån av statsmedel för företagets utförande.

Lunnebjörke den 21 september 1932.

Tage Gustavsson och Tage Gustavsson, Lena Gustavsson.
Bevitnas

Carl Gustavsson *Carl-Axel Gustavsson*

NORSHOLM-VÄSTERVIK-HULTSFREDS JÄRNVÄGSTRAFIK

TRAFIKCHEFEN

RIKSTELEFONER:

EXP. . . 405


BOSTAD 378

Fullmakt för Maskiningeniör Erik S. Halén, att å syne-
förrättning i Skärkind måndagen den 24 april 1933 vår talan
föra och rösträtt utöva, godkännande vi ombudets lagliga
åtgärder.

Västervik den 22 april 1933

Norsholm-Västervik-Hultsfreds

Järnvägsaktiebolag



Egenhändiga namnteckningen bevittna:



Undertecknad förklarar sig härmed ej hava något att erinra beträffande vid sammanträde för syneförrättning denna dag framfört förslag, att för beredande av avlopp från Lunnebjörke mark upptaga dike tvärs över mina marker från en i förslaget med 11 ^{+ 50} betecknad punkt till en punkt på östra järnvägsdiket belägen c:a 180 meter norr om den nuvarande järnvägstrumman vid p. 12 ²⁹.

Jag fordrar dock ersättning för mark, som tages i anspråk för diket upptagande och för jordupplag ävensom att företaget utför och bekostar erforderlig vägbro över detta dike.

Hestad den 24 april 1933.

Carl F. Johansson

Bevittnas:

C. O. Johansson. Einar Rudstam

Å Norsholm- Västervik - Hultsfreds järnvägsaktiebolags vägnar förklarar sig undertecknad ej hava något att erinra mot att järnvägen upptager, bekostar och underhåller en för beredande av vattenavlopp från Lunnebjörke mark föreslagen trumma vid en punkt belägen c:a 180 meter norr om den nuvarande trumman under vilkor att järnvägen ej förpliktigas fördjupa sistnämnda trumma.

Hestad den 24 april 1933

Einar Rudstam

Bevittnas:

C. O. Johansson. Einar Rudstam

Linköpings Domkapitel.

Avskrift.

Herr Kontraktsprosten A.F. Klefbeck eller den han i sitt ställe anmodar förordnas härmed att vid sammanträde i och för syneförrättning rörande torrläggning av mark till Hestad m.fl. i Skärkinds socken, vilket sammanträde är utsatt att hållas hos lantbrukaren Axel Svensson i Hestad onsdagen den 21 september 1932 klockan 11 f.m., såsom konsistorieombud bevaka lönebostället Prästgårdens i nämnda socken rätt och bästa jämväl under förrättningens fortgång; godkännande domkapitlet, som inväntar redogörelse rörande förrättningens utgång, ombudets laga åtgärder. Linköpings domkapitel den 7 september 1932.

Ex officio:

Daniel Gadd.

Utan avgift.

Stockholm Ö. den 23 maj 1933.

Till Landtbruksingenjör L. Tjelfelt.
Norrköping.


Sedan jag nuncera inhemtat från NVHS¹
förvaltning, att grunden inom ifrågasatt område om-
råde för Hertsads-dikeningen icke kan anses med-
föra risk för jernvägen med anledning af de nu
förelagda arbetena, får jag härmed lämna planen
utan erinran i hvad rör jernvägen under förutsätt-
ning, delvis att arbetet utföres eller öfvervakas af jern-
vägen i den utsträckning beambefälet finner nödigt,
och delvis att pågående iakttagas. Ut den tidigare
planen, af mig påtecknad den 29 sistf. mars,
utgår dikeutsträckan 1150-1419 samt anordnas
midt för sistnämnda punkt ett nytt aflopp
genom jernvägsbanken, bestående af en
kulvert af 60 cm. tvärmått, som utdrages åt
båda sidor utåfrån den å ritningen angifna
slänten 1:2. Slutligen bera slänter på den
mot banan liggande sidan af diken, som
skola bearbetas och äro belägna nära ba-
nan, icke alls rubbas. Hershögslu som öfriga.

Bil: 2 ritningar
1 räkning

Carl Gustafsson

U T L ÄÄT A N D E .

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1/100.000

666

Innehåll.

- Mom. 1. Företagets ändamål, beskaffenhet läge och omfattning. Allmänna och enskilda intressen.
- Mom. 2. Laga hinder.
- Mom. 3. Företagets namn.
- Mom. 4. Nederbördsområde, vattenavrinning och dimensionsberäkning.
- Mom. 5. Broar och trummor.
- Mom. 6. Ersättningar.
- Mom. 7. Båtnadsuppskattning.
- Mom. 8. Avdelningsbilöning och kostnadsfördelning.
- Mom. 9. Styrelse.
- Mom. 10. Bestämmelser rörande företagets utförande och framtida underhåll.
- Mom. 11. Avgift till Vattendomstol.
- Mom. 12. Aktförvarare.
- Mom. 13. Besvärshänvisning.

Vid syneförrättning enligt 10 kap.

Vattenlagen rörande torrläggning av mark

till Lunnebjörke, Hestad m.fl. i Skärkind

socken av Östergötlands län, avgåvo syne-

männen följande

U T L Å T A N D E .

Mom. 1. Det förslag, som upprättats vid denna förrättning avser att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den del nu mer eller mindre försumpade marker, vilka så gott som uteslutande utgöres av odlad jord. Till grund för företaget har lagts de yrkanden som framställts under förrättningen och som finnas antecknade i syneprotokollet.

Företaget omfattar dikning inom tvenne frånvarandra skilda områden i det följande betecknade nedre och övre dikningssamfälligheten.

Då dikningen inom en sådan samfällighet kan utföras oberoende av några åtgärder i den andra äro både samfälligheterna i rättsligt avseende att betrakta såsom särskilda företag.

De båda samfälligheternas läge är angivet å vidfogade översiktskarta. Avdikningsområdena äro belägna inom Storåns vatten-system.

Synemännen hava ansett företaget böra hänföras till dikning varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ Vattenlagen.

Till utgörande, med iakttagande av vad nedan angives, föreskriva synemännen, dikessträckorna $A - B - C^1 - C^1 - D$, $B - E - F$, $F - G$, $H - I - K$ och $I - L$ ^{vilka} (med undantag för diket $C^1 - D$, ~~vilka~~ skola utföras såsom öppna diken, sistnämnda sträcka utföres såsom täckt ledning med 8" inre diameter. Dikessträckningen har å till förslaget hörande plankarta vilken nymåtts, angivits med dubbla röda linjer för öppet dike och enkel röd linje för täckt ledning.

Andra enskilda intressen än sakägarnas eller några allmänna intressen anse synemännen ej komma att beröras av företaget.

Mom. 2. Laga hinder mot företaget har ej anmälts och har ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Mom. 3. Synemännen hava funnit lämpligt bestämma att företaget skall benämnas "Lunnebjörke-Hestad dikningsföretag av år 1933."

Mom. 4. Nederbördsområdet vid dikeslutt A utgör omkring 5 kv.km. Vid en beräknad högsta avrinning av 0.1 kbm./sek. o. kv.km. kommer maximivattenmängden att uppgå till c:a 0.5 kbm./sek. Denna vattenmängd beräknas enligt Ganguillet-Kutters formel för vattnets rörelse i öppna ledningar kunna avböras vid ett vattendjup av omkring 0.3 m. med å sträckan A - B föreslagna dimensioner och bottenlutning /Bb. 0.5 m. S. 1:1.50 samt $I'' = 0.5 : 1.000/$. Medelvattenmängden beräknas å denna sträcka kunna avledas vid 0.30 m. vattendjup. För övriga diken ~~har~~ någon teoretisk beräkning av dimensioner ej ansetts erforderlig, utan hava dessa bestämts med hänsyn till praktiska förhållanden, jordmånen och avloppens djup.

Någon märkbar inverkan å vattenförhållandena i nedanför lig-
gande vattendrag anse synemännen ej kan komma att vållas genom
företagets utförande.

Mom. 5. I Företaget ingår ombyggande av fyra ägovägsbroar, vilka sko-
la anordnas såsom av bifogade ritningar och specificerande kost-
nadsförslag framgår.

Kostnaderna för utförandet av dessa arbeten åligger de dikan-
de medan däremot det framtida underhållet åvilar resp. markägare.

För torrläggningen erfordras vidare ^{att} tvenne trummor under
järnvägen Norsholm-Västervik-Hultsfred fördjupas nämligen å dikes-
sträckan C¹ - D och B - C¹ - C. Jämlikt överenskommelse med veder-
börande befäls härmed järnvägen att försjupa sistnämnda trumma
mot det att ny trumma utföres ^{i samma plats} i enlighet med upprättad ritning.
Alla kostnader för dessa trummors utförande och underhåll åvilar
järnvägen.

Jämlikt bestämmelser i 10 kap. 52 § Vattenlagen jämf. med
Kungl. Kung. av den 16 maj 1930, § 6 har planen i vad den berör
järnvägen insänts till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för
godkännande och har härefter sådant erhållits av styrelsen ban-
inspektör.

Ytterligare broar, som kunna komma att erfordras, få ej ut-
föras på sådant sätt att de uppömma vattnet för vilket de dess-
utom skola lämna en betryggande genomgångsöppning för högvattnets
genomsläppande.

- Mom. 6. På grund av framsädda yrkanden på ersättning för jord, som åtgår för dikets upptagande samt till jordupplag hava synemännen tillerkänt vederbörande ersättningar med i bil. D för varje fastighet uträknat belopp. *Ersätningsbeloppet skall beräknas resp. markägarens och kostnadernas skilnadsprövalning*
- Mom. 7. Något annat slag av båtnad än jordförbättring anse synemännen ej att företagets utförande kan komma att medföra. För utvärderande av värdet av denna båtnad har jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § Vattenlagen, jordens värde uppskattats såväl i fullt torrlägt skick som i det skick marken nu befinner sig. Sistnämnda värde har beräknats ur det förre på så sätt att jordens nuvarande värde ansetts såsom en produkt av dess värde i fullt torrlägt skick och den grad av försumpning marken lider av. Det beräknade båtnadsvärdet utgör skillnaden mellan ovannämnda uppskattade värden. Samtliga dessa värden hava i bifogade ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderingslängd / Bil. A / angivits för varje i företaget ingående ägofigur.

- Mom. 8. Då för torrläggningen erfororas särskilda grenar av diket skall jämlikt bestämmelser i 7 kap. 24 § Vattenlagen undersökas, om på grund härav kan antagas, att kostnaderna i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bli mindre, därest annat område ej ingått i samfälligheten.

Följande beräkningar hava utförts:

Nejre samfälligheten har indelats ifem grupper nämligen

Grupp AB omfattande dikesträckan A-B och ägofigur 17, 18a, 21-24, 28-29

BC " " B-C¹-C, C¹-D " 1-13, 16, 18, 19a, 25-27, 30

Grupp BE omfattande dikesssträckan B-E och ägof. 35, 36, 37, av 38 ^{av} 41

" EF " " E-F " " 31, 32, 41a, 42, 44, 51

" EG " " E-G " " av 38 ^{av} 41, 39, 40, 40a

Varje grupps relativa torrlägningskostnad har beräknats sålunda:

Avd.	Arb.kostn. kr.	Ytterl.kostn. kr.	Gruppens torr. kostnad kr.	Båtnad. kr.	Rel. kostn.	Rel. för kostn.
AB	2.298.51	-	2.298.51	459.40	5.00	5.00
BC	3.466.50	2.298.51	5.765.01	7.170.10	0.48	0.80
BE	1.141.30	2.000.-	3.141.80	875.50	1.31	3.59
EF	2.841.25	3.141.30	5.982.55	1.711.-	1.81	3.49
EG	621.80	3.141.30	3.763.10	1.525.90	0.41	2.46

Följande kombinationer äro dessutom tänkbara:

Grupp	Torrl.kostn. kr.	Båtnad kr.	Rel. kostn.
AB+BC	5.765.01	7.629.50	0.76
AB+BC+BE	6.906.31	8.505.-	0.81
AB+BC+BE+EG	7.528.11	10.030.90	0.73
AB+BC+BE+EG+EF	10.369.36	11.741.90	0.89

Härav framgår således att gruppen AB, BC, BE och EG skola samman-
slås till en avdelning medan diket E-G skall ~~utgöra~~ ^{utgöra} en avdelning för
sig.

Övre samfälligheten: ~~kan indelas i två grupper:~~

Grupp HIL omfattande dikesstr. H - I - I och ägofig. 52 - 79

IK " " I - K " " 80 - 95

Varje grupps relativa torrlägningskostnad har beräknats sålunda:

Grupp	Arb.kostn. inom grupp kr.	Ytterl. arb. kostnad. kr.	Torrlägg. kostnad. kr.	Båtnad. kr.	Rel.kostn. inom gruppl	Rel.torr. kostn.
HIL	2.080.23	-	2.080.23	1.625.40	1.28	1.28
KI	6.253.60	50:-	6.303.60	6.248.80	1.00	1.01
HIL+KI			7.823.53	7.874.20		0.99

Härav framgår att den övre samfälligheten skall utgöra en avdelning.

Alla med företagets utförande förenade kostnader ävensom förrättningskostnaderna skola gäldas och fördelas i förhållande till de beräknade kostnaderna sådant dessa angivits i värderings- och kostnadsfördelningslängderna /Bil. A och E/ samt de repartitionstal, som finnas angivna i sistnämnda längd.

Förrättningskostnaderna, som från nedanstående dag äro förfallna till betalning, skola av sökandena förskjutas samt gäldas och fördelas i enlighet med i kostnadsfördelningslängden verkställd uträkning.

Angående uttaxering av delägarnas bidrag hänvisas till 7 kap.

63 § samt 3 kap. 20 § Vattenlagen.

Mom. 9. För företaget skall, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § Vattenlagen, finnas en styrelse bestående av en eller flera personer. sådan styrelse har vid dagens sammanträde redan utsetts.

Styrelsens skyldigheter och befogenhet finnas angivna i 7 kap. 62 och 63 §§ Vattenlagen.

Mom. 10. Beträffande företagets utförande, framtida underhåll, m.m. bestämma synemännen:

att företaget skall, därest någon av delägarna det påyrkar, utföras i överensstämmelse med det nu framlagda förslaget med tillhörande ritningar och arbetsbeskrivning, samt med iakttagande av vad i övrigt vid förrättningen föreskrivits,

att arbetena skola ställas under ledning och tillsyn av företgets styrelse,

att vid utförandet av arbetena i närheten av järnvägen skall iakttagas vad som föreskrivits av baninspektören / bil. 14: *pro* /

att arbetena skola om någon det påfordrar för gemensam räkning genom offentlig auktion, infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt utbjudas på entreprenad och vare arbetsstyrelsen först härafter berättigad att om så finnes lämpligare låta utföra arbetet på annat sätt,

att dämning må, där sådan för arbetets ändamålsenliga bedrivande erfordras, under arbetstiden verkställas och utan ersättning tålas av företagets sakägare såvitt växande gröda därev ej tager skada eller bärgningen försvåras,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda jämförelseplanet samt fästställda slänter skola gälla framför angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt skola vara fullbordade senast den 1 november 1938,

att arbetena skola anses fullbordade sedan de avsynast och godkända av en i ~~län~~et tjänstgörande lantbruksingenjör.

att arbetarna skola underhållas i förslagsenligt skick,

att rensning av avloppen skall verkställas minst vart 6 år eller

så snart sådant finnes av behovet påkallat, varvid varje delägare

äger vitsord; sådant vitsord tillkommer jämväl vederbörande myndig-

het såvida till företagets utförande statsunderstöd erhållits,

att efter företagets fullbordande dämning i avlopp eller vidta-

gande av sådana åtgärder, som fördyrar eller försvårar företagets

framtida underhåll varken får göras eller tålas,

samt att kostnaderna för det framtida underhållet ^{av rikena} skola fördelas

i enlighet med repartitionstalen i kol. 16 kostnadsfördelnings-

längden.

Mom. 11. Då för den ~~redde~~ samfälligheten båtnadsvärdet uppgår till

11.741.90 kronor skall så snart detta utlåtande vunnit laga kraft

sådan avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen inbetalas

till Länsstyrelsen i Linköping med en och en halv för tusen eller

med sjutton /17/ kronor 61 öre.

Mom. 12. Synemännen uppdrage härmed åt Axel Svensson i Hestad, att

emottaga och förvara alla till företaget hörande handlingar och

ritningar samt hålla dem tillgängliga för dem som önska granska

dem eller taga avskrift därav.

Mom. 13. Den som icke åtnöjes med synemännens utlåtande eller i öv-

rigt är missnöjd med förrättningen äger att inom sextio dagar från

nedanstående dag ingiva sina till Söderbygdens Vattendomstol,

adress Stockholm, ställda besvär i tre exemplar och skall därvid

iakttagas vad i 11 kap. 85 § Vattenlagen är stadgat.

Hestad den 29 maj 1933.

A. P. Andersson.

Einar Skjerve.

Einar Andersson

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
<u>Skärkind</u> Lunnatjörke	1' 2' 3'		1 2		<u>Anders Gustavssons Stenblås</u>	
				1	äng, lermugga/lena	0.70
				2	våg	
				3	äker, lermugga/lena	0.49
				4	p p	0.58
				5	p p	5.12
				6	p p	1.20
				7	p p	1.31
				8	p p	1.12
				9	våg p	
				10	äker, lermugga/lena	1.86
				11	p p	
				12	p p	
				13	p p	
				~~14~~	~~p p utgår~~	
				14a	våg p	
				~~15~~	~~äker, lermugga/lena utgår~~	
				16	p p	
					<u>Summan</u>	
Öjery ex Risängen	12	a	avs	-	<u>Karl Jonsson</u>	
				17	äker, lermugga/lena	
				18a	p p	
				19a	p p	
					<u>Summan</u>	

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ridsången Ridsången	1'		1 andel		<u>Karl Jonsson</u>
	1'		1 andel	-	18. åker, lervagnen / hem
				19.	" " "
					5. <u>Summan</u>
Gjaby el. Ridsången	2 ²	2	ans	-	<u>Karl Jonsson</u>
				20	vig
				21	åker, lervagnen / hem
				22	" " "
					<u>Summan</u>
Frisvad	1'	17	1/2	-	<u>Albin Johansson</u>
				23	åker, lervagnen / hem
				24	" " "
				25	" " "
				26	åker, " "
				27	åker " "
				28	" " stening
				29	" " " "
					<u>Summan</u>
Frisvad	2'	13	7/8	-	<u>Robert Johansson</u>
				30	åker, lervagnen / hem
					<u>Summan</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
69	60							550	379	50	1000	690		450	310	50
06	06							400	24	—	1000	60	—	600	36	—
	75								403	50		750	—		346	50
75	75								246	50						
	25					04										
	75							740	555	—	1000	750	—	260	195	—
	18							740	133	20	1000	180	—	260	46	80
	93					04			688	20		930	—		241	80
									241	50						
	48							900	432	—	1000	480	—	100	48	—
	31							900	279	—	1000	310	—	100	31	—
	43							830	356	90	1000	430	—	190	73	10
		02						150	3	—	300	6	—	150	3	—
	68							500	340	—	1000	680	—	500	340	—
21	13							510	66	30	700	91	—	190	24	30
24	07							510	35	70	700	49	—	190	13	30
	2 10	0 2							1512	90		2046	—		533	10
									533	10						
									1179	—		1310	—			
	1 31							900	1179	—	1000	1310	—	100	131	—
	1 31								1179	—		1310	—		131	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hummerjöke	1' 2' 3'		1 2		Anders Gustavssons Årbloms 31 åker, kornmark / hem 32 do do <u>Summa</u>
Hummerjöke och Hestad		repr.			Västervik - Horskolan - Hattispråk <u>järnvägsstationen</u> 33 lammvår 34 do 35 Fåvår 36 åker, kornmark / hem 37 do do <u>Summa</u>
Hestad	32	Fa	1/100		Karl Andersson, Hestad grenadivå 38 åker, kornmark / hem <u>Summa</u>
Bostäng	1'	G	1/2		Aug. Henrikssons Årbloms, Kallstund an. A. Karlsson, Ristängarna. 39 åker, kornmark / hem <u>Summa</u>
Hestad	2'	C	1/2		Axel Svensson 40 åker, kornmark / hem 40a do do <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
165								830	1369	50	~~890~~ 1000	~~1468~~ 1468	50	60	99	
141								860	1212	60	~~910~~ 1000	~~1285~~ 1410	10	50	70	30
306									2582	10		2751	60		169	30
												~~2060~~			172	90
						43										
						19										
69								1720	154	80	2000	180	—	280	25	20
11								830	91	30	1000	110	—	170	18	70
12								930	111	60	1000	120	—	20	8	40
32						62			257	70		410			52	30
225								790	1777	50	1000	2250	—	210	472	50
225									1777	50		2250	—		472	50
35								790	276	50	1000	350	—	210	70	50
35									276	50		350	—		70	50
94								740	695	60	1000	940	—	260	244	40
325								830	2697	50	1000	3250	—	170	552	50
419									3393	10		4190			796	90

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Herdad	13	12	1/2	41	<u>Accl Svensson</u> äker, lervygha / lerv 41a ju ju Summa
Herdad	14	130	1/8	42	<u>Accl Svensson</u> äker, lervygha / lerv 43 ju ju Summa
Alverstad	11	17	1	44	<u>Accl Jökeansson</u> äker, lervygha / lerv 45 ju ju 46 ju ju 47 ju ju Summa
Alverstad	11	e	1/2	48	<u>O. Svenssons Skarblans</u> äker, lervygha / lerv 49 ju ju Summa
Herdad	14	130	1/8	50	<u>Accl Svensson</u> äker, lervygha / lerv Summa
Herdad	12	17	1/2	51	<u>Accl Svensson</u> äker, lervygha / lerv Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
3 87								740	2863	80	1000	3870	—	260	1006	20
02								830	16	60	890	17	80	160	1	20
3 87									2880	40		3887	80		1007	40
92								790	726	80	1000	920	—	210	193	20
52								830	431	60	890	442	80	160	31	20
1 44									1158	40		1382	40		224	40
65								850	552	70	1000	650	—	150	97	50
2 50								830	2075	—	1000	2500	—	170	425	—
78								740	577	20	1000	780	—	260	202	80
20								980	196	—	1000	300	—	20	4	—
4 13									3400	70		4130			729	30
2 20								830	1826	—	1000	2200	—	170	374	—
2 56								940	2406	40	1000	2560	—	60	153	60
4 76									4232	40		4760	—		527	60
08								950	76	—	1000	80	—	50	4	—
08									76	—		80	—		4	—
55								900	495	—	1000	550	—	100	55	—
55									495	—		550	—		55	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigur nummers	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bachn	12	17	5/16		<u>Karl Johansson, Gröna Bachn</u> 52 äker, lönmycke / lön 53 tomt, do 54 äker, do 55 do, do 56 do, do <u>Summa</u>
Hagerstad	{ 11' 21' 31'		{ 3/8 3/8 1/2		<u>P. A. Svansson, Skarblens</u> 57 äker, lönmycke / lön 58 do do 59 do do 60 do do 61 do do 62 do do 63 do do 64 do do 65 do do 66 do do 67 do do 68 do do 69 do do <u>Summa</u>
Bachn	17	186.	5/12	-	<u>Allan Nilsson, Nygård</u> 70 äker, lönmycke / lön 71 do do 72 do do <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1	13							980	1107	40	1000	1130	—	20	22	60	
	09							830	74	70	1000	90	—	170	15	30	
	24							900	234	—	1000	260	—	100	26	—	
2	21							950	2099	50	1000	22310	—	50	1110	50	
	60							980	588	—	1000	600	—	20	12	—	
4	29								4103	60		4290	—		186	40	
	32							830	265	60	1000	320	—	170	54	40	
	13							830	107	90	1000	130	—	170	22	10	
	15							790	118	50	1000	150	—	210	31	50	
	17							740	125	80	1000	170	—	260	44	20	
	20							740	148	—	1000	200	—	260	52	—	
	14							740	118	40	1000	160	—	260	41	60	
	21							680	142	80	1000	210	—	320	67	20	
	23							550	126	50	1000	230	—	450	103	50	
	21							500	125	—	1000	260	—	500	125	—	
	20							390	78	—	1000	200	—	610	122	—	
	24							550	143	—	1000	260	—	450	117	—	
	18							680	122	40	1000	180	—	320	57	60	
	34							740	251	60	1000	340	—	260	88	40	
2	80								1873	50		2800	—		926	50	
	18							550	99	—	1000	180	—	450	81	—	
	21							550	115	50	1000	210	—	450	94	50	
	17							610	103	70	1000	170	—	390	66	30	
	56								318	20		560	—		241	80	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfäst
				73	åker, lervycke/leir
				74	do do
				75	do do
				76	do do
				77	do do
				78	do do
					<u>Summan</u>
Bucha	16	Bu	9/32	-	<u>Gustav Andersson, Råda Bruken</u>
				79	åker, lervycke/leir
					<u>Summan</u>
Bucha	12	A	5/16	-	<u>Karl Johansson, Gröna Bocken</u>
				80	åker, lervycke, leir
					<u>Summan</u>
Bersad	33	F6	1/20	-	<u>Oskar Nilsson</u>
				81	åker, lervycke/leir
					<u>Summan</u>
Bersad	34	F6	1/20		<u>Summan</u>
				82	åker, lervycke/leir
					<u>Summan</u>
Ålvsund	11	A	1		<u>Oscar Johansson</u>
				83	åker, lervycke/leir
					<u>Summan</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kåderstad	11	A	3/8	84	Oxel Svensson äker, lervyfla / lerv Summa
Kåderstad	51	E	1/4	85 86 87 88	Jone äker, lervyfla / lerv Summa
Prästgården	1		1/4	89 90 91 92	Kyrkoponden, an H. Jøyer äker, lervyfla / lerv Summa
Kerstad	32	Fa	1/10	93 94	Oxel Svensson äker, lervyfla / lerv Summa
f.d. Wjand till Amholm				95	P.A. Svenssons & Söbloms äker, lervyfla / lerv Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Samman-</u>
Lunnebyjärke	{ ¹ / ₂ , ¹ / ₃ }		1 2	^{1-13, 14, 15, 16} 1-13, 14, 15, 16 31, 32	Anders Gustavsons pterbhus
Öjeby el. Risängen	1 ²	a	var	^{18 av} 17, 18, 19	Harl Johansson
Öje	2 ²	b	var	20-22	Jane
Risängslegen	1 ¹		landst	18, 19	Jane
Gråstad	1 ¹	H	1/2	23-29	Allan Johansson
Öje	2 ¹	B	5/8	30	Robert Gustavson
Lunnebyjärke ö Hektad		sepr.		33-37	N-V-H järnvägsaktiebolag
Hektad	3 ²	Fa	1/10	38	Harl Andersson, Gråstad grenadierbörp
"	2 ¹	C	1/2	40, 42	Axel Svensson
"	1 ²	H	1/2	41, 42, 51	Jane
"	1 ⁴	Bb	1/8	42, 43, 50	Jane
Borchorp	1 ¹	G	1/2	39	Aug. Hemmingsons pterbhus, Karlstund
Alvstad	1 ¹	H	1	44-47	Axel Johansson
"	3 ¹	C	1/2	48, 49	O. Svenssons pterbhus
					<u>Summa</u>
Bacha	1 ²	H	5/16	⁵²⁻⁵⁶ 80	Harl Johansson Gråna Bacha
Hagelstad	{ ¹ / ₂ , ¹ / ₃ }		{ ³ / ₈ , ¹ / ₂ }	57-69	P.O. Svenssons pterbhus
Bacha	1 ⁷	Bb	5/32	70-78	Allan Nilsson Myggård
Öje	1 ⁶	Ba	5/32	79	Gustav Andersson, Röda Bacha
Hektad	3 ⁰	Fb	1/30	81	Oskar Nilsson
Öje	3 ⁴	Fe	1/30	82	Jane
Öje	3 ²	Fa	1/10	93, 94	Axel Svensson
					<u>Överföres</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Åkerstad Västerstad Gr. Grästgården f.d. Kjörs till Morikolan	1' 1' 5' 1'	H H E	1 2/8 1/4 1 1/4	83 84 85-88 89-92 95	Överförl And Johansson And Svensson Deme Kyrkofonden, arr. A. Jäger P.O. Svenssons skickhus Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9					10	11	12		13	14		15	16	
17	81								14 606	50		17810	-		3203	70
	13								123	50		130	-		6	50
	25								237	50		250	-		13	50
9	81								7385	40		9810	-		22424	60
8	56								6487	90		8560	-		22072	10
1	72								1565	20		1720	-		154	80
38	28								30405	80		38280	-		7874	20
51	43															
82	71															

Meded den 27 maj 1933
 Einar Lierens
 C. O. Svansson. Einar Andersen

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell							
Staket A-B-c'-c.							
1	-	-	-	-	-	3.76	A.
+50	50	0.70	0.50	2.60	1:15		Exp. h = +5.66 m.
2	50	1.30	"	4.40	"		
+50	50	1.45	"	4.85	"		
+75	25	1.50	"	5.00	"		
3	25	2.20	"	7.10	"		3 ⁷⁵ Grundmur med sidlutning
+50	50	1.45	"	4.85	"		
4	50	1.75	"	5.75	"		
+50	50	1.55	"	5.15	"		
5	50	1.60	"	5.30	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"		
6	50	1.95	"	6.35	"		
+50	50	1.65	"	5.45	"		
11 = 6 + 90	40	1.85	"	5.05	"		B. 11 ⁷⁵ Röttningsmur med sidlutning
20 = 11 ⁺⁵⁰	55	1.85	0.50 0.30	5.05 4.75	"	4.09	
20 ⁺⁵⁰	50	1.95	"	6.05	"		20 ⁺⁵⁰ 50 50
21	50	2.10	"	6.60	"		
+65	65	1.95	"	6.15	"		21 ⁺⁶⁵ Röttningsmur under H-H-H ₂ J.
14 ⁺¹⁹ = 21 ⁺⁸³	18	1.95	"	6.15	"	4.18	st. fies an järnvägen.
14 ⁺⁵⁰	31	1.95	"	6.15	"		14 ⁺¹⁹ Kärns järnvägen
15	50	1.80	"	5.70	"		st. fies breddningar i den
+50	50	1.90	"	6.00	"		från järnvägen belägen
16	50	1.90	"	6.00	"		sländan.
+50	50	1.80	"	5.70	"		
+58	8	1.90	"	6.00	"		c'
+74	16	1.85	"	5.85	"	4.30	c.
	1083						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	1.65				4.50 c'	{ ledningen under kuvallen utprä- ss jämnare.
+50	50	1.40					
+78	28	1.20				Braun	
+87	9	1.20				D Braun	
	87						
22+20	-	1.40	0.50	4.70	1:1.5	8.00 F	
23	150	1.55		5.15		7.20	
+50	50	1.20		5.60			
24	50	1.85		6.05			
+50	50	1.90		6.20			
25a	50	2.15-		6.95		6.10	
25B	50	1.75		5.75		6.00	
+50	50	1.85-		6.05			
26	50	2.00		6.50			
+20	20	2.00		6.50			
+50	30	1.70		6.20			
27	50	1.85-		6.05			
+50	50	1.80		5.90			
28	50	1.80		5.90			
+50	50	1.85-		6.05		5.40	
29	50	2.15-		6.95			
+50	50	1.95-		6.35		5.40	
30	50	1.70		5.60			
+50	50	1.70		5.60			
+85	35	1.75		5.75			
31	15	1.60		5.30			
+50	50	1.80		5.90			
32	50	1.65		5.45			
	1.000						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.000						
32+40	40	1.95	0.30	6.35	1:15	2.00:1.000	E
33	60	2.05		6.60		2.0:0.1	
+50	50	1.80		6.20		4.40	
34	50	1.80		6.20			34+23 I rumma av stuning.
+80	50	1.70		5.60		2.00:1.000	
35	50	2.05		6.65		0.50:1.000	
+50	50	1.80		6.20			
+62	12	1.75		5.75		4.20	B Förl. h = +8.58 m.
	1.365						
Dikes E-G							
39		1.80	0.30	5.70	1:15	4.80	E
+50	50	1.60		5.10			
40	50	1.60		5.10			
+50	50	1.50		4.80		2.00:1.000	
41	50	1.50		4.80		4.3:0.1	
+50	50	1.50		4.80			
+81	31	1.40		4.50		5.00	G
	281						
Dikes K-J-H.							
-19	-	1.30	0.30	4.20	1:15	17.70	K.
0	19	1.30		4.20		16.85	
+50	50	1.50		4.80		2.00:1.000	
1	50	1.20		3.90		5.65:0.95	
+50	50	1.20		3.90		16.00	
2	50	1.50		4.80			Förl. h = +18.33 m.
+50	50	1.45		4.65			
3	50	1.45		4.65		2.00:1.000	
+50	50	1.60		5.10		4.0:0.1	
	369						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	369						
4	50	1.60	0.30	5.10	1:1.5	15.00	
+48	48	1.60		5.10			
5	52	1.40		4.50			
+50	50	1.40		4.50			
6	50	1.70		5.40			
+50	50	1.60		5.10			
+50	50	1.75		5.55			
7	50	1.85		5.85			
+50	50	2.10		6.60			7 ⁺⁵⁰ - 9 ⁺⁶⁰ Räkning ent. 25 Siding
8	50	2.00		6.30			
+50	50	2.25		7.05			
9	50	2.05		6.45			
+50	50	1.95		6.15			
+60	10	2.10		6.60			
10	40	2.35		7.35			
+50	50	2.25		7.05			
11	50	2.30		8.20			
+50	50	1.65		5.25		14.60	
12	50	1.55		4.95			
+50	50	1.85		4.35			
13	50	1.60		5.10			
+18	18	1.55	0.30 0.50	4.95 5.15		13.40	J.
+50	32	1.50		5.00			
+84	34	1.85		6.05			
14	16	1.20		5.60			
+50	50	1.55		5.15			14 ⁺⁵⁰ Räkning ent. - 25 Siding
15	50	1.55		5.15		13.31	
+50	50	-		-			H
	1619						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
					<u>Dikes J-L</u>		
36	-	1.45	0.30	4.65	1:15	13.40	J
750	50	1.35		4.35			
37	50	1.40		4.50		2.35 : 1.000	
750	50	1.40		4.50			
762	12	1.55		4.95			
38	38	1.40		4.50			
756	56	1.50		4.80		14.00	L.
	<u>256</u>						

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att jordvallarna, utmed ledning med avloppen ej få
gåas brändare än 1:10 ej få läggas närmare kanten
än 10 meter,

att jordvallarna genomgrävas vid tillväxtande
diken och i öfrigt på på ytvadnets avrinning
lämpliga ställen, minst i var 40:de meter

att om angivna gröningsdjup are arbetandes på de
jämförda rummen och om nödigen avgränsnings-
linnas överkant till blivande diketladden

att samma daghedd tillkomnad kontrollera arbetandes
medan ständerna i avgränsningsrälens höjd.

samt att vid i arbetet ansett förskjutna stående
arbetenas utförande skall ländan till efter-
rindelse.

Gesad den 29 maj 1933

Gunnar Löfberg

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1143	<i>Överför</i>							5765	01
		<u>Diket B-E-F</u>								
22 ⁺⁵⁰ -26	350	Seh av lera kbm	940	0,80	752	-				
26-32 ⁺⁴⁰	640	" " "	1650	0,80	1320	-	2072	-		
		<i>Tillägg som ovan</i>					208	-		
							2280	-		
		<i>Erättning ent. Bil D</i>					561	25	2841	25
32 ⁺⁴⁰ -35 ⁺⁶⁰	322	Seh av lera kbm.	560	0,80	448	-				
34 ⁺⁹³		Bro ent. spec. kost. först.			480	-	928	-		
		<i>Tillägg som ovan</i>					92	-		
							1020	-		
		<i>Erättning ent. Bil D</i>					121	30	1141	30
		<u>Diket E-G.</u>								
39-41 ⁺⁸¹	281	Seh av lera kbm.	560	0,80			448	-		
		<i>Tillägg som ovan</i>					42	-		
							490	-		
		<i>Erättning ent. Bil D</i>					131	80	621	80
		<u>Diket H-I-K.</u>								
11 ⁺⁵⁰ -15 ⁺¹⁷	367	Seh. av lera kbm.	540	0,80	432	-				
		" " " med sten "	235	2,00	470	-				
14 ⁺⁵⁰		Grumma ent. spec. kost. först.			380	-	1282	-		
		<i>Tillägg som ovan</i>					128	-		
							1410	-		
		<i>Erättning ent. Bil D.</i>					159	95	1569	95
5-17-0-11 ⁺⁵⁰	1167	Seh. av lera kbm.	4050	0,70	2835	-				
		" " " med sten "	40	2,00	80	-				
7 ⁺⁵⁰ -9 ⁺⁶⁰		Pålning ent. pålning km.	810	7,50	1575	-	4490	-		
	4270	<i>Tillägg som ovan</i>					450	-		
							4940	-		
		<i>Överföres</i>							11939	29

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1.220	Överfört					24490 -		11939	89
		Erättning enl. Bil D					803 60		5743	60
		<u>Diket I-L.</u>								
36-38 ⁺⁵⁶	256	Sch. av lera kbm.	460	0,80			368 -			
		Tillägg som ovan					32 -			
		Erättning enl. Bil D.					400 -			
							110 -		510 -	
	4536	Summa kronor							18.192	89
<u>Specialkostnad för tryck vid p. 3⁺⁵</u>										
Beräkningsgång (H. 1:3:3):										
valvet ($\frac{8 \cdot 2,0}{2} \times 4 \times 0,2$) kbm.										
			2,88	50:-			124 -			
grödmurar ($2 \times 0,5 \times 4,0 \times 0,4$) "										
			1,60	40:-			64 -			
sidmurar (11 kbm) "										
			3,30	35:-			115 50			
plåtar (H. 1:5:7) ($0,3 \times 4,0 \times 2,8$) "										
			3,40	30:-			102			
formställning inklusive vinkel										
							100 -			
stencilering										
							20 -			
skallning över bottenbotten										
							24 50			
		Summa kronor					550 -			
<u>Specialkostnad för tryck vid p. 34⁺⁹³</u>										
Beräkningsgång (H. 1:3:3):										
valvet ($\frac{11 \cdot 1,5}{2} \times 4 \times 0,2$) kbm.										
			2,01	50:-			100 50			
grödmurar ($2 \times 0,6 \times 0,4 \times 4,0$) "										
			1,92	40:-			76 80			
sidmurar ($10,4 \text{ m}^2$) "										
			3,12	35:-			109 20			
plåtar (H. 1:5:7) ($2,4 \times 0,3 \times 4,0$) "										
			2,88	30:-			86 40			
formställning inklusive vinkel										
							70 -			
stencilering										
							20 -			
		Överfries					462 90			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8		
		Överfäst			462	90				
		Schaktning öfver diken -								
		bedröjningen och planering			17	10				
		<u>Summa arbeten</u>			480	-				
<u>Specialkostnadsförslag för rivningen</u>										
<u>vid p. 14⁴⁵⁰</u>										
		5 st st iure diem 0,90 m (36") à 25:-			125	-				
		Grundmurar bärg (H. 1:3:3) km 5,0 35:-			175	-				
		Förordning iakttagande av			40	-				
		Rund bård (2"x8" plank) km 10 0,50			5	-				
		Stensättning			20	-				
		Planering			15	-				
		<u>Summa arbeten</u>			380	-				
Kostad den 29 maj 1930										
Edvard Ljunggren										

Hemmans			Ägares namn.	Marktgång i ar	i kronor	Kostnad		Summa kostnad	
Reg. nr.	" Ägare	Mark.				Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.				4.	5.	6.	7.
			<u>Erättning för marktgång</u> <u>Dikesträcken A-B.</u>						
Gristad									
2'	B	5/8	Robert Gustavson	0.30	2:00				60
1'	H	1/2	Allen Johansson	0.75	7:-	5	25		
				4.15	10:-	41	30	46	55
Öjeby el Rönängen									
2'	B	200	Karl Jonsson	4.02	10:-			40	20
			<u>Summa kronor</u>					87	35
			<u>Dikesträcken B-C'-C</u>						
Öjeby el Rönängen									
12	a	200	Karl Jonsson	5.69	10:-			56	90
Rönängsbogen									
1'		1000	Karl Jonsson	6.83	10:-			68	30
Lunnabjörke									
{ 1/2		{ 1/2	Anders Gustavssons skobhus	9.80	10:-			98	-
			<u>Summa kronor</u>					223	20
			<u>Dikesträcken B-E</u>						
Lunnabjörke ö Håstad									
Expr.			N-V-H järnvägsaktiebolag	1.17	10:-	11	70		
				0.33	20:-	6	60	18	30
Lunnabjörke									
{ 1/2		{ 1/2	Anders Gustavssons skobhus	1.40	10:-			14	-
Öjeby el. Rönängen									
2'	B	200	Karl Jonsson	0.65	10:-			6	50
			<u>Summa kronor</u>					38	80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Diksträcken E-F</u>							
Åkerstad							
1'	H	1	Carl Johanson	1,55	10:-		15 50
3'	C	1/2	O. Svenssons skrobhus	0,90	10:-		9 -
Hästad							
1 ²	H	1/2	Carl Svensson	10,38	10:-		103 80
14	Bd	1/8	Isme	7,35	10:-		73 50
6'	C	1/2	Isme	0,23	10:-		2 30
Lummeljärvi Hästad							
Expr.							
			N-V-H järnvägsaktiebolag	1,37	10:-		13 70
				<u>Summa kronor</u>			216 80
<u>Diksträcken E-G.</u>							
Lummeljärvi Hästad							
Expr.							
			N-V-H järnvägsaktiebolag	0,10	10:-		1 -
Hästad							
1 ²	H	1/2	Carl Svensson	2,19	10:-		21 90
3 ²	Fa	1/10	Hart Andersson Trilad grusdielen	2,00	10:-		20 -
Bullerup							
3'	G.	1/2	Aug. Henrikssons skrobhus, Hattelund	0,19	10:-		1 90
				<u>Summa kronor</u>			44 80
<u>Diksträcken H-11+50</u>							
Hattelund							
5'	E	1/4	Carl Svensson	4,93	10:-		49 30
Hästad							
3 ²	Fa	1/10	Carl Svensson	8,63	10:-		86 30
Gräsgården							
1'		1/4	Hyrköfonden	6,94	10:-		69 40
Hästad							
3 ³	Fb	1/20	Oskar Nilsson	1,36	10:-		13 60
Backa							
1 ²	H	5/16	Hart Johanson, Gröna Backa	6,90	10:-		69 -
				<u>Summa kronor</u>			287 60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<u>Dikesträcken H+50-H</u>				
Bäcka							
1 ²	H	5/16	Karl Johansson Gröna Bäcka	5,58	10:-	55	80
				0,78	2:-	1	56
							57 36
			<u>Summa kronor</u>				57 36
			<u>Dikesträcken I-L</u>				
Bäcka							
1 ²	H	5/16	Karl Johansson, Gröna Bäcka	2,78	10:-		27 80
Hälsöstad							
{ 1/2		{ 3/8	P. H. Svenssons storbhus	0,78	10:-		7 80
		{ 1/2					
			<u>Summa kronor</u>				35 60
			<u>Erättning för jordupplag</u>				
			<u>Dikesträcken H-B.</u>				
Gränd							
3'	B	7/8	Robert Gustavsson				
1'	H	1/2	Allan Johansson	1,36	1:-		1 36
				5,03	3,50	18	65
				20,69	5:-	103	45
							122 10
Öjby d. Rönningen							
2 ²	B	208	Karl Jonsson	15,54	5:-		77 70
			<u>Summa kronor</u>				201 16
			<u>Dikesträcken B-C'-C.</u>				
Öjby d. Rönningen							
1 ²	a	208	Karl Jonsson	12,42	5:-		62 10
Rönningelagen							
1'		landet	Karl Jonsson	12,34	5:-		61 70
Lumbyörke							
{ 1/2		{ 1/2	Anders Gustavssons storbhus	25,90	5:-		129 50
			<u>Summa kronor</u>				253 30
			<u>Dikesträcken B-E</u>				
Lumbyörke-Hälsö							
Ex pr.			N-V-H jämnvägsaktiebatalag	4,40	5:-		22 -
			Överföras				22 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Överfört				22 —
Lunnbyörke							
1' 1/2		1/2	Anders Gustavsons storkhus	8,70	5:—		43 50
Öjby el. Åsängen							
2' 1/2	B	200	Karl Johansson	3,40	5:—		17 —
			Summa kronor				82 50
			<u>Dikesträcken E-F</u>				
Årstad							
1' H	1		Anders Johansson	8,41	5:—		42 05
3' C	1/2		O. Svenssons storkhus	4,83	5:—		24 15
Hestad							
1' 1/2	H	1/2	Anders Svensson	27,44	5,00		137 20
1' 1/4	Bd	1/8	Jens	20,00	5,00		100 —
2' C	1/2		Jens	4,56	5,00		22 80
Lunnbyörke Hestad							
1' 1/2			N-V-H järnvägsaktiebalag	3,65	5,00		18 25
			Summa kronor				344 45
			<u>Dikesträcken E-G</u>				
Lunnbyörke Hestad							
1' 1/2			N-V-H järnvägsaktiebalag	0,30	5:—		1 50
Hestad							
1' 1/2	H	1/2	Anders Svensson	8,55	5:—		42 75
3' 1/2	Fa	1/10	Karl Andersson, Fritad gruvdeistrop	7,83	5:—		39 15
Boerby							
2' 1/2	G	1/2	Aug. Henriksons storkhus, Karlslund	0,72	5:—		3 60
			Summa kronor				87 00
			<u>Dikesträcken H-I + 50</u>				
Hälsjöstad							
5' E	1/4		Anders Svensson	16,99	5:—		84 95
Hestad							
3' 1/2	Fa	1/10	Anders Svensson	28,86	5:—		144 30
			Överföres				229 25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Överfört				229 85
Prästgården							
1'		1 1/4	Myrskylonden	24,52	5:-		122 60
Hertad							
3 ³	Fb	1/20	Oskar Nilsson	5,22	5:-		26 10
Bocka							
12	H	5/16	Karl Johansson, Gröna Bocka	27,61	5:-		138 05
			Summa kronor				516 -
			<u>Dikesträcken 11+50 - H</u>				
Bocka							
12	H	5/16	Karl Johansson, Gröna Bocka	19,78	5:-		98 90
				3,67	1:-		3 67
			Summa kronor				102 57
			<u>Dikesträcken I-L</u>				
Bocka							
12	H	5/16	Karl Johansson Gröna Bocka	12,36	5:-		61 80
Hägelstad							
11		3/8	P. H. Svenssons skobruk	2,52	5:-		12 60
5'		3/8					
3'		1/12					
			Summa kronor				74 40

Sammendrag.

		Ersättning för märskelgång		Ersättning för försäkring		Summa	
		Nr.	öre	Nr.	öre	Nr.	öre
Dikesträcken	A-B	87	35	201	16	288	51
- " -	B-C'-C	223	20	253	30	476	50
- " -	B-E	38	80	82	50	121	30
- " -	E-F	216	80	344	45	561	25
- " -	E-G	44	80	87	-	131	80
- " -	K-11+50	287	60	516	-	803	60
- " -	11+50 - H	57	36	102	57	159	93
- " -	I-L	35	60	74	40	110	00
Summa kronor		991	51	1661	38	2652	89

Hertad de .

Hesrad den 29 maj 1933

Einar Linder

C. O. Svensson. Einar Andersen

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Skärbind.</u>				
							<u>Neore</u>
1 2	1' 2'		Kummetjärne, äg. A. Gustavsson & Carlsson		1-13, 16	7.073.70	13.280:-
					31, 32	2.582.10	2.751.60
ans.	12		Risängen, äg. Karl Jonsson		17, 18a, 19a	839.20	1.010:-
landst.	1'		Risängsbogen, äg. <u>Jonne</u>		18, 19	403.50	750:-
ans.	2 ²		Risängen, äg. <u>Jonne</u>		20-22	688.20	930:-
1/2	1'		Frisöad, äg. Albin Johansson		23-29	1.512.90	2.046:-
5/8	2'		-"- , äg. Robert Gustavsson		30	1.177:-	1.310:-
ex pr.			fr. Kummetjärne och Hertsöad, äg. Norrskott - Värder- vik - Hertsöfred järnvägsaktiebolag		33-37	357.20	410:-
1/10	3 ²		Hertsöad, äg. Karl Andersson		38	1.777.50	2.250:-
1/2	1'		Borsörs, äg. Aug. Henriksson & Stoltz		39	276.50	350:-
1/2	2'		Hertsöad, äg. Axel Svensson		40, 40a	3.393.10	4.190:-
1/2	12		-"- , äg. <u>Jonne</u>		41	2.863.80	3.870:-
1/8	14		-"- , äg. <u>Jonne</u>		41a, 51	511.60	527.80
1/8	14		-"- äg. <u>Jonne</u>		42, 43, 50	1.234.40	1.462.80
1	1'		Alvöad, äg. Axel Johansson		44 - 47	3.400.70	4.130:-
1/2	3'		-"- , äg. O. Svensson & Carlsson		48, 49	4.232.40	4.760:-
			<u>Summa</u>			32.326.30	44.068.20
							<u>Core</u>
5/16	12		Bachs, äg. Karl Johansson	52-	52-52, 80	4.417.10	4.620:-
3/8 3/8 1/2	1' 2' 3'		Hagelöad, äg. P. A. Svensson & Stoltz		57-69	1.873.50	2.800:-
5/32	12		Bachs, äg. Allan Nilsson i Tuffjör		70-78	746.80	1.230:-
5/32	14		-"- , äg. Gustav Andersson		79	110.60	140:-
1/20	3 ²		Hertsöad, äg. Oskar Nilsson		81	1.349:-	1.420:-
1/20	3 ⁴		-"- , äg. <u>Jonne</u>		82	304:-	320:-
1/10	3 ²		-"- , äg. Axel Svensson		93, 94	5.805.20	7.280:-
			<u>Översikt</u>			14.606.30	17.810:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Andelen i övriga genomsnittliga kostnader i procent.
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Samfälligheten.										
6.206.30	4657.78									
169.50		281.47				4.939.25	47.63	271.53	27.15	
170.80	128.18					128.18	1.23	7.01	0.70	
346.50	260.05					260.05	2.51	14.31	1.43	
241.80	181.47					181.47	1.75	9.98	1.00	
533.10	400.09					400.09	3.86	22.00	2.20	
131.-	98.31					98.31	0.95	5.42	0.52	
52.30	39.25					39.25	0.38	2.17	0.22	
472.50	354.61					354.61	3.42	19.50	1.95	
73.50	55.16					55.16	0.53	3.02	0.30	
796.90	598.07					598.07	5.77	32.89	3.29	
1.006.20	755.14									
56.20		93.02				848.46	8.18	46.63	4.67	
228.40		379.28				379.28	3.66	20.86	2.09	
729.30		1.211.06				1.211.06	11.68	66.59	6.66	
527.60		876.12				876.12	8.45	48.57	4.82	
11.741.90	7.528.11	2.841.25				10.369.36	100.00	570.08	57.00	
Samfälligheten.										
202.90						201.59	2.38	11.10	1.10	
926.50						920.54	11.77	50.62	5.06	
483.10						479.89	6.14	26.41	2.64	
29.40						29.21	0.37	1.59	0.16	
71.-						70.54	0.90	3.87	0.39	
16.-						15.80	0.20	0.86	0.09	
1.474.80						1.465.31	18.73	80.56	8.06	
3.203.70						3.183.08	40.69	175.01	74.50	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförs			14,606.30	17,810.-
1	1'		Alversdahl, äg. Axel Johansson		83	123.50	130.-
3/8	1'		Kädderdahl, äg. Axel Svensson, Westad		84	237.50	250.-
1/4	5'		- - , äg. <u>Jonas</u>		85-88	7,385.40	9,810.-
1 1/4	1'		Prädegården, äg. Nythofonden, an d Jæger		89-92	6,487.90	8,520.-
			f. d. utgjord till Arrenden äg. P. A. Svenssons storbarn		95	1,565.20	1,720.-
			Summa			30,405.80	38,280.-

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Kunnebyns-Årstad rikningsföredrag*
 år 1933

i Skutkind socken och Östergötlands län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	30	0,50			15	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	11	3,00	33	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 22 ar	90	0,36	32	40		
		har	82,7	0,54	44	65		
		äng och odlingsmark, medelareal 36 ar	2	0,18		36		
		har	0,72	0,58		41		
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar	6	0,05		30		
		har	0,12	0,78		10		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck. blad					115	22
		Överföres					130	22

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				130 22
1933	9-10	Avvägning:				
13,14	10	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	6	12,00	72	
11		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4-5 punkter pr har	83	0,50	41 50	
		avvägda punkter	350	0,03	10 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	10	2,00	20 -	
		i annan mark		5,00		144 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 90 ar,	78	0,07	6 86	
			83	0,06	4 98	11 84
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	78	0,04		3 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	35	1,50	5 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	90	0,06	5 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	90	0,12	10 80	31 45
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	45	3,50	15 75	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	22	0,12	2 64	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	77	0,22	16 94	
		Antal profil- och sektionsritningar	4	3,00	12 -	47 33
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	45	3,50	15 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		22 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	110	0,03	3 30	4 30
		Överföres				397 81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				397 81
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. 2	2,00	4	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 1/2	4,00	18 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			18 20	36 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			9 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning			9 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		21 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	350	0,01		3 50
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st. 60	0,25	15 —	16 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 28	0,30	8 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	" 5	0,20	1 —	11 40
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		30 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 för jämvägen	2	12,00		24 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	2	12,00		24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	" 1/4	12,00		6 —
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				605 91
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer	st. 78	0,15	12 24	
			har 83	0,05	4 15	
		Överföres			23 89	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 87	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 22	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 350	0,02	7 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	110	0,05	5 50	42 36
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„	4,5 6:-	27 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			19 38	
		3) broar och trummor, „ „			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 5	3,00	15 -	70 38
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			„	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid. 60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				
						149 74
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	31 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			76 80	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			76 74	
		Till Baniinspektören för granskning av räkningar			60 -	213 54
		Summa kronor				
						244 54
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				605 91
		Lösen för kopior och avskrifter				149 74
		Övriga förrättningskostnader				244 54
		Summa kronor				
						1.000 19

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Häradsrätt häradsrätt.

Häradsrätt den 29 maj 1933

Einar Thieleman
f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:
Einar Thieleman

Kronor _____ kvitteras:

_____ den _____ 19____

