



Kungl. Lantmäteristyrelsens
Karttekniska byrås arkiv

0.484

Inskr. i
d. 7/19

E. 3*1711

N.O. 67:3

Inskr. i
d. 17/1 1939

24 32 261 V. 10:7
11

"Åsorps öikningsföretag av år 1933"

Ulrika socken

Östergötlands län.

H A N D L I N G A R

rörande "Åsorps dikningsföretag av år 1933"

i Ulrika socken av Östergötlands län; upprät-

tade vid syneförrättning enl. Vattenlagen av

Einar Zielfelt.

Statens e. lantbruksingenjör.

Innehåller 32 skrivna och paginerade sidor samt en arvodesräkning.

Härtill hör tre ~~6~~ 6 ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen
rörande torrläggning av mark till Åsorp,
Sküggebo och Smedstorp i Ulrika socken av
Östergötlands län.

30
År 1933 den 26 april kl. 12 e.m. inställde sig undertecknad,
statens e. lantbruksingenjör hos lantbrukaren G. F. Samuelsson i Ås-
orp för att jämlikt nedan omförmält förordnande / Bil. 1. / handlägga
ifrågavarande förrättning. På grund av utfärdade kallelser / Bil. 2. /
hade följande personer med förrättningsmannen kommit tillstädes:
såsom gode män: Skiftesgodemännen Karl Andersson, Eksjöhult och
Verner Karlsson, Amundabo;
såsom sakägare och sökande till förrättningen: G. F. Samuelsson,
A. J. Fre riksson, J. J. Samuelsson, Einar Samuelsson och S. J.
Carlsson.

§ 1.

Upplästes ansökan om förrättningen och det med anledning härav ut-
färdade förordnandet.

§ 2.

Jäv mot synemännen kunde ej utrönas. Godemännen förklarade båda att
de avlagt föreskriven godmansed och fortfarande innehadde uppdrag att
vara skiftesgodemän.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade vid verkställd förundersökning upp-
rättade ritningar rörande ifrågavarande torrlägningsföretag. Sökande-
na vidhöll sina härvid gjorda yrkande på upptagande av de å för-
slaget med A - B - C ^{B-E} och C - D angivna dikessträckorna. Beträffande
fördelningen av kostnaderna för arbetenas utförande m.m. önskade
sakägarna nu ej träffa någon överenskommelse utan överlät åt syneman-
nen att verkställa fördelningen i enlighet med i Vattenlagen angivna
grunder.

§ 4.

742 770
Broarna vid p. 9 och 13 yrkade vederbörande sakägare
skulle ombyggas på företagets bekostnad.

§ 5.

Några ersättningsyrkanden framställdes ej.

§ 6.

§ 6.

Meddelade satt synemännen efter sammanträdet skulle taga dikingssområdet i besiktning och verkställa erforderliga värderingar och lämnades det för sakägarne öppet att medfölja och framställa ytterligare yrkanden.

§ 6.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats måndagen den 22 maj kl. 12 m. och skulle några särskilda meddelanden härom ej utfärdas.

§ 7.

Beslöts att vid nästa sammanträde utse styrelse för företaget.

§ 8.

S. J. Carlsson ansåge att upptagande av dikessträckan C- D ej skulle ingå i samfälligheten.

§ 9

Då något vidare ej förekom upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan anmärkning och förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och dag som ovan:

Einar Thorsen.

Verner Carlsson.

Karl Andersson.

År 1883 den 22 maj kl. 12 m. invändde sig fristående
nämnda styrelsen i Åsarp för fristående
förvaltare handläggande. Samtidigt vid fristående
sammankommande ^{och} hade även en infinnit
sig.

§ 10

Fristående mannen framlade det som upplästa
förelägganden och förlämnade det samma nämner.
Därefter upplästes ågörelsen, hade fristående
och värderings längt i sammanhang, kostnad fristående
och kostnad fristående längt.

§ 11.

För styrelsen för fristående utvalde
personer: Olof Samuelson, Åsarp, Samuelson kallade,
J. Samuelson och Einar Samuelson, Smedstings-

§ 12

Anges lag utvalde utvalde, vilket upplästes
med där meddelad bevisning och bekräftades
protokoll.

§ 13

Styrelsen antog de till utvaldes utval-
ningar.

§ 14

De utvalde utvalde ej fristående upplästes dagens
protokoll och förlämnades fristående och sammankommande
bekräftades utvalde.

Det och dag som ovan.

Einar Friess.

Verner Carlsson.

Hart Andersson.

4
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.



R e s o l u t i o n .

N:r 36 D.D.
1 9 3 2.

Överlämnas till statens extra lantbruksingenjör E. Zielfelt, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; skolande Zielfelt hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 24 november 1932.

N:r 2145.

På länsstyrelsens vägnar

Wander Acker *Ch. Lennberg*



Stämpel FEM kronor.

bet an 22

Avskrifter.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt meddela, att jag icke har något att erinra mot, att e. Lantbruksingeniör E. Zielfelt förordnas att handlägga i bifogade till länsstyrelsen ställda ansökningar avsedda laga syneförrättningar inom Östergötlands län, nämligen vid

1. Åsarp, Skuggebo m.fl. hemman i V. Husby socken.
2. Hallstad, Dömostad m.fl. hemman i V. Husby socken.

Linköping den 9 november 1932.

Karl Elfström

Till

Länsstyrelsen i Linköping.

Med skrivelse den 9 dennes har statens lantbruksingenjör i Östergötlands län K. Elfström till Kungl. Lantbruksstyrelsen överlämnat två särskilda, till Eder ställda ansökningar om förordnande för extra lantbruksingenjören E. Zielfelt att verkställa syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark vid dels Åsarp, Skuggebo m.fl. hemman uti Ulrika socken, dels ock Hallstad, Dömostad m.fl. hemman uti Västra Husby socken, allt i Östergötlands län, med förmälan tillika, att Elfström icke hade något att erinra mot att Zielfelt förordnades handlägga förrättningarna ifråga.

Med överlämnande av handlingarna i ärendet får lantbruksstyrelsen meddela, att Styrelsen för sin del icke har något att erinra mot att Zielfelt förordnas att verkställa ifrågavarande syneförrättningar. Stockholm den 15 november 1932.

Erik Bjursten

Olof Fredholm

föredragande.

Bestyrkes å tjänstens vägnar

N:o 36 S. S.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Undertecknade för härmed värdsam
anmäla om förordnande för statens e. lantbruks-
ingenjör E. Hielfelt, Norrköping, att verkställa
synförsättning enligt bestämmelserna i 10. kap.
Vattenlagen rörande terrällgning av mark till
våra ägor.

Företaget avser upptagande av avlopps-
diken för terrällgning av mark till Åsarp,
Skuggebo, Smedstorp och Kringelbäcken i
Ulrika socken av Östergötlands län.

Åsarp den 31. oktober 1932.

G. F. Samuelson	A. J. Fredrickson
för 1/8 dels mt Åsarp	för 1/8 dels mt Skuggebo
J. J. Samuelson	Einart Samuelson
för 1/4 dels mt Smedstorp	för 1/24 dels mt Smedstorp
L. J. Carlsson	
äger 1/8 mantal Smedstorp	

K A L L E L S E .

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen rörande
torrläggning av mark till Åsorp r.nr. 1², Skuggebo r.nr. 1⁶ och Smeds-
torp r. nr. 1³, 1⁴ och 1⁷ är utsatt att hållas hos lantbrukaren G. F.
Samuelsson, Åsorp, onsdagen den 26 april 1933 kl. 11 f.m.

Vederbörande hava att tillstädeskomma för bevakande av sin rätt.

Norrköping den 3 april 1933.

Einar Lierpers

Statens e. lantbruksingenjör.

Att vi denna dag erhållit en med denna lika lydande kallelse
erkännes: Åsorp den 8 april 1933.

Namn

Erkännande:

G. F. Samuelsson

G. F. Samuelsson

A. J. Fredriksson

A. J. Fredriksson

J. J. Samuelsson

J. J. Samuelsson

Einar Samuelsson

Einar Samuelsson

S. J. Karlsson

S. J. Karlsson


Namnteckningarnas bevittna:

Algot Fredriksson

Harald Andersson

U T L Å T A N D E .

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1/100.000.

Innehåll

- Mom. 1. Företagets ändamål, läge beskaffenhet och omfattning. Allmänna och enskilda intressen.
- Mom. 2. Laga hinder.
- Mom. 3. Företagets namn.
- Mom. 4. Avrinningsförhållanden och dimensionsberäkning.
- Mom. 5. Broar.
- Mom. 6. Ersättning.
- Mom. 7. Båtnadsuppskattning.
- Mom. 8. Avöelningsbilöning och kostnadsfördelning.
- Mom. 9. Styrelse.
- Mom. 10. Bestämmelser ang. företagets utförande och underhåll.
- Mom. 11. Avgift till vattendomstol.
- Mom. 12. Aktförvarare.
- Mom. 13. Besvärshänvisning.

Vid syneförrättning enligt 10
kap. Vattenlagen rörande torrläggning av
mark till Åsorp, Skuggebo och Smedstorp i
Ulrika socken av Östergötlands län, avgåvo
synemännen följande

U T L Å T A N D E .

Mom. 1. Det förslag, som upprättats vid denna förrättning avser
att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den del
nu ~~syn~~nerligen försumpade marker, vilka uteslutande utgöras av
odlad jord. Till grund för företaget har lagts de yrkanden, som
framställts under förrättningen och som finnas antecknade i 3 -
5 §§ syneprotokollet.

Företagets läge är angivet å vidfogade översiktskarta. Av-
dikningsområdet är beläget inom Kapellån - Svartåns vattensystem
och Motala ströms huvudflod/område.

Synemännen hava ansett företaget böra hänföras till dikning
varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ Vattenlagen.

Till utförande, med iakttagande av vad nedan angives, före-
skriva synemännen, dikessträckorna A - B - C - D, C - E och B - F,
vilka skola utföras såsom öppna diken. Dikessträckningen har å
till förslaget hörande plankarta, vilken nymäts, angivits med
dubbla röda linjer.

Andra enskilda intressen än sökandenas eller några allmän-
na intressen anse synemännen ej komma att beröras av företaget.

Mom. 2. Laga hinder mot företaget har ej anmälts och har ej heller av synemännen kunnet utrönas.

Mom. 3. Synemännen hava funnit lämpligt bestämma att företaget skall benämnas "Åsorps ~~d~~ikningsföretag av år 1933."

Mom. 4. Nederbördsområdet vid dikeslitt A utgör omkring 7 kv.km. Vid en beräknad högsta avrinning av 0.1 kbm./sek. o. kv.km. kommer maximivattenmängden att uppgå till c:a 0.7 kbm./sek. Denna vattenmängd beräknas enligt Ganguillet-Kutters formel för vattnets rörelse i öppna ledningar kunna avbördas vid ett vattendjup av omkring 1.0 m. med å sträckan A - B - C - F föreslagna dimensioner och bottenlutning /Bb. 0.5 m. sl. 1:1.25 i jord och b.b. 1.5 m. sl. 10:1 i berg samt $I = 0.5 \cdot 1.000/$. Medelvattenmängden beräknas å denna sträcka kunna avledas vid 0.35 m. vattendjup. För de båda sidodikena C - D och B - F understiger nederbördsområdena 1 kv.km. varför någon teoretisk beräkning av dessa dikens dimensioner ej ansetts erforderlig, utan hava dimensionerna bestämts med hänsyn till praktiska förhållanden, jordmånen och avloppens djup.

Någon märkbar inverkan å vattenförhållandena i nedanför ligande vattendrag anse synemännen ej kan komma att vållas genom företagets utförande.

Mom. 5. I företaget ingår ombyggnad av tvenne ägovägsbroar en av trä och en av sten. Sistnämnda skall anordnas såsom rörtrumma med 18" inre diameter. I övrigt hänvisas till upprättade ritningar och specialkostnadsförslag. / Bil. C /.

Kostnaderna för utförandet av dessa arbeten åligger de di-
kande medan däremot det framtida underhållet åvilar resp. mark-
ägare.

Ytterligare broar, som kunna komma att erfordras, få ej ut-
föras på sådant sätt att de uppömma vattnet för vilket de dess-
utom skola lämna en betryggande genomgångsöppning för högvattnets
genomsläppande.

Mom. 6. Ersättning för jord, som åtgår för dikets upptagande samt
till jorduplag eller några andra ersättningar skola ej utgivas.

Mom. 7. Något annat slag av båtnad än jordförbättring anse syne-
männen ej att företagets utförande kan komma att medföra. För
utrönande av värdet av denna båtnad har jämlikt bestämmelserna i
10 kap. 60 § Vattenlagen, jordens värde uppskattats såväl i fullt
torrlagt skick, som i det skick marken nu befinner sig. Sistnäm-
nda värde har beräknats ur det förra på så sätt, att jordens nuva-
rande värde ansetts såsom en produkt av dess värde i fullt torr-
lagt skick och den grad av försumpning marken låder av. Det be-
räknade båtnadsvärdet utgör skillnaden mellan ovannärnda uppskat-
tade värden. Samtliga dessa värden hava i bifogade ägobeskrivning
hävdeförteckning och värderingslänga / Bil. A / angivits för var-
je i företaget ingående ägofigur.

Mom. 8. Då för torrläggningen erfordras särskilda grenar av diket
skall jämlikt bestämmelse i 7 kap. 24 § Vattenlagen undersökas
om på grund härav kan antagas att kostnaderna i förhållande till

båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre därest annat område ej ingått i samfälligheten.

Följande beräkningar hava utförts:

Företaget har indelats i fem avdelningar nämligen

avd. I omfattande dikessträckan A - B och Ägofigur 1-7, av /13-16,29/

II	"	"	B - C	"	"	23-28,30a, av /13-16,29,30/
III	"	"	C - D	"	"	33-39, av 30
IV	"	"	C - F	"	"	31, 31a
V	"	"	B - E	"	"	8,11,12,17-22

Varje avdelnings relativa torrläggningskostnad har beräknats

sålunda:

Avd.	Arb. kostn. inom avdeln. kr.	Ytterl. kostn. för avdeln:s torrläggning. kr.	Avd:s torrl. kostnad. kr.	Båtnad. kr.	Rel. kostn.
I	3.420:-	-	3.420:-	733.75	4.60
II	320:-	3.420:-	3.740:-	1.816.10	2.10
III	620:-	2.000:-	2.620:-	1.456.60	1.80
IV	190:-	3.740:-	3.930:-	39.05	10.0
V	360:-	3.420:-	3.780:-	780.60	4.80

Följande kombinationer äro dessutom tänkbara:

Avd.	Torrlä kostn. kr.	Båtnad kr.	Rel. kostn.
I + II	3.740:-	2.549.85	1.47
I + II + III	4.360:-	4.006.45	1.09
I + II + III + IV	4.550:-	4.397.50	1.03
I + II + III + IV + V	4.910:-	5.178.10	0.95

Avd.	Torrl. kostn. kr.	Båtnad. kr.	Rel. kostn.
I + II + V	4.100:-	3.330.45	1.23
I + II + IV + V	4.290:-	3.721.50	1.15
I + V	3.780:-	1.514.35	2.5
I + II + III + V	4.720:-	4.787.05	0.99
I + II + IV	3.930:-	2.940.90	1.34

Av förestående framgår således att relativa kostnaden för någon avdelning ej kan minskas om annan avdelning ej ingår i samfälligheten utan att den minsta relativa kostnaden upstår om samtliga avdelningar sammanslås. På grund härav bestämma styrelsen att företaget skall utgöra en avdelning samt att alla med dess utförande förenade kostnader ävensom förrättningskostnaderna skola gäldas och fördelas i förhållande till det beräknade båtnadsvärdet sådant detta angivits i värderings- och kostnadsfördelningslängderna / Bil. A och D / samt de repartitionstal, som finnas angivna i sistnämnda längd.

Förrättningskostnaderna, som från nedanstående dag äro förfallna till betalning, skola av sökandena förskjutas samt gäldas och fördelas i enlighet med i kostnadsfördelningslängden / Bil. D / verkställda uträkning.

Angående uttaxering av delägarnas bidrag hänvisas till 7 kap. 63 § samt 3 kap. 20 § Vattenlagen.

Mom. 9. För företaget skall, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 §

Vattenlagen, finnas en styrelse bestående av en eller flera personer, sådan styrelse har vid dagens sammanträde redan utsett.

Styrelsens skyldigheter och befogenhet finnas angivna i 7 kap. 62 och 63 §§ Vattenlagen.

Mom. 10. Beträffande företagets utförande, framtida underhåll m.m. bestämma synemännen:

att företaget skall, därest någon av delägarna det påyrkar, utföras i överensstämmelse med det nu framlagda förslaget med tillhörande ritningar och arbetsbeskrivning samt med iakttagande av vad i övrigt vid förrättningen föreskrivits,

att arbetena skola ställas under ledning och tillsyn av företagets styrelse,

att arbetena skola om någon det påfordrar för gemensam räkning genom offentlig auktion, infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt utbudas på entreprenad och vare arbetsstyrelsen först härefter berättigad att om så finnes lämpligare låta utföra arbetet på annat sätt,

att dämning må, där sådan för arbetets ändamålsenliga bedrivande erfordras, under arbetstiden verkställas och utan ersättning tålas av företagets skägare såvitt växande gröda därav ej tager skada eller bärgningen försvårars,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till det vid avväggingen använda

jämförelseplanet samt fastställa slänter skola gälla framför
angivna djupsiffror och dagbredder,

Att arbetena må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga
kraft samt skola vara fullbordade senast den 1 november 1938,

att arbetena skola anses fullbordade sedan de avsynast och god-
känts av en i länet tjänstgörande lantbruksingenjör,

att arbetena skola underhållas i förslagsenligt skick,

att rensning av avloppen skall verkställas minst vart 6 år eller
så snart sådant finnes av behovet påkallat, varvid varje deläga-
re äger vitsord; sådant vitsord tillkommer jämväl vederbörande
myndighet såvida till företagets utförande statsunderstöd erhål-
lits,

att efter företagets fullbordande dämning i avlopp eller vidta-
gande av sådana åtgärder, som fördyrar eller försvårar företa-
gets framtida underhåll, varken får göras eller tålas,

samt att kostnaderna för det framtida underhållet skola förde-
las i enlighet med repartitionstalen i kol. 16 kostnadsfördel-
ningslängden.

Mom. 11. Då det beräknade båtnadsvärdet för detta företag ej upp-
går till 10.000:- kronor skall sådan avgift, som omförmäles i
11 kap. 95 § Vattenlagen, ej utgå.

Mom. 12. Synemännen uppdraga härmed åt **Otto**. Samuelsson i Åsorp,
att emottaga och förvara alla till företaget hörande handlingar

och ritningar samt hålla dem tillgängliga för dem som önska granska dem eller taga avskrift därav.

Mom. 13. Den som icke åtnöjes med synemännens utlåtande eller i övrigt är missnöjd med förrättningen äger att inom sextio dagar från nedanstående dag ingiva sina till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ställda besvär i tre exemplar och skall därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § Vattenlagen är stadgat.

Åsorp den 22 maj 1933.

Edvard Weipers.

Statens e. lantbruksingenjör.

Verner Carlsson.

Karl Andersson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ulrika</u> Smidstorp (västergård)	1 ³	B	1/24	1 2	<u>Einar Samuelsson</u> äker, mylla / sand I ₂ , d ₂ <u>Summa</u>
Smidstorp (östergård)	1 ⁴	C	1/40	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	<u>J. Samuelsson</u> äker, mylla / sand I ₂ , d ₂ Höglant mark imp. I ₂ d ₂ äker, mylla / sand I ₂ , d ₂ I ₂ , d ₂ I ₂ , d ₂ I ₂ , d ₂ I ₂ , dy jord I ₂ , d ₂ I ₂ , d ₂ I ₂ , d ₂ I ₂ , d ₂ I ₂ , d ₂ <u>Summa</u>
Smidstorp (Stugget)	1 ⁶	E	1/24	17 18 19 20 21	<u>H. J. Fredriksson</u> äker, dy jord I ₂ , d ₂ I ₂ , d ₂ I ₂ , d ₂ I ₂ , d ₂ I ₂ , d ₂ Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,90	21							665	139	65	700	147	—	35	7	35
0,85	72							595	428	40	700	504	—	105	75	60
	93								568	05		651	—		82	95
0,85	51							680	346	80	800	408	—	120	61	20
0,70	16							560	89	60	800	128	—	240	38	40
0,70	34							560	190	40	800	272	—	240	81	60
0,70	04							560	22	40	800	32	—	240	9	60
0,70	28							420	117	60	600	168	—	180	50	40
0,60	38							480	182	40	800	304	—	320	121	60
0,60	58							480	278	40	800	464	—	320	185	60
0,60	64							480	307	20	800	512	—	320	204	80
0,45	35							360	126	—	800	280	—	440	154	—
0,45	42							360	151	20	800	336	—	440	184	80
	3 70							15	1812	00		2904	—		1092	—
0,60	26							360	93	60	600	156	—	240	62	40
0,60	13							480	62	40	800	104	—	320	41	60
0,70	06							560	33	60	800	48	—	240	14	40
0,70	19							560	106	40	800	152	—	240	45	60
0,70	17							560	95	20	800	136	—	240	40	80
	81								391	20		596	—		204	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				22 22a	Överfört Åker, dy jord D₂, d₂ Summa <u>S. J. Karlsson</u> (an Tinar Karlsson) 23 Åker, dy jord 24 D₂, d₂ 25 D₂, d₂ 26 D₂, d₂ 27 D₂, d₂ 28 D₂, mylla / sand Summa
Smudstorp (östergård)	17	F	1/48	29 30 30a 31 31a 32 33 34 35 36 37 38 39 40	<u>G. F. Samuelson</u> Åker, dy jord D₂, d₂ D₂, d₂ D₂, d₂ D₂, d₂ Väg Åker, dy jord Höglänt mark Åker, dy jord D₂, d₂ D₂, d₂ D₂, d₂ D₂, d₂ Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	81								391	20		596	—		204	80	
1	14							480	547	20	800	912	—	320	364	80	
	15							504	75	60	700	105	—	196	29	40	
2	10								1014	—		1613	—		599	—	
	45							680	306	—	800	360	—	120	54	—	
	15							480	72	—	800	120	—	320	48	—	
	28							480	134	40	800	224	—	320	89	60	
	14							480	67	20	800	112	—	320	44	80	
	34							680	231	20	800	272	—	120	40	80	
	25							760	190	—	800	200	—	40	10	—	
1	61								1000	80		1288	—		287	20	
2	12							560	1187	20	800	1696	—	240	508	80	
2	87							280	803	60	800	2296	—	520	1492	40	
	67							210	73	50	600	210	—	390	136	50	
	72							360	259	20	800	576	—	440	316	80	
	27							225	60	75	500	135	—	275	74	25	
							03										
	22							280	61	60	800	176	—	520	114	40	
							18										
	16							140	22	40	200	32	—	60	9	60	
	17							140	23	80	200	34	—	60	10	20	
	24							140	33	60	200	48	—	60	14	40	
	97							260	349	20	800	776	—	440	426	80	
	04							480	19	20	800	32	—	320	12	80	
8	45						21		2894	05		6011	—		3116	95	

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Samman -</u>
Smedstorp (västergård)	13	B	1/24	1, 2	Einar Samuelson
Smedstorp (södergård)	14	C	1/40	3-16	J. Samuelson
Smedstorp (Stuggebo)	16	E	1/24	17-22a	H. J. Fredrikson
Smedstorp (östergård)	17	F	1/48	23-28	S. J. Karlsson (err. Einar Karlsson)
Ösorp	12	H	1/8	29-39	G. F. Samuelson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
<u>drag</u>																			
	93								568	05		651	—			82	95		
3	70						15		1812	—		2904	—			1092	—		
2	10								1014	—		1613	—			599	—		
1	61								1000	80		1288	—			287	20		
8	45						21		2894	05		6011	—			3116	95		
16	79						36		7288	90		12467	—			5178	10		

Åsarp den 22 maj 1933
 Ernst Hiesper.

Verner Carlsson.

Gast Andersson

1
 16 29
 36
 17 15

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
" Överfört	983						
10+50	50	1,30	0,30	3,55	1:1,25	↑ 0,5:1000	
11	50	1,45	"	3,90	"		
+50	50	1,40	"	3,80	"		
12	50	0,80	"	2,30	"		
Σ ma.	1183						D. Fixpunkt + 9,75 m. Se plan marken.
<u>Diket B-E.</u>							
13	—	1,40	0,30	3,80	1:1,25	6,70	B.
+50	50	1,60	"	4,30	"	↑ 0,5:1000	
14	50	1,30	"	3,55	"		13+70 Rörbrunn.
+50	50	1,35	"	3,70	"		
+62	12	1,40	"	3,80	"		
15	38	1,50	"	4,05	"	↓ 0,5:1000	
+8	8	1,50	"	4,05	"		6,80 E.
Σ ma.	208						
<u>Diket C-F.</u>							
16	—	2,05	0,50	5,62	1:1,25	6,87	C.
+50	50	1,65	"	4,60	"		
+75	25	1,40	"	4,00	"		
17	25	1,60	"	4,50	"		
+38	38	1,50	"	4,25	"		
+45	7	1,00	"	3,00	"	7,80	F.
Σ ma.	145						
Vid arbetets utförande skall iakttagas: att jordvallarna ej läggas närmare diket kant än 1,0 meter, att de ej läggas med brantare lutning mot diket än 1:1,25, att de genomgrävas vid tillräckande diken och i öfrigt på för yt- vattens avrinning lämpliga ställen, minst på var 40 de meter,							

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		<u>Diket H-B-C-D.</u>								
$0^{+17} - 4^{+22}$	405	Schaktning av berg kbm.	135	10:-	1350	-				
		" " sten "	5	10:-	50	-				
		" " sten och grus med sprängsten	480	3:-	1440	-				
		" " grus och sten "	90	2.50	225	-				
		" " dy "	115	0.40	46	-			3111	-
$4^{+22} - 7^{+73}$	351	" " sand "	65	1.00	65	-				
		" " dy "	560	0.40	224	-			289	-
$7^{+73} - 12$	427	" " grus och sten "	200	2.00	400	-				
		" " dy "	240	0.40	96	-	496	-		
9^{+42}		Agavägsbro					70	-	566	-
		<u>Diket B-E</u>								
$13 - 15^{+8}$	208	Sch. av sand och sten kbm.	35	1.50	52	50				
		" " sand "	75	1.00	75	-				
		" " dy "	330	0.40	132	-	259	50		
13^{+70}		Rörbrunnar					70	-	329	50
		<u>Diket C-F.</u>								
$16 - 17^{+45}$	145	Sch. av sand och sten kbm.	25	1.50	37	50				
		" " sand "	135	1.00	135	-			172	50
		För oförbredda fall till- lägges s:a 10 % av ovanstående							442	-
	1536								4910	-
		<u>Specialkostnadsförslag för agavägsbro</u> <u>vid p 9⁺⁴²</u>								
		Plank (3.5 x 0.075 x 4.0) kbm	1.05							
		Börbjälkar (5 x 0.175 x 0.20 x 3.5) "	0.61							
		Överföres	1.66							

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört	1,66							
		Underslag (2 x 0,15 x 0,15 x 4) km.	0,18							
		Stötplank (2 x 0,075 x 0,40 x 40) "	0,24							
		Läggare (2 x 0,075 x 0,20 x 3,5) "	0,11	2,19	30	—	65	70		
		Spik, fjära m. m.					4	30		
		Summa kronor.					70	—		
Specialkostnadsförelägg för järtrumma vid p. 13 + 70.										
		Cementrör 18" lm.	5,3	10:—	53	—				
		Plank 2" x 6"				3				
		Skruvning av plank från gamla trumman samt rörens läggning och bänning				14	—			
		Summa kronor				70	—			
Åsör p den 22 maj 1933										
Einar Skjelvåg										

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med den iktädda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ullrika</u>				
1/24	13	B	Smedstorp (västergård) äg. Eilmar Samuelsson	sök	1-2	568.05	651.-
1/40	14	C	Smedstorp (södersgård) äg. J. Samuelsson	sök	3-16	1.812.-	2.904.-
1/24	16	E	Smedstorp (stuggeto) äg. A. J. Fredriksson	sök	17-22	1.014.-	1.613.-
1/48	17	F	Smedstorp (östergård) äg. S. J. Karlsson, m. Timon Karlsson	sök	23-28	1.000.80	1.288.-
1/8	12	A	Åsarp äg. G. F. Samuelsson	sök	29-39	2.894.05	6.081.-
			<u>Summa</u>			7.288.90	12.467.-

[illegible]

för laga syneförrättning angående

"Åsarnas disningsföretag år 1933"



i Ulrika

socken och

Östergötlands

län,

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	3.10	3,00	9	30		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 48 ar st.	35	0.24	8	40		
		 har	16.8	0.78	13	10		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar st.	6	0.05	-	30		
		 har	0.36	0.78	-	28		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ ~~bladet~~ st.			4	-		
		övriga ~~regalark~~ ~~blad~~ st.					35	38
		Överföres					38	88

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				38 88
		Avvägning:				
okt. 27.28	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ≈ 4 punkter pr har har	16.8	0.50	8.40	
		avvägda punkter st.	90	0.03	2.70	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0.8	2,00	1 60	
		i annan mark "		5,00		36 70
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 42 ar, st.	41	0.05	2 05	
		har	14.1	0.10	1 41	3 76
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	41	0,04		1 64
1933		Markvärdering:				
april 26	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	35	0,06	2 10	
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	35	0,12	4 20	16 30
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	15	3.50		5 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	2	0.12	24	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	9	0.22	1 98	
		"	16	0.31	4 96	
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00	6 -	13 18
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	2	0,02	- 14	
		dagar		12,00		2 15
		Dimensionsberäkning, § 24				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.5	3,50	5 25	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	0.9	1,00	- 90	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen 3 m ² sektion på "	0.9	1.50	1 35	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		7 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	40	0,03	1 20	2 20
		Överföres				127 55

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				127 55
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st. /	2,00		2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2,50			
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ” 1.5	4,00		6 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			1 35	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 90	12 25
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,50			
		c) Upprättning av tvärsektioner st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	3,-			
		Dimensionsberäkning	8,00			
		Ritarbete			8 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4,00			
		Kostnadsberäkning			6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			14 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	90	0,01		— 90
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	0,25			
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 5	0,30		1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ”	0,20			3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 8	3,00			24 —
april 26		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1 1/2	12,00			18 —
may 12		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	12,00			
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/2	12,00			6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ”	12,00			
		utlopp för täckt ledning ”	12,00			
		slamficka ”	12,00			
		Lösen för : Summa kronor				215 20
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 42 ar ägofigurer st. 41	0,07		2 87	
		har 17.1	0,14		2 39	
		Överföres			12 26	

