

Inskr. i registerb.

5501

E 2-1727

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Inskr. i valb. III
2.18/1 1939

277 IV:3:7

"Torrberga dikningsföretag av år 1933"

Skeda socken.

Östergötlands län.

No. 67:4

Nederbördsområdet № 67:4

Handlingar

förande

"Torrberga dikningsfördrag av år 1933"
uti Skeda socknen av Östergötlands län;
repräntade vid synföreläsning
enligt Vattenlagen åren 1930-1933


av

Karl Elström,
Förvaltningsman.


15/5 xp. avskriften och 2 kopior

Innehåller 68 skrivena och paginerade sidor
Härtill två blad ritningar.

Översiktskarta



Skala 1:100 000 .



Protokoll, fört vid samman-
trädet för synförrättning
enligt Vattenlagen rörande
tarrläggning av mark genom
avdikning.

År 1930 den 27 Oktober Kl. 10 fm.
infästade sig under tecknad, Statens
Lantbrukingenjör, hos Lantbrukaren
Karl Hylén i Törberga för att på
grund av Koningens Befallnings-
havandes medan intagna förord-
nande (Bil. N^o 1) och i enlighet med
bestämmelserna i Vattenlagen hand-
lägga synförrättning rörande tarr-
läggning av vattenkastade marker
till hemmanen Håckerstad, Skeck
prästgård, Skedagården, Törberga och
öfriga uti Skeda socken av Äster-
götlands län; och hade vederbörande
bakägare genom Kungöfse och Söd-
skilda kallelser (Bil. N^o 2-9) under-
känats om förrättningens förtägnelse
dena dag, i anledning varav följande
bakägare och ombud tillstädes kommo:

Albin Carlsson, $3\frac{1}{20}$ mtl. Håckerstad genom

Carl Carlsson enligt fullmakt Bil. N^o 10

Hugo Törngvist, arr. av 1 mtl. Prästgården

Johan A. Carlsson, " " 1 " Skedagården

Carl Krän, $\frac{7}{8}$ mtl. Törberga

Karl Hylén, $1\frac{9}{20}$ " " $\frac{1}{2}$

Paul Johansson, 2 " Öfriga

Säsam kronobud: Sammanintendenten m.m.

Kammarjunkare C. F. Adlercreutz, col.

föredragna Bil. N^o 11

Säsans Kansistoriebulletin: Lyrksherran
G. M. Nordmark: Skeda, enligt för-
ordnande Bil. N^o 12

Säsans biträdnare Forsman inställde sig
Skiftersgodsmännen Robert Carlsson i
Mörby och Simon Johansson i Syropp,
vilka båda förklarade sig ha av-
lagt förskriven Forsmans - Ed.

§ 1.

Det för undertecknad förvärdningss-
man utfärdade förordnandet upplästes
och bekräftades detta protokoll, Bil. N^o 1.

§ 2.

För mot syrenmännen anfördes icke
och kunde ej heller utvisas.

§ 3.

Laga hinder mot förvärdningens hand-
läggning eller mot förordnades utförande
anfördes icke.

§ 4.

På grund av det utfärdade förordnandet
hade förvärdningssmannen låtit verk-
ställa underfästning och avvägning
av de vännerskade markerna och
förtecknat de upprättade conceptrit-
ningarna.

§ 5.

Förvärdningssmännen påyrkade uppsät-
ning till erforderligt djup för täckdik-
ning av förevarande avloppsrike till
~~erforderligt djup för täckdikning, nämligen~~
från ungef. p. 0⁺⁹⁰ vid anläggning

skanari byggnader upp genom ägorna till
Äuväga, Tarrberga, Skedagörden och Präst-
gården till p. 25⁺⁵⁰ vid kugängen mellan
Prästgården och Hückerstad, allt i näm-
nande dikesträcket.

Vidare påyrkade sökandena att kost-
naderna för företaget skulle fördelas på
verksamhetsjordägare att gäldas i mån
av enligt lag uppskattad bätnad.

§ 6.

Enhälligt beslöt saksägarna att erfän-
ning skall beräknas utgå såväl för
mark, som åtgär till avloppsdike
som för jordupplag.

§ 7

Angående brobyggnaden lämnades upp-
lysning om att företaget kommer att be-
röra 8 st. enskilda väglivar, vilka
måste anläggas i samband med före-
tagets utförande.

§ 8.

Paul Johansson i Äuväga meddelade
att omkring år 1912 hade hans egen-
dom uppförts en mindre fördämnings-
i förrevarande avloppsdike ungef. vid
p. 1 i och för gårdens fröseende med
vatten genom 3 st. s. k. vådurar. Om-
kring år 1921 hade vidare längre ner i
samma dike ungef. vid p. 0⁺⁴⁰ för upp-
samling av vatten till trätt o. dyl. upp-
förts en mindre betongdam, vilken
senare dock icke i befintligt skick kun-
de beröras av det nu ifrågasatta dik-
ningsföretaget.

Johansen påyrkade erfäring för att den skada, som Ranne är orsakad honom genom att ~~och~~ Schussanläggningen antingen måste nedläggas eller eventuellt ombyggnas.

Kommunhuset ansåg att företaget icke hade någon skyldighet att deltaga i kostnaden för ombyggnad av vädurornas eller att lämna erfäring därför, då Johansen icke förvärvat någon laga rätt att verkställa tämning i avlappdiken.

§ 9.

Kommunhuset tillstyrkte att företaget utfördes så att Ranneegendomens marken kunde vinna fullständig torrläggning genom täckdikning. Vidare ansåg han att brunnar borde utföras med Steinfeldfästen med undantag av den översta vid p. 22⁺⁶⁰, där sannolikt cementrör borde vara tillräckliga.

§ 10.

Synemän och sakägare förfogade sig härfter ut till ändringsområdet för besiktning av de vänteskarade markerna, varvid Synemännen företaga i lag förskriven jorduppskattning.

§ 11.

Efter syngången fortsattes sammanträdet å sammanträdes lokaler, varvid förämningsmannen meddelade att nytt sammanträde Ranne att hållas

å samma ställe och å tid, voron ord-
skilda kallelser kunna an utföras.

#12

Så intet vidare var an anteckna,
förklarades sammantvårt avslutat.

Art och dag som evan
å tjänstens vägnar:

Karl Efraim
Statens Lantbruksingenjör.

~~Carl Efraim~~ Linné Johansson
Biståndsråd Gårdsmästare

År 1933 den 14 februari kl. 10 fm. in-
ställde sig ånyo förut angivna syne-
män hos lantbrukaren Karl Hyden i
Torrberga för fortsatte handläggning
av förvarande syneförrättning, var-
vid efter utförande kungörelse och
kallelser (Bil. Nr 13-20) följande sak-
ägare och ombud sig inställde:

Albin Carlsson, äg. av 3 $\frac{1}{20}$ mil. Häckerstad	
Hugo Törngren, arr. " 1 " Prästgården	
Johan Rudolf Karlsson, arr. av. 1 " Skerfegården	
Carl Kraus, äg. av $\frac{7}{8}$ " Torrberga	
Karl Hyden, " " 1 $\frac{9}{20}$ " "	
Paul Johansson, " " 2 " Muvåga	

Såsom kronaombud: Sam är intendenten
Gustaf Åsare Ahren, exp. föregående
Förordnande Bil. Nr 11.
Såsom konsistorieombud: Kyrkoherden Y)

#13

Protokoll från föregående samman-
träde upplästes och samman-
fattning.

4) S. M. Handvare i Skerf, enligt före-
gående förordnande, Bil. Nr 12

§ 14.

Föreläsningens manuskript meddelade att
 till honom hade från Eggen av 2 ut.
 Använder, Paul Johansen in Rammitt en
 skrivelse ^{med bilaga} ang. den Johansen till-
 höriga väderanläggningen vid
 i fråga om anläggningen nedre
 ända i str. 0-1, vilka skrivelser upp-
 lästes och bilades protokoll Bil. N^o 21

Efter någon diskussion i förvarande
 fråga förklarade sig samtliga när-
 varande bakåtgått och anbud god-
 känta Johansens i skrivelsen från-
 ställa anbud att mot en erfatt-
 ning av i ett för allt av god Rammitt
 låta den övre dammen för väderis
 anläggningen helt utrivis varjämte
 Johansen förband sig att icke från-
 deles uppdamma vatten i diket
 till högre nivå än + 4.60 meter
 över det för företaget gällande
 jämförelseplanet.

§ 15.

Föreläsningens manuskript förtecknade de
 upprättade concept-handlingarne och
 conceptritningarne samt rekommenderade
 i huvudsak för avlikningsförslaget.

§ 16

Enhälligt beslöts att tillföra en
 arbetsstycke berättelse av tre lek-
 möter och två suppleanter och
 valdes här till Karl Hydén i Torrberge,
 Carl Krän i Torrberge och Carl Carlsson.

7.
i Håckerstad med Göte Krän i Torr-
berga och Hugo Törngren i Prästgården
till suppleanter.

§ 17.

Jämlikt 10 Kap. 72 och 74 ~~§§~~ Valen utvaldes
utsågo synemännen Karl Flysten i
Torrberga och Skebäck och summan-
kalla delägare i förtaget och den
valda arbetsstyrelsen samt de
enastående och förvara till förrätt-
ningen hvar sitt handlägg och rit-
ningar.

§ 18.

Förtälet närvarande delägare ingingo
pärskild förering (Bil. F) och arbe-
tenas utförande samt öfvervakning av
Statslån och statsanslag, vilken handling
vitsordades medelst synemännens
pärskrift.

§ 19.

Synemännen avlämnade sina arbets-
räkningar, varvid i protokollet skulle
antecknas att dagarna av förrätt-
ningsmännen beräknats för 8 dagar

§ 20.

De synemännen ansågo sig hava ut-
sett samtliga under förrättningen före-
kommande frågor avgöra de till ut-
lätande (Bil. G), som upplästes

§ 21.

De intet vidare var att anteckna
upplästes protokollet, varefter Syn-
förrättningen förklarades avslutad.
Art och dag

Som ovan
 Å Gänstens vägnar
 — Karl Elfström
 Lärare i Skövde

Rab. Carlsson Linné Johansson
 Biträde Godevarn.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Östergötlands län.

Landskansliet.



Bil. № 1

R e s o l u t i o n .

N:r 10 D.D.
1930.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Karl Elfström, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Elfström hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 7 mars 1930.

N:r V22

E. L.

[Handwritten signature]



bet av *[Handwritten signature]*

Stämpel FEM kronor.

№ 10 D. 2:10



Till

Konungens Befallningshavande i Östergötlands län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens Lantbruksingeniör Karl Elfström att enligt 10 kap. i gällande Vattenlag handlägga syneförrättning avseende sådan torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker som omförmäles i 7 kap. av samma lag genom uppgrävning av erforderligt avloppsdike genom och från vattenskadade marker till hemmanen Häckerstad, Skeda Prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

De hemman och jordägare som beröras av företaget äro:

8/10 mtl. Häckerstad

ägare: *Albin Carlsson*

1	"	Skeda prästgård	"	Kyrkofonden. arr: Hugo Törnquist
1	"	Skedagård	"	Staten. arr: J.A. Karlsson.
	"	Torrberga rudeg. (Lövingborg.)	"	~~Karl~~ Krän.
		d:o	"	Karl Hydén.
1	"	Änväga östergård	"	{ Paul Johansson.
1	"	d:o västergård	"	{ Densamme.

Skedaborg den 3 Mars 1930.

Albin Carlsson ^{av Skedaborg}

Carl Krän

Hugo Törnquist

Karl Hydén

Lkps 3152a

Lkps 288a



Bil. N^o 2

11

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad, Statens Lantbruksingeniör, av Konungens Befallningshavande i länet förordnats att jämlikt föreskrifterna i gällande Vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Håckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos Lantbrukaren Karl Hydén i Torrberga tisdagen den 21 oktober 1930 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Linköping den 6 oktober 1930

Å tjänstens vägnar:

Karl Elfström

Statens Lantbruksingeniör.

Uppläst i Skeda sockens kyrka söndagen den 12 okt. 1930

betygas av:

Carl Nordmark
v. pastor.



Bil. N^o 3.

K a l l e l s e.

Lantbrukaren *Albin Carlsson*,
Häckerstad

varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren ~~Karl~~ Hyden i Torrberga tisdagen den 21 oktober 1930 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vatten-skadade marker till hemmanen Häckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 6 oktober 1930

Å tjänstens vägnar:

Karl Elfström

(Statens Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket erkännes:

..... den oktober 1930.



Bil. N^o 4.

K a l l e l s e.

Akrediterat Carl Carlsson
Häckerstad

Var der härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hyden i Torrberga tisdagen den 21 oktober 1930 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vatten-skadade marker till hemmanen Häckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 6 oktober 1930

Å tjänstens vägnar;

Karl Elfström

Statens Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket erkännes:

.....*Häckerstad*..... den 16... oktober 1930

Carl Carlsson



14.
Bil. N: 5.

K a l l e l s e .

Arrendator Hugo Törngren
Skeda prästgård

varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hyden i Torrberga tisdagen den 21 oktober 1930 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vatten-skadade marker till hemmanen Håckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 6 oktober 1930

Å tjänstens vägnar;

Karl Elfström

Statens Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket erkännes:

.....Hugo Törngren den 17. oktober 1930

Hugo Törngren

Bil. N: 6.Kallelse.

Arreator J. A. Carlsson
Skedagården

Varder härigenom kallad att i egenskap av sakkämare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hyden i Torrberga tisdagen den 21 oktober 1930 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vatten-skadade marker till hemmanen Häckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änvåga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 6 oktober 1930

A tjänstens vägnar;

Karl Elfström
Statens Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket erkännes:

..... Skedagården den 17 oktober 1930

J. A. Carlsson



Bil. No 7.

Kallelse.

Lantbrukaren Karl Krän
Torrberga

varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hyden i Torrberga tisdagen den 21 oktober 1930 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vatten-skadade marker till hemmanen Häckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 6 oktober 1930

A tjänstens vägnar;

Karl Elfström
Statens Lantbruksingeniör.

Erhållet del av förestående kallelse, vilket erkännes:

.....Lövingsborg..... den 16 oktober 1930

Karl Krän



Bil. N^o 8.

17.

K a l l e l s e.

Lantbrukaren Karl Hyden
Torrberga

varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hyden i Torrberga tisdagen den 21 oktober 1930 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vatten-skadade marker till hemmanen Håckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 6 oktober 1930

Å tjänstens vägnar:

Karl Elfström

Statens Lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket erkännes:

Torrberga den 16. oktober 1930.

Karl Hyden



Bil. N: 9.

K a l l e l s e.

Lantbrukaren Paul Johansson
Ärväga

varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hyden i Torrberga tisdagen den 21 oktober 1930 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vatten-skadade marker till hemmanen Häckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Ärväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 6 oktober 1930

A tjänstens vägnar:

Karl Elfström

Statens Lantbruksingeniör.

Erhållet del av förestående kallelse, vilket erkännes:

Ärväga den 17 oktober 1930.

Paul Johansson

Bil. N^o 10

Förmåne för min son Carl Carlsson
 Åkerstad att föra min lulan vid Tarrberga,
 angränsande lundförrättningen av dattorsjuka Markor
 i Åkerstad - Skeda-Råstgård - Åkerstgården
 Tarrberga och använda uti Skeda socken

Uttomte den 18 Okt. 1930

Albert Carlsson

Albert Carlsson gent. namnt. bevis.
 Albert Carlsson

Dagny Pettersson.

Landskontoret i Linköping

Ankom den 13 OKT. 1930.

D.d. N:r 466 Fol. 89 år 1930

Bil. Nr 11

Avskrift.

E.D. n:r 556 fol. 92 år 1930.

Till

Konungens Befallningshavande i Östergötlands län.


Jämlikt 10 kap. 41 § Vattenlagen får jag härmed vördsamt meddela att sammanträde rörande av Konungens Befallningshavande förordnad synförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Håckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län, blivit utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hydén i Torrberga tisdagen den 21 oktober 1930 kl. 10 f.m. och att nämnda företag berör dels kronoegendomen 1 mtl. Skedagården och dels f.d. kyrkoherdebostället 1 mtl. Prästgården, båda i Skeda socken.

Linköping den 6 oktober 1930.

Karl Elfström



Bestyrkes. Linköpings landskontor den 10 oktober 1930.

På tjänstens vägnar:



Överlämnas till Domänintendenten i länet, som förordnas att såväl vid förestående sammanträde som under förrättningens fortgång bevaka kronans rätt och föra kronans talan, skolande rapport i ärendet så snart ske kan hit insändas. Linköpings slott i landskontoret den 17 oktober 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Herr Domprosten Sven Carlson eller den han i sitt ställe anmodar förordnas härmed att vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Hydén i Torrberga i Skeda socken tisdagen den 21 oktober 1930 kl. 10 f.m. i och för syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Håckerstad, Prästgården, Skedagården, Torrberga och Änväga i nämnda socken, såsom konsistorieombud bevaka kyrkoherdebostället 1 mantal Prästgårdens nr 1 i samma socken rätt och bästa jämval under förrättningen fortgång; godkännande domkapitlet ombudets laga åtgärder. Linköpings domkapitel den 15 oktober 1930.

Ad mandatum:

Sven Carlson

Kyrkoherden G.M. Nordmark förordnas att vid ovan nämnda syneförrättning och jämval under förrättningen fortgång i undertecknads ställe såsom konsistorieombud bevaka kyrkoherdebostället 1 mtl. Prästgårdens n:o 1 i Skeda socken rätt och bästa.

Linköping den 18 oktober 1930.



Sven Carlson

Kontraktsprost.

Bil. Nr 13

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av Konungens Befallningshavande i länet förordnats att jämlikt föreskrifterna i gällande Vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Håckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län, så kommer nytt sammanträde av synemännen att hållas hos Lantbrukaren Karl Hyden i Torrberga tisdagen den 14 februari 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Linköping den 25 januari 1933.

Å tjänstens vägnar:

Karl Elfström

Förrättningsman.

Uppläst i Skeda sockens kyrka söndagen den 29 januari 1933

betygas av :

Carl Nordmark.
Kyrkoh.

Anhållas att förestående kungörelse uppläses i Skeda kyrka söndagen den 29 dennes och därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändes till mig adr: Linköping.

Som ovan.

Karl Elfström

Att jag såsom befullmäktigat konsistorieombud
erhållet kallelse från Samfundet rörande det företag
som avser bortläggning genom avdikning av vattenlednings-
rör för hemmanen Häckerstad, Skeda Prästgård, Skeda-
gården, Torberga och Arvåra uti Skeda socken av Öst-
götlands län vilket Samfundet blivit utsatt att
hållas hos lantbrukaren Löl Hydén i Torberga församling
den 14 febr. 1933 kl. 10 fm., erkännes

Skeda den 26 jan. 1933
Lars Erik Nordmark.
Kyrkoherde.

Bil. № 14K a l l e l s e .

Lantbrukaren Albin Carlsson,

Håckerstad.

varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hydén i Torrberga tisdagen den 14 februari 1933 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Håckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 25 ^{januari} ~~februari~~ 1933.

Å tjänstens vägnar:

Karl Elfström

Förrättningsman.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket erkännes:

... frötomta ... den 4 ^{januari} ~~februari~~ 1933.Albin Carlsson

Bil. № 15K a l l e l s e .

Arrendator Carl Carlson,

Häckerstad

varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hyden i Torrberga tisdagen den 14 februari 1933 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Häckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 25 ^{januari} ~~februari~~ 1933.

Å tjänstens vägnar:

Förrättningsman.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket erkännes:

... Häckerstad ... den 26. . januari 1933.

K a l l e l s e .

Arrendator Hugo Törnqvist,

Skeda prästgård

varder härigenom kallad att i egenskap av sakkägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hyden i Torrberga tisdagen den 14 februari 1933 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Häckersted, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 25 ^{januari} ~~februari~~ 1933.

A tjänstens vägnar:

Karl Elfström

Förrättningsman.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket erkännes:

... Prästgården ... den 4.6. . januari 1933.

Hugo Törnqvist

Bil. 1317

K a l l e l s e

Arrendator J. A. Karlsson,

Skedagården

varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hyden i Torrberga tisdagen den 14 februari 1933 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Häckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 25 ^{januari} ~~februari~~ 1933.

Å tjänstens vägnar:

Karl Elfström

Förrättningsman.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket erkännes:

.. Skedagården ... den 26. januari 1933.

J. A. Karlsson

Kallelse.

Lantbrukaren Carl Krön,

Torrberga

varder härigenom kallad att i egenskap av sakkäre, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hyden i Torrberga tisdagen den 14 februari 1933 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Mäckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änvåga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 25 ^{januari} februari 1933.

A tjänstens vägnar:

Karl Elfström

Förrättningsman.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket erkännes:

..... Lövingsborg den 26. januari 1933.

Carl Krön

Bil. N: 19K a l l e l s e

Lantbrukaren Karl Hydén,

Torrberga

varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hydén i Torrberga tisdagen den 14 februari 1933 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Håckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 25 ^{januari} ~~februari~~ 1933.

Å tjänstens vägnar:

Förrättningsman.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket erkännes:

..... Torrberga den 26. januari 1933.

K a l l e l s e

Lantbrukaren Paul Johansson,

Änväga

varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos Lantbrukaren Karl Hyden i Torrberga tisdagen den 14 februari 1933 kl. 10 f.m., angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Häckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län.

Linköping den 25 ^{januari} ~~februari~~ 1933.

A tjänstens vägnar:

Karl Elfström

Förrättningsman.

Erhållet del av förestående kallelse, vilket erkännes:

Änväga den 28 januari 1933.

Paul Johansson

Bil. N: 21

Undertecknad ägare av Anvåga, erbjuder intresenterna i grävningföretaget Åkerstad — Anvåga att mot en kontant ersättning av kronor Niohundra (900) få borttaga och utnyttja nu vid gården befintliga vedurars vattenfallsrätt, samt att ägaren av Anvåga sedan själv bekostar vattenuppfodringsanläggningen för gårdens behov. Detta erbjudande gäller under förutsättning att ägaren av Anvåga får den tid, på sig, som kan åtgå för arbetets verkställande, samt att arbetet härmed ej kan eller får utföras under den kalla årstiden.

Vill grävintresenterna börja grävningen innan vattenfrågan är ordnad och därigenom ställer egendommen utan vatten för grävintresenterna helt svara för eventuel vattenköringskostnad för gårdens behov.

Beträffande det förslag, som även kan komma i fråga att utöka vedurarnas antal vill jag i båda parter inträssa, framhålla: Att både inloppsbrunnen, med tillhörande trumma och dambord måste ombyggas och fördjupas, samma är förhållandet med vedurskammaren, av ekplank, vilken i nuvarande storlek ej rymmer någon mera vedur, likaledes måste utloppsledningen, bestående av grova tegelrör, göras djupare för att vattnet ej, vid stigning, skall nå vedurarna. När den nuvarande vedursanläggningen måste rubbas kan lätt hända att det tillkommer en oberäknad kostnad, allt beroende på huru "tidens tand" varit fram med anläggningen, vilken nu orörd fungevar till belåtenhet.

Det åtgår alltid en viss tid för vedursanläggningens ombyggnad, under denna tid tillkommer det grävbolaget att svara för gårdens vattenbehov.

Bör väl betänkas vad värde det är för framtida underhåll av diket, om ej någon hinderande damm finnes. En sådan måste ju finnas om vedurar skall användas.

För den händelse att grävbolaget fördrager vedurarnas bibehållande och utbyggnad, samt det efter dettas verkställande visar sig att vattenbrist uppstår vid gården till följd av anläggningens kapacitet förbehåller sig ägaren av sin väga rätt till skadeersättning av dikesföretagets intressenter. För anhålla att grävbolaget vid dikningsföretagets bortsläppande ålägger entreprenören lägga all sten på föreslagna ridor om diket, vilket med röd blam är markerat i medföljande karta, som välvilligt av lantbrukningsingenjör Karl Elfström Linköping, tillhandahållits mig. Detta förbilligar i viss mån marklösen.


Bifogar särskilt kostnadsförslag å elektriskt vattenagregat härstädes.

Med stöd av förestående hoppas jag ej bliva ansett att på något sätt förneka "skö" mig från företagets bekostnad, eller ställt mig hinderande till dess bästa utförande.

ANVAGA GÅRD
LINKÖPING
RIKSTEL.: 288 15

den 7 december 1932

Paul Johansson



Rööl markerar
den sida där
sten bör läggas

70.15 m
+ 6 erg

Kostnadsförslag för elektrisk pumpanordning vid Anvåga

Ett st. Elpump typ L. P. W. 30/11 6			
sammansbyggd med kortsluten 3-fas			
motor 220 volt 50 perioder		295	00
Motorskydd		85	00
174 met. 1 1/2" rör	a 2:30	400	20
Pris lämnade av Ahlströms järnh. Link.		0	
Jordkabel 60 m.	a 1:45	87	00
Bottenventil		7	80
Installationsdelar o arbetskostnad		60	00
Pris lämnat av Sahlins elektr. installationsbyrå		0	
Pumphus	förläggvis	175	00
Införelbaräng	"	30	00
Arbetslön för läggning av rören och mon-		0	
tering av pumpen	förläggvis	75	00
	Kronor	1215	00

Tillkommer för grävning, av 174 meter ledning för rören, samt 60 meter för jordkabel, vilken bliver synnerligen arbetsam i närheten av husen samt vid ingåendet i barängen.

Härtill kommer den årliga energibetalningen 10 öre pr. kv. Ingeniör Andersson vid Link. elektricitetsv. har uppskattat årliga energiförbrukningen till omkring 50 à 60 kr. pr. år

ANVÅGA GÅRD
LINKÖPING
RIKSTEL.: 283 B

den 7 dec. 1932

Paul Johnson

Bil. A.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Beskrivning och Härdeförteckning
Samt

Värderingsbörd

över vätebrukade marker, som förbättras
genom utfodring av

"Fornberga rikningsföretag av år 1933"

uti Skeda socken

av Östergötlands län;

upprättad vid synföreläggning enligt

Väsenlagen åren 1930-1933.

1	2	3	4	5	6
Lockens och trumman namn.	Årtal	Årtal	Registernummer	Registernummer	Ägares namn. ägarlag m.m.
<u>Steda socken.</u>					
Ärvåga	A	171	1+2	1	äg: Paul Johansson Åker 0.2 mylla/tera Summa
Torrberga Storgård	B	3/4	1 ³	2	äg: Karl Hyden Åker 0.2 mylla/tera
				3	d: " "
				4	d: " "
				5	d: " "
				6	d: " "
				7	Våg imp.
				8	Åker 0.2 mylla/sandbl. tera
				9	d: " "
				10	d: 0.2-0.3 mylla/tera
				11	d: " "
					Summa
Torrberga Mellangård	C	3/4	3 ³	12	äg: Karl Hyden Våg imp.
				13a	Åker 0.2-0.3 mylla/tera
				14	Våg imp.
				15a	Åker 0.2-0.3 mylla/tera
				17a	d: " "
				18a	d: " "
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
k - r - e - a - l			r - a - r - d - e				de pr. ägarfigurer		Repartitions- tal
Imp. för avdelningen			Imp. efter avdelningen				de pr. ägarfigurer		
Åker	Äng	och ej förbättrad mark.	pr heltal	pr ägarfigur	pr heltal	pr ägarfigur			
Har ar m ²	Har ar m ²	Har ar m ²	Kr.	Kr. öre	Kr.	Kr. öre	Kr.	öre	%
68 -			1350	918 -	09	1500	1020 -	102 -	
68 -				918 -			1020 -	102 -	
66 -			1200	792 -	08	1500	990 -	198 -	
90 -			1050	945 -	07	1500	1350 -	405 -	
33 -			1200	396 -	08	1500	495 -	99 -	
15 -			1260	189 -	09	1400	210 -	21 -	
35 -			1120	392 -	08	1400	490 -	98 -	
		03 -	-	-	-	-	-	-	
1 23 -			1120	1377 60	08	1400	1722 -	344 40	
2 28 -			1050	2394 -	07	1500	3420 -	1026 -	
63 -			1200	756 -	08	1500	945 -	189 -	
82 -			1200	984 -	08	1500	1230 -	246 -	
7 35 -		03 -		822560			10852 -	262640	
		02 -	-	-	-	-	-	-	
27 -			1200	324 -	08	1500	405 -	81 -	
		08 -	-	-	-	-	-	-	
93 -			1050	976 50	07	1500	1395 -	418 50	
21 -			1120	235 20	08	1400	294 -	58 80	
44 -			1260	554 40	09	1400	616 -	61 60	
1 85 -		10 -		2090 10			2710 -	619 90	

1	2	3	4	5	6
Torrberga Mellang.	D	1/4	3 ²	äg: Karl Flyden	
				13 ⁶	Åker 0.2-0.3 mylla/tera
				15 ⁶	d: " "
				16	d: " "
				17 ⁶	d: " "
				18 ⁶	d: " "
				21	d: " "
				22	Väg imp.
				23	d: imp.
				24	Åker 0.2-0.3 mylla/tera
					Summa
Torrberga Andegård	E	4/20	4 ⁵	äg: Karl Flyden	
				19	Åker 0.2-0.3 mylla/tera
				20	d: " "
				25	d: " "
					Summa
Torrberga Norrgård	F	1/4	5 ¹	äg: Carl Krän	
				26a	Åker 0.2-0.3 mylla/tera
				27	d: " "
				28	Väg
				29a	Flöda imp.
				29b	Väg imp.
				30a	d: imp.
				31a	Åker 0.2-0.3 mylla/tera
				32a	d: " "
					Summa
Torrberga Storgård	G	1/4	1 ²	äg: Carl Krän	
				26 ⁶	Åker 0.2-0.3 mylla/tera
				30 ⁶	Väg imp.
				31 ⁶	Åker 0.2-0.3 mylla/tera
				32 ⁶	d: " "
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
v 05 -			1200	60 -	0.8	1500	75 -	15 -	
v 27 -			1050	283 50	0.7	1500	405 -	121 50	
52 -			1200	624 -	0.8	1500	780 -	156 -	
v 22 -			1120	246 40	0.8	1400	308 -	61 60	
v 11 -			1260	138 60	0.9	1400	154 -	15 40	
v 33 -			1050	346 50	0.7	1500	495 -	148 50	
		04 -	-	-	-	-	-	-	
		02 -	-	-	-	-	-	-	
v 50 -			1200	600 -	0.8	1500	750 -	150 -	
2 00 -		06 -		2 299 -			2 967 -	668 00	
u									
56 - v			1350	756 -	0.9	1500	840 -	84 -	
/ 55 - v			1050	1627 50	0.7	1500	2325 -	697 50	
83 - v			1200	996 -	0.8	1500	1245 -	249 -	
2 94 -				3379 50			4410 -	1030 50	
u									
v 83 -			1200	996 -	0.8	1500	1245 -	249 -	
45 - v			1050	472 50	0.7	1500	675 -	202 50	
	23 - v		960	220 80	0.8	1200	276 -	55 20	
		04 -	-	-	-	-	-	-	
		02 50	-	-	-	-	-	-	
		02 50	-	-	-	-	-	-	
v 08 -			1200	96 -	0.8	1500	120 -	24 -	
v 23 -			1050	241 50	0.7	1500	345 -	103 50	
/ 59 -	23 -	09 -		2026 80			2661 -	634 20	
u		u							
03 -			1350	40 50	0.9	1500	45 -	4 50	
		01 50	-	-	-	-	-	-	
24 -			1200	288 -	0.8	1500	360 -	72 -	
13 -			1050	136 50	0.7	1500	195 -	58 50	
40 -		01 50		465 -			600 -	135 -	

1	2	3	4	5	6
Förberga Rudegård	H	1/8	4 ²		äg: Carl Krön
				31c	Åker 0.2-0.3 mylla/tera
				32c	d: " "
					Summa
Förberga Lillgård (Lövingsborg)	J	1/4	2 ¹		äg: Carl Krön
				33	Åker 0.2-0.3 mylla/tera
				34	d: " "
				35	d: " "
				36	d: " "
				37	d: " "
				38	d: " "
				39	d: " "
					Summa
Pådegården	K	1	1 ¹		äg: Staten
					arr: Johan Rindolf Karlsson
				40	Åker 0.2-0.3 mylla/tera
				41	d: " "
				42	d: " "
				43	d: förbättras ej
				44	d: 0.2-0.3 mylla/tera
				45	d: " "
				46	Äng " "
					Summa
Prästgården	L	1	1 ¹		äg: Kyrkofonden
					arr: Hugo Törnqvist
				47	Äng mylla/tera
				48	d: " "
				49	d: " "
				50	Åker " "
				51	Tåg imp.
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
✓ 28 -			1200	336 -	0.8	1500	420 -	84 -	
✓ 69 -			1050	724.50	0.7	1500	1035 -	310.50	
97 -				1060.50			1455 -	394.50	
✓ 88 -			1050	924 -	0.7	1500	1320 -	396 -	
✓ 31 -			1200	372 -	0.8	1500	465 -	93 -	
✓ 53 -			1200	636 -	0.8	1500	795 -	159 -	
✓ 03 -			1350	40.50	0.9	1500	45 -	4.50	
✓ 46 -			1200	552 -	0.8	1500	690 -	138 -	
✓ 95 -			1050	997.50	0.7	1500	1425 -	427.50	
✓ 88 -			1200	1056 -	0.8	1500	1320 -	264 -	
404 -				4578 -			6060 -	1482.00	
✓ 190 -			1050	1995 -	0.7	1500	2850 -	855 -	
✓ 180 -			1200	2160 -	0.8	1500	2700 -	540 -	
✓ 87 -			1200	1044 -	0.8	1500	1305 -	261 -	
		14 -	-	-	-	-	-	-	
✓ 53 -			1050	556.50	0.7	1500	795 -	238.50	
✓ 11 -			1350	148.50	0.9	1500	165 -	16.50	
	✓ 100 -		900	900 -	0.9	1000	1000 -	100 -	
521 -	100 -	14 -		6804 -			8815 -	2011.00	
	09 -		720	6480	0.9	800	72 -	720	
	45 -		720	324 -	0.9	800	360 -	36 -	
	08 -		720	5760	0.9	800	64 -	640	
08 -			1350	108 -	0.9	1500	120 -	12 -	
		02 -	-	-	-	-	-	-	
08 -	62 -	02 -		55440			666 -	6660	
46	5	11							

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				52	Väg imp.
				53	Åker förbättras ej
				54	d: 0.2-0.3 mylla/lera
				55	d: " "
				56	d: " "
				57	d: " "
				58	d: förbättras ej
					<u>Summa</u>
Hälsersstad	M	$3\frac{1}{20}$	8'		äg: Albin Carlsson
					arr: Carl Carlsson
				59	Åker förbättras ej
				60	d: 0.2-0.3 mylla/lera
				61	d: " "
				62	d: " "
				63	d: " "
				64	d: " "
				65	d: " "
				66	d: " "
				67a	d: 0.2 " "
				67b	d: " "
				68	Väg imp.
				69	Åker 0.2-0.3 mylla/lera, steuf.
				70	d: " "
					<u>Summa</u>

46

5

11

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
08 -	62 -	02 -	55440				616 -	6160	
		22 -	-	-	-	-			
		55 -	-	-	-	-			
162 -			1200	1944 -	0.8	1500	2430 -	486 -	
135 -			1050	1417 50	0.7	1500	2025 -	607 50	
393 -			900	3537 -	0.6	1500	5895 -	2358 -	
42 -			1200	864 -	0.8	1500	1080 -	216 -	
		06 -	-	-	-	-	-	-	
770 -	62 -	85 -	8316 90				12046 -	3729 10	
		28 -			-	-			
✓ 110 -			1050	1155 -	0.7	1500	1650 -	495 -	
✓ 44 -			1200	528 -	0.8	1500	660 -	132 -	
✓ 240 -			1120	2688 -	0.8	1400	3360 -	672 -	
✓ 180 -			980	1764 -	0.7	1400	2520 -	756 -	
✓ 100 -			1050	1050 -	0.7	1500	1500 -	450 -	
✓ 405 -			900	3645 -	0.6	1500	6075 -	2430 -	
✓ 23 -			1350	310 50	0.9	1500	345 -	3450	
✓ 124 -			1050	1302 -	0.7	1500	1860 -	558 -	
✓ 133 -			1120	1489 60	0.8	1400	1862 -	372 40	
		04 -	-	-	-	-	-	-	
✓ 30 -			960	288 -	0.8	1200	360 -	72 -	
✓ 66 -			1200	792 -	0.8	1500	990 -	198 -	
1455 -		32 -	15012 10				21182 -	6169 90	
61	5	16							

1	2	3	4	5	6
<u>Lamman -</u>					
<u>Skeda socken.</u>					
Ärnåga	A	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	✓	äg.: Paul Johansson
Torrberga Storgård	B	$\frac{3}{4}$	1 ³	✓	" Karl Flyden
d: Mellongård	C	$\frac{1}{4}$	3 ³	✓	" Densamme
d: d:	D	$\frac{1}{4}$	3 ²	✓	" Densamme
d: Rudegård	E	$\frac{4}{20}$	4 ⁵	✓	" Densamme
d: Norrgård	F	$\frac{1}{4}$	5 ¹	✓	" Carl Frän
d: Storgård	G	$\frac{1}{4}$	1 ²	✓	" Densamme
d: Rudegård	H	$\frac{1}{8}$	4 ²	✓	" Densamme
d: Lillgård	I	$\frac{1}{4}$	2 ¹	✓	" Densamme
Skedagården	K	1	1 ¹	✓	" Staten, arr: Johan Rudolf Karlsson
Prästgården	L	1	1 ¹	✓	" kyrkofonden, arr: Hugo Törnqvist
Fläckerstad	M	$\frac{3}{20}$	8 ¹	✓	" Albin Carlsson
<u>Summa</u>					

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>drag</u>									
68 -				918 -			1020 -	102 -	0.520 -
7 35 -		03 -		8225 60			10852 -	2626 40	13.398 S
1 85 -		10 -		2090 10			2710 -	619 90	3.162 S
2 00 -		06 -		2299 -			2967 -	668 -	3.408 S
2 94 -				3379 50			4410 -	1030 50	5.257 S
1 59 -	23 -	09 -		2426 80			2661 -	634 20	3.235 S
40 -		01 50		445 -			600 -	135 -	0.689 S
97 -				1060 50			1455 -	394 50	2.013 S
4 04 -				4578 -			6060 -	1482 -	7.560 S
5 21 -	1 -	14 -		6804 -			8815 -	2011 -	10.259 S
7 70 -	62 -	85 -		8316 90			12046 -	3729 10	19.024 S
14 55 -		32 -		15012 10			21182 -	6169 90	31.475 S
49 28 -	1 85 -	1 60 50		55175 50			74778 -	19602 50	100.000

Tornberga pr Skedaborg den 14 februari 1933.

å tjänstens vägnar:

Karl Efs Träm

Förvaltningsman

~~Stenbjörn~~

Linn Johansson

Biträde Torbjörn.

Läge	M e t e r				Sido- lutning	Botten- läge m.	Anmärkingar
	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd			
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell							
för "Förbergas dikningsföretag" av år 1933 uti Skeda nr 1 av Östergötlands län; upprättad vid synförrättning enligt Vattenlagen åren 1930-1933.							
Kulpspåret str. A-B-C-D-E							
0	+90	-	1.35	0.50	4.55	1:1.5	+4.80 A. Damm för hydraulisk vådur utlöses.
1	+10	20	2.25		7.25		
	+50	40	2.75		8.75		
2		50	2.75		8.75		
	+50	50	2.70		8.60		Vid 2 ⁺⁵⁹ för utfartsvägen i riktning.
	+68	18	2.60		8.30		Förp. I = + i stor sten = + 8.97 m.
3		32	2.85	1e sektion			
	+20	20	2.80	0.50	8.90	1:1.5	
	+35	15	2.80	2.00	1e sektion		Bottenbredd i berg = 2.00 m.
	+50	15	2.55	0.50	8.15	1:1.5	
	+90	40	2.40	2.00	1e sektion		
4	+10	20	2.40	0.50	7.70	1:1.5	
	+50	40	2.50		8.00		
	+95	45	2.40		7.70		+5.00
5	+50	55	2.35		7.55		
6		50	2.25		7.25		
	+50	50	2.20		7.10		
7		50	2.15		6.95		
	+30	30	2.20		7.10		+5.12 B.
	+50	20	2.20		7.10		
8		50	2.70		8.60		
	+50	50	2.55		8.15		
9		50	2.15		6.95		Förp. II = + i berg = + 8.48 m.
	+50	50	2.10		6.80		
10.		50	1.85		6.05		+5.25
	+50	50	1.80		5.90		
Förp.	960						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge m.	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Frpt	960						
11	50	1.80	0.50	5.90	1:1.5		
+50	50	1.85	"	6.05	"		Tid 11 ⁺⁸³ br för skiftersväg enl. typ- ritning.
12	50	2.05	"	6.65	"		
+50	50	1.95	"	6.35	"		
13	50	1.75	"	5.75	"		
+50	50	1.75	"	5.75	"		Fup. III. = + i berg = + 9.68 m.
14	50	1.70	"	5.60	"		
+50	50	1.65	"	5.45	"		
+80	30	1.60	"	5.30	"		C. Tid 14 ⁺⁸⁰ br för skiftersväg enl. typritning.
15	20	1.60	"	5.30	"	+5.50	
+50	50	1.65	"	5.45	"		
16	50	1.65	"	5.45	"		
+50	50	1.75	"	5.75	"		
17	50	1.85	"	6.05	"		
+50	50	1.85	"	6.05	"		
18	50	1.95	"	6.35	"		
+50	50	2.10	"	6.80	"		
19	50	1.90	"	6.20	"		
+50	50	1.75	"	5.75	"		
20	50	2.00	"	6.50	"	+5.75	
+50	50	2.35	"	7.55	"		
21	50	2.20	"	7.10	"		Fup. IV. = + i stor sten = + 9.12 m.
+50	50	2.25	"	7.25	"		
22	50	2.15	"	6.95	"		
+16	16	2.10	"	6.80	"		D.
+50	34	2.00	"	6.50	"		Tid 22 ⁺⁶⁰ br för skiftersväg enl. ritning.
23	50	1.75	"	5.75	"		
+50	50	1.70	"	5.60	"		
24	50	1.80	"	5.90	"		
+50	50	1.60	"	5.30	"		
Frpt	2360						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höj- den.	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Träp	2360						
25	50	1.70	0.50	5.60	1:1.5	+6.00	
+33	33	1.90	"	6.20	"	E.	
fma	2443						
Vid arbetenas utförande skall iakttagas att de upptagna jordmassorna icke få läggas närmare dikenkanterna än 1.0 meter, att jordvallarne stöta genomgrävas å följande ställen och i regel minst å var 100 de meter för ytvattnets fria avlopp, att diket utvidgning i regel sker till lika delar å vardera sidan med undantag av å vissa delar av å str. A-B (särskilt å str. 3-4), där å sektionsritningarna anmärkta angivits, att jordvallarne uppläggas med möjligast lika jordmassor åmse sidor med undantag av å str. 0⁺⁹⁰ - 1⁺⁸³, där ^(större än 0.15 m. i genomsnitt) alla sten- och bergmassor läggas å diket norra (vänstra) sida samt å str. 1⁺⁸³ - 5⁺⁰⁰, där ^{lyfika} sten- och bergmassor uppläggas på diket södra (högra) sida och att broarna stöta utföras i noggrann överensstämmelse med upprätlade ritningar, varvid särskilt skall iakttagas att skiftesvägarna vid 22⁺⁶⁰ skall utföras av armerade kulvertar med 0.9 meters lura diameter. I förestående grävningstabell angivna djup är beräknade efter utsatt avvigningspål och dagbredden är beräknad efter nämnda djup. Vid olika höjd å andra dikenkanter skall dagbredden justeras med hänsyn till de olika dikedjupen så att med bibehållande av den förfärdade bottenbredden							

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
Kostnadsförslag för "Torrberga dikningsföretag av år 1933" uti Skeda socknen av Östergötlands län; upp- rättat vid syneförrättning enligt Vattenlagen åren 1930-1933.								
Avlapps diket, str. A-B-C-D-E.								
A-B	640	Lera, grus, sten och block m ³	200	3:-	600	-		
		" " "	800	1:50	1200	-		
		" nagl. sten.	1500	1:-	1500	-		
		Berg	150	12:-	1800	-		
B-C	750	Lera, nagl. sten.	2700	0.80	2160	-		
C-D	736	" "	2900	0.80	2320	-		
D-E	317	" "	1300	0.80	1040	-	10620-	
	2443		9550					
2 ⁺⁵⁹		1 st. bro för utfartsväg vid 2 ⁺⁵⁹ enf. ritning st	1	900:-	900	-		
11 ⁺⁸⁰ , 14 ⁺⁸⁰		2 st. broar för skiftes- vägar vid 11 ⁺⁸⁰ och 14 ⁺⁸⁰ enf. typritning sd.	2	600:-	1200	-		
22 ⁺⁶⁰		1 st. bro för skiftesväg vid 22 ⁺⁶⁰ av armerade Kulvertor med 0.9 m. inre diameter, enf. ritning	1	350:-	350	-		
		Pålning för förstärk- ning av stänterna, för- skilt å vissa sträckor av str. C-D, förslagsvis			550	-	3000-	
		Erfattningar för mask- ätgång och jordrepp enf. särskild längd, Bil. D			1950	-		
		Överföres			1950		13620-	

Bil. D.

Ersättningskänd
 för "Torrberga dikningsförslag av år 1933"
 uti Skeda Boken av Esteröttands län;
 upprättad vid synförrättning enligt
 Vattenlagen åren 1930-1933.

Bilera	Måttal	Register- nummer	Hemmans namn	Ägares namn	Ersättning		afskoning	
					för mark till dikets utvidg- ning	för jord- upplag	Kr.	Ör
Ödelappskikt, st. A-B-C-D-E								
A	1+1	1 ¹⁺²	Ännåga	Paul Johansson	180 -	380 -	560 -	
B	3/4	1 ³	Torrberga storg.	Karl Flyde	130 -	130 -	260 -	
C	1/4	3 ³	J ² mellang.	Deusanne	30 -	25 -	55 -	
D	1/4	3 ²	J ² "	Deusanne	50 -	40 -	90 -	
E	4/20	4 ⁵	J ² rudg.	Deusanne	50 -	40 -	90 -	
F	1/4	5 ¹	J ² norrg.	Carl Krän	60 -	50 -	110 -	
G	1/4	1 ²	J ² storg.	Deusanne	20 -	15 -	35 -	
H	1/8	4 ²	J ² rudg.	Deusanne	40 -	30 -	70 -	
J	1/4	2 ¹	J ² lillg.	Deusanne	160 -	120 -	280 -	
K	1	1 ¹	Skedagörden	Staten arr.: J. R. Karlsfär	100 -	70 -	170 -	
L	1	1 ¹	Prästgörden	Kyrkofonden arr.: Hugo Tönqvist	130 -	100 -	230 -	
Summa					950 -	1000 -	1950 -	

Torrberga pr Skedabary den 14 februari 1933.
 a Gåustus Brägnar

Karl Eufthraim

Förvätningsman

W. Carlsson Amund Johansson
 Biträdnare Göstehäns

Kastrens förklaringslängd
för
"Sannbergs dikeföretag av år 1933"
uti Skeda socken av Östergötlands län
upprättad vid synförrätning
enligt Vattenlagen åren 1930-1933

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Söda Söken</u>				
1+1	1+2'	A	Äuväga Paul Johansson	-	1	918-	1020-
3/4	1 ³	B	Torrberga Karl Flyden	sök	2-11	8225 60	10852 -
1/4	3 ³	C'	St ² Sensusanne	sök	{13a, 15a 17a, 18a}	2090 10	2710 -
1/4	3 ²	D	St ³ Sensusanne	sök	{13a, 15a, 16 17a, 18a, 21 24}	2299 -	2967 -
4/20	4 ⁵	E	St ² Sensusanne	sök	19, 20, 25	3379 50	4410 -
1/4	5'	F	St ² Carl Krän	sök	{26a, 27-28 31a, 32a}	2026 80	2661 -
1/4	1 ²	G	St ² Sensusanne	sök	26a, 31a, 32a	465 -	600 -
1/8	4 ²	H	St ² Sensusanne	sök	31a, 32a	1060 50	1455 -
1/4	2'	I	St ² Sensusanne	sök	33-39	4578 -	6060 -
1	1'	K	Skedagården {Staten arr.: Joh. Rudolf Karlsson}	-	40-46	6804 -	8815 -
1	1'	L	Påstgård {Kyrkofonden arr.: Olugo Tängvint}	(sök)	47-58	8316 90	12046 -
3 1/20	8'	M	Häckerstad Albin Carlsson	sök	60-70	15012 10	21182 -
			<u>Summa</u>			55175 50	74778 -

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
102 -							94 64	0.520	3 21	
2 626 40							2438 43	13.398	82 66	län
619 90							575 48	3.162	19 51	✓
668 -							620 26	3.408	21 02	✓
1 030 50							956 77	5.257	32 43	✓
634 20							588 77	3.235	19 96	✓
135 -							125 40	0.689	4 25	✓
394 50							366 37	2.013	12 42	✓
1 482 -							1375 92	7.560	46 64	✓
2 011 -							1867 14	10.259	63 29	✓
3 729 10							3462 37	19.024	117 37	✓
6 169 90							5728 45	31.475	194 18	✓
19 602 50							18 200 -	100.000	616 94	

Tornbergs p Skerfveby den 14 februar 1933

Å tjänstens vägnar.

Karl Elfström

Förställningssman

W. M. Malmgren

Biträdande

Amos Johansson

Förstman

Bil. F.F ö r e n i n g .

Undertecknade delagare i " Torrberga dikningsföretag av år 1933 " avseende torrläggning av vattenskadade marker till hemmanen Häckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län hava vid sammanträde denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ Vattenlagen träffat följande överenskommelse:

- 1). Förbinda vi oss att tillsammans med förrättningsökandena utföra och fullborda samt för all framtid underhålla avloppsdiket str. A - B - C - D - E allt i fullkomlig överensstämmelse med det av Lantbruksingeniör Karl Elfström upprättade och nu framlagda förslaget.
- 2). Grunden för deltagande i kostnaderna för dikningsarbetenas utförande skall vara den av Synemännen uppskattade båtnaden eller jordförbättringen, sådan den i Värderingslängden uträknats och därstädes samt i Kostnadsfördelningslängden angivits med repartitionsstal i procent.
- 3). Arbetena må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt skola vara fullbordade inom tre år efter samma tid.

- 4). Den vid dagens sammanträde utsedda arbetsstyrelsen bestående

av Karl Flyden och Carl Krän, båda i Torrberga och Carl Carlsson i Häckerstad med Göte Krän i Torrberga och Hugo Törnqvist i Prästgården till suppleanter

befullmäktigas härmed

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd, såväl statslån som statsanslag, till största möjliga belopp för dikningsföretagets genomförande

att med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetets utförande och i övrigt avgiva de förbindelser, som erfordras för statsunderstödet beviljande

att å våra vägnar upptaga lån till förrättningskostnadernas gäldande och till arbetets bedrivande intill dess statsunderstödet utbetalas

att å våra vägnar uppbära och kvittera det statsunderstöd som kan beviljas

att på lämpligt sätt genom infordrande av anbud ombesörja arbetenas utförande och därvid, om så skulle erfordras, tillkalla sakkunnig person för arbetets kontrollering

att på delägarne utdebitera och av dem uppbära de medel, som utöver statsunderstödet eventuellt kunna erfordras till arbetenas utförande och underhåll

att över alla inkomster och utgifter föra ordentliga med verifikationer försedda räkenskaper samt

att då arbetena blivit fullbordade ombesörja att slutbesiktning verkställas av inom länet tjänstgörande Statens Lantbruksingeniör.

Så hunda överenskommes

Försäkras

Tornerga pr Skedaborg den 14 februari 1933

Karl Hydén

äq. $1\frac{9}{20}$ mil. Tornerga

Johan Rudolf Carlsson
are. av. 1 mil. Skedagården

~~Alm Carlsson~~

äq. av. $3\frac{1}{20}$ mil. Häckerstad

Carl Krän

äq. av $\frac{7}{8}$ mil. Tornerga

Hugo Värngren

are. av. 1 mil. Prästgården

att förestående saksägare frivilligt
ingått och egenhändigt undertecknat
förestående förering, som av under-
tecknade styrelsen prövas lämplig,
vitsordas.

Tornerga som ovan

Karl Efrén

Förvärdningssman

(1) Alfhildur Linn Johansson

Biträdande Efrén

Bil. 9.

U t l å t a n d e

av synemännen angående " Torrberga dikningsföretag av år 1933 " avseende torrläggning av vattenskadade marker till hemmanen Häckerstad, Skeda prästgård, Skedagården, Torrberga och Änväga uti Skeda socken av Östergötlands län; avgivet vid syneförrättning enligt Vattenlagen år 1933.

=====

Ifrågavarande företag avser att bereda fullständig torrläggning för täckdikning av de i företaget ingående vattenskadade markerna genom uppgrävning av det nuvarande avloppsdiket till betydligt större dimensioner än som det för närvarande innehar.

I enlighet med förrättningsökandenas yrkanden i protokollet § 5 har därför upprättats föreliggande förslag, som avser uppgrävning av avloppsdiket A - B - C - D - E allt i enlighet med upprättade profil- och sektionsritningar. Det nuvarande dikesläget har föreslagits skola bibehållas å hela sträckan och dess planläge är å hithörande plankarta angivet med dubbla röda linjer.

Företaget är att hänföra till dikning enl. 7 kap. 1 - 6 §§ Vattenlagen.

Å den till förslaget hörande nymätta plankartan har upptagits all den mark, som för sin torrläggning anses vara beroende eller

vinna båtad av det föreslagna avloppsdikets uppgång och finnes nämnda mark närmare angiven i upprättad och bifogad Ägobeskrivning, (Bil. A).

Över avloppsdiket har efter verkställd avvägning och undersökning upprättats bifogade profilritning och sektioner.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har hänsyn tagits icke blott till den vattenmängd, som avloppet vid flöde har att avföra, utan även till markens avfall och behov av torrläggning samt avloppets framtida bestånd.

Avloppsdiket str. A - B - C - D har att avföra vatten från ett nederbördsområde av högst 600 hektar. Avrinningen vid flöde från nämnda område kan med hänsyn till nederbördsförhållandena och ortens topografi beräknas till 1,0 lit/sek. pr har, vadan avloppet skall kunna avföra en flodvattenmängd av $0,6 \text{ m}^3/\text{s}$.

Avloppet har såsom av profilritningen framgår föreslagits skola utföras med en bottenbredd av 0,5 meter, slänt 1:1,5 och minsta bottenlutning av 0,5:1000.

Enligt vanliga beräkningsgrunder för vattnets avrinning i öppna ledningar kan ovan angivna flodvattenmängd $0,6 \text{ m}^3/\text{s}$. avledas vid ett vattendjup av omkring 0,85 meter, vanligt medelvattendjup torde bliva ungf. 0,30 meter.

För dikessträckan D - E, som har att avleda en tämligen ringa

vattenmängd, har med hänsyn till diket underhåll och framtida bestånd föreslagits samma bottenbredd och sidolutning som för diket i övrigt.

Dimensionerna i övrigt å diket - djup och dagbredd - finnas angivna i metermått såväl å profilritningarna som i den till förslaget hörande Grävningstabellen (Bil. B).

För utrönande av den båtnad, som markerna, vilka i avseende å detta företag skola utgöra en dikningssamfällighet, tillskyndas genom det föreslagna avloppsdikets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § Vattenlagen uppskattat dessa marker såväl i dess nuvarande skick före företaget som ock i det skick, vari de antagas komma efter företagets fullbordan. Med ledning av förenämnda uppskattning har upprättats en med Ägobeskrivningen och Hävdeförteckningen sammanförd Värderingslängd (Bil. A), i vilken för varje ägofigur är angivet såväl dess nuvarande och blivande värde som ock dess förbättringsvärde.

För varje fastighet har hopsummerats ovan angivna värden varjämte ock för varje fastighet uträknats och införts ett repartitionstal, som i procent angiver varje fastighetsägares andel i kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning d.v.s. i avloppets uppgrävning och utförande samt övriga gemensamma kostnader samt i arbetenas framtida underhåll.

I enlighet med förestående och jämlikt 10 kap. 67 § Vattenlagen har upprättats en särskild Kostnadsfördelningslängd (Bil. E), i vilken angives de olika delägarnes repartitionstal och andelar i de gemensamma dikningskostnaderna.

Enligt ovan nämnda Värderingslängd utgör markernas nuvarande värde före företaget 55.175:50 kr. och dess värde efter företaget 74.778:- kr., vadan värdeökningen genom företagets utförande uppgår till 19.602:50 kr.

I företaget ingår uppförande av 4 st. enskilda vägbroar, nämligen: 1 st. bro för utfartsväg vid 2⁺⁵⁹ och 3 st. broar för skiftesväg vid 11⁺⁸³, 14⁺⁸⁰ och 22⁺⁶⁰. För användande av över-Rörsel vid resp. 1⁺⁸⁵, 10⁺⁷⁹, 18⁺²⁵ och 20⁺⁷ skall till resp. jordägare utgå särskilda erfästningar enligt vad nedan sägs.
För nämnda fyra
~~De~~ broar skola utföras enligt upprättade och förslaget bifogade ritningar.

Över avloppsdiket str. A - B - C - D får i övrigt icke uppföras i vattenöppningen brobyggnader med mindre än 2,0 meters fri bredd och å str. D - E med minst 1,0 meters fri bredd.

i övrigt
Beträffande ersättning för skada och intrång, som orsakas genom dikningsarbetenas förslagsenliga utförande, få synmännen jämlikt 10 kap. 64 § Vattenlagen bestämma, att ersättning skall utgå såväl för mark, som åtgår till avloppets utvidgning som ock för mark, som åtgår till jord- och stenupplagen. De härför utgående ersättningsbeloppen finnas för varje fastighet uträknade i särskild Ersättningslängd (Bil. D).

ob
vid
sk
vis

2)

Som förut nämnts skall ersättning utgå för anordnande av överkörsl på fyra ägoskiften och bestämma synemännen att ersättning i sådant hänseende skall utgå till en var av ägarne av 2 mtl. Änväga, 1/4 mtl. Torrberga 3, 1/4 mtl. Torrberga 2 och 1 mtl. Prästgården med ett belopp av Etthundra / 100:- / kronor.

1) Jämlikt överenskommelse vid sammanträdet denna dag mellan samtliga sakägare / prot. § 14 / få synemännen bestämma att delägarne i dikningsföretaget gemensamt skola till ägaren av 2 mtl. Änväga, Paul Johansson, utgiva en ersättning av Niohundra / 900:- / kronor i anledning av utrivning och borttagande av dammanläggningen för hans vädurar. Därjämte föreskriva synemännen att dämning icke — vare sig vid förefintliga dammanläggningar eller annorstädes i förevarande avloppsdike — får verkställas till högre nivå än + 4,60 meter över det för detta företag gällande jämförelseplanet. Nämda belopp 900:- kronor skall av dikningsföretaget gäldas till Paul Johansson senast den 1 juli innevarande år.

Vidare få synemännen med stöd av 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämma

att företaget skall, därest sökandena vilja detsamma fullfölja,

utföras i överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda

förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningar,

att samtliga arbeten skola utföras på delägar^{ens} gemensamma be-

kostnad enligt förut angiven delningsgrund sådan den finnes i

Kostnadsfördelningslängden angiven och särskilt uträknad för

varje fastighet,

att arbetena - broarne undantagna - skola underhållas i förslags-

enligt skick, efter samma grunder som ovan nämnts,

att broarne skola, sedan desamma blivit avsynade och godkända,

underhållas av resp. vägägare,

att ersättningar för skada, ~~och~~ intrång, *(o. dyg., som enligt detta utlåtande skola utgå.)* skola gäldas efter samma

grunder, som ovan nämnts,

att där dike är förlagt i rågång, halva diket skall tagas av vardera grannens mark,

att de uppgrävda jord- och stenmassorna i regel skola uppläggas med hälften å vardera sidan och i övrigt så som särskilt för str.

+90
0 - 5 närmare är angivet i Grävningstabellen,

att dämning i diket icke på något sätt får verkställas *och vid användning icke under några förhållanden till högre nivå än + 4.60 m. över jämförelseplanet*

att grundlig rensning av diket skall verkställas minst vart tredje

år,

att arbetena skola ställas under ledning och tillsyn av en av delägarna utsedd arbetsstyrelse,

att företaget skall benämnas "Torrberga dikningsföretag av år 1933",

att arbetena må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft,

att företaget i dess helhet skall vara fullbordat före den 1 september 1936 samt

att företaget skall avsynas av vederbörande Statens Lantbruksingeniör.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79

och 80 §§ Vattenlagen gäldas av delägarne i företaget efter samma grunder, som gälla för arbetets utförande, men skola om så erfordras, av sökandena nu förskjutas. Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes uträknad i Kostnadsfördelningslängden.

Innan arbetena till förevarande företag må påbörjas, åligger det enligt 11 kap. 95 och 96 §§ Vattenlagen förrättningsökandena eller arbetsstyrelsen att till Konungens Befallningshavande i Östergötlands län såsom Vattendomstolsavgift inbetala ett belopp av Tjugonio (29) kronor 40 öre.

Slutligen få synemännen meddela att talan mot denna förrättning må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar från denna dag räknat, varvid särskilt bör iakttagas, vad i 11 kap. 85 § Vattenlagen är stadgat rörande besvärsgivande.

Torrberga pr Skeraborg den 14 februari 1955

E. J. Ånsteus vägnar

Karl E. J. Ånsteus

Förrättningsman

J. W. Carlsson

L. J. Johansson

Biträdande

Tornerman

Förteckning
 över utsända kungörelser och kallelser
 m. m. rörande "Tarrberga distrikts-
 församling av år 1933" uti Skeda socken
 av Östergötlands län.

Ang. Sammanträde den 21 Oktober 1930

9/10 1930 Kungörelse till Skeda sockens kyrka ^{Bil. 2}

" " 7 st. Kallelser till Jakågor, Bil. 3-9

" " Skrivelse till H. B. ang. Kruvsgården
 och Länbartäcke Bil. 11.

" " 2 st. Kallelser till Göttemåns

a) Rob. Carlsson, Mörby, Skedaborg

b) Linus Johansson, Syropp, Skedaborg

Ang. Sammanträde den 14 februari 1933

25/2 1933 Kungörelse till Skeda sockens kyrka. Bil. 13

" " 7 st. Kallelser till Jakågor. Bil 14-20.

" " Meddelande till Kruvsgården

" " " Kruvsgården

" " 2 st. Kallelser till prästnämnden Göttemåns

Tarrberga pr Skedaborg den 14 februari 1933

Karl Edström

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Tornerysa di kungsförsetag
av år 1933" uti
Skeck socken och Åstergötlands län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	25	0,50			12	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	8,5	3,00	25	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utesftr sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utesftr mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 80.7 ar	61	0.36	21	96		
			49.28	0.54	26	61		
		äng och odlingsmark, medelareal 37 ar	5	0.18	-	90		
			1.85	0.58	1	97		
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar	16	0.05	-	80		
			1.405	0.78	1	25		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarlark bladet			6	-		
		öfriga regalarlark blad					84	09
		Överföres					96	59

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 59
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	5	12,00	60 =	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.6 punkter pr har	57.13	9.50	25 56	
		avvägda punkter	280	2.03	8 40	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	8.0	2,00	16 -	
		i annan mark		5,00		109 96
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 64 ar,	82	0.07	5 74	
			52.70	0.06	3 16	8 90
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	82	0,04		3 28
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för öviga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	66	0,06	3 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	66	0,12	7 92	23 38
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2.5	3.50	8 75	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	27	4.25	6 75	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	18 50
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2.5	3,50	8 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	2.5	0.75	1 87	
		nåmligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		10 62
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	62	0,03	1 86	2 86
		Överföres				276 09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				276 09
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.5	4,00	10 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.	2.5	0.75	1 87	
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			18 20	30 07
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar } st.	4	5.	20 —	
		Dimensionsberäkning }		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
						20 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	280	0,01		2 80
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	22	0,25	5 50	7 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Summa kronor				403 56
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 64 ar ägofigurer st.	82	0.10	8 20	
		har	527	0.08	4 22	19 42
		Överföres				19 42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 42
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 11	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 280	0,02	5 60	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	3 10	13 56
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	2.5 6.00	15 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 50	
		3) broar och trummor,	”		12 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	45 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtullopp och slamficka	dagar	12,00		
			”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		Översiktskarta i d.o, § 41	sid. 40	0,55	22 -	
						22 -
		Summa kronor				100 48
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			5 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	7 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			47 40	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			58 50	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			- -	105 90
		Summa kronor				112 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			403 56	
		Lösen för kopior och avskrifter			100 48	504 04
		Övriga förrättningskostnader				112 90
		Summa kronor				616 94

32
-55
160
160
1760

fel
403.86
96.08
499.94

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Liv Kåpinge Lousaya häradsrätt.
Tarrberge den 14 febr. 1933

Karl Efrstam
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ph. Carlsson

Linus Johansson

Kronor 499.94 + 7:- kvitteras:

Tarrberge den 14 febr. 1933

Karl Efrstam

