

XII:3:5.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Ø: 512

E 2*1737

Inskr. i vattenb.

Inskr. i vattenb.
191 1039

~~287~~

Horns förföringsföretag år 1934.

Grebo socken.

Östergötlands län.

Synehandlingar.

25 34
10

NO. 67:5

Horns dikningsföretag år 1934,

avseende uppgrävning av avloppsdike för torrlägg-
ning av mark inom Horn, Sarpebo, Golvsäter och
Rödsten i Grebo socken av Östergötlands län.

Översiktskarta



Skala = 1:100.000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående uppgrävning av av-
loppsdiken för torrläggning av mark inom
Horn, Sarpebo, Golvsäter och Rödsten i Grebo
socken av Östergötlands län.

År 1934, den 5 december, kl. 10 f.m. inställde sig un-
dertecknad förrättningsman på lägenheten Skogen under Horn för att
enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättnin-
gen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i
tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och upplästs i
Grebo kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande enligt
bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Karl Karlsson i Norrby och Karl Uno Larsson
i Redinge.

Sökande till förrättningen:

Fru Ingeborg Bergström, ägare till 1/2 mtl. Horn ¹ och
²
avs. Sarpebo ¹, kallat Sarpeboberg
genom agronomen Gustaf Gatel enligt fullmakt, bil. 5.

Övriga sakägare:

Johan Gottfrid Johansson, 1/2 mtl. Sarpebo ¹
¹
Hjalmar Björk, 1/2 mtl. Golvsäter ¹
genom arrendatorn Karl Nilsson.

Karl Gustavsson, läg. Strömsbro, Rödsten ⁵
¹
A. Allard, arr. av 1 mtl. Rödsten ¹.

Allmänt ombud:

Domänintendenten Gustaf A:son Ahrén för Rödsten ¹ enligt
förordnande, bil. 6.

§ 1.

Upplästes ansöknings till förrättningen och Länssty-
relsens med anledning härav utfärdade ~~XX~~ förordnande för förrätt-
ningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

2.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägrats. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökanden påyrkade företagets utförande genom uppgrävning av avloppsdiket, sträckan A-B på hithörande plan- och profilritningar ~~XXXXXXXXXXXX~~ till för omgivande marks torrläggning erforderligt djup.

§ 5.

Inga broar skulle ingå i företaget. Däremot skulle ersättning för genom företagets utförande orsakad försvårad ö-
verkörsel över avloppet utgivas till ägaren av Horn 1¹ med 50 kr.
och till ägaren av Sarpebo 1² " 50 "

§ 6.

Sedan synegång på marken verkställets, upplästes synemännens utlåtande, bil.D.

§ 7.

Till styrelse för företaget utsågos agronomen Gustaf Gateh, Larum, Gamleby, Tel. Dalhem 6, ordförande, samt lantbrukarna Karl Nilsson, ⁴Gövsäter, och Johan Gottfrid Johansson, Dahla, ~~XXXXXXXXXXXX~~ med lantbrukarna ~~XXXXXXXXXXXX~~ Karl Gustavsson, Strömsbro, och A.Allard, Rödsten, som ersättare.

§ 8.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt 3 3/4 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen. För hantlangning under förrättningen skulle till fru Ingeborg Bergström, Horn, utbetalas 24 kr.

§ 9.

Meddelades, att missnöje med förrättningen skall anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

Infann sig fru Ingeborg Bergström, ägare av Horn 1¹

och Sarpebo 1².

§ 11.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Skogen, Horn, den 5 december 1934.

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:



KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.

158

4.

(Lundberg)

Skinn - Rask

Bil. 1



R e s o l u t i o n .

N:r 42 D.D.
1934.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt. ning; skolan Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 25 oktober 1934.

N:r 1837.



Knut Törelund

Boonder Lunden

Stämpel FEM kronor.

Det. avsk.



Fäll

Kommuns Befallningshavande i Asker -
götlands län

Undertecknad får härmed öfverlämna
allihålla om förordnande för ordinarie lant-
bruksinspektör och verkställande styrelseförmaning
samt valberedningen för anläggning av mark
Län av företaget under berörda fastigheter,
nämnligen:

1/2 mtl. Harn M:1 med ägare: Fru Ingborg Dergström,
Hälsö Excelsior, Hälsö län.

3/2 " Dala " ägare: Gustaf Carlfrid Johansson
i Dala per Hvidalberg.

Först Hara Djöfved under Röstén med ägare: Hakee
och Arrendator Allard, Röstén per Grebo.

Lagstaden Skönsbo (avskild från Röstén) med ägare: Carl
Gustaf Gustafsson, Skönsbo per Grebo.

" Salosäter med ägare: Helsing Carl Nilsson
Salosäter per Grebo.

Samtliga fastigheter äro belägna i Grebo
socken.

Lärn per Harnsley den 23 Okt. 1934
Lars Gustaf Harnsley.

Annons i Östgöta Correspondenten, onsdagen den 14 nov. 1934.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Horn n:o 1, Sarpebo n:o 1, Golvsäter n:o 1 och Rödsten n:o 1 i Grebo socken hålles på lägenheten Skogen under Horn Onsdagen den 5 Dec. 1934 kl. 10 f. m. Vid sammanträdet kommer bl. a. att väljas styrelse för företaget.

Linköping den 18 Nov. 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Horn n:o 1, Sarpebo n:o 1, Golvsäter n:o 1 och Rödsten n:o 1 i Grebo socken hålles på lägenheten Skogen under Horn onsdagen den 5 december 1934 kl. 10 f.m. Vid sammanträdet kommer bl.a. att väljas styrelse för företaget. Linköping den 13 november 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Grebo kyrka söndagen den 18 november 1934 av

Pronkharlström
Rydbohus.

Bil. 7.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Horn n:o 1, Sarpebo n:o 1, Golvsäter n:o 1 och Rödsten n:o 1 i Grebo socken ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~^{på}, lag.
Skogen under Horn onsdagen den 5 december 1934 kl. 10 f.m.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Grebo,	<u>Grebo.</u>
Kallelse till lantbrukaren Karl Karlsson, Norrby,	"
" " " Karl Uno Larsson, Redinge,	"
Meddelande till Fru Ingeborg Bergström, Hotell Excelsior,	<u>Stockholm.</u>
" " agronom Gustaf Gatel, Larum,	<u>Gamleby.</u>
" " arr.A.Johansson, Skogaholm, Värna,	<u>Linköping.</u>
" " Johan Gottfrid Johansson, Dala,	<u>Grebo.</u>
" " Hjalmar Björk, Golvsäter,	"
" " Karl Nilsson,	"
" " Karl Gustavsson, Strömsbro, Värna,	<u>Linköping.</u>
" " Länsstyrelsen,	"
" " arr.G.A.Allard, Rödsten,	<u>Grebo.</u>

Linköping den 13 november 1934.

På tjänstens vägnar:

Norvald Holm

Statens lantbruksingeniör.

Förmakst

Bst. 5.

för Armon Gustaf Katel i Larum att
 söka förordnande för Hakeus laubrukssin-
 givitt och vid den förordning, som avser för-
 läggning av stark liethårande 1/2 mll Ham mll
 nu Salda m. fl. fastigheter i Grebo socken
 nu Bantsekindt härads, min talanföra och
 rätt bevakas, hållande jag för gillt vad ombe-
 det lagligen gör och låter.

Höckhusen den 29 Oktober 1934

Inger Rasmussen

-agde till 1/2 mll Ham i Grebo.

En Fingerring Dyrströms egenhändiga
 namnteckning bevisena.

Alfrid Gustafson Sundström
 Grutungatan 10.

Eller Nilsson
 Hov Turegatan 10

B. A. L.Avskrift.

Landskontoret i Linköping
 Ankom den 14 Nov. 1934.
 D.D. n:r 415 fol. 74 år 1934.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Horn n:r 1, Sarpebo n:r 1, Golvsäter n:r 1 och Rödsten n:r 1 i Grebo socken hålles på lägenheten Skogen under Horn onsdagen den 5 december 1934 kl. 10 f.m. Vid sammanträdet kommer bl.a. att väljas styrelse för företaget. Linköping den 13 november 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed översändes ovanstående kungörelse om sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Av företaget beröres inägor till kronoegendomen 1 mtl. Rödsten, Jrn 1¹, i Grebo socken.


Linköping den 13 november 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bestyrkes; Linköpings landskontor den 14 november 1934.

På tjänstens vägnar:


Resolution.

Överlämnas till domänintendenten i länet, som förordnas att vid förberörda sammanträde bevaka kronans rätt och föra kronans talan; införväntande länsstyrelsen sedermera rapport i ärendet. Linköpings slott i Landskontoret den 14 november 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Underskrifter

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingeniören Ivar Helin för kännedom. Lin-

//.
köpings landskontor den 14 november 1934.

På tjänstens vägnar:

Ch. Lennberg

1860.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga A.

Beskrivning af värderingssättet

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Deläggarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Gredbo socken</u> Härru,	1 ¹	A.	1/2	1.	<u>Torgeborg Bergström</u> Säker torr / lever
				2.	" <u>Leumyla / lever</u> <u>Pennsa</u>
<u>Larpebo</u>	1 ²	B	are.	3	<u>Torgeborg Bergström</u> Säker Leumyla / lever
				4	" torr / lever
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	<u>Adlingemärk</u>
				9	Säker torr / lever
				10	" "
				11.	" <u>Pennsa</u>
<u>Larpebo.</u>	1 ¹	C	1/2	12	<u>Johan Gustafsson Johansson</u> Säker Leumyla / lever
				13.	" <u>Pennsa</u>
<u>Galvåture</u>	1 ¹	D	1/2		<u>Hjalmar Björk i Amerika</u> <u>Be. Karl Nilsson</u>
				14	<u>Säker</u>
				15	<u>Skärre</u>
				16	" <u>Pennsa</u>
<u>Rödåture</u>	1 ⁵	E	are.	17	<u>Karl Gustafsson</u> <u>Adlingemärk</u>
				18.	Säker Leumyla / lever <u>Pennsa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							480	240	-	800	400	-	320	160	-
	56							670	375	20	900	504	-	230	128	80
1.	06								615	20		904	-		288	80
	9							810	72	90	900	81	-	90	8	10
	55							600	330	-	850	467	50	250	137	50
	57							480	273	60	800	456	-	320	182	40
	78							400	312	-	"	624	-	400	312	-
	26							320	82	20	"	208	-	480	124	80
			45					120	54	-	300	135	-	180	81	-
	47							320	150	40	800	376	-	480	225	60
	82							"	262	40	"	656	-	"	393	60
	99.							"	316	80	"	792	-	"	475	20
4	53		45						1855	30		3795	50		1940	20
	15							360	54	-	900	135	-	540	81	-
	11.							"	39	60	"	99	-	"	59	40
	26								92	60		234	-		140	40
			26					120	31	20	200	52	-	80	20	80
			60		64			"	76	80	150	96	-	30	19	20
			61		61.			"	73	20	"	91	50	"	18	30
			26		1 25				181.	20		239	50		58	30
			61.					150	91	50	200	122	-	50	30	50
	59.							650	383	50	850	501	50	200	118	-
	59		61						475	-		622	50		148	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Deläggarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Rödsten	1'	F.	1.	19.	<u>Staten arr: L. Riland</u>
					<u>Säker</u> <u>Wempe/Baron</u> <u>Pennan</u>
<u>Grebo socken</u>					<u>Pennan</u>
Horn	1'	A.	1/2		Torgebrg Bergethane
Parpebo-Parpeboberg	1 ²	B	ave.		Torgebrg Bergethane
Parpebo	1'	C	1/2		Johan Gustaf Johansson i Dahla
Galveäter	1'	D	1/2		Ejilmar Björk arr: Karl Nilsson
Rödsten kts Årånbro	1 ⁵	E	ave.		Karl Gustafsson
Rödsten	1'	F	1.		Staten arr: L. Riland
					<u>Pennan</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52							650	344	50	850	450	50	200	106	-
	53								344	50		450	50		106	-
<u>drag</u>														%		
	106								615	20		904	-	10.77	288	80
	453		45						1855	30		3795	50	72.34	1940	20
	26								93	60		234	-	5.23	140	40
			26		125				181	20		239	50	2.17	58	30
	59		61						475	-		623	50	5.54	148	50
	52								344	50		450	50	3.95	106	-
	697		132		125				3564	80		6247	-	100.00	2682	20

Skagen, Skan, den 5 december 1937.
På Jäntens vägnar:
Ivar Holm.
Statens landbruksingenjör.
Särskilt goda män:
Carl Carlsson Uno Järnström

Arbetsbeskrivning.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixpunkt ring i sten 13 meter öster om punkt 0+85 i norra vägkanten, belägen på höjden + 9,00 m.

Fixpunkt, ring i sten 30 m. öster om punkt 9+10, belägen på höjden + 7,05 meter.

Vid arbetenas utförande iaktages:Beträffande öppna avloppet:

att dikesvallarna uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av avloppet och ej läggas närmare dikeskanterna än 1,0 meter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen där så erfordras för ytvattnats fria avlopp, dock minst på var 50-de meter,

att avloppen skola utföras med på profilritningarna angivna bottenlägen, bottenbredder och sidolutningar och att på profilritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet under vid undersökningstillfället utsatta avvägningspålar,

att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvägningspålar skall verkställas,

att om vid grävning släntras uppstår pålning genast skall verkställas,

att rätning i möjligaste mån av avloppets krökar skall verkställas

Beträffande kulvertledningen:

att kulvertrören skola utföras i enlighet med Svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att läggningen av rören skall utföras av därtill fullt kompetent person,

att där rören ej gå fullt ihop fogarna cementeras,

att rören läggas på grusbädd och

att på ritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkannt.

Elmhögen, Horn den 5 december 1934

Ivar Holm
Stations landmålingsingenjör

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	

Bilaga C.

Kostnadsförslag.
Dikessträckan A-B.

0+00-1+25	75	grävning, lera block i stens	luc. 75	2:-	150	-		
		15" cement rör med frakt	" 75	4:75	356	25		
		vårens laggnings och dikets						
		igenfyllning	" 75	1:50	112	50		
1+25		intag end. ritning	st 1.	75:-	75	-		
0.50.		stodjennar vid utlopp end.						
		ritning	" 1.	50	50	-	743	75
1+25-3+75	250	lera	200	0.50	100	-		
		dy och trossjöd	400	0.40	160	-	260	-
3+75-9+70	595	lera	180	0.50	90	-		
		dy och trossjöd med värtar	900	0.50	450	-	540	-
		Tillägg för ofructadda jord						
		arbetsledning m. m. c = 10 %					159	25
		Ersättningar end. symmetri-						
		rens utlåtande för:						
		frievärd över bräsch					100	-
		mark till avlopp och vallar					147	-

Summa Kostnader

1'950 -

Beogen påtjänat den 5 december 1934.
Ivar Holm.

Statens konstruktionsverks

Bil.D.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Horns dikningsföretag år 1934, avseende uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Horn, Sarpebo, Golvsäter och Rödsten i Grebo socken av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt Länsstyrelsens förordnande för förrättningsman-
men att handlägga förrättningen, bil.1 till protokollet, samt
enligt yrkande till protokollet § 4 avser detta företag torrlägg-
ning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning be-
tecknade marken, belägen 3,5 km. sydost om Grebo kyrka, genom
uppgrävning av det på bifogade plan- och profilritningar med
A - B betecknade avloppsdiket, med en längd av 920 m.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde n:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen
icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken
senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt
med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilrit-

ningarna framgår även det bottenfall, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Gränsen för företagets nederbördsområde har på översiktskartan betecknats med en blå linje.

Dikessträckan A - 1+25 har föreslagits som täckt ledning med 15" cementrör, med intag vid 1+25 och kringmurning av rörmynningen vid A. Diket i övrigt skall utföras med en bottenbredd av 0,30 m. samt med sidolutning 1:1,25 på sträckorna 1+25 - 3+70 och 9 - B samt 1:1 på sträckan 3+70 - 9.

Dikets föreslagna dimensioner framgå i övrigt av profil- och sektionsritningarna.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Ersättning skall utgivas för den mark, som åtgår till dikets uppgrävning och uppläggning av dikesvallar. Ersättningen har beräknats efter hela nuvarande jordvärdet för mark till dike

och efter halva blivande jordvärdet för mark till dikesvallar.

Markersättningen skall utgivas enligt nedanstående:

Till ägaren av Horn ¹	för dike	12:50 kr.	
	" vallar	<u>20:-</u>	" 32:50 kr.
Till ägaren av Sarpebo ²	" dike	17:50 kr.	
	" vallar	<u>88:-</u>	" 105:50 "
Till ägaren av Golvsäter ¹	" "		<u>9:-</u> "
		Summa	<u>147:-</u> kr.

Ersättning för genom företagets utförande orsakad försvårad överkörsel över diket skall enligt protokollet § 5 utgivas med 50 kr. till ägaren av Horn ¹ och med 50 kr. till ägaren av Sarpebo ².

Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningbelopp.

Vid framtida rensningar skola ur diket upptagna massor få uppläggas vid sidan av diket utan ersättning till markägaren.

Broar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skola inga broar ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för

företaget, synekostnaderna oberäknade, till 1,950:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 2,682:20 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och jordägare.

Grebo socken.

1/2 mtl. Horn, litt.A. Jrn 1¹, Ingeborg Bergström, sökande

avs.Sarpeboberg, Sarpebo, litt.B. Jrn 1², Ingeborg Bergström, sökande

1/2 mtl. Sarpebo, litt.C. Jrn 1¹, Johan Gottfrid Johansson, ej sökande

1/2 " Golvsäter. " D. Jrn 1¹, Hjalmar Björk, ej sökande

avs.Strömsbro, Rödsten, litt.E. Jrn 1⁵, Karl Gustavsson, ej sökande

1 mtl. Rödsten, litt.F. Jrn 1¹, Staten. arr.: A.Allard, ej sökande

Summa

Framtida ~~skötsel~~ underhållet av företagets arbeten

skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande. Rensning för diket bibehållande i förslagsenligt skick skall, genom försorg av företagets styrelse, verkställas, så snart så visar sig erforderligt, och skall sådan rensning under alla förhållanden utföras minst vart femte år.

All dämning i diket vare förbjuden, så vida den ej sker i samband med rensning, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Båtnad. Kr.	Deltagningskyldig- het i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
288:80	10,77	210:02
1,940:20	72,34	1,410:63
140:40	5,23	101:98
58:30	2,17	42:32
148:50	5,54	108:03
106:-	3,95	77:02
2,682:20	100,00	1,950:-

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Horns dikningsföretag år 1934.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Läns-
styrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entre-
prenad, och kostnaderna för företaget av styrelsen uttagas av fö-
retagets intressenter enligt härövan stadgade delaktighetsgrunder.
Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma syne-
männen till den 1 september 1938.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt erinras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade bestämmelserna. Dikessträckan i rågången mellan Sarpebo² och Golvsäter¹ skall utvidgas på dikets västra sida.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskrivningen, bil.B.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgå i samband med detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Rödstens gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt skall anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Skogen, Horn, den 5 december 1934.

På tjänstens

vägnar:

Ivar Hlin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Carl Carlsson

Oluf Persson

✓
SÖDERBYGDENS
10 DEC. 1955
VATTENBOMSTOL

9. *Stems* *diagonal or upright*

Ernst

socken och

O. Argentinensis län.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	13	0,50			6 50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		kroklinje	"	14	3,00	4 20		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		kroklinje	"	0.8	6,00	4 80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		kroklinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		kroklinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		kroklinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		kroklinje	"		5,00			
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 49 ar	st.	14	0.24	3 36		
			har	6.97	0.78	5 44		
		äng och odlingsmark, medelareal 53 ar	st.	2	0.26	52		
			har	1.06	0.42	44		
		annan mark och impediment, medelareal 50 ar	st.	3	0.20	60		
			har	1.51	0.30	45		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4 -		
		övriga regalarck blad						23 81
		Överföres						30 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				30 31
1934 nov. 2, 6	7/7	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2 1/2	12,00	27 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	6.97	0.50	3 48
		avvägda punkter	st.	40	0.03	1 20
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	2.57	1. -	2 57
		avvägda punkter	st.	17	0.06	1 02
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1.4	2,00	2 80
		i annan mark	"	0.8	5,00	4 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 49 ar,	st.	19	0.05	95
			har	9.54	0.10	95
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.		0,04	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	19	0,06	1 14
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	19	0,12	2 28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1		3 50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	4	0.25	1 -
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	5 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	25	0,03	75
		Överföres				93 45

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				93 75
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 —	3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	/	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			1 75	5 75
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	57	0,01		57
		Översiktiskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45	6	3,00		18 —
1937 dec. 5		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	/	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		<i>Summa</i>				7 50
		Lösen för: Summa kronor				156 07
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta ^{regalarket} ~~bladet~~			7 —	
		övriga ^{regalark} ~~blad~~				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 49 ar ägofigurer st.	19	0,07	1 33	
		har 9.54 0.14			1 33	
		Överföres			9 66	

10:45 pr. timmen

10:45 pr. timmen

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 66	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			66	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	57	0,02	1 14
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		25	0,05	1 25
						14 46
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	1		6 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				1 -
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	7 -
		nedläggning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar		12,00	
			”		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid.	2/	0,55	11 55
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		<i>Inbindning</i>				
						4 -
						2 -
						39 01
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				7 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				20 90
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				24 -
						51 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			156 07	
		Lösen för kopior och avskrifter			39 01	195 08
		Övriga förrättningskostnader				51 90
						246 98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Linköpings dommarsaga häradsrätt.

Skogen, Skarn den 5 dec. 19 34.

Jens Holm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Carl Carlsson

Jens Holm

Kronor 195:08 kvitteras:

Skogen, Skarn den 5/12 19 34

Jens Holm

