

V: 18:11

Ø: 515



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Inskr. i vattenb.
d. 7/19

E _____ 3*1740

Inskr. i vattenb.
d. 19/1 1939



NO. 67:5

DENNA FÖRRÄTTNING HAR VARIT FÖREMÅL FÖR ÄNDRINGSFÖRSLAG

ORIGINAL -

FÖRSLAG

Länsbokstav <i>E</i>	Df vf if <i>Df</i>	Laga syn <i>X</i>	Ej laga syn	Täckdikning
Förrättningens namn/Fastighet <i>Jeppestad df år 1934</i>				
Jordregistersocken <i>Vårdsburg och Bankekind</i>				
Arkivnr <i>3 * 1740</i>		Diarienummer		Cregnr
Arkivplats <i>Arkivet för l.s.</i>				
Anmärkning <i>Finnes även i akt 2 * 0570</i>				

ÄNDRINGS -

FÖRSLAG


Länsbokstav <i>E</i>	Df vf if	Laga syn	Ej laga syn <i>X</i>	Täckdikning
Förrättningens namn/Fastighet <i>Förslag till förläggning av sträckan 5/27-9/00 avseende Jeppestad df år 1934</i>				
Jordregistersocken <i>Vårdsburg och Bankekind</i>				
Arkivnummer <i>D 17/78</i>		Diarienummer <i>270 1320/76</i>		Cregnr <i>24-1-40</i>
Arkivplats <i>Cregnr-Skåpet rum 213</i>				
Anmärkning				

Jeppestad dikningsföretag år 1934,

avseende uppgrävning av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Jeppestad i V å r d s -
b e r g s socken samt Gastorp och Linneberga
i B a n k e k i n d s socken av Ö s t e r -
g ö t l a n d s län.

Synehandlingar.

Ö V E R S I K T S K A R T A .



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Överby och Jeppestad i Vårdsberg socken samt Gastorp och Linneberga i Bankekind socken av Östergötlands län.

Fredagen den 4 augusti 1933 kl. 10 f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren David Karlsson i Överby för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, samt upplästs i Vårdsberg och Bankekind kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande enligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Nils Petersson i Metsjö och Gustav Jonsson i Himna.

Sökande till förrättningen:

David Karlsson,	1/2 mtl.	Jäppestad Skattegård	1	2
	1	"	"	Överby
				3
				1
Gustav Lindborg,	1	"	"	Kronogård
				2

§ 1.

Upplästes ansöknigen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmännen.

§ 2.

Infann sig inspektor Halvar Johansson, Sturefors, som ombud för greve Thure-Gabriel Bjelke, ägare av 3/4 mtl. Linneberga Östergård ¹ 2, enligt fullmakt, bil. 6.

§ 3.

Till företaget hörande ritningar förevisades, varvid hävden genomicks och godkändes.

§ 4.

Infann sig banmästaren C.A. Pettersson för Norra Östergötlands järnvägsaktiebolag enligt fullmakt, bil. 7.

§ 5.

Sökandena påyrkade företagets utförande genom uppgrävning av avloppet från Överby utfartsväg och så långt nedåt, att sökandenas mark erhåller fullständig torrläggning. Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

§ 6.

Av företaget beröres en trumma för Mellersta Östergötlands järnväg vid punkt 7 av avloppet. Järnvägen hade anlagts omkring år 1905, vid vilken tid den i företaget ingående marken var uppodlad. Sökandena påyrkade, att erforderlig fördjupning av trumman måtte bekostas och utföras av järnvägens ägare.

§ 7.

I företagets gemensamma arbeten skulle endast ingå utförande av en bro vid punkt 7+90 av avloppet.

För ombyggnad av ägobroarna vid punkterna 0, 3 och 5+40 skulle utgivas ersättning till markägarna enligt syne-männens värdering.

§ 8.

Meddelades, att nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att tillägga, avslutades sammanträdet.

Jäppestad Överby den 4 augusti 1933.

På tjänstens vägnar:

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Guustaf Jönsson

Anders Petersson

Tisdagen den 20 mars 1934 kl. 10 f.m. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren David Karlsson i Jeppestad Överby för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 8 e 10, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten samt upplästs i Vårdsbergs och Bankerinds kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. //.

Vid sammanträdet hade, utom förut antecknade gode män, infunnit sig sökandena till förrättningen David Karlsson, Jeppestad Överby, och Gustav Lindborg, " Kronogård.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företags utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget, varvid synemännens utlåtande, bil. E, upplästes.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes lantbrukaren David Karlsson, Överby, Vårdsberg. Tel. Vårdsberg 3 a.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt 4 1/2 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

§ 13.

Beslöts att ej igångsätta arbetet med företagets utförande förrän statsbidrag erhålles och därefter lämplig tidpunkt inträffar.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen skall anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. e

§ 15.

Sedan protokollet upplästes och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Jeppestad Överby den 20 mars 1934.

På tjänstens vägnar:

Svar Sten
Statens lantbruksingeniör.

Gustaf Jönsson

Lils Petersson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.



4.
Bil. 1.

R e s o l u t i o n .

N:r 40 D.D.
1933.

Överlämnas till Statens lantbruksingeniör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 5 juli 1933.

N:r 1270

På länsstyrelsens vägnar

Ch. Lennberg Styckekansl.



Stämpel FEM kronor.



Till

Länsstyrelsen i Linköping.

Genom resolution den 15 innevarande månad har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman att verkställa undersökning i och för torrläggning av mark inom Överby och Jeppestads hemman i Vårdsbergs socken samt Gastorp och Linneberga hemman i Banekinds socken av Östergötlands län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnande synes böra utfärdas för statens lantbruksingenjör I. Helin.

./.

Av Eder i ärendet överlämnad handling återställes härjämte.
Stockholm den 22 juni 1933.

Linneberg

Linneberg
föredragande.

Resolution.

Överlämnas till *Thingh. hant.*
bankstyrelsen som ~~anmodas~~ *avge* avgiva
yttrande i ärendet samt därmed och med
remisshandling ~~an~~ hit inkomma. Lin-
köpings slott i landskansliet den *15*
juni 1933.

På tjänstens vägnar

Stenbjörn

DIARIE NR
K. LANTRUKSSTYRELSEN
17 JUNI 1933

20207



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att
verkställa syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avlopps-
dike för torrläggning av mark inom Överby och Jeppestad i Vårds-
berg soc ken samt Gastorp och Linneberga i Bankekind socken av
Östergötlands län.

Av företaget väntas komma att beröras:

David Karlsson, Överby, Vårdsberg.

Gustav Lindberg, Jeppestad, "

Karlsson, Gastorp, "

Ture Bjelke, Sturefors.

Mellersta Östergötlands järnväg.

Överby, Vårdsberg, den *12* juni 1933.

David Karlsson

Gustaf Lindberg

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, torsdagen

den 13 juli 1933.

Kungörelse.

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen i Östergötlands län:

Torsdagen den 3 Augusti 1933 kl. 10 f. m. på Idingstad gård angående invallning mot sjön Roxen samt uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Idingstad, Sviestad, Åseltorp, Vilhelmsberg, Älgberget och Eken i Östra Hargs socken samt Bjuksby i Rystads socken.

Fredagen den 4 Augusti 1933 kl. 10 f. m. hos lantbrukaren David Karlsson i Överby angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av öster om Hasselbackens anhalt på Mellersta Östergötlands järnväg belägen mark inom Överby och Jeppestad i Vårdsbergs socken samt Gastorp och Linneberga i Bankekinds socken.

Lördagen den 5 Augusti 1933 kl. 10 f. m. hos lantbrukaren Oscar Samuelsson i Nederlösa angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skonberga N:o 8, Locken N:o 1 samt Nederlösa N:o 4, 7 och 8 i Normlösa socken.

Lördagen den 5 Augusti 1933 kl. 3 e. m. hos lantbrukaren August Larsson i Stora Vittorp angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Älvestad N:o 1 och 6, Prästköp N:o 2 samt Stora Vittorp N:o 1 i Älvestads socken.

Måndagen den 7 Augusti 1933 kl. 3 e. m. hos lantbrukaren Carl August Carlsson i Tråstad (Högberget) angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Tråstad N:o 1—3 och Fivelstad N:o 1 i Fivelstads socken.

Tisdagen den 8 Augusti 1933 kl. 10 f. m. hos arrendatorn P. Friberg, Varv löneboställe, angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Varv N:o 1, 2 och 5 samt Äng N:o 1 i Varvs socken.

Onsdagen den 9 Augusti 1933 kl. 10 f. m. på Lagerlunda gård angående uppgrävning av Kapellsån och Slakaån för torrläggning av mark inom Lagerlunda N:o 1, Ledingelunda N:o 3—5, Frösle N:o 1 och 2 samt Ånestad N:o 1 i Kärna socken, Gålstad N:o 1—4, Laduängen N:o 1 och Haddorp N:o 1 i Slaka socken samt Greby N:o 1 och 2, Löt N:o 1 och 2, Kvarstad N:o 1—4, Nybble N:o 1—5 samt Ånestad N:o 1 och 2 i Vikingstads socken. Av företaget beröras allmänna vägarna Linköping—Viby och Malmslätt—Haddorp.
Linköping den 12 Juli 1933.

IVAR HELIN.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av öster om Hasselbackens anhalt på Mellersta Östergötlands järnväg belägen mark inom Överby och Jeppestad i Vårdsberg socken samt Gastorp och Linneberga i Bankekind socken av Östergötlands län hålles hos lantbrukaren David Karlsson i Överby fredagen den 4 augusti 1933 kl. 10 f.m.
Linköping den 11 juli 1933.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Vårdsberg kyrka söndagen den 16 juli 1933 av

Nils Enattings
Nils

Bil. 4.

Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av öster om Hasselbackens anhalt på Mellersta Östergötlands järnväg belägen mark inom Överby och Jeppestad i Vårdsberg socken samt Gastorp och Linneberga i Bankekind socken av Östergötlands län hålles hos lantbrukaren David Karlsson i Överby fredagen den 4 augusti 1933 kl. 10 f.m.
Linköping den 11 juli 1933.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Bankekind kyrka söndagen den 16 juli 1933 av

W. Hordlund

Bil. 5.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Överby och Jeppestad i Vårdsberg socken samt Gastorp och Linneberga i Bankekind socken av Östergötlands län hos lantbrukaren David Karlsson i Överby fredagen den 4 augusti 1933 kl. 10 f.m.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.

Kungörelse till pastorsämbetet i Vårdsberg, Vårdsberg.

" " " " Bankekind, Bankekind.

Kallelse till Nils Petersson, Metsjö, Vårdsberg.

" " Gustav Jonsson, Himna, Linghem.

Meddelande till David Karlsson, Överby, Vårdsberg.

" " Gustav Linberg, Jeppestad, "

" " Karlsson, Gastorp, "

" " greve Thure G. Bielke, Sturefors.

" " Mellersta Östergötlands järnväg, Linköping.

Linköping den 11 juli 1933.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

F U L L M A K T.

B. A. 6.

för Inspektor Halvar Johansson, Sturefors, att vid sammanträde som är utsatt att hållas i Överby fredagen den 4 augusti 1933 kl. 10. för handläggning av ärende angående torrläggning av vattenskadade marker till bl.a. Linneberga i Bankekinds socken, föra min talan håller jag för gilt vad ombudet därvid lagligen gör och låter.

Sturefors den 24. aug. 1933.

Thure Gabriel Thierne

Bevittnas:

Emil Johansson

Erie, Valder

Bil. 7.

F U L L M A K T .

Härmed befullmäktigas barmästaren C.A.Pettersson, Råberga, Linköping, att vid sammanträden inför statens landbruksingeniör den 4 och 8 augusti i år för torrläggning av marker inom Överbys i Vårdsbergs socken och Varv i Varvs socken bevaka järnvägens rätt och föra dess talan, godkännande vi ombudets laga åtgärder försäkras.

Norrköping den 18 juli 1933

Norra Östergötlands Järnvägsaktiebolag

Carl Carlsson

i egenskap av arrendator av Mellersta

Östergötlands järnväg.

Bevittnas:

Alfr.A.Bolin.

Nils Ahlin.

Rätt avskrivet intyga:

G. Widmar
.....

L. J. Steen
.....

Bil. 8.

Annons i Östgöta Correspondenten, tisdagen den 27 februari 1934.**Kungörelse.**

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av öster om Hasselbackens anhalt belägen mark inom Jeppestad 1^a, 2^a och 3^a i Vårdsbergs socken samt Gastorp 1^a och Linneberga 2^a i Banekinds socken hålles hos lantbrukaren David Karlsson i Jeppestad Överby Tisdagen den 20 Mars 1934 kl. 10 fm. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget. Linköping den 26 Febr. 1934.

Ivar Helin,

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 9.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av öster om Hasselbackens anhalt belägen mark inom Jeppestad 2 1 1 1, 21 och 3 i Vårdsberg socken samt Gastorp 1 och Linneberga 1 1 i Bankekind socken hålles hos lantbrukaren David Karlsson i Jeppestad Överby tisdagen den 20 mars 1934 kl. 10 f.m. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 26 februari 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Vårdsbergs kyrka söndagen den 4 mars 1934. *intygar*
Nils Knattengren
Kyrkoh.

Bil. 10

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för terrällgning av öster om Hasselbackens anhalt belägen mark inom Jeppestad 2 1 1 1, 21 och 3 i Vårdsberg socken samt Gastorp 1 och Linneberga 1 2 i Bankekind socken hålles hos lantbrukaren David Karlsson i Jeppestad Överby tisdagen den 20 mars 1934 kl.10 f.m. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linsköping den 26 februari 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Bankekinds kyrka söndagen den 4 mars 1934 av

Ch. Nordlund

Bil. //

Förteckning

öfver nedarstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande "Jeppestad dikningsföretag år 1934" i Vårdsberg och Bankekind socknar af Östergötlands län hos lantbrukaren David Karlsson i Jeppestad Överby tisdagen den 20 mars 1934 kl. 10 f.m.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.

Kungörelse till pastorsämbetet i Vårdsberg, Vårdsberg.

" " " " Bankekind, Bankekind.

Kallelse till Nils Petersson, Metsjö, Vårdsberg.

" " Gustav Jonsson, Himna, Lingham.

Meddelande till David Karlsson, Överby, Vårdsberg.

" " Emelia Karlsson, Gastorp, "

Linköping den 26 februari 1934.

Ivar Holm.

Statens lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. A.

²
Regelbeskrivning och värderingslängd.²

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstäl	Ägofigursnummer	Deläggarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Värdsberg socken.</u>					
zippstad Skatteby.	1 ²	A	1/2		<u>David Karlsson.</u>
				1	Ryg, påvattas ej
				2	Rör, mylla / lera
				3	" "
				4	Impediment
				5	Rör, mylla / lera
				6	" "
				7	Impediment
				8	Rör, mylla / lera
				9	Väg
				10	Rör, mylla / lera
					<u>Summa</u>
zippstad Överby	3 ¹	B	1		<u>David Karlsson.</u>
				11	Rör, mylla / lera
				12	" "
					<u>Summa</u>
zippstad Kärnög.	2 ¹	C	1		<u>Eustav Lindberg.</u>
				13	Ryg, påvattas ej
				14	Rör, mylla / lera.
				15	Väg
				16	Rör, mylla / lera
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	Väg
					Frans.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							3									
1	47							850	1249	50	1200	1764	-	350	514	50
	89							950	845	50	"	1068	-	250	222	50
							6									
	57							1100	627	-	1200	684	-	100	57	-
	93							"	1023	-	"	1116	-	"	93	-
							5									
1	01							950	959	50	1200	1212	-	250	252	50
							9									
1	17							850	994	50	1200	1404	-	350	409	50
6	04						23		5699	-		7248	-		1549	-
1	50							850	1275	-	1200	1800	-	350	525	-
	33							750	247	50	"	396	-	450	148	50
1	83								1522	50		2196	-		673	50
							12									
	82							950	779	-	1200	984	-	250	205	-
							13									
1	69							850	1436	50	1200	2028	-	350	591	50
	79							950	750	50	"	948	-	250	197	50
	12							1150	138	-	"	144	-	50	6	-
	4							"	46	-	"	48	-	"	2	-
1	58							950	1501	-	"	1896	-	250	395	-
							9									
5	04						34		4651	-		6048	-		1397	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Franss.
				22	Äker, mylla / lera
				23	" "
				~~24~~	~~" "~~
				~~25~~	~~Väg~~
					<u>Summa</u>
		D			
				~~26~~	~~Äker, mylla / lera~~
					<u>Summa</u>
		E			
				~~27~~	~~Äker, mylla / lera~~
				~~28~~	~~" "~~
				~~29~~	~~Väg~~
					<u>Summa</u>
		F			
				~~30~~	~~Äker, mylla / lera~~
				~~31~~	~~" "~~
				~~32~~	~~gämsa~~
				~~33~~	~~" "~~
					<u>Summa</u>
<u>Bankerind utkom.</u>					
Eastörn	1'	D	1/2		Emilia Karlsson.
				~~34~~	Äker, mylla / lera
				35	" "
				36	" "
				37	Väg
					Franss.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5 04							34		4651	-		6048	-		1397	-
1 67								950	1586	50	1200	2004	-	250	417	50
1 83								850	1555	50	"	2196	-	350	640	50
~~2 14~~																
8 54							34		7793	-		10248	-		2455	-
~~82~~																
~~82~~																
~~1 06~~																
~~84~~																
							~~6~~									
~~1 90~~							~~6~~									
~~8~~																
~~97~~																
							~~23~~									
							~~4~~									
~~1 06~~							37									
~~79~~																
1 13								900	1017	-	1200	1356	-	300	339	-
1 27								950	1206	50	"	1524	-	250	317	50
							3									
2 40							3		2223	50		2880	-		656	50

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				38	Skor, mylla / lera
				39	" "
				40	Väg
				41	Skor, mylla / lera
				42	" "
De vidhelt från 7420 väntas sedan om jämv. ej skall utlösas, minskas förhållningen med					
					<u>Summa</u>
Linneryga Österg.	2'	E	$\frac{3}{4}$		Th. G. Bielke.
				43	Skor, mylla / lera
				44	" "
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Vårdberg.</u>					
gerstnad Skattg.	1 ²	A	$\frac{1}{2}$		David Karlsson
" Örnby	3'	B	1		David Karlsson
" Wronsg.	2'	C	1		Erik Lindberg
<u>Baukekind</u>					
Fartorp	1'	D	$\frac{1}{2}$		Emelia Karlsson
Linneryga Österg.	2'	E	$\frac{3}{4}$		Th. G. Bielke
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 40					3			2223	50		2880	-			656	50
1 08								950	1026	-	1200	1296	-	250	270	-
16								"	152	-	"	192	-	"	40	-
					5											
78								900	702	-	1200	936	-	300	234	-
68								"	612	-	"	816	-	"	204	-
									4715	50		6120	-		1404	50
									-	-		280	-		280	-
5 10					8			4715	50		5840	-			1124	50
92								900	828	-	1200	1104	-	300	276	-
77								1100	847	-	"	924	-	100	77	-
1 69									1675	-		2038	-		353	-
6 04					23			5699	-		7248	-		25.17	1549	-
1 83								1522	50		2196	-		10.94	673	50
8 54					34			7793	-		10248	-		39.89	2455	-
5 10					8			4715	50		5840	-		18.27	1124	50
1 69								1675	-		2038	-		5.73	353	-
23 20					65			21405	-		27560	-		100.00	6155	-

Deltagnings-
skyldighet
i 90

Jäppetad Överby, den 20 mars 1934.

På Gästens vägnar:

Joar Pettersson.

Katus lantbrukningsingenjör

Såsom gode män:

Gustaf Jonsson

Kils Pettersson

Bil. B.Arbetsbeskrivning.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixp. n:o I, triangel i sten 58 m. sydväst om punkt 1+30 av avloppet och 10 m. från gärdesgård, belägen på höjden +8.- m.

Fixp. n:o II, triangel i sten 53 m. öster om punkt 7+25 av avloppet och strax innanför gärdesgård, belägen på höjden +9,85 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:Beträffande de öppna avloppen:

att dikesvallarna, med nedan stadgade undantag, uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av avloppen och ej läggas närmare avloppskanterna än 1 meter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppen, dock minst på var 50:de meter,

att cementkulvert och trumma för järnväg vid punkt 7+02 samt ägovägstrumma vid punkt 7+85 utföres i noggrann överensstämmelse med upprättade ritningar

att avloppen skola utföras med på profilritningarna angivna bottenlägen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profil-

ritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet
under de vid undersökningstillfället utsatta avvägningspålarna,
att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvägningspålar
skola verkställas,
att rätning i möjligaste mån av avloppens krökar skall utföras,
att avloppet utvidgas och vallen upplägges på dess norra sida på
sträckan 10+50 - 11.

Beträffande kulvertledningar:

att kulvertrören skola utföras i enlighet med Svenska Kommunaltek-
niska föreningens bestämmelser,
att läggningen av rören skall utföras av därtill fullt kompetent
person,
att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant.

Jeppestad Överby den 20 mars 1934.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör .

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
					<u>Bil. C</u>			
		<u>Kortursförslag</u>						
		<u>Avloppsdiket, Sträckan A-B.</u>						
A-10	300	Lera, något sten	300	0.60	180	-		
10-8	200	" " "	560	"	336	-		
8-6	200	" " "	550	0.80	440	-		
6-4	200	" " "	670	"	536	-		
4-2	200	" " "	600	"	480	-		
		" sten	200	1.-	200	-		
2-B	200	" något sten	300	0.80	240	-		
		" sten	300	0.60	180	-		
					2592 -			
		För arbetsledning, oförutsedda utgifter m. m. Tilläggs beskuling 10%			286 -		2878 -	
		Erstatning för frivård över körslor vid B, 3, 5 + 40 och 11, 25.	4	75.-			300 -	
		Ägrovägsrumma vid plats 7 + 85 m. ritning					180 -	
		Jorderstatning sed. bil. D					642 -	
1300		<u>Summa</u>					4000 -	
		<u>Ägrovägsrumma vid 7 + 85 m. ritning</u>						
		60 cm. armade kulvert rör, fri körslor						
		60 cm. kulvert rör, 25.	7	13.-	91	-		
		Torvstatning			15	-		
		Stavstatning av häften, m ²	6	3.-	18	-	124	-
		Rötens läggning, grusning, planering					56	-
		<u>Summa</u>					180	-

Bil.E.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Jeppestad dikningsföretag år 1934, avseende uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Jeppestad i Vårdsberg socken samt Gastorp och Linneberga i Bankekind socken av Östergötlands län, avgivet vid syn enligt vattenlagen åren 1933 - 1934.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt yrkande till protokollet § 5 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart öster om Hasselbackens anhalt och 2 km. öster om Vårdsbergs kyrka, genom uppgrävning av det på bifogade plan- och profilritningar med A - B betecknade avloppsdiket, med en längd av 1,300 m.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde N:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt

med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även det bottenfall, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 0,8 kvkm.

För hela diket har föreslagits en bottenbredd av 0,30 m. och en sidolutning av 1:1,25. Dikets föreslagna dimensioner framgå i övrigt av profil- och sektionssritningarna.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Efter företagets utförande erhåller all i detsamma ingående mark möjlighet till torrläggning till 1,20 m. djup.

För att i torrläggningshänseende jämnställa ägofiguren 36 med övrig i företaget ingående mark hava synmännen ansett, att ett täckt dike borde utföras från avloppsdiket längs järnvägens södra sida till nämnda ägofigur.

Då intet yrkande om uppgrävning av nämnda dike framställts under förrättningen, har i stället båtnaden för fastigheten Gastorp¹ sänkts med belopp, motsvarande den beräknade kostnaden för diket ifråga, 180 kr., dividerad med relativa kostnaden för företaget.

Ersättning skall utgivas för den mark, som åtgår till diket uppgrävning och uppläggning av dikesvallar med i jordersättningslängden, bil.D, angivna belopp. Vid framtida rensningar skola ur diket upptagna massor få uppläggas vid sidan av diket utan ersättning till markägaren.

Ersättning för genom företagets utförande uppkommande försvårad överkörsel över diket skall ~~ERHÅLLA~~ av företaget utgivas med följande belopp:

Vid punkt B till ägaren av Jeppestad	1 ²	75:- kr.
" " 3 " " " "	2 ¹	75:- "
" " 5+40 " " " "	2 ¹	75:- "
" " 11 " " " Linnöberga	2 ¹	75:- "
<u>Summa</u>		<u>300:- kr.</u>

Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningebelopp.

Trummar.

Av företaget beröres en trumma för ~~JÄRNVÄGEN~~ Mellersta Östergötlands järnväg vid punkt 7+2 av avloppet. Ritning på trumman bifogas. Trumman, som anlagts omkring år 1905, vid vilken tid den ovan belägna marken var uppodlad, har en genomgångsöppning av 0,90 m. bredd.

För torrläggning av den ovan trumman belägna marken erfordras fördjupning av vattenavloppet genom järnvägen, och har förslag till fördjupningens utförande upprättats på bifogade ritning. Arbetet är sålunda avsett att utföras genom nedläggning av armerade 60 cm. cementkulvertar vid sidan av trumman, med gallerförsedd slammbrunn vid ledningens övre ända och kringmurning av den nedre rörmynningen. Rören skola läggas på 2" plank. Ledning av avloppsdikets vatten till och från rörledningen samt stensättning av botten och slänter skall utföras enligt ritningen. Den nuvarande järnvägstrumman skall bibehållas i befintligt skick. Trumman samt avloppet vid trummans båda ändar skall upprensas till i höjd med den fasta botten i trumman.

Förslaget till arbetena vid trumman och kulvertledningen har enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.10 § 52 i och för yttrande översänts till Kungl.Väg- och vattenbyggnads-

styrelsen, och har ritningen där försetts med påskrift om godkännande.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.7 §§ 9 och 10 bestämma synmännen, att järnvägens ägare skall utföra och bekosta samtliga på bifogade ritning, blad 3, angivna arbeten från det ställe av avloppsdiket, där stensättningen ovanför trumman tager sig början, till den punkt nedanför trumman, där stensättningen avslutas.

Arbetena med anordnande av avlopp genom järnvägen skola utföras vid sådan tidpunkt, att företagets övriga arbeten ej härigenom onödigtvis fördröjas, och skall företagets styrelse i god tid lämna järnvägens ägare meddelande om lämplig tid för arbetenas utförande.

I företagets arbeten skall ingå utförande av en ägavägstrumma vid punkt 7:85 av diket i enlighet med upprättad ritning. De broar eller trummor, som i framtiden kunna komma att utföras över avloppsdiket, skola givas en genomgångsöppning av minst 0,80 m. bredd.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 4,000:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden

har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden,

bil.A, uppskattats till

6,155:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader, med undantag av kostnaderna för anordnande av avlopp genom järnvägen, skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolonn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och jordägare.

Vårdsberg socken.

1/2 mtl.	Jeppestad Skattegård, litt.A.	Ärn 1	2	David Karlsson, <u>sökande</u>
1 "	" Överby, "	B. Jrn 3	1	David Karlsson, <u>sökande</u>
1 "	" Kronogård, "	C. Jrn 2	1	Gustav Lindberg, <u>sökande</u> ...

Bankekind socken.

1/2 mtl.	Gastorp,	litt.D. Jrn 1	1	Emelia Karlsson, ej sökande
3/4 "	Linneberga Östergård, "	E. Jrn 2	1	Th.G.Bielke, ej sökande

Summa

deltagningsskyldighet

Båtnad. Kr.	Deltagningskyldig- het i procent. % Kr.	Beräknad kostnad. Kr.
1,549:-	25,17	1,006:80
673:50	10,94	437:60
2,455:-	39,89	1,595:60
1,124:50	18,27	730:80
353:-	5,73	229:20
6,155:-	100,00	4,000:-

Framtida underhållet av samtliga

i detta utlåtande föreskrivna arbeten skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande, med undantag av trum-
mor och broar, som skola underhållas av vägarnas ägare.

Rensning för diket bibehållande i förslagsenligt skick skall, genom försorg av företags styrelse, verkställas så snart så visar sig erforderligt, och skall sådan rensning under alla förhållanden utföras minst vart femte år.

All dämning i diket vare förbjuden, så vida den ej sker i samband med rensning, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Jeppestad dikningsföretag år 1934. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad, och kostnaderna för företaget av styrelsen uttagas av företagets intressenter enligt härövan stadgade delaktighetsgrunder. Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1936.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade

handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt erinras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade bestämmelserna.

Ägare av vid diket belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på diket botten och slänter av kreatur ej förekommer, och skall företags styrelse äga rätt avhjälpa dylik skada på den försumliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskrivningen, bil.B.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgå i samband med denna förrättning.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företags styrelse. (se syneprotokollet).

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt skall anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälet härtill, och skola till besvären fogas de

handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Jeppestad Överby den 20 mars 1934.

På tjänstens vägnar:

Kar Schin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Jonson

Nils Petersson

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	17	0,50			8 50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	3.6	3,00	10	80	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 96 ar	st.	24	0.36	8	64	
			har	23.20	0.54	12	53	
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st.	9	0.05	4	5	
			har	0.65	0.78	5	1	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarark blad						36 93
		Överföres						45 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				45 43
1932	ant. 4,5	Avvägning:				
1933	1,3	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	232	0,50	11 60	
		avvägda punkter	90	0,03	2 70	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3,6	2,00	7 20	
		i annan mark		5,00		57 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 72 ar,	33	0,07	2 31	
			23 85	0,06	1 43	3 74
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	27	0,06	1 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	27	0,12	2 88	4 32
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,3	3,50	4 55	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0,25	1 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	9 05
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,3	3,50	4 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		4 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	32	0,03	9 6	1 96
		Överföres				130 05

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				130 05
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st. /	2,00		2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2,50			
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,3	4,00	5 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 36	8 56
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	3,-			
		Dimensionsberäkning	8,00			
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4,00			
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4,00		25 —	
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Spankning av st. i Väg- och v. bygg. för			30 —	63 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	90	0,01		90
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 10	0,25		2 50	4 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 5	0,30		1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	0,20			3 50
1932 avg. 4		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 8	3,00			34 —
1934 mars 20 (2)		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1 1/2	12,00			18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	12,00			
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	12,00			
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	12,00			
		utlopp för täckt ledning "	12,00			
		slanficka "	12,00			
		Summa kronor				16 25
		Lösen för:				277 26
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 72 ar ägofigurer st. 33	0,10		3 30	
		har 23.85	0,08		1 91	
		Överföres			15 21	

16:80 kr. kvitteras.

19:20 kr. kvitteras.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 21	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 30	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	90	0,02	1 80
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	32	0,05	1 60	18 66
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.3	6.-	7 80
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				1 50
		3) broar och trummor, " " 5+20				25 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	34 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörtullopp och slamficka	"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	26	0,55	14 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Inbindering</i>				2 -
		Summa kronor				73 26
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindering av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				35 50
		Summa kronor				71 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				277 26
		Lösen för kopior och avskrifter				73 26
		Övriga förrättningskostnader				71 50
		Summa kronor				422 02

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *länshövdingens kansli* häradsrätt.

Overtug den 20 mars 1934.

Ivar Holm.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Eustaf Jansson

Hils Pettersson.

Kronor kvitteras:

den 19

