

E 2-1745

Maar. 1 vattenb.

Inskr. d. 19/1 1939

295


 $\frac{1}{2} 34$

NO. 67-3

Mjärdevid dikningsföretag år 1934.

avseende uppgrävning av Skenaån för torrläggning av mark inom Sjuntorp i Bjälbo socken, Axstad i Högby socken och Mjärdevid i Hogstad socken av Östergötlands län.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av Skenaån för torrläggning av mark inom Axstad i Högby socken samt Mjerdevid och Kummelby i Hogstad socken av Östergötlands län.

1934, den 24 maj, kl. 10 f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman hos nämndemannen Gunnar Petersson i Mjerdevid för att handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, samt upplästs i Högby och Hogstads kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande enligt bifogade förteckning bil. 5. Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Nämndemannen Albert Jakobsson i Vammelby och lantbrukaren Hugo Jonsson i Krakstad.

Sökande till förrättningen:

Gunnar Petersson,	{	1 mtl. Mjerdevid Skattegård	2	1
	{	1/2 " " N:o 5	5	1
	{	1 " " Pilgård	8	1 9
Sara Hjelmérus,	{	1/2 " " Hörnegård	10	1
	{	2/3 " " Bredgård	1	2
	{	3/8 " " Ruskebergsgård	13	1
gm förvaltaren P.O. Larsson enligt fullmakt, bil. 6.				
J.A. Samuelsson,		1/2 " Axstad Vågagård	8	

Övriga sakägare:

Karl Johansson, arrendator av 1 mtl. Mjerdevid Berggård 12¹
 J.A. Gustavsson, Mjerdevid utjord 11¹
 Gustav A. Karlsson, 3/4 mtl. Axstad Mellangård
 J.F. Peterssons sterbhus, Sjuntorps gård, genom delägaren i sterbhuset Magnus Petersson. *enl. patm. bil. 7.*

Allmänna ombud.

Domänintendenten Gustaf Ahrén för kronodomänen Mjerdevid Berggård 12¹ enligt förordnande, bil. 8
 Godsägaren Gustav Karlsson, Axstad, för Göstrings härads vägstyrelse enligt protokollsutdrag, bil. 9

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade uppgrävning av Skenaån från rågång-
en mellan Mjerdevärd 1¹ och 2¹ och vidare norrut, till dess
erforderligt fall erhålles för torrläggning av sökandenas i
företaget ingående åkerjord. Kostnaderna för företaget borde
fördelas i laga ordning.

§ 5.

Gustav A. Karlsson, Axstad Mellangård, och Magnus Petersson, för J.F. Peterssons i Sjuntorps gård sterbhus påyrkade att företaget måtte utsträckas till att omfatta uppgrävning av ån från företagets nuvarande nedre ändpunkt (punkt 0) till Svämbrokanalens inflöde i Skenaån. Förening härom, bil. 10,
uppsattes.

§ 6.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Axstad - Bjälbo vid punkt 7+50 av ån. Vägen och trumman hade anlagts omkring år 1923, vid vilken tid den ovanför trumman belägna marken var uppodlad.

Inga broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten. I stället skulle för genom företagets utförande orsakad försvårad överkörning över ån av företaget utgivas ersättning med följande belopp:

Till ägaren av Mjerdevä 5¹ vid punkt 22 ✓ 300 kr.
 " ägarna av " 9¹ och 14¹ vid punkt
 19+50 ✓ 300 "
 med hälften på vardera.
 Till ägarna av Mjerdevä 14¹ och 12¹ vid punkt
 14+80 ✓ 300 "
 med hälften på vardera. Arrendatorn av krono-
 domänen Karl Johansson åtog sig hälften av bro-
 hållningsskyldigheten på platsen, och skulle
 trumman utföras med täckhallar av sten.
 Till ägaren av Axstä 8¹ vid punkt 12+50 ✓ 300 "
 " J.F.Peterssons sterbhus, Sjuntorps gård,
 eventuellt 300 "

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde i ärendet komme
 att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då in-
 tet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Mjerdevä den 24 maj 1934.

Isak Sten.

Statens lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Isak Johansson

Hugo Jansson

År 1934, den 13 december, kl. 10 f.m. inställde sig
 åter undertecknad förrättningsman hos nämndemannen Gunnar
 Petersson i Mjärdevä för att fortsätta förrättningsens hand-
 läggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. // - 14, hade in-
 förts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, samt
 upplästs i Bjälbo, Högby och Hogstads kyrkor, varjämte med-
 delanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 15

4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Albert Jakobsson i Vammelby och Hugo Jonsson i Krakstad.

Delägare:

J.F.Peterssons sterbhus, Sjuntorp, genom delägaren i sterbhuset Magnus Petersson.

Gustaf A. Karlsson, Axstad.

J.A. Samuelsson, "

genom sonen Alfred Samuelsson.

Sara Hjelmérus, Mjärdevid, genom P.O. Larsson, Mjärdevid, enligt fullmakt, bil. 16.

Carl Johansson, arr. av Mjärdevid 12¹.

Gunnar Petersson, Mjärdevid.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats. De upprättade plan- och profilritningarna med tillhörande handlingar förevisades, varvid synemännens utlåtande, bil. E, upplästes.

§ 10.

Infann sig domänintendenten Gustaf A:son Ahrén för kronodomänen Mjärdevid 12¹.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes nämndemannen Gunnar Petersson, Mjärdevid, Hogstad, tel. Hogstad 4, ordförande, samt lantbrukarna Alfred Samuelsson, Axstad, och Carl Johansson, Mjärdevid, med lantbrukarna Magnus Petersson, Sjuntorp, och Gustaf A. Karlsson, Axstad, som ersättare.

Till revisorer utsågos lantbrukarna Erik Larsson och P.O. Larsson, båda i Mjärdevid, med nämndemannen Albert Jakobsson, Vammelby, som ersättare.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt 5 2/3 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbetalas till

Gunnar Petersson,	Mjärdevid,	36:45 kr.
Karl Johansson,	"	23:75 "
Erik Larsson,	"	2:50 "
J.A. Samuelsson,	Axstäd,	2:50 "
Summa		<u>65:20 kr.</u>

§ 13.

Fynemännens arvoden, tillsammans 619:85 kr., erlades av nämndemannen Gunnar Petersson, Mjärdevid.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen skall anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Mjärdevid den 13 december 1934.

På tjänstens vägnar:

Svar Skinn

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Hel. Johansson *Hugo Jansson*

I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.



Bil. 1.

R e s o l u t i o n.

N:r 12 D.D.
1934

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 1 februari 1934.

N:r 142.



Karl Fiselius.

Styckhans

Stämpel FEM kronor.

bel. 00 sol

Nr 1299

7.



Till

Länstyrelsen i Östergötlands län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande av förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av del av Skena - ån i och för torrläggning av mark till Mjerdevids by i Hogstad socken samt Axstad i Högby socken av Östergötlands län.

Av företaget väntas komma att beröras:

i Hogstad socken

Mjerdevids pilgård	ägare	Gunnar Pettersson, <u>Hogstad</u>
d:o bredgård	"	Fru Sara Hjelmmerius, d:o
d:o boställe	"	Staten arr: Karl Johansson, <u>Hogstad</u>

i Högby socken

Axstad vågagård	"	<i>J. A. Samuelsson</i> Mjölby.
-----------------	---	---------------------------------

Mjerdevid pr Hogstad den 30 jan. 1934.

Gunnar Pettersson
Mjerdevid Hogstad Tel. 4.

Sara Hjelmmerius
Mjerdevid Hogstad

J. A. Samuelsson
Axstad Mjölby.

Samuelsson

Annons i Östgöta Correspondenten, Linköping, tisdagen den 1 maj 1934.

Kungörelse.

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen i Östergötlands län:

Tisdagen den 22 Maj 1934 kl. 10 f. m. hos Lantbrukaren Helmer Andersson i Råklunda angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Elmtomta Nr 1—3 i Ask socken samt Råklunda Nr 1 och 3—6 i Ekebyborna socken.

Onsdagen den 23 Maj 1934 kl. 10 f. m. hos Fru Klara Hallin i Hagebytorp angående uppgrävning av Trollbäcken för torrläggning av mark inom Medhamra Nr 1, Hageby Nr 1, Trollbäcken och Hagebytorp Nr 1 i Hagebyhöga socken. Av företaget beröres allmänna vägen Vadstena—Motala.

Torsdagen den 24 Maj 1934 kl. 10 f. m. hos Nämndemannen Gunnar Petersson i Mjerdevik angående uppgrävning av Skenaån för torrläggning av mark inom Axstad No 2 och 8 i Högby socken samt Mjerdevik Nr 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14 och Kummelby Nr 11 i Hogstad socken. Av företaget beröres allmänna vägen Axstad—Bjälbo.

Linköping den 30 April 1934.

IVAR HELIN.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Skenaån för torrläggning av mark inom Axstad N:o 2 och 8 ~~KAXK~~ i Högby socken samt Mjerdeväld N:o 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14 och Kummelby N:o 11 i Hogstad socken av Östergötlands län hålles hos nämndemannen Gunnar Petersson i Mjerdeväld torsdagen den 24 maj 1934 kl. 10 f.m. Av företaget beröres allmänna vägen Axstad - Bjälbo. Linköping den 30 april 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Högby

kyrka söndagen den

6

maj 1934 av

Ludvig
p. l.

D. 4.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Skenaån för torrläggning av mark inom Axstad N:o 2 och 8 ~~HEHE~~ i Högby socken samt Mjerdeväld N:o 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14 och Kummelby N:o 11 i Hogstad socken av Östergötlands län hålles hos nämndemannen Gunnar Petersson i Mjerdeväld torsdagen den 24 maj 1934 kl. 10 f.m. Av företaget beröres allmänna vägen Axstad - Bjälbo. Linköping den 30 april 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Hogstads kyrka söndagen den 6. maj 1934 av

Karl W. Arvid

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande uppgrävning av Skenaån för torrläggning av mark inom Axstad i Högby socken samt Mjerdevik och Kummelby i Hogstad socken av Östergötlands län hos nämndemannen Gunnar Petersson i Mjerdevik torsdagen den 24 maj 1934 kl. 10 f.m.

Annons i Östgöta Correspondenten, Linköping.
Kungörelse till pastorsämbetet i Högby, Mjölby.
" " " " Hogstad. "
Kallelse till nämndemannen Albert Jakobsson, Vammelby, Mjölby.
" " lantbrukaren Hugo Jonsson, Krakstad, Hogstad.
Meddelande till K.Gustav Karlsson, Axstad, "
" " J.A.Samuelsson, " Mjölby.
" " fru Sara Hjelmerus, Djurgårdsgatan 13, Linköping.
" " arr.Erik Larsson, Mjerdevik, Hogstad.
" " Länsstyrelsen, Linköping.
" " arr.Karl Johansson, " Hogstad.
" " Gunnar Petersson, " "
" " J.A.Gustavsson, Kummelby, "
" " ordföranden i styrelsen för Göstrings härads väghållningsdistrikt, agronomen Thorsten Graffton, Boxholm.

Linköping den 30 april 1934.

På tjänstens vägnar:

Ivar Skinn.

Statens lantbruksingeniör.

Bif. 6.

Fullmakt för Förvaltaren Herr P. C. Larsson
 Hjerdensid att vid sammantäade angående uppr-
 grävning av Ikenån för anläggning av mark
 inom Hjerdensid, Skestad och Hummelby få sin
 talan och besluta för sin saking.

Länköping den 6 maj 1934.

Sara Hjelmén

Bevitnas:

J. Hård af Legerstad.

M. Nilsson

Det. 7.

Undertecknade, samtliga delägare
i J. F. Petterss Skifvhus, befultmäktiga
härmed Gen. Magnus Petterss, Prestens,
att vid förättning i och för uppgöring
av Skifvhusen föra Skifvhusets talan

Denne fullmakten innefattar
jämval behörighet att för Skifvhusets
räkning underskriva förering angående
sökande av statslön till företaget

Sjuntorps Gård : Bjälbo Gård d. 27/5 1924

Augusta Peterson

Anna Peterson

Erik Peterson

Bürger Karlsson

Bevitnas:

O. Johansson

Avskrift.Dd. N:r 293 fol. 50 år 1934.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Skenaån för torrläggning av mark inom Axstad N:o 2 och 8 i Högby socken samt Mjärdevid N:o 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14 och Kummelby N:o 11 i Hogstad socken av Östergötlands län hålles hos nämndemannen Gunnar Petersson i Mjärdevid torsdagen den 24 maj 1934 k.10 f.m. Av företaget beröres allmänna vägen Axstad-Bjälbo. Linköping den 30 april 1934.

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Översändes till Länsstyrelsen i Östergötlands län, då av företaget beröres kronodomänen 1 mtl. Mjärdevid Berggård Jrn 12¹, i Hogstad socken.


Linköping den 30 april 1934.

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.


Bestyrkes. Linköpings landskontor den 2 maj 1934.

På tjänstens vägnar:



Överlämnas till Domänintendenten i länet, som förordnas att vid det ifrågavarande sammanträdet föra kronans talan; införfäntande länsstyrelsen rapport från förrättningen. Linköpings slott i landskontoret den 3 maj 1934.

På länsstyrelsens vägnar:



Utdrag ur protokoll hållet vid Göstrings härads vägstyrelsens sammanträde i Mjölby den 5 maj 1934.

Närvarande: John Jakobsson, Gustaf Carlson, Johan Carlson och Thorsten Graffton.

6 §.

Med anledning meddelande från Statens lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping, att sammanträde utsatts att hållas hos Nämndemannen Gunnar Petersson i Mjärdevi torsdagen den 24 maj 1934 kl. 10 f.m. beslöt vägstyrelsen utfärda:

fullmakt för Godsägaren Gustaf Carlson, Axstad, att vid syneför rättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Skenaån för torrläggning av mark inom Axstad n:o 2 och 8 i Högby socken samt n:o 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14 och Kummelby n:o 11 i Högstad socken av Östergötlands län, vilket företag kommer att beröra allmänna vägen Axstad - Bjälbo, föra vår talan, bevaka vår rätt, samt ingå och underteckna för ening, hållande vi för giltigt ombudets laga åtgärder.

Ort och dag som ovan.

Thorsten Graffton

John Jakobsson Gustaf Carlson Johan Carlson

Rätt utdraget betygar:

Thorsten Graffton

Förening.

Undertecknade förena oss härmed för Axstad Mellan-
gård och Sjuntorps gård med sökandena till företag, avseende
uppgrävning av Skenaån för torrläggning av mark inom Mjerde-
vid i Hogstad socken och Axstad i Högby socken av Östergöt-
lands län, och påyrka vi, att företaget måtte utsträckas till
att omfatta uppgrävning av ån till Svämbrokanalens inflöde.

Mjerdevid den 24 maj 1934.

Gustaf Carlsson Magnus Pettersson
från G. F. Pettersson & Söner
enligt fullmaket

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Severin. Alf Jakobsson
Hugo Jansson

Annons i Östgöta Correspondenten, Linköping, torsdagen

den 22 November 1934.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Skenån för torrläggning av mark inom Sjuntorp n:o 1 och 2 i Bjälbo socken, Axstad n:o 2, 3 och 8 i Högby socken samt Mjärdevid n:o 1, 2, 5, 9, 10, 12, 13 och 14 i Hogstads socken hålles hos nämndemannen Gunnar Petersson i Mjärdevid Torsdagen den 13 December 1934 kl. 10 f. m. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 20 Nov. 1934.

IVAR HELIN.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 12.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Skenaån för
torrläggning av mark inom Sjuntorp n:o 1 och 2 i Bjälbo socken,
Axstad n:o 2, 3 och 8 i Högby socken samt Mjärdevid n:o 1, 2,
5, 9, 10, 12, 13 och 14 i Hogstad socken hålles hos nämndemannen
Gunnar Petersson i Mjärdevid torsdagen den 13 december 1934
kl.10 f.m. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse
för företaget. Linköping den 20 november 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Bjälbo kyrka söndagen den 25 november 1934 av

*Georg Lide.
Hh.*


Bil. 13.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Skensån för torrläggning av mark inom Sjuntorp n:o 1 och 2 i Bjälbo socken, Arstad n:o 2, 3 och 8 i Högby socken samt Mjärdevid n:o 1, 2, 5, 9, 10, 12, 13 och 14 i Hogstad socken hålles hos nämndemannen Gunnar Petersson i Mjärdevid torsdagen den 13 december 1934 kl. 10 f.m. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 20 november 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Högby kyrka söndagen den 25 november 1934


P. S.


Bil. 17.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Skenaån för torrläggning av mark inom Bjuntorp n:o 1 och 2 i Bjälbo socken, Axstad n:o 2, 3 och 8 i Högby socken samt Mjärdevid n:o 1, 2, 5, 9, 10, 12, 13 och 14 i Hogstad socken hålles hos nämndemannen Gunnar Petersson i Mjärdevid torsdagen den 13 december 1934 kl. 10 f.m. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 20 november 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Hogstads kyrka söndagen den 25 november 1934 av


P. S.

Bil. 15.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Mjärdevid dikningsföretag år 1934" i Högby, Bjälbo och Hogstad socknar av Östergötlands län hos nämndemannen Gunnar Petersson i Mjärdevid torsdagen den 13 december 1934 kl. 10 f.m.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Högby,	<u>Mjölby.</u>
" " " " Hogstad,	"
" " " " Bjälbo,	<u>Bjälbo.</u>
Kallelse till nämndemannen Albert Jakobsson, Vammelby,	<u>Mjölby.</u>
" " lantbrukaren Hugo Jonsson, Krakstad,	<u>Hogstad.</u>
Meddelande till J.F.Peterssons sterbhus, Sjuntorp,	<u>Bjälbo.</u>
" " domänintendenten G.Alson Ahrén,	<u>Rogslösa.</u>
" " nämndemannen Gunnar Petersson, Mjärdevid,	<u>Hogstad.</u>

Linköping den 20 november 1934.

På tjänstens vägnar:

Ivar Albin

Statens lantbruksingeniör.

Fullmakt för f. d. Lantbrukaren Herr P. O. Larsson,
Mjerdalid, att till dess jag annarslunda förordnas vid alla
sammanträden med intressenterna i Mjerdalid-Årstad
d. s. k. Ikemaans dikeföretag föra min talan och beakta
min rätt även för sökande av statsbidrag till nämnda
företag, och godkänner jag vad ombudet å mina vägnar
lagligen gör och låter.

Linköping den 24 oktober 1934.

Pär Hjelmérus

Egenhändig namnteckningen bevitnas:

M. Andersson.

Nitbjörking

[illegible]

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Bjälbo socken</u> Sjuntorp	1'	A	1	1	<u>J. F. Peterssons Sterbhus</u>
				1	Väg
				3	Åker mylla / sand
				4	Menaån
				5	Åker mylla / sand
				6	" "
				7	Menaån
					Mark till avlopp: åker
					<u>Summa</u>
Sjuntorp	2'	B	1	8	<u>J. F. Peterssons Sterbhus</u>
				9	Åker mylla / sand
				9	Menaån
					Mark till avlopp: åker
					<u>Summa</u>
<u>Högby socken</u> Årstad Mellang.	3'	C	$\frac{3}{4}$	10	<u>Gust. A. Karlsson</u>
				11	Åker mylla / sand
				11	" "
				12	" "
					Mark till avlopp: åker
					<u>Summa</u>
Årstad Österg.	2 ³	D	$\frac{1}{2}$	13	<u>K. Gust. Karlsson</u>
				14	Ång mylla / sand
				14	Menaån
				15	Ång mylla / sand
					Överföras

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägoförurens nummer	Deläggarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överför
				16	Betermark mylla / sand
				17	Äng "
				18	Skensån
				19	Betermark mylla / sand
					<u>Summa</u>
Årtid Vågajärd	8'	E	1/2		<u>J. A. Samuelsson</u>
				26	Äng mylla / sand lera
				27	Skensån
				28	Äng mylla / sand
				28a	" " / sand lera
				29	Betermark " / "
				30	" " / "
				31	" " / "
				32	Äker " / "
				33	Äng, förbättring
				34	Väg
				35	Äng, förbättring
				36	Äker mylla / sand lera
				37	Skensån
				38	Äker mylla / sand lera
				39	" " / sand
				40	Väg
				41	Äker mylla / sand lera
				41a	Impediment
				42	Äker mylla / sand
				43	" "
				44	" "
					Överför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	35				10		374	40		423	30		48	90
				1	11			270	299	70	300	333	-	30	33	30
		61						280	170	80	~~320~~ 400	195	20	40	24	40
							4									
					8			160	12	80	~~180~~ 200	14	40	20	1	60
		1	96	1	19		14		857	70		965	90		108	20
			52					390	202	80	~~450~~ 600	234	-	60	31	20
							20									
			8					230	18	40	300	24	-	70	5	60
			93					420	390	60	~~480~~ 600	446	40	60	55	80
					41			270	110	70	300	123	-	30	12	30
					14			280	39	20	"	42	-	20	2	80
					30			260	78	-	"	90	-	40	12	-
	32							860	275	20	900	288	-	"	12	80
							7									
							14									
							5									
	18							700	126	-	1000	180	-	300	54	-
							2									
	14							840	117	60	1200	168	-	360	50	40
	5							860	43	-	900	45	-	40	2	-
							2									
	74							960	710	40	1200	888	-	240	177	60
							1									
1	02							800	816	-	900	918	-	100	102	-
2	92							850	2482	-	1000	2920	-	150	438	-
1	05							860	903	-	900	945	-	40	42	-
6	42	1	53		85		51		6312	90		7311	40		998	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överför
				45	Väg
				46	Åker mylla / sand
				47	Backe
				48	Åker mylla / sand
				49	" " / sandlenn
				50	Väg
				51	Skensån
				52	Åker mylla / sandlenn
				53	Väg
					Mark till avlopp: åker
					<u>Summa</u>
Hogstads Socken					
Mjändevärd Höneq.					
	10'	F	1/2		<u>Sara Hjelmeius</u>
				20	Petermark mylla / sand
				21	Väg
				22	Petermark mylla / sand
				23	" "
				24	" "
				25	Väg
				76	Åker mylla / sandlenn
				76a	" " / sand
				77	" " / "
				78	" " / sandlenn
De avdragsbelägg 14+80 i röjning västerut i skall utlöses, minskas förb.-värdet med $\frac{200}{0.63036} = 320$. Höns å län.F					
					<u>Summa</u>
Mjändevärd Höneq.					
	14'	G	1/2		<u>Sara Hjelmeius</u>
				54	Väg
					Överför

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfries
				55	Åker mylla / sand
				56	" / sandlem
				57	Väg
				58	Åker mylla / sandlem
				59	" "
				60	Skensån
				61	Åker mylla / sandlem
				62	" "
				83	" mylla / sand
				84	" / sandlem
				85	Skensån
				86	Åker mylla / sand
				87	" / sandlem
				88	" / sand
					Mark till avlopp: Åker
					<u>Summa</u>
Gjäderås Bergg.	12'	H	1		Staten, are. Carl Johansson
				63	Åker (mylla / sandlem)
				64	Väg
				65	"
				66	Åker mylla / sand
				67	" / sandlem
				68	" / "
				69	Skensån
				70	Åker mylla / sandlem
				71	" / sand
				72	" / "
					Överfries

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
							4									
	33							950	313	50	1000	330	-	50	16	50
	7							900	63	-	1200	84	-	300	21	-
							2									
	3							900	27	-	1200	36	-	300	9	-
	17							780	132	60	"	204	-	420	71	40
							4									
	33							780	257	40	1200	396	-	420	138	60
	49							700	343	-	1000	490	-	300	147	-
	73							750	547	50	"	730	-	250	182	50
1	37							660	904	20	1200	1644	-	540	739	80
							19									
	20							950	190	-	1000	200	-	50	10	-
3	50							780	2730	-	1200	4200	-	420	1470	-
	54							950	513	-	1000	540	-	50	27	-
							13									
7	76						42		6021	20		8854	-		2832	80
	16							780	124	80	1200	192	-	420	67	20
							9									
							5									
	14							800	112	-	1000	140	-	200	28	-
	22							780	171	60	1200	264	-	420	92	40
1	74							660	1148	40	"	2088	-	540	939	60
							11									
3	26							780	2542	80	1200	3912	-	420	1369	20
	45							950	427	50	1000	450	-	50	22	50
	75							860	645	-	900	675	-	40	30	-
6	72						25		5172	10		7721	-		2548	90

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Öarförb
				73	Åker mylla / sand
				74	Väg
				75	Åker mylla / sandlen
				76a	" " / sand
					Mark till avlopp: åker
					<u>Summa</u>
Mjärdevit Bruk.	12	I	2/3		<u>Sara Njelmérus</u>
				79	Åker mylla / sand
				80	" " / "
				81	" " / sandlen
				82	" " / sand
				82a	Backe
På avloppsdike 14+80 i rågång väntande ej skall utgrävas, minskas förb. värdet med $\frac{200}{0.63035} = 320$ - Åker å län. I.					
					<u>Summa</u>
Mjärdevit Pilg.	9	K	1		<u>Gunnar Pettersson</u>
				89	Väg
				90	"
				90a	Backe
				91	Åker mylla / sandlen
				92	" " / "
				93	" " / sand
				94	" " / sandlen
				95	Skensån
				96	Åker mylla / sandlen
				97	" " / sand
					Mark till avlopp: åker
På avloppsdike 19+54 - väntande ej skall utgrävas, minskas förb. värdet med $\frac{180}{0.63035} = 290$					
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	72						25		5172	10		7721	-		2548	90
	42							950	399	-	1000	420	-	50	21	-
							2									
	23							1020	234	60	1200	276	-	180	41	40
	3							950	28	50	1000	30	-	50	1	50
							5									
7	40						32		5834	20		8447	-		2612	80
	37							860	318	20	900	333	-	40	14	80
	90							850	765	-	1000	900	-	150	135	-
	1	41						660	930	60	1200	1692	-	540	761	40
	3	73						850	3170	50	1000	3730	-	150	559	50
							10									
									5184	30		6655	-		1470	70
												150	-		150	-
6	41						10		5184	30		6505	-		1320	70
							6									
							7									
							6									
	67							900	603	-	1200	804	-	300	201	-
	53							"	477	-	"	636	-	"	159	-
	1	65						850	1402	50	1000	1650	-	150	247	50
	72							780	561	60	1200	864	-	420	302	40
							9									
	76							960	729	60	1200	912	-	240	182	40
	39							950	370	50	1000	390	-	50	19	50
							2									
									4144	20		5256	-		1111	80
												290	-		290	-
4	72						30		4144	20		4966	-		821	80

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Mjärdevik N: 5	5'	L	1/2		<u>Gunnar Pettersson</u>
				98	Åker mylla / sand
				99	" " / sandsten
				100	Väg
				101	Åker mylla / sand
				102	" " / sandsten
				103	" " / sand
				104	" " / sandsten
				105	" " / "
				106	Skog
				107	Åker mylla / sandsten
				108	" " / sand
				109	Väg
				110	Åker mylla / sand
				111	" " / sandsten
					Mark till avlopp: Åker
					<u>Summa</u>
Mjärdevik Markteig.	2'	M	1		<u>Gunnar Pettersson</u>
				112	Åker mylla / sand
				112a	Väg
				113	Åker " / "
				114	" " / sandsten
				115	" " / sand
				116	Väg
				117	Åker " / "
				118	" " / sandsten
				119	Skog
				120	Åker mylla / sandsten
				121	" "
					Mark till avlopp: Åker
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	9							900	81 -		1000	90 -		100	9 -	
	25							1020	255 -		1200	300 -		180	45 -	
						7										
	7							900	63 -		1000	70 -		100	7 -	
	5							1020	51 -		1200	60 -		180	9 -	
	22							900	198 -		1000	220 -		100	22 -	
	89							"	801 -		1200	1068 -		300	267 -	
	41							"	369 -		"	492 -		"	123 -	
						4										
	5							960	48 -		1200	60 -		240	12 -	
	42							900	378 -		1000	420 -		100	42 -	
						3										
	16							900	144 -		1000	160 -		100	16 -	
	17							960	163 20		1200	204 -		240	40 80	
						3										
2	78					17		2551	20		3144	-		592	80	
	10							860	86 -		900	90 -		40	4 -	
	49					5		850	416 50		1000	490 -		150	73 50	
	19							960	182 40		1200	228 -		240	45 60	
	20							900	180 -		1000	200 -		100	20 -	
	80					2		"	720 -		"	800 -		"	80 -	
	199							840	1671 60		1200	2388 -		360	716 40	
						10										
	9							960	86 40		1200	108 -		240	21 60	
	138							900	1242 -		"	1656 -		300	414 -	
						4										
5	24					21		4584	90		5960	-		1275	10	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Mjåderöd Runkelbygg	13'	N	3/8		Sara Hjelménus 122 Äng mylla / sand 122a Mervan 123 Äng mylla / sand 123a " " 124 " "
					Mark för avlopp: Äng Summa
<u>Bjälbo socken</u>					<u>Sammandrag</u>
Sjuntröpp	1'	A	1		J. F. Peterssons Storbhus
"	2'	B	1		"
<u>Körby socken</u>					
Astad öllung.	3'	C	3/4		Gust. A. Karlsson
" Österg.	2 ³	D	1/2		K. Gust. Karlsson
" Vågag.	8'	E	1/2		J. A. Samuelsson
<u>Högstad socken</u>					
Mjåderöd Nörreg.	10'	F	1/2		Sara Hjelménus
" Nörreg.	14'	G	1/2		"
" Bergg.	12'	H	1		Staten, av Carl Johansson
" Bredg.	12	I	2/3		Sara Hjelménus
" Pilg.	9'	K	1		Gunnar Petersson
" N ^o 5	5'	L	1/2		"
" Skatteg.	2'	M	1		"
" Runkelbygg	13'	N	3/8		Sara Hjelménus Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	09					900	1881 -		1000	2090 -		100	209 -	
							13	900	747 -		1000	830 -		100	83 -	
		83						950	237 50	"	"	350 -		50	12 50	
		25						"	997 50	"	"	1050 -		"	52 50	
		1 05														
							1									
		4	22				14		3863 -			4220 -			357 -	
														Deltagningsskyldighet i öfö		
4	88						22		4043 40			4685 80		3.50	642 40	
2	69						11		1936 80			2367 20		2.34	430 40	
6	36						2		4533 10			5642 50		6.04	1109 40	
		1	96	1	19		14		857 70			965 90		0.59	108 20	
15	99	1	53		85	2	03		13564 30			18155 40		24.99	4591 10	
4	46			1	95		19		3574 70			5151 -		8.58	1576 30	
7	76						42		6031 20			8854 -		15.42	2832 80	
7	40						32		5834 20			8447 -		14.22	2612 80	
6	41						10		5184 30			6505 -		7.19	1320 70	
4	72						30		4144 20			4966 -		4.47	821 80	
2	78						17		2551 20			3144 -		3.23	592 80	
5	24						21		4584 90			5960 -		7.49	1275 10	
		4	22				14		3863 -			4220 -		1.94	357 -	
68	69	7	71	3	99	4	37		60693 -			79063 80		100.00	18370 80	

Olgårdevit den

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					~~Stjärtevit~~ den 13 december 1934. På Gärstens vägar: Ivar Schen. Ståttens kulturskrivning. Såsom gode män: Hugo Jansson

Stell. Jansson

Bil. B.Arbetsbeskrivning.

Fixpunkter, till- och frånledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixp. kors i jordfast sten 10 m. sydväst om ån vid punkt

5+65, belägen på höjden + 5.48 m.

Fixp. järnrör i södra vägkanten 25 m. väster om ån vid

punkt 12+50, belägen på höjden + 6.24 m.

Fixp. järnrör i södra vägkanten 10 m. väster om ån vid punkt

19+45, belägen på höjden + 7.02 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att dikesvallarna uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av avloppet och ej läggas närmare avloppskanterna än 1 meter.

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0.30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppet, dock minst på var 50:de meter.

att avloppet skall utföras med på profilritningarna angivna bottenlägen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profilritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet under de vid undersökningstillfället utsatta avvagningspålarna.

att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvagnings -
pålar skola verkställas.

Mjärdevid den 13 december 1934.

På tjänstens vägnar:

Ivar Hedin.

Statens lantbruksingeniör

Läge pålnummer	Längdi meter	Arbete och jordmän	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
					<u>Bil. C</u>			
		<u>Kostnadsförslag</u>						
		<u>Akenav, Sträcken A-B-C</u>						
A-28	200	Sandläm	290	0.70	203	-		
28-30	200	"	480	"	336	-		
30-0+50	307	"	630	"	441	-		
0+50-B	200	" , nytt sten i stubben	360	"	252	-		
B-5	250	" " "	490	"	343	-		
5-7	200	" , nytt sten	630	"	441	-		
7-9	200	" "	710	"	497	-		
		Pinnar	70	2:-	140	-		
9-11	200	Sandläm, nytt sten	820	0.70	574	-		
11-13	200	Sandläm	1200	"	840	-		
13-15	200	"	1130	"	791	-		
15-17	200	"	1120	"	784	-		
17-19+54	254	"	1200	"	840	-		
19+54-21+50	196	" , nytt sten	830	"	581	-		
21+50-23	150	" "	600	"	420	-		
23-C	200	" "	660	"	462	-		
					7945 -			
		För arbetsledning af förordrade ut- gifter m.m. tillägg 10%			796	-	8741	-
		Ersättning för förordad övervakning vid plat 12+50						300 -
		J ₂ " " 14+80						300 -
		J ₂ " " 19+50						300 -
		J ₂ " " 22						300 -
		Jorderstämning enl. bil. D						1639 -
		<u>Summa</u>						11580 -
3057								

[illegible]

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à Kr.	Ersättning för				Summa	
		Ar	m²		avlopp	Vall	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Bit D</u>										
<u>Jordensättningslängd</u>										
<u>Skeneån sträcker A-B-C</u>										
Sjuntorp 1' ut. A	J. F. Peterssons Herbh.	1	-	11	-	11	-			
		3	50	8.30	29	10				
		90	6.60	5	90					
		2	80	11	-			30	80	
		11	-	8.30				91	30	
		2	40	6.60				15	80	183
" 2' " B	" "	2	-	"	13	20				
		5	20	"				34	30	47
Aestad Mellang. 3' " C	Gust. A. Karlsson	2	90	"	19	10				
		7	60	"				50	20	69
" Österg. 2 ³ " D	K. Gust. Karlsson	3	70	3	-	11	10			
		90	2.80	2	50					
		90	1.60	1	40					
		6	20	3	-			18	60	
		2	20	2.80				6	20	
		2	20	1.60				3	50	43
" Väg. 8' " E	J. A. Samuelsson	1	20	8.40	10	10				
		11	20	7.20	80	70				
		1	40	4.50	6	30				
		7	-	4.20	29	40				
		30	2.30		70					
		2	40	8.40				20	20	
		21	70	7.20				156	30	
		3	40	4.50				15	30	
		13	80	4.20				58	-	
		60	2.30					1	40	378
Överföras										732

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à Kr.	Ersättning för avlopp i vall				Summa	
		Ar	m²		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	² Överfört									722 40
Gårdevärd Norrg. 14' ut. 6	Sara Hjelménus	50	9	-	4	50				
		2	10	7	80	16	40			
		16	10	6	60	106	30			
		1	10	9	-			9	90	
		4	60	7	80			35	90	
		29	50	6	60			194	70	367 70
" Bergg. 12' " H	Staten	8	30	"	54	80				
		15	70	"				103	60	158 40
" Pilg. 9' " K	Gunnar Pettersson	5	60	7	80	43	70			
		10	50	"				81	90	125 60
" N ^o 5 5' " L	" "	1	20	8	40	10	10			
		2	40	7	80	18	70			
		2	30	8	40			19	30	
		4	40	7	80			34	30	82 40
" Skatteg. 2 ² " M	" "	7	20	8	40	60	50			
		12	60	"				105	80	166 30
" Rindbergsg. 13' " N	Sara Hjelménus	70	8	50	6	-				
		1	20	"				10	20	16 20
	<u>Summa</u>									1639

Gårdevärd den 13 december 1934.

På Gårdevärdens vägnar:

Sven Hedin.

Käters husbrödsbageri.

Såsom gode män:

Hel. Jakobsson

Hugo Jansson

Bil.E.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Mjärdeväds dikningsföretag år 1934, avseende uppgrävning av Skenaån för torrläggning av mark inom Sjuntorp i B j ä l b o socken, Axstad i H ö g b y socken och Mjärdeväds i H o g s t a d socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsbeslutet till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, och enligt yrkande till protokollet §§ 4 och 5 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 0,5 - 3 km. nordost om Hogstads kyrka, genom uppgrävning av Skenaån, sträckan A-B-C på hithörande plan- och profilritningar, med en längd av 3,057 m.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde n:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Fall, vattenmängd och dimensioner m.m.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken

46.
senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även det bottenfall, som föreslagits på olika åsträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammes brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 14 kvkm. Maximiavrinningen har beräknats till 100 sekundliter / kvkm, vilket ger en maximivattenmängd av 1,4 kbm/sek. Sommarmedelvattenmängden har beräknats till 0,14 kbm/sek.

Bottenbredden har föreslagits till 1 m. på åsträckan A - B - 21+50 och till 0,50 m. på sträckan 21+50 - C.

Sidolutningen har föreslagits till 1:1,50 på hela åsträckan A - B - C.

Med utgående från ovanstående förutsättningar hava de verkställda beräkningarna givit vid handen, att maximivattendjupet kommer att uppgå till 1,05 m. på åsträckorna A - 31 och B - 16 samt till 0,70 - 0,85 m. på övriga åsträckor. Sommarmedelvattendjupet har beräknats till respektive 0,20 och 0,20 å 0,30 m.

Åns föreslagna dimensioner framgå i övrigt av profil-

och sektionsritningarna.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställtts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Då synemännen ansett, att den väster om ägofigurerna 77, 82 och 93 belägna marken har ett i torrlägningshänseende sämre läge än övrig i företaget ingående mark, har ansetts lämpligt att minska båtnadsvärdet för ifrågavarande mark.

Fördenskull har kostnaden beräknats för uppgrävning av täckdiken från norra delarna av ägofigurerna 91 och 76 österut till ån, och hava nämnda kostnader beräknats till respektive 180 och 200 kr. Båtnaden för den av nämnda dikens uppgrävning för sin torrläggning beroende marken har sedan minskats med belopp motsvarande den beräknade kostnaden för dikenas uppgrävning, dividerad med relativa kostnaden för företaget, varefter sagda båtnadsminskning införts i ägobeskrivningen och värderingslängden på vederbörande fastigheter.

Efter företagets utförande erhåller all i detsamma ingående mark fullständig torrläggning för odling, med undantag

4/6.
dels för ägofigurerna 1-11, ~~XXIX~~ som ej kunna erhålla fullständig torrläggning på grund av bristande fall i ån nedanför punkt A och dels för den nedanför allmänna vägen belägna ängsmarken, där endast torrläggning för beteskultur ifrågasatts.

Vid båtnadsuppskattningen har hänsyn tagits till ~~XXIX~~ ifrågavarande områdens ofullständiga torrläggning, i det att markens blivande värde nedsatts i förhållande till torrläggningsgraden.

I övrigt hänvisas beträffande båtnadsuppskattningen till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Ersättning skall utgivas för den mark, som toges i anspråk för åns uppgrävning och uppläggning av vallar med i jorderstättningenslängden, bil.D, angivna belopp. Ersättningsbeloppen hava beräknats efter markens nuvarande värde.

Vid framtida rensningar av ån skola upptagna rensningsmassor få uppläggas vid sidan av ån utan ersättning till markägaren.

Ersättning för genom företagets utförande orsakad försvårad överkörning över ån skall enligt bestämmelse i protokollet §v 6 utgivas med följande belopp:

Till ägaren av Mjärdevärd 5¹ vid punkt 22 300 kr.

" ägarna av Mjärdevärd 9¹ och 14¹ vid punkt 19+50 300 "

med hälften på vardera.

Till ägarna av Mjärdevä 14¹ och 12¹ vid punkt 14+80 300 kr.

med hälften på vardera.

Till ägaren av Axstad 8¹ vid punkt 12+50 300 "

Den vid punkt 27+25 belägna ägobron inom Sjuntorp skall ej fördjupas i samband med företagets utförande, varför densamma ej behöver förändras.

Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningbelopp.

Broar.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Axstad - Bjälbo vid punkt 7+50 av ån. Då trumman har för vattenavrinningen tillräckliga dimensioner, ifrågasättes ingen förändring av densamma.

De trummo eller broar, som i framtiden komma att nybyggas eller förändras, skola utföras med en genomgångsöppning av minst 1,75 m. bredd och 1,50 m. höjd.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberoende, till 11,580:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synmännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 18,370:80 kr.

Kostnadernas fördelning.

Sedan vid verkställda beräkningar visat sig, att avdelningsindelning vid företaget ej skall ske, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och jordägare.

Bjälbo socken.

1 mtl. Sjuntorp, litt.A. Jrn 1¹, J.F.Peterssons sterbhus, sökande enligt vattenlagen 10:82
 1 " " " B. Jrn 2¹, J.F.Peterssons sterbhus, sökande enligt vattenlagen 10:82

Högby socken.

3/4 mtl. Axstad Mellangård, litt.C. Jrn 3¹, Gustaf A.Karlsson, sökande enligt vattenlagen 10:82
 1/2 " " Östergård, " D. Jrn 2³, K.Gustav Karlsson, ej sökande
 1/2 " " Vågagård, " E. Jrn 8¹, J.A.Samuelsson, sökande

Hogstad socken.

1/2 mtl. Mjärdevid Hörnegård, litt.F. Jrn 10¹, Sara Hjelmérus, sökande
 1/2 " " Norrgård, " G. Jrn 14¹, Sara Hjelmérus, sökande
 1 " " Berggård, " H. Jrn 12¹, Staten, ej sökande
 2/3 " " Bredgård, " I. Jrn 1², Sara Hjelmérus, sökande
 1 " " Pilgård, " K. Jrn 9¹, Gunnar Petersson, sökande ..
 1/2 " " n:o 5, " L. Jrn 5¹, Gunnar Petersson, sökande ...
 1 " " Skattegård, " M. Jrn 2¹, Gunnar Petersson, sökande ...
 3/8 " " Ruskebergsgård, litt.N. Jrn 13¹, Sara Hjelmérus, sökande

Summa

Båtnad. Kr.	Deltagningsskyldig- het i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
642:40	3,50	405:30
430:40	2,34	270:97
1,109:40	6,04	699:43
108:20	0,59	68:32
4,591:10	24,99	2,893:84
1,576:30	8,58	993:57
2,832:80	15,42	1,785:64
2,612:80	14,22	1,646:68
1,320:70	7,19	832:60
821:80	4,47	517:63
592:80	3,23	374:03
1,375:10	7,49	867:34
357:-	1,94	224:65
18,370:80	100,00	11,580:-

Framtida underhållet av samtliga i detta utlåtande föreskrivna arbeten skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande. Rensning för åns bibehållande i förslagsenligt skick skall, genom försorg av företagets styrelse, verkställas, så snart så visar sig erforderligt, dock minst vart femte år.

All dämning i ån vare förbjuden, så vida den ej sker i samband med rensning, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Mjärdeväld dikningsföretag år 1934. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad och kostnaderna för företaget av styrelsen uttagas av företagets intressenter enligt härövan stadgade delaktighetsgrunder.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1938.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade

handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt erinras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade bestämmelserna.

Ägare av vid ån belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på åns botten och slänter av kreatur ej förekommer, och skall företags styrelse äga rätt avhjälpa dylik skada på den försumliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskrivningen, bil.B.

Bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall av företaget utgivas med 27 kronor 56 öre.

Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företags styrelse.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt skall anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvären skola fullständigt upp-

tagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola
till besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till
stöd för ändringsyrkandet.

Mjärdevä den 13 december 1934.

På tjänstens vägnar:

Sven Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Abb. Jakobson

Hugoforsman

Cou

ml



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Häradet däningsgrän-*
lag år 1934 i *Stigby, Bjäcker*
och Stigby ^{na} socken och *Östergötlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	22	0,50	11	50	11 50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	6.3	3,00	18	90	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	17	6,00	10	20	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 95 ar	st.	73	0.36	26	28	
		har	har	68.69	0.54	37	09	
		äng och odlingsmark, medelareal 77 ar	st.	10	0.26	2	60	
		har	har	7.71	0.42	3	24	
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar	st.	50	0.05	2	50	
		har	har	8.36	0.78	6	52	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. ^{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} ~~bladet~~				4	-	
		övriga ^{regalark} ~~blad~~		1		1	-	112 33
		Överföres						123 83

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				123 83
1934 april 7 (1/2)		Avvägning:				
" 17, 18 (1/2), 19 (1/2)		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	3.5	12,00	42 -
" 23 (1/2)		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
juni 16 (1/2)		i öppen mark, medelantal 4.4 punkter pr har	har	76.40	0.50	38 20
		avvägda punkter	st.	340	0.03	10 20
		i annan mark, medelantal 3.5 punkter pr har	har	3.99	0.60	2 39
		avvägda punkter	st.	14	0.16	2 24
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4.4	2,00	8 80
		i annan mark	"	1.7	5,00	8 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 64 ar,	st.	133	0.07	9 31
			har	87.76	0.06	5 09
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	133	0,04	5 32
		Markvärdering:				
1934 juli 12		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/3	12,00	4 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		104	0,06	6 24
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	92	0,12	11 04
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3	3.50	10 50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	28	0.30	8 40
		<i>Transmittningar</i>	"	6	1.50	9 -
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	14	0,02	28
		dagar			12,00	2 28
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3	3,50	10 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	3	1,00	3 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 1.7 m ² sektion på	"	3	0.85	2 55
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 " "	"		10,00	16 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	75	0,03	2 25
		Överföres				329 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				329 64
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	3 4,00	12 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			2 55	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 74	23 29
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	354	0,01		3 54
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	44 0,25	11 —	12 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	13 0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		5 90
1934	may 24(12) dec. 13	Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	8 3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
1934	may 4(12)	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 1/3 12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slanficka	"	12,00		
		<i>Summa</i>				15 —
		Lösen för:	Summa kronor			442 87
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		~~bladet~~				
		övriga regalarck	/		1 75	
		~~blad~~				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 64 ar ägofigurer	st.	133 0,10	13 30	
			har	84 76 0,08	6 78	
		Överföres			28 83	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 83	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 02	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 354	0,02	7 08	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	3 75	46 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„	3 6	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 40	
		3) broar och trummor, „ „			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	38 40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid. 41	0,55		22 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Inbindning				4 -
						2 -
		Summa kronor				113 38
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				60 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				65 20
		Summa kronor				128 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			442 87	
		Lösen för kopior och avskrifter			113 38	556 25
		Övriga förrättningskostnader				128 80
		Summa kronor				685 05

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Näringsdomaren häradsrätt.

Näringsdomaren den 13 dec. 19 34.

Jan Holm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Abd. Jakobson

Högstamman

Kronor kvitteras:

den 19

