

V: 18:9

① 522



Kungl. Lantbrukshögskolan
Kulturtekniska byrås arkiv

E _____ 2*1747

Inskr. i vattenb.
d. 19/1 1939

Inskr. i vattenb.
d. 19/1 1939




NO. 67:3

Nederlösa dikningsföretag år 1934,

avseende utförande av avlopp för torrläggning av
mark inom Skonberga, Locken och Nederlösa i Norm-
lösa socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skonberga, Locken och Nederlösa i Normlösa socken av Östergötlands län.

Lördagen den 5 augusti 1933 kl.10 f.m. inställde sig under tecknad förrättningsman hos lantbrukaren Oscar Samuelsson i Nederlösa för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och upplästs i Normlösa kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande enligt bifogade ^{de}förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen David Jönsson i Lilla Skonberga och C.A.Petersson i Mellankarleby.

Sökande till förrättningen:

Oscar Samuelsson, 1/2 mtl. Nederlösa Storgård.

1/4 " " Lillgård.

Övriga sakägare:

Robert Johansson, 1/4 mtl. Skonberga Stora Storgård

Märta Johansson, Locken N:o 1

genom Olov Johansson.

Gustav Vanstedts sterbhus, 1/2 mtl. Nederlösa Storgård.

1/4 " " Lillgård.

genom delägaren i sterbhuset John Vanstedt.

Fru Anna Willén, 1/2 mtl. Nederlösa Västergård

genom Gösta Willén.

Emil Petersson, 1/2 mtl. Nederlösa Västergård.

Erhard Gustavsson, 1/2 " " Skattegård.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1, upplästes.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade ritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökanden påyrkade företagets utförande genom avloppets upptagande som täckt ledning till det djup, som kan erfordras för den vattenskadade markens fullständiga torrläggning.

John Vannstedt för Gustav Vannstedts sterbhus och Emil Petersson påyrkade även avloppets utförande som täckt ledning.

Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

§ 5.

Inga broar beröras av företaget.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Nederlösa den 5 augusti 1933.

På tjänstens vägnar:

Isar Holm.
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

A. A. Petersson *David Jönsson.*

Onsdagen den 10 januari 1934 kl. 10 f.m. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Oscar Samuelsson i Nederlösa för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 5 och 6 hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten och upplästs i Normlösa kyrka, varjämte ~~meddelande~~ meddelande utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 7.

Vid sammanträdet hade utom förut antecknade gode män infunnit sig:

Robert Johansson, Skonberga.
Märta Johansson, Locken,
genom Olov Johansson.
Oscar Samuelsson, Nederlösa.
Gustav Vanstedts sterbhus, "
genom delägaren i sterbhuset John Vanstedt.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företags utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget, varvid synemännens utlåtande, bil. D, upplästes.

§ 9.

Till företagets styrelse valdes lantbrukarna Oscar Samuelsson, Nederlösa, Normlösa, tel. Normlösa 42, ordförande, och Robert Johansson, Stora Skonberga, med lantbrukarna Olov Johansson, Stora Skonberga, och John Vanstedt, Nederlösa, som ersättare.

§ 10.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt 3 $\frac{1}{3}$ dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning under förrättningen skulle till Oscar Samuelsson, Nederlösa, utbetalas 24 kr. för 6 dagsverken.

§ 11.

Sedan protokollet upplästes och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Nederlösa den 10 januari 1934.

Isaac Holm
Statens lantbruksingeniör.

Ed. Pettersson David Jönsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.



R e s o l u t i o n .

N:r 39 D.D.
1933.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrettning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 26 juni 1933.

N:r 1201.



Stämpel FEM kronor.

Karl Iselius.
W. W. W.

5669



Till

Länsstyrelsen i Linköping.

Genom skrivelse den 9 juni 1933 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman att verkställa undersökning i och för torrläggning av mark, tillhörande St. Skonberga m.fl. fastigheter i Normlösa m.fl. socknar av Östergötlands län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnande synes böra utfärdas för statens lantbruksingenjör I. Helin.

./.

Av Eder i ärendet överlämnad handling återställes härjämte.
Stockholm den 16 juni 1933.



föredragande.

Hjalmar Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.



6.
19767

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1933

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som
ville avgiva yttrande i ärendet samt därmed och re-
misshandlingen hit inkomma. Linköpings slott i lands-
kansliet den 9 juni 1933.

På tjänstens vägnar

N:r 39 D.D.

1933.

Nr 39 D. D. 7.
1933.



Sting

Kammarens Befallningshavande i Östergötlands län.

Understruknad, får härmed anhålla om förordnande
för vederbörande lantbrukingeniör att ant. 10 kpr. i gällande
vattenlag handlägga synfärdsrättning avseende sådana lant-
läggning genom avdikning av vattenbadade marker
samt anförslädes i 7 kpr. av samma lag genom uppgärning
av erforderliga arlappskediken till St. Ånaberga, Teberget och
Federlösa uti Stornå socken av Östergötlands län.

De hemman och jordägare som anser beröras af förslaget äro:
i Stornå socken:

med St. Ånaberga äg. Olof Johansson adr. Stornå			
1/4	"	Teberget	" Robert Johansson "
3/4	"	Federlösa str. i lillg.	" Oskar Samuelsson "
3/4	"	"	" Gust Alnstedts stueb "
1/2	"	västerg.	" Emil Pettersson "
1/2	"	österg.	" Richard Gustafsson "
1/2	"	västerg.	" Otto Wilén stueb " Stornå biskops- gård pr Stornå.

Stornå pr Stornå den 6 juni 1933.

tel. Stornå 42.

Oscar Samuelsson

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, torsdagen

den 13 juli 1933.

Kungörelse.

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen i Östergötlands län:

Torsdagen den 3 Augusti 1933 kl. 10 f. m. på Idingstad gård angående invallning mot sjön Roxen samt uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Idingstad, Sviestad, Åseltorp, Vilhelmsberg, Älgberget och Eken i Östra Hargs socken samt Bjuksby i Rystads socken.

Fredagen den 4 Augusti 1933 kl. 10 f. m. hos lantbrukaren David Karlsson i Överby angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av öster om Hasselbackens anhalt på Mellersta Östergötlands järnväg belägen mark inom Överby och Jeppestad i Vårdsbergs socken samt Gastorp och Linneberga i Bankekinds socken.

Lördagen den 5 Augusti 1933 kl. 10 f. m. hos lantbrukaren Oscar Samuelsson i Nederlösa angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skonberga N:o 8, Locken N:o 1 samt Nederlösa N:o 4, 7 och 8 i Normlösa socken.

Lördagen den 5 Augusti 1933 kl. 3 e. m. hos lantbrukaren August Larsson i Stora Vittorp angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Älvestad N:o 1 och 6, Prästköp N:o 2 samt Stora Vittorp N:o 1 i Älvestads socken.

Måndagen den 7 Augusti 1933 kl. 3 e. m. hos lantbrukaren Carl August Carlsson i Tråstad (Högberget) angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Tråstad N:o 1—3 och Fivelstad N:o 1 i Fivelstads socken.

Tisdagen den 8 Augusti 1933 kl. 10 f. m. hos arrendatorn P. Friberg, Varv löneboställe, angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Varv N:o 1, 2 och 5 samt Äng N:o 1 i Varvs socken.

Onsdagen den 9 Augusti 1933 kl. 10 f. m. på Lagerlunda gård angående uppgrävning av Kapellsån och Slakaån för torrläggning av mark inom Lagerlunda N:o 1, Ledingelunda N:o 3—5, Frösle N:o 1 och 2 samt Ånestad N:o 1 i Kärna socken, Gålstad N:o 1—4, Laduängen N:o 1 och Haddorp N:o 1 i Slaka socken samt Greby N:o 1 och 2, Löt N:o 1 och 2, Kvarstad N:o 1—4, Nybble N:o 1—5 samt Ånestad N:o 1 och 2 i Vikingstads socken. Av företalet beröras allmänna vägarna Linköping—Viby och Malmslätt—Haddorp. Linköping den 12 Juli 1933.

IVAR HELIN.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skonberga N:o 8, Locken N:o 1 samt Nederlösa N:o 4, 7 och 8 i Normlösa socken av Östergötlands län hålles hos lantbrukaren Oscar Samuelson i Nederlösa lördagen den 5 augusti 1933 kl. 10 f.m. Linköping den 11 juli 1933. Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Normlösa kyrka söndagen den 16 juli 1933 av

Karl E. Arberg
v. p.

Bil. 4.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Skonberga N:o 8, Locken N:o 1 samt Nederlösa N:o 4, 7 och 8 i Normlösa socken av Östergötlands län hos lantbrukaren Oscar Samuelsson i Nederlösa lördagen den 5 augusti 1933 kl. 10 f.m.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.

Kungörelse till pastorsämbetet i Normlösa, Normlösa.

Kallelse till Hugo Hesser, Norra Karleby, "

" " David Jönsson, Lilla Skonberga, "

Meddelande till Robert Johansson, St. Skonberga, "

" " Olov Johansson, Locken "

" " Johan Erhard Johansson, "

" " Oscar Samuelsson, Nederlösa, "

" " Gustav Wannstedts sterbhus, Nederlösa, Normlösa.

" " Otto Willéns sterbhus, " "

" " arr. Karl Höglund, " "

" " Emil Petersson, " "

" " Erhard Gustavsson, " "

Linköping den 11 juli 1933.

På tjänstens vägnar:

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Annons i Östgöta Correspondenten tisdagen den 19 december 1933.

Kungörelse.

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen:

Onsdagen den 10 Januari 1934 kl. 10 fm. hos lantbrukaren Oscar Samuelsson i Nederlösa angående utförande av avlopp för torrläggning av mark inom Skonberga N:o 8, Locken N:o 1 samt Nederlösa N:o 4, 7 och 8 i Normlösa socken.

Onsdagen den 10 Januari 1934 kl. 3 em. hos lantbrukaren Carl Otto Petersson i Ljungstorp Norrgård angående uppgrävning av avloppet från Ljungstorpssjön för torrläggning av mark inom Ljungstorp, Gärdslett och Stenstorp i Rinna socken.

Vid sammanträdena väljes bl. a. styrelser för företagen.

Linköping den 18 Dec. 1933.

Ivar Helin,

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande av avlopp för torrlägg-
ning av mark inom Skonberga ⁶ 8, Locken ¹ 1 och Nederlösa ² 4, ³ 4,
² 3 ⁴ 7, 8 och 8 i Normlösa socken hålles hos lantbrukaren Oscar
Samuelsson i Nederlösa onsdagen den 10 januari 1934 kl. 10 f.m.
Linköping den 18 december 1933.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Normlösa kyrka söndagen den 24 december 1933 av

Karl Hylén
vice pastor

Bil. 7.Förteckning.

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande "Nederlösa dikningsföretag år 1934" i Normlösa socken hos lantbrukaren Oscar Samuelsson i Nederlösa onsdagen den 10 januari 1934 kl. 10 f.m.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.

Kungörelse till pastorsämbetet i Normlösa, Normlösa.

Kallelse till David Jönsson, Lilla Skonberga, "

" " C.A. Petersson, Mellankarleby, "

Meddelande till Oscar Samuelsson, Nederlösa, "

" " Märta Johansson, Locken, "

Linköping den 18 december 1933.

Ivar Holm.

Statens lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Bil. A.</u>																
<u>¹ Räkenskapsrönning och ² värderingslängd.</u>																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Normlåsa socken.</u>					
Skarvunga Stenar Storgård	86	A	$\frac{1}{4}$	1	<u>Peter Johansson.</u> Åker, mylla / lora
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
					<u>Summa</u>
Loften	1'	B	-	9	<u>Marta Johansson.</u> Åker, mylla / lora
					<u>Summa</u>
Nedulåsa	83	C	$\frac{3}{4}$	10	<u>Oskar Samuelsson.</u> Åker, mylla / lora
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
					<u>Från</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	8							700	56 -		1200	96 -		500	40 -	
	5							"	35 -		"	60 -		"	25 -	
	4							850	34 -		"	48 -		350	14 -	
	4							950	38 -		"	48 -		350	10 -	
	3							1000	30 -		"	36 -		200	6 -	
	2							1100	22 -		"	24 -		100	2 -	
	2							"	22 -		"	24 -		"	2 -	
	1							1150	11 50		"	12 -		50	50	
	29								248 50			348 -			99 50	
	54							800	432 -		1200	648 -		400	216 -	
	54								432 -			648 -			216 -	
	5							800	40 -		1200	60 -		400	20 -	
	4							700	38 -		"	48 -		500	20 -	
	5							650	32 50		"	60 -		550	27 50	
	4							600	24 -		"	48 -		600	24 -	
	6							"	36 -		"	72 -		"	36 -	
	7							"	42 -		"	84 -		"	42 -	
	7							"	42 -		"	84 -		"	42 -	
	9							550	49 50		"	108 -		650	58 50	
	10							"	55 -		"	120 -		"	65 -	
	11							"	60 50		"	132 -		"	71 50	
	12							"	66 -		"	144 -		"	78 -	
	13							"	71 50		"	156 -		"	84 50	
	93								547 -			1116 -			569 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägoförurensnummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Framp.</i>
				22	<i>Skar, mylla / kor</i>
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
					<i>Framp.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	93								547 -			1116 -			569 -	
	15							550	82 50		1200	180 -		650	97 50	
	13							"	71 50		"	162 -		"	84 50	
	15							"	82 50		"	180 -		"	97 50	
	15							"	82 50		"	180 -		"	97 50	
	19							"	104 50		"	228 -		"	123 50	
	17							"	93 50		"	204 -		"	110 50	
	16							"	88 -		"	192 -		"	104 -	
	19							"	104 50		"	228 -		"	123 50	
	18							500	90 -		"	216 -		700	126 -	
	5							700	25 -		"	60 -		500	25 -	
	6							500	30 -		"	72 -		700	42 -	
	7							300	21 -		"	84 -		900	63 -	
	7							"	21 -		"	84 -		"	63 -	
	6							"	18 -		"	72 -		"	54 -	
	7							"	21 -		"	84 -		"	63 -	
	7							350	24 50		"	84 -		850	59 50	
	12							"	42 -		"	144 -		"	102 -	
	10							"	35 -		"	120 -		"	85 -	
	10							"	35 -		"	120 -		"	85 -	
	14							400	56 -		"	168 -		800	112 -	
	11							"	44 -		"	132 -		"	88 -	
	12							"	48 -		"	144 -		"	96 -	
	9							550	49 50		"	108 -		650	58 50	
	9							600	54 -		"	108 -		600	54 -	
	9							550	49 50		"	108 -		650	58 50	
	9							500	45 -		"	108 -		700	63 -	
	21							"	105 -		"	252 -		"	147 -	
	9							"	45 -		"	108 -		"	63 -	
	4 20								2125 -			5040 -			2915 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofurens nummer	Delägarrens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Framp.</i>
				50	<i>Skar, mylla/lura</i>
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75	<i>Br²</i>
				76	<i>Skar</i>
				77	" "
					<i>Framp.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		15	16		15	16	
4	20								2125	-		5040	-		2915	-
	8							400	32	-	1200	96	-	800	64	-
	11							250	38	50	"	132	-	850	93	50
	12							550	66	-	"	144	-	650	78	-
	12							"	66	-	"	144	-	"	78	-
	14							"	77	-	"	168	-	"	91	-
	15							"	82	50	"	180	-	"	97	50
	12							"	66	-	"	144	-	"	78	-
	13							600	78	-	"	156	-	600	78	-
	13							"	78	-	"	156	-	"	78	-
	17							"	102	-	"	204	-	"	102	-
	14							"	84	-	"	168	-	"	84	-
	14							"	84	-	"	168	-	"	84	-
	14							"	84	-	"	168	-	"	84	-
	17							"	102	-	"	204	-	"	102	-
	13							"	78	-	"	156	-	"	78	-
	14							"	84	-	"	168	-	"	84	-
	15							700	105	-	"	180	-	500	75	-
	17							"	119	-	"	204	-	"	85	-
	13							"	91	-	"	156	-	"	65	-
	16							"	112	-	"	192	-	"	80	-
	19							"	133	-	"	228	-	"	95	-
	17							"	119	-	"	204	-	"	85	-
	26							950	247	-	"	312	-	250	65	-
	50							750	375	-	1000	500	-	"	125	-
	8							500	40	-	1200	96	-	700	56	-
						4										
	10							500	50	-	1200	120	-	700	70	-
	8							"	40	-	"	96	-	"	56	-
8	32					4			4758	-		9884	-		5126	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				78	Väg
					<u>Summa</u>
Nedertuna	84	D	$\frac{3}{8}$		<u>Andar Vantveds Herst.</u>
				79	Tomt
				80	Ärre, mylla / lura
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
					<u>Summa</u>
<u>Nordtuna socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Skottunga Stora	86	A	$\frac{1}{4}$		Robert Johansson
Storgård					
Loshuv	11	B	—		Marta Johansson
Nedertuna	83	C	$\frac{3}{4}$		Oskar Samuelsson
"	84	D	$\frac{3}{8}$		Andar Vantveds Herst.
					<u>Summa</u>

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Bil. B.</u>
							<u>Grävningstabell</u>
							<u>Avloppsdiket, sträckan A-B.</u>
A=11+50	-	0.40	0.30	1.50	1:1.50	6.-	Förpunkt, Δ i raketström
11	50	0.90	"	3.-	"		nm om punkt 12, be-
10+50	50	1.-	"	3.30	"		lägen på höjden 7.34 m.
10	50	1.10	"	3.60	"		Bottenlutning = 1.1 : 1000
9+50	50	1.-	"	3.30	"		på sträckan A-8.
9	50	1.20	"	3.90	"		
8+50	50	1.30	"	4.20	"		
8	50	{ 1.50 1.45	" -	4.80 -	" -	{ 6.40 6.45	Vid 8 stödjemen av betong
7+50	50	1.55	Från 8 till 3+50				enligt ritning.
7	50	1.65	täckt ledning av				Bottenlutning = 1.- : 1000
6+90	10	1.65	cementrör med				på sträckan 8-3+50.
6+50	40	1.65	12" (30 cm.) inre				Vid 6+90, 5+8, 3+55 och 2+50
6	50	1.65	diameter.				brunnar av cementrör
5+50	50	1.75					enligt typritning.
5+8	42	1.70					
5	8	1.70					
4+50	50	1.65					
4	50	1.65					
3+50	50	1.65	Från 2+50 till 1+30				6.90 Bottenlutning = 2.2 : 1000
3	50	1.60	täckt ledning av				på sträckan 3+50 - 1+30.
2+50	50	1.50	cementrör med				Förpunkt (Δ i stenrocken) 165
2	50	1.60	9" (22.5 cm.) inre				m. väten om avloppet vid pkt
1+50	50	1.75	diameter.				2+50, belägen på höjden 10.74.
1+30	20	1.75	Från 1+30 till B				Vid 1+30 brunn av cement-
1	30	1.70	täckt ledning av				rör enligt typritning.
Transp.	1050						Förpunkt (Δ i sten): östra kan-
							ten av avloppet vid pkt 1+44,
							belägen på höjden 9.36.
							Bottenlutning = 4.6 : 1000 på str. 1+30-B.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Vranng.	1050						
0+50	50	1.65	cementrör med				Vid B brunn av cementrör
B=0	50	1.55	6" (15cm.) inre diameten.		8.-		enligt typritning
Summa	1150						

Vid arbetenas utförande iakttages:

beträffande det öppna diket:

- att den en avloppets uppkastade massor ej lägges närmare avloppskanten än 1 meter,
- att jordbankarna, som ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1, skola föras med öppningar 0.30 med. breda i markytan och sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppet, dock minst på var 50:de meter,
- att djup och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda pilarna,
- att på profilritningarna angivna sidolutningar, bottenlutningar och bottenlägen i förhållande till fixpunkter skola gälla framför i handteckningar och ritningar angivna diketsdjup och dagbredder;

beträffande den täckta ledningen:

- att cementrören skola utföras i enlighet med Svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,
- att läggningen av rören skall utföras av därtill fullt kompetent person,
- att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörledningens inre underkant,
- att rören skola läggas i grusbädd samt täckas med jord till minst 0.8 m. över rören överkant,
- att reparationen för rörledningen vid punkt 8 skall utföras av betryg enligt ritning,

att brunnarna vid 6+90, 5+8, 2+55, 2+50, 1+20
och B skola utföras av cementrör med minst
0.75 m. inre diameter, vilka rör skola ställas
på tjärad plankbotten, 0.5 m. under avlopps-
rörets underkant samt förses med cement-
lock och

att ledningen ej får täckas förrän densamma
avsynats och godkännts av företags kontrollant.

Vedertaga den 10 januari 1934.

Jvar Helin:

På Gästens vägar:

Natens lantbrukssingenjör.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
					<u>Bil. C.</u>			
		<u>Kostnadsförslag</u>						
		<u>Avloppsdekens sträckan A-B.</u>						
A-8	350	Lera, mjukt sten m ³	460	0.60			276	-
8-3+50	450	Grävning för rörledning, m.	450	0.60	270	-		
		12" cementrör med transport m.	450	3.50	1575	-		
		Rörens läggning och grusning						
		Samt diketets igenfyllning m.	450	1.20	540	-		
		4 st. brunnar vid 6+90,						
		5+8, 3+55 och 3+50 ^{enk. ritning} st.	4	60.-	240	-		
		Kröjningar och stenrättning						
		vid 8 enk. ritning				75	-	2700
3+50-1+20	220	Grävning för rörledning, m.	220	0.50	110	-		
		9" cementrör med transport m.	220	2.50	550	-		
		Rörens läggning och grusning						
		Samt diketets igenfyllning m.	220	1.-	220	-		
		Brunn vid 1+20 enk. ritning				60	-	940
1+20-B	130	Grävning för rörledning m.	130	0.30	39	-		
		6" cementrör med transport m.	130	1.50	195	-		
		Rörens läggning och grusning						
		Samt diketets igenfyllning m.	130	1.-	130	-		
		Brunn vid B				60	-	424
								4340
		För arbetsledning, oförbrukade ut- gifter m.m. tillägg omkring 10%						460
	<u>1150</u>	<u>Summa</u>						<u>4800</u>

Nederlora den

Bil.D.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Nederlösa dikningsföretag år 1934, avseende utförande av avlopp för torrläggning av mark inom Skonberga, Locken och Nederlösa i Normlösa socken av Östergötlands län, avgivet vid syn enligt vattenlagen åren 1933 - 1934.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt yrkande till protokollet § 4, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 2 km. nordost om Normlösa kyrka, genom utförande av det på bifogade plan- och profilritningar med A - B betecknade diket, med en längd av 1,150 m.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde N:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Fall, vattenmängd och dimensioner m.m.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt

med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även det bottenfall, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde omfattar en areal av 11 har vid punkt B, 17 har vid punkt 1:30, 25 har vid punkt 3:50, 28 har vid punkt 5:8 och 30 har vid punkt 6:90.

Bottenlutningen har föreslagits till 1,1:1000 på sträckan A - 8, 1:1000 på sträckan 8 - 3:50, 2,3:1000 på sträckan 3:50 - 1:30 och 4,6:1000 på sträckan 1:30 - B.

Sträckan A - 8 skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,50.

Återstoden av diket skall utföras som täckt ledning med 12" cementrör på sträckan 8 - 3:50, 9" rör på sträckan 3:50 - 1:30 och 6" rör på sträckan 1:30 - B, med stödmur vid punkt 8 och brunnar vid punkterna 6:90, 5:8, 3:55, 3:50, 1:30 och B i enlighet med upprättade ritningar.

~~DETAJL~~ Dikets föreslagna djup under avvägningspålarna finnas utsatta på profilritningen med på kant ställda röda siffror vid varje avvägd punkt, varjämte de föreslagna dimensionerna framgå av sektionsritningarna och grävningstabellen, bil.B.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställtts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Broar.

Inga broar skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, har kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, uppskattats till 4,800:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 7,256:50 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget för-
enade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och delägare.

Normlösa socken.

1/4 mtl. Skonberga Stora Storgård, litt.A.	Jrn 8 ⁶	Robert Johansson, ej sökande
Locken, litt.B.	Jrn 1 ¹	Märta Johansson, ej sökande
3/4 mtl. Nederlösa, litt.C.	Jrn 8 ³	Oskar Samuelsson, <u>sökande</u>
3/8 " " " D.	Jrn 8 ⁴	Gustav Vanstedts sterbhus, ej sökande .

Summa

Framtida underhållet av samtliga företags arbeten

skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande. Rensning för diket bibehållande i förslagsenligt skick skall, genom försorg av företags styrelse, verkställas, så snart så visar sig erforderligt, och skall sådan rensning under alla förhållanden utföras minst vart femte år.

All dämning i diket vare förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Nederlösa dikningsföretag år 1934.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Båtnad. Kr.	Kostnad. Kr.	Deltagningsskyldighet i procent. %
99:50	65:76	1,37
216:-	143:04	2,98
5,126:-	3,390:72	70:64
1,815:-	1,200:48	25,01
7,256:50	4,800:-	100,00

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på
entreprenad. Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1937.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages:

Beträffande det öppna diket:

att de ur diket uppschaktade massorna, som skola uppläggas med
omkring hälften på vardera sidan av diket, ej få läggas närmare
dikeskanten än 1 meter och ej få givas brantare sidolutning
än 1:1.

Beträffande den täckta ledningen:

att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-

tekniska föreningens bestämmelser,

att läggningen av rören skall utföras av därtill fullt kompetent person,

att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre diameter,

att rören skola läggas i grusbädd samt täckas med jord till minst 0,8 m. över rörens överkant,

att mynningen för rörledningen vid punkt 8 skall utföras av betong enligt ritning,

att brunnarna skola utföras av cementrör med minst 0,75 m. inre diameter, vilka rör skola ställas på tjärad plankbotten, 0,5 m.

under avloppsrörets underkant samt förses med cementlock och

att ledningen ej får täckas förrän densamma avsömnats och godkännts av företagets kontrollant.

På profilritningen utsatta bottenlägen i förhållande till fixpunkter, samt sidolutningar, skola gälla framför i handlingarna och på ritningarna utsatta dikesdjup och dagbredder.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt grävningstabellen, bil.B.

Vattendomstolsavgift skall ej utgå i samband med

detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se syneprotokollet.)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt skall anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Nederlösa den 10 januari 1934.

På tjänstens vägnar:

Ivar Selin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

C. A. Pettersen *David Jönsson*

ARVODESRÄKNING



för laga syneförrättning angående *Nedstana diuinings*
paritag år 1934
i *Namnisa* socken och *Östergötlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	18	0,50		9	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6-10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	0,5	1,50	25		
		krokinje	"	1	3,00	3		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 16 ar	st.	82	0,17	13	94	
			har	13,38	1,06	14	18	
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar	st.	2	0,05	10		
			har	0,21	0,78	16		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10-15 m. <10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4		
		övriga regalarck blad					36	13
		Överföres					45	13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				45 13
		Avvägning:				
1933		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7/4 punkter pr har	13.28	0.50	6 69	
		avvägda punkter	120	0.03	3 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.3	2,00	60	
		i annan mark		5,00		34 89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 16 ar,	84	0.05	4 20	
			13.59	0.10	1 36	5 56
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	84	0,04		3 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	82	0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	82	0,12	9 84	14 76
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1/1	3.50	3 85	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			8	0.25	2 -	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	8 85
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0.35	3,50	1 22	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	0.35	6,00	2 10	
		2) " " över 20 "	0.45	10,00	4 50	7 82
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	28	0,03	84	1 84
		Överföres				124 21

1933 aug. 5(1/3)
1934 jan. 10(1/2)
1933

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				127 21
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st. /	2,00		2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2,50			
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/1 4,00		4 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 80	9 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	3,-			
		Dimensionsberäkning	8,00			
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4,00			
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	120 0,01			1 20
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	0,25			
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 4	0,30		1 20	3 20
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	0,20			
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 6	3,00			18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 5/6	12,00			10 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	12,00			
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/2	12,00			6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	12,00			3 —
		utlopp för täckt ledning. "	12,00			3 —
		slanficka "	12,00			
		<i>Samman</i>				11 —
		Lösen för:				
		Summa kronor				197 81
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalkart			7 —	
		blad				
		övriga regalkart	1		1 25	
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 1/6 ar ägofigurer st. 87 0,07			5 8 8	
		har 13,57 0,14			1 90	
		Överföres			16 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 24	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 120	0,02	2 40	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,05	1 40	24 02
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	1,1	6	6 60
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 -	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		8 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			”	12,00	4 -	
						4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 26	0,55		14 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Inbindning</i>				2 50
		Summa kronor				57 42
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				7 50
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				35 10
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				24 -
		Summa kronor				66 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				197 81
		Lösen för kopior och avskrifter				57 42
		Övriga förrättningskostnader				66 60
		Summa kronor				321 83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Vadstena* häradsrätt.

Vadstena den 10 jan. 1934

Ivar Holm.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

L. A. Pettersson

David Gärmen

Kronor kwitteras:

den 19

