

V: 19: 9.



Q. 527.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

E _____ 3*1752

Inskr. i vattenb.
d. 19/1 1939

Inskr. i vattenb.
d. 19/1 1939




NO. 67/68

Svensksunds dikningsföretag år 1934.

avseende torrläggning av vattenskadad mark inom
Tångestad, Beteby, Grånnestad och Drögestad i
D a g s b e r g s socken samt Svensksund i K o -
n u n g s u n d s socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Svensksund i Konungsund socken samt Grännestad, Tångestad, Beteby och Drögestad i Dagsberg socken av Östergötlands län.

Måndagen den 6 novemb er 1933 kl.10 f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman på Svensksunds gård för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 - 3, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad samt upplästs i Konungsund och Dagsberg kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande enligt befo-gade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Claes - Ott o Egnell, Ravnäs, och Hjalmar Jons-son, Grönhög.

Sökande till förrättningen:

Arvid Andersson,	{	4 mtl. Svensksund.	
	{	2 3/4 " Grännestad	
	{	3/4 " Beteby	
Rudolf Andersson,	1	" Drögestad	3 1
Gunnar Tunesson,	Läg. Gränsängen, Tångestad		2 2
A.W.Aronsson,	1/2 mtl. Beteby	2	4

genom arrendatorn av fastigheten Ture Andersson enligt fullmakt, bil. 5.

Övriga sakägare:

Jenny Eriksson, (Adolfina Eugenia Eriksson) 1/3 mtl. Beteby 3
genom arrendatorn av fastigheten Helge Eriksson. *ent. fullm. bil. 6.*

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade

2.

under innevarande år uppmätt s och avvägts. De upprättade ritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade företagets utförande i enlighet med det på marken utstakade och för de närvarande på ritningarna utvisade förslaget i de delar, vartill statsbidrag synes kunna påräknas. Dikessträckorna 33 - 36+59, 39+50 - 42 och 52+42 - 60+92 borde utföras som täckta ledningar.

Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

§ 5.

I företagets arbeten skulle ingå utförande av ägovägsbroar vid punkterna 8+38 och 8+60 av huvudavloppet, vilka helst borde läggas som rörtrummor.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 7.

Señan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.



Svensksund den 6 november 1933.

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:



Onsdagen den 14 mars 1934 kl. 2 e.m. inställde sig åter undertecknad förrättningsman på Svensksunds gård för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 7 och 9, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad samt upplästs i Dagsbergs och Konungsunds kyrkor, varjämte meddelande utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 10.

Vid sammanträdet hade infunnit sig; utom förut antecknade gode män, följande sakägare:

Gunnar Tunesson,	Tångestad.
A.V.Aronsson,	" , genom arrendatorn Ture Andersson, Beteby, enligt fullmakt, bil. //
Arvid D.Andersson,	Svensksund.
Axel Fredrik Lager,	Beteby.
Rudolf Andersson,	Drögestad.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades de upprättade handlingarna och ritningarna, varvid synemännens utlåtande, bil.E, upplästes.

§ 9.

Till företagets styrelse valdes hrr Arvid D. Andersson, Svensksund, Norrköping, ordförande, samt Gunnar Tunesson, Beteby, och Ture Andersson, Beteby, med hrr A.F.Lager, Beteby, och Helge Eriksson, Beteby, som ersättare.

Till revisörer utsågos hrr Claes-Otto Egnell, Ravnäs, och Hjalmar Jonsson, Stora Grönhög, med hr. Alfred Larsson, Konungsund, som ersättare.

§ 10.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt 5 1/4 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning under förrättningen m.m. skulle till Arvid Andersson, Svensksund utbetalas 82 kr.

§ 11.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då
intet vidare fanns att tillägga, avslutades syneförrättningen.

Svensksund den 14 mars 1934.

På tjänstens vägnar:

Ivar Schin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

H. J. Jönsson

Olof Jönsson



Bil. 1.

R E S O L U T I O N .

N:r 53 D.D.
1 9 3 3.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 12 augusti 1933.

På länsstyrelsens vägnar

Carahinaf tyochoaus



Stämpel FEM kronor.

bet. av 200.

125322. 6.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Grånnestad, Beteby och Drögestad i Dagsberg socken av Östergötlands län.

Svensksund, Norrköping, den 2 Aug. 1933.

Arvid A. Andersson

Gunnar Tunesson

Axel Lager

A. W. Cronsson

Rudolf Andersson

Bil. 2.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad lördagen den 14 oktober 1933.

Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Svensksund i Konungsund socken samt Grännestad N:o 1—3, Tångestad N:o 2 och 3, Beteby N:o 1—3 samt Drögstad N:o 1 i Dagsbergs socken av Östergötlands län hålles på Svensksunds gård Måndagen den 6 November 1933 kl. 10 f. m.

Linköping den 12 Oktober 1933.

IVAR HELIN.
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Svensksund i Konungsund socken samt Grånnestad N:o 1 - 3, Tångestad N:o 2 och 3, Beteby N:o 1 - 3 samt Drögestad N:o 1 i Dagsberg socken av Östergötlands län hålles på Svensksunds gård måndagen den 6 november 1933 kl. 10 f.m. Linköping den 12 oktober 1933.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Konungsund kyrka söndagen den 15 oktober 1933 av

Oscar Lindqvist
Kyrkoherde.

Bil. 4.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Svensksund i Konungssund socken samt Grånnestad, Tångestad, Beteby och Drögestad i Dagsberg socken av Östergötlands län på Svensksunds gård måndagen den 6 november 1933 kl. 10 f.m.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping.

Kungörelse till pastorsämbetet i Konungssund, Åsvittinge.

" " " " Dagsberg, Furingstad.

Meddelande till Arvid Andersson, Svensksund, Norrköping.

" " Gunnar Tuveßon, Tångestad, Dagsberg.

" " Aug. Vilhelm Aronsson, " "

" " arr. Ture Andersson, " "

" " Erik Ivar Stafstedt, " "

" " Erik Gottfrid Hård, " "

" " Adolfina Eugenia Eriksson, Beteby, Dagsberg.

" " arr. K. H. Eriksson, " "

" " Axel Fredrik Lager, " "

" " Rudolf Andersson, Drögestad, "

" " ordföranden i styrelsen för Östkindes härads väghållningsdistrikt, N. J. Johansson, Tuna, Ö. Husby.

Kallelse till godsägaren Claes - Otto Egnell, Ravnäs, Norrköping.

" " Ernst Andersson, Skälsund, "

Linköping den 13 oktober 1933.

På tjänstens vägnar:

Ivar Skriver

Statens lantbruksingeniör.

Tullmakt Bit. 5.

för ständaren Ture
Andersson att vid samman-
träde i Svensksund denna
dag angående uppgrävning
av avloppsliken för Beteby
Svensksund etc för min
falan.

Beteby den 6 nov. 1933

A. W. Andersson
Bevillnas

G. Tunesson
H. Eriksson.

Bil. 6

Fullmakt

för Arkendatorn Helge Eriks-
son att vid sammanträde i Svensksund
denna dag angående uppgrävning
av avloppsdiken för Betelby, Svensksund
etc föra min talan och håller
jag för gillt vad han lagligen gör
och låter.

Betelby den 6 november 1933

Jenny Eriksson

Bevitnas

Gunnar Tunesson M. Nilsson

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, lördagen den 17 febr. 1934.

Sammanträden

vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen i Östergötlands län:

Tisdagen den 13 Mars 1934 kl. 11 f. m. i Dagsbergs kommunalrum angående uppgrävning av den från trakten öster om Dagsbergs kyrka norrut till Bråviken rinnande bäcken, med bidiken, för torrläggning av mark inom Stenbro, Örestad, Tångestad, Drögestad, Grännestad, Dagsberg, Brunneby och Ljunga i Dagsbergs socken samt Vallby, Skälsund, Skårby, Ylingstad, Furingstad, Söd Lilla, Vallerstad, Dalsängen och Idingstad i Furingstads socken.

Onsdagen den 14 Mars 1934 kl. 10 f. m. hos Lantbrukaren J. Aug. Svensson i Blackstad angående uppgrävning av Vallbybäcken, med bidiken, för torrläggning av mark inom Gisselö, Bjärstad, Vallby, Kuddby, Blackstad, Tegneby, Tomta, Bjärby och Valingstad i Kuddby socken.

Onsdagen den 14 Mars 1934 kl. 2 e. m. på Svensksunds gård angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Svensksund i Konungsunds socken samt Tångestad, Beteby, Grännestad och Drögestad i Dagsbergs socken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 16 Februari 1934.

IVAR HELIN.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Svensksund i Konungsund socken samt
Tångestad, Beteby, Grånnestad och Drögestad i Dagsberg socken
hålles på Svensksunds gård onsdagen den 14 mars 1934 kl. 2 e.m.
Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.
Linköping den 16 februari 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Dagsbergs kyrka söndagen den 18 febr. 1934 *betyg*

Stenlund
R.C.

Bil. 2.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Svensksund i Konungsund socken samt
Tångestad, Beteby, Grånnestad och Drögestad i Dagsberg socken
hålles på Svensksunds gård onsdagen den 14 mars 1934 kl. 2 e.m.
Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.
Linköping den 16 februari 1934.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Konungsunds kyrka söndagen den 18 februari 1934

or Oscar Lindman
Kyrkoherde.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande "Svensksunds dikningsföretag år 1934" i Dagsberg och Konungsund socknar på Svensksunds gård onsdagen den 14 mars 1934 kl. 2 e.m.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping.

Kungörelse till pastorsämbetet i Dagsberg, Dagsberg.

" " " " Konungsund, Ö. Stenby.

Kallelse till Claes - Otto Egnell, Ravnäs, Norrköping.

" " Hjalmar Jonsson, Grönhög, Furingstad.

Meddelande till Arvid Andersson, Svensksund, Norrköping.

Linköping den 16 februari 1934.

Svar Skinn.

Statens lantbruksingenjör.

Fullmakt

Dit. 11.

16.

för att Päre Andersson att föra min
att i stämman vid Svensksund ^{Salary}
den 14/3 1934 för diktningsföre-
tag Svensksund Beteby
hvilket härmed erkännes

Beteby den 14/3 1934
A. W. Thronborn
Bevitnas

G. Tunesson

D. Johansson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. A.

Ägobekrivning och värderingslämning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Dagsbergs socken.</u> Tångertad låg. Gränsöngen	22	A	låg.		<u>Omride I.</u> <u>Gunnar Tunnesson</u> 1 Åker, mylla på korn 2 " " " " " " <u>Summa</u>
Tångertad	140532	B	låg.		<u>Aug. Vilh. Aronsson</u> 3 Åker, mylla på korn 4 " " " " 5 " " " " <u>Summa</u>
Tångertad	180033	C	låg.		<u>Erik Ivar Klafstedt</u> 6 Åker, mylla på korn 7 " " " " <u>Summa</u>
Tångertad	180033	D	låg.		<u>Erik Gustaf Hård</u> 8 Åker, mylla på korn 9 " " " " <u>Summa</u>
Beteby	13	E	1/3		<u>Adolfina Eugenia Eriksson</u> 10 Åker, mylla på korn 11 " " " " 12 " " " " 13 " " " " 14 " " " " 15 " " " " <u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	75							500	375 -	(1000) 600		450 -		100	75 -	
	96							"	480 -	(") 800		768 -		300	288 -	
1	71								855 -			1218 -			363 -	
	31							700	217 -	1000		310 -		300	93 -	
	15							400	60 -	(") 800		120 -		400	60 -	
	28							500	140 -	(") 600		168 -		100	28 -	
	74								417 -			598 -			181 -	
	35							600	310 -	(000) 700		245 -		100	35 -	
	20							500	100 -	(") 800		160 -		300	60 -	
	55								310 -			405 -			95 -	
	18							700	126 -	1000		180 -		300	54 -	
	17							"	119 -	"		170 -		"	51 -	
	35								245 -			350 -			105 -	
	15							900	135 -	1000		150 -		100	15 -	
	2							700	14 -	"		20 -		300	6 -	
	2							"	14 -	"		20 -		"	6 -	
	15							"	105 -	"		150 -		"	45 -	
	12							600	72 -	(") 900		108 -		"	36 -	
	16							"	96 -	(") 900		144 -		"	48 -	
	62								436 -			592 -			156 -	

Socken, by och hemman	Registernummet	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					² Överfört
				16	Åker, myr på lera
				17	" "
				18	" "
				19	Väg
					<u>Summa</u>
Betelby	31	F	1/2		<u>Avid S. Andersson</u>
				20	Åker, myr på lera
				21	Like
					<u>Summa</u>
Betelby	22	G	1/4		<u>Avid S. Andersson</u>
				22	Like
				23	Åker, myr på lera
				24	" "
					<u>Summa</u>
Betelby	24	H	1/2		<u>Aug. Vilh. Aronsson</u>
				25	Väg
				26	Åker, myr på lera
				27	" "
				28	" "
				29	Bäcke
				30	Åker, myr på lera
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägarrens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<i>Betelby</i>	<i>2³</i>	<i>I</i>	<i>1/4</i>		<i>Arvid Fredrik Lager</i> <i>31 Backe</i> <i>32 " "</i> <i>33 Åker, mylla på lera</i> <i>34 Dike</i> <i>Summa</i>
<i>Gränustad</i>	<i>2³</i>	<i>K</i>	<i>1/2</i>		<i>Arvid J. Andersson</i> <i>39 Åker, mylla på lera</i> <i>45 Backe</i> <i>46 Åker, mylla på lera</i> <i>47 Dike</i> <i>48 Väg och dike</i> <i>49 Åker, mylla på lera</i> <i>50 Äng</i> <i>51 " "</i> <i>52 " "</i> <i>53 " "</i> <i>54 " "</i> <i>55 " "</i> <i>56 " "</i> <i>57 " "</i> <i>58 " "</i> <i>59 " "</i> <i>60 " "</i> <i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
						8										
						5										
2 03								600	1218	-	1000	2030	-	400	812	-
						9										
2 03						22			1218			2030	-		812	-
	94							550	517	-	1000	940	-	450	423	-
						13										
	94							800	752	-	1000	940	-	200	188	-
						4										
						9										
1 58								700	1106	-	1000	1580	-	300	474	-
		3						100	3	-	(700) 250	10 50		250	7 50	
		3						"	3	-	(4) 400	12 -		300	9 -	
		3						"	3	-	(4) 300	9 -		200	6 -	
		3						"	3	-	(4) 300	9 -		"	6 -	
		3						150	4 50		(4) 550	16 50		400	12 -	
		4						200	8 -		(4) 550	22 -		250	14 -	
		4						"	8 -		(4) 550	22 -		"	14 -	
		4						250	10 -		(4) 550	22 -		300	12 -	
		4						300	12 -		(4) 650	26 -		350	14 -	
		2						"	6 -		(4) 650	12 -		"	7 -	
		5						250	17 50		(4) 650	22 50		300	15 -	
3 46	38					26			2453	-		3654 50			1201 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarrens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Grännerstad	14	L	1/2	61 62	<u>Avid D. Andersson</u> Äg, mylla på lera " "
					<u>Summa</u>
Grännerstad	22	M	1/2	63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76	<u>Avid D. Andersson</u> Äg, mylla på lera " <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			9					400	36 -		700	63 -		300	27 -	
			38					350	133 -		(u) 650	247 -		"	114 -	
			47						169 -			310 -			141 -	
			5					150	7 50	(700) 500		25 -		350	17 50	
			1					"	1 50	(u) 500		5 -		"	3 50	
			9					"	13 50	(u) 500		45 -		"	31 50	
			9					"	13 50	(u) 500		45 -		"	31 50	
			9					"	13 50	(u) 500		45 -		"	31 50	
			9					"	13 50	(u) 500		45 -		"	31 50	
			9					"	13 50	(u) 500		45 -		"	31 50	
			9					"	13 50	(u) 500		45 -		"	31 50	
			9					100	9 -	(u) 400		36 -		300	27 -	
			9					"	9 -	(u) 400		36 -		"	27 -	
			9					"	9 -	(u) 350		31 50		250	23 50	
			9					"	9 -	(u) 350		31 50		"	23 50	
			1 50					300	450 -	(u) 350		525 -		50	75 -	
			82					250	205 -	(u) 300		246 -		"	41 -	
			3 28						781 -			1206 -			425 -	
							5									
							3									
			2 16					600	1296 -		1000	2160 -		400	864 -	
			2 16				8		1296 -			2160 -			864 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Grännerstad	3 ³	O	1/2		<u>Arvid D. Andersson</u> 44 Åker, mylla på lera <u>Summa</u>
Grännerstad	1 ³	P	1/4		<u>Arvid D. Andersson</u> 40 Åker, mylla på lera <u>Summa</u>
<u>Öngsborgs socken</u>					<u>Summandrag för Ömråde I</u>
Tärgård, lög. Gränningen	2 ²	A	lög.		Gunnar Tunesson
"	av 3 ²	B	"		Aug. Vilh. Aronsson
"	av 3 ³	C	"		Erik Ivan Skafstedt
"	av 3 ³	D	"		Erik Ericfrit Skard
Beteby	1 ³	E	1/3		Adolfina Eugenia Eriksson
"	3 ¹	F	1/2		Arvid D. Andersson
"	2 ²	G	1/4		"
"	2 ⁴	H	1/2		Aug. Vilh. Aronsson
"	2 ³	I	1/4		Per Fredrik Lager
Grännerstad	2 ³	K	1/2		Arvid D. Andersson
"	1 ⁴	L	1/2		"
"	2 ²	M	1/2		"
"	1 ²	N	1/4		"
"	3 ³	O	1/2		"
"	1 ³	P	1/4		"
					<u>Summa</u>
<u>Öngsborgs socken</u>					<u>Ömråde II</u>
Beteby	2 ³	I	1/4		<u>Per Fredrik Lager</u> 35 Åker, mylla på lera Överfors

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34							950	223 -		1000	240 -		50	17 -	
	34								223 -			240 -			17 -	
1	37							650	890 50		1000	1370 -		250	479 50	
	37								890 50			1370			479 50	
1	71								855 -			1218 -			363 -	
	74								417 -			598 -			181 -	
	55								310 -			405 -			95 -	
	35								245 -			350 -			105 -	
1	05						5		800 -			999 -			199 -	
1	43						4		1144 -			1430 -			286 -	
4	50						3		3150 -			4500 -			1350 -	
3	95						23		2914 50			3950 -			1035 50	
2	03						20		1218 -			2030 -			812 -	
3	46		38				26		2453 -			3654 50			1201 50	
			47						169 -			310 -			141 -	
			3 28						781 -			1206 -			435 -	
2	16						8		1296 -			2160 -			864 -	
	34								323 -			340 -			17 -	
1	37								890 50			1370 -			479 50	
23	64	4	13				91		16266 -			24520 50			7554 50	
18								800	144 -		1000	180 -		200	36 -	
18									144 -			180 -			36 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<u>Överfört</u>
				36	Åker, mylla på lön
				37	" "
					<u>Summa</u>
Gränstad	2 ^o	K	1/2		<u>Avid S. Andersson</u>
				38	Åker, mylla på lön
					<u>Summa</u>
<u>Dagsbergs socken</u>					<u>Sammandrag för Område II</u>
Beteby	2 ^o	I	1/4		Axel Fredrik Lager
Gränstad	2 ^o	K	1/2		Avid S. Andersson
					<u>Summa</u>
<u>Dagsbergs socken</u>					<u>Område III</u>
Jörgestad	1 ^o	R	1		<u>Rudolf Andersson</u>
				77	Åker, mylla på lön
				78	Åker "
				79	Åker "
				80	" "
				81	Dike
In oavlaggs dike från jord H med lön och mell. fig. 79 och 80 g' stor utlös, minskas förhållningen med					<u>Summa</u>
Gränstad	2 ^o	M	1/2		<u>Avid S. Andersson</u>
				82	Åker, mylla på lön
				83	Impediment
				84	Åker, mylla på lön
				85	Dike
				86	Åker, mylla på lön
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18								144 -			180 -			36 -	
	58							800	464 -		1000	580 -		200	116 -	
	1 16							700	812 -		"	1160 -		300	348 -	
	1 92								1420 -			1920 -			500 -	
	2 07							600	1242 -		1000	2070 -		400	828 -	
	2 07								1242 -			2070 -			828 -	
	1 92								1420 -			1920 -			500 -	
	2 07								1242 -			2070 -			828 -	
	3 99								2662 -			3990 -			1328 -	
	4							700	28 -		1000	40 -		300	12 -	
		2						150	3 -		200	4 -		50	1 -	
	2 18							400	872 -		1000	2180 -		600	1308 -	
	2 90							500	1450 -		"	2900 -		500	1450 -	
						3										
	5 12	2				3		2353 -				5124 -			2771 -	
								-				620 -			620 -	
	5 12	2				3		2353 -				4504 -			2151 -	
	32							700	224 -		1000	320 -		300	96 -	
						2										
	1 20							600	720 -		1000	1200 -		400	480 -	
						5										
	1 07							500	535 -		1000	1070 -		500	535 -	
	2 59					7			1479 -			2590 -			1111 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Grännestad	2 ³	K	1/2		<u>Avid D. Andersson</u> 87 Åker, mylla på åren 88 Dike 89 Åker, mylla på åren 90 " <u>Summa</u>
~~Grännestad~~	~~3²~~	~~Q~~	~~1/4~~		~~<u>Avid D. Andersson</u> 91 Åker <u>Summa</u>~~
<u>Dagsbys socken</u>					<u>Sammandrag för Område III.</u>
Dögstöd	1 ³	R	1		Rudolf Andersson
Grännestad	2 ²	M	1/2		Avid D. Andersson
"	2 ³	K	1/2		"
~~"~~	~~3²~~	~~Q~~	~~1/4~~		~~" <u>Summa</u>~~
<u>Dagsbys socken</u>					<u>Område IV</u>
Grännestad	3 ³	O	1/2		<u>Avid D. Andersson</u> 92 Åker, mylla på åren <u>Summa</u>
Grännestad	1 ⁴	L	1/2		<u>Avid D. Andersson</u> 92a Åker, mylla på åren <u>Summa</u>
<u>Köningsrud socken</u>					
Köningsrud	{ 1 ¹⁻² 2 ¹ 3 ¹ 4 ¹	S	{ 1 1 1 1		<u>Avid D. Andersson</u> 93 Åker, mylla på åren <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14						8	700	98 -		1000	140 -		300	42 -	
	12							800	96 -		1000	120 -		200	24 -	
1	73							700	1211 -		"	1730 -		300	519 -	
1	99						8		1405 -			1990 -				585 -
5	12	2					3	2353 -			4504 -			2151 -		
2	59						7	1479 -			2590 -			1111 -		
1	99						8	1405 -			1990 -			585 -		
9	70	2					18	5237 -			9084 -			3847 -		
1	06							800	848 -		1000	1060 -		200	212 -	
1	06								848 -			1060 -			212 -	
34								700	238 -		1000	340 -		300	102 -	
34									238 -			340 -			102 -	
1	65							700	1155 -		1000	1650 -		300	495 -	
1	65								1155 -			1650 -			495 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Dagsbergs socken</u>					<u>Sammandrag för Område IV.</u>
Grännestad	33	O	1/2		Avid S. Andersson
"	14	L	1/2		"
<u>Köningsrunds socken</u>					
Ovenksrud	{ 1'-2' 2' 3' 4'	S	{ 1' 1' 1' 1'		"
					<u>Summa</u>
<u>Dagsbergs socken</u>					<u>Område V.</u>
Grännestad	32	Q	1/4		Avid S. Andersson
				94	Åker, mylla på lön
					<u>Summa</u>
Grännestad	12	N	1/4		Avid S. Andersson
				95	Åker, mylla på lön
				96	Väg
				97	Åker, mylla på lön
					<u>Summa</u>
Grännestad	14	L	1/2		Avid S. Andersson
				98	Åker, mylla på lön
				99	"
				100	Like
					<u>Summa</u>
<u>Köningsrunds socken</u>					
Ovenksrud	{ 1'-2' 2' 3' 4'	S	{ 1' 1' 1' 1'		Avid S. Andersson
				101	Åker, mylla på lön
				102	Like
				103	Åker, mylla på lön
				104	"
				104a	"
					<u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 06									848 -			1060 -			212 -	
34									338 -			340 -			102 -	
1 65									1155 -			1650 -			495 -	
3 05									2241 -			3050 -			809 -	
40								800	320 -		1000	400 -		200	80 -	
40									320 -			400 -			80 -	
33								700	231 -		1000	330 -		300	99 -	
						4										
1 36								400	544 -		1000	1360 -		600	816 -	
1 69						4			775 -			1690 -			915 -	
1 28								500	640 -		1000	1280 -		500	640 -	
74								"	370 -		"	740 -		"	370 -	
						1										
2 02						1			1010 -			2020 -			1010 -	
1 40								700	980 -		1000	1400 -		200	420 -	
						12										
38								700	266 -		1000	380 -		300	114 -	
1 25								"	875 -		"	1250 -		"	375 -	
29								800	232 -		"	290 -		200	58 -	
3 32						12			2353 -			3320 -			967 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<u>Överfört</u>
				105	Åker, mylla på lera
				106	Väg
				107	Åker, mylla på lera
				108	" "
				109	Väg
				110	Åker, mylla på lera
				110a	" "
				111	Stige
				112	Åker, mylla på lera
				113	" "
					<u>Summa</u>
<u>Dagsbergs socken</u>					<u>Sammandrag för Överside V.</u>
Grannestad	32	Q	1/4		Arvid S. Andersson
"	12	N	1/4		"
"	14	L	1/2		"
<u>Könungsgrunds socken</u>					"
Överskrund	{ 1 1/2 2' 2' 4'	S	{ 1' 1' 1' 1'		"
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag för hela församlingen</u>
					Överside I
					" II
					" III
					" IV
					" V
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	320					12			2353	-		3320	-		967	-
	36							700	252	-	1000	360	-	300	108	-
						6										
	49							800	392	-	1000	490	-	200	98	-
	58							"	464	-	"	580	-	"	116	-
						10										
	62							800	496	-	1000	620	-	200	124	-
	4							900	36	-	"	40	-	100	4	-
						5										
	83							800	664	-	1000	830	-	200	166	-
	37							"	296	-	"	370	-	"	74	-
6	61					33			4953	-		6610	-		1657	-
	40								320	-		400	-		80	-
	1	69				4			775	-		1690	-		915	-
	2	02				1			1010	-		2020	-		1010	-
6	61					33			4953	-		6610	-		1657	-
10	72					38			7058	-		10720	-		3662	-
23	64	4	13			91			16966	-		24520	50		7554	50
3	99								2662	-		3990	-		1328	-
9	70		2			18			5237	-		9084	-		3847	-
3	05								2241	-		3050	-		809	-
10	72					38			7058	-		10720	-		3662	-
51	10	4	15			1	47		34164	-		51364	50		17200	50

Överskriften

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Dokument den 14 mars 1934. På Gården Vagnar: Ivar Hålin. Hästens lantbrukningjöe På den gode vän: Hansson J. Jonsson

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Bil. B.</u>
							<u>Grävningstabell</u>
							<u>Område I.</u>
							<u>Avloppsdikey, sträckan A-B-C.</u>
A = 0	-	-	0.50	-	1:1.50	4.-	Vid Präviken
0+50	50	0.05	"	0.70	"		Bottenlutning = 0.50:1000
0+70	20	0.20	"	1.10	"		på sträckan A-7+50
1+20	50	0.30	"	1.40	"		
1+50	30	0.20	"	1.10	"		
2	50	0.10	"	0.80	"		
2+50	50	0.25	"	1.30	"		
3	50	0.20	"	1.10	"		Dikey utvidgas 2" sydöst om stam
3+50	50	0.30	"	1.40	"		på sträckan 2+25 - 6+40.
4	50	0.60	"	2.30	"	4.20	
4+16	16	0.60	"	2.30	"		<u>Fixpunkt</u> (+ i jordfast sten)
4+38	16	1.15	"	4.-	"		32 m. nordväst om avloppet vid
4+50	18	0.90	"	3.20	"		pkt 4+50, belägen på höjden 6.29.
5	50	0.75	"	2.80	"		
5+50	50	0.70	"	2.60	"		
6	50	0.70	"	2.60	"		
6+15	15	0.75	"	2.80	"		
6+50	35	0.65	"	2.50	"		
7	50	0.85	"	3.10	"		
7+50	50	1.20	{ 0.30	{ 4.10 3.90	"	4.40	
8	50	1.15	"	3.80	"	4.90	<u>Fixpunkt</u> (nordöst i jämngräs)
8+38	38	1.50	"	4.80	"		8 m. nordöst om avloppet vid pkt 8+38,
8+70	32	1.80	"	5.70	"	5.-	belägen på höjden 7.03, avloppstunnan utlöses vid pkt. 8+60 enligt ritning.
Gravp.	870						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Vramp.	870						
9	30	1.70	0.30	5.40	1:1.50		
9+50	50	1.80	"	5.70	"		
9+70	20	2.-	"	6.30	"	5.40	
10+20	50	1.70	"	5.40	"		
B=10+76 (33)	26	1.70	"	5.40	"	5.50	Röjningsdike tillströter från nordväst.
11	54	1.50	"	4.80	"	6.40	
11+50	50	1.55	"	5.-	"		
11+76	26	1.60	"	5.10	"	6.85	
11+90	14	2.-	"	6.30	"		
12+10	20	1.60	"	5.10	"	6.90	
12+50	40	1.35	"	4.40	"		
13	50	1.30	"	4.20	"		
13+50	50	1.20	"	3.90	"	8.30	
14+4	54	1.05	"	3.50	"	9.50	Fickpunkt (+ i berg) 2 m. norr om avloppet vid p.k. C, belägen på höjden 11.85.
C=14+20	16	0.30	"	1.20	"	11.-	
Summa	1420						
Röjningsdike, Sträckan B-D.							
B=33 (10+76)	-	1.65	0.30	5.30	1:1.50	5.70	Bottenlutning = 2.50:1000
33+50	50	1.40	"	4.50	"		på Sträckan B-35.
34	50	1.40	"	4.50	"		
34+50	50	1.45	"	4.70	"		
35	50	1.55	"	5.-	"	6.20	Bottenlutning = 13.2:1000
35+50	50	1.10	"	3.60	"		på Sträckan 35-D.
36	50	1.15	"	3.80	"		
D=36+59	59	1.45	"	4.70	"	8.30	
Summa	359						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Område II.</u>							
<u>Avlopps diket, sträckan E-F.</u>							
E=14+40	-	-	0.30	-	1:1.50	12.70	Bottenlutning = 0.95:1000 på sträckan E-16+50.
14+60	20	0.90	"	3.-	"		
15	40	1.90	"	6.-	"		
15+50	50	1.90	"	6.-	"		Diket uppgives i bägning på sträckan 15+50-F. Sido-lutning i berg = 1:0.1 med 0.5 m. bankhöjd. Bottenbredd i berg = 0.8 m.
15+70	20	1.60	"	5.10	"		
16	30	2.80	0.80	9.-	"		
16+50	50	1.50	0.30	4.80	"	12.90	
17	50	1.25	"	4.40	"		
F=17+57	57	1.20	"	3.90	"	13.80	
Summa	317						
<u>Område III.</u>							
<u>Avlopps diket sträckan G-H</u>							
G=23+44	-	-	0.30	-	1:1.50	12.60	Bottenlutning = 0.55:1000 på hela sträckan
23	44	0.50	"	1.80	"		Fix punkt (+ i berg) 25 m.
22+50	50	1.50	"	4.80	"		Mydrot om avloppet vid punkt
22	50	1.90	"	6.-	"		22+25, belägen på höjden 14.82.
21+50	50	2.45	"	7.70	"	12.70	Sido-lutning i berg = 1:0.1 med 0.5 m. bankhöjd. Bottenbredd i berg = 0.8 m.
21+18	32	2.70	0.80	3.80	1:0.1		
21	18	2.70	"	8.40	1:1.50		
20+50	50	2.50	0.30	7.80	"		
20	50	2.25	"	7.40	"		
19+79	21	3.-	"	6.30	"	12.80	
19+50	29	1.85	"	5.90	"		
19	50	1.95	"	6.20	"		
18+50	50	1.95	"	6.20	"		
H=18	50	2.10	"	6.60	"	12.90	
Summa	544						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Område IV.</u>							
<u>Avlopps diket, Sträckan I-K-L.</u>							
I=37+94	-	-	0.30	-	1:1.50	13.30	
38	6	0.20	"	0.90	"		
38+30	30	0.90	"	3.-	"		
38+80	50	1.20	"	3.90	"	13.40	
K=39+50	70	{ 1.40 1.30	"	4.50	"	{ 12.80 12.90	Täckdikensöga vid K int. ritning.
40	50	1.15	Från K till 41				Bottenlutning = 9.- : 1000 p ^o
40+50	50	1.25	Täckt ledning av tegelrör med 4" (10 cm) inn diameter.				Sträckan K - 41.
41	50	1.35	Från 41 till L				Bottenlutning = 14.- : 1000 p ^o
41+50	50	1.25	Täckt ledning av tegelrör med 3" (5 cm) inn diameter.				Sträckan 41 - L.
L=41+96	46	1.30					Brunn av cementrör vid L.
Summa	402						
<u>Område V.</u>							
<u>Avlopps diket, Sträckan M-N-O.</u>							
M=43	-	-	-	-	-	-	Rensning utföras på Sträckan M - 43+30.
43+90	190	0.65	0.30	2.30	1:1.50	9.-	Vid 44+80-89 passeras byggsavv.
45+50	60	1.25	"	4.-	"	9.10	tränna tillräcklig.
N=46	50	{ 1.25 1.25	"	4.40	"	{ 9.70 9.80	Vid N (Städjemen av ledning enligt ritning.
46+50	50	1.80	Från N till 54+8				Bottenlutning = 6.50 : 1000 p ^o
47	50	1.80	Täckt ledning av				Sträckan N - 48+1.
47+50	50	1.70	Cementrör (med				Bottenlutning = 9.4 : 1000 p ^o Sträckan 48+1 - 48+86
48+1	51	1.45	9" (22.5 cm) inn diameter.			11.10	Vid 48+79-85 genomgrävas ut-
48+50	49	1.45					fästning.
48+86	36	1.50				11.90	Bottenlutning = 3.30 : 1000 p ^o
50	14	1.60					Sträckan 48+86 - 52+42.
50+50	50	2.20					Fixpunkt (+ i bergsrets i lagplikt)
51	50	2.60					97 m. från om avloppet vid 51+60, belägen på höjden 16.28.
51+50	50	2.75					
Summa	750						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trangp.	750						
52	50	2.75					Vid 48+1, 48+8, 52+42 och
52+42	42	2.60				12.75	54+8 brunn av cementrör
53	58	2.45					enligt typritning.
53+50	50	2.25					Potentialitet = 0.90: 1000 på sträckan 52+42 - 54+8.
54+8	58	2.10	Från 54+8 till 56+14		12.90		Potentialitet = 1.90: 1000 på sträckan 54+8 - 56+14.
54+50	42	1.95	träsk ledning av				
55	50	2.05	cementrör med 6"				
55+50	50	1.80	(15 cm.) inner diam.				Vid 56+14 brunn av cementrör enligt typritning.
56+14	64	1.40	Från 56+14 till 0		13.30		Vid 0 brunn av cementrör enligt typritning.
56+50	36	1.20	träsk ledning av				Potentialitet = 4.10: 1000 på sträckan 56+14 - 0.
57	50	1.05	cementrör med 4"				Fixpunkt (+ i jordfast sten)
0=57+36	36	1.15	(10 cm.) inner diam.		13.80		i avstånd 60 m. (sydväst om av- loppet vid 57+36, belägen på högden 16.23.
Summa	1336						
<u>Sammanlag.</u>							
m.							
<u>Område I.</u>							
A-B-C	1420						Avloppsdike.
B-D	359	1779					Röjningsdike
<u>Område II.</u>							
E-F		317					Avloppsdike
<u>Område III.</u>							
G-H		544					Avloppsdike
<u>Område IV.</u>							
I-K-L		402					Avloppsdike
<u>Område V.</u>							
M-N-O		1336					Avloppsdike
Summa	4378						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8

Vid arbetets utförande iakttagas:

beträffande de öppna diken:

- att den in avloppen uppkastade massen ej lägges närmare avloppskanten än 1 meter,
- att jordbankarna, som ej få gives brantare inre sidolutning än 1:1, skola förses med öppningar 0.20 met. breda i markytan och sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppen, dock minst på var 50:de meter,
- att ågravstämman vid 8+60 utföres i noggrann överensstämmelse med upprättad ritning,
- att djup och dagbudda äro beräknade i förhållande till de avvägda gräslan,
- att på profilritningarna angivna sidolutningar, bottenlutningar och bottenlägen i förhållande till fixpunkter skola gälla framför i handningar och ritningar angivna dikedjup och dygbredder,

beträffande de täckta ledningarna:

- att cementrören skola utföres i enlighet med Svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,
- att läggningen av rören skola utföres av därtill fullt kompetent person,
- att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörledningens inre underkant,
- att rören skola läggas i grusbädd, cementeras i fogarna vid förekommande krökar på avloppet samt täckas med jord till minst 0.80 m. över rören överkant,
- att uppmärksamheten för rörledningen vid punkt N skola utföres av betong enligt ritning och

att brunnarna vid L, 48+1, 48+86, 52+43, 54+8,
56+14 och O skola utföras av cementrör med
minst 0.75 m. inner diameter, vilka rör skola
ställas på gjärd plankbotten, 0.5 m. under
avloppsriörets underkant samt föras med
cement lock.

Avenksrand den 14 mars 1934.

På Gärstens vägnar
Ivar Holm.

Katens Lantbruksingenjör.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Område II.</u>						
		<u>Avlopps diket, sträckan E-F.</u>						
E-16+50	210	Lera, något sten	750	1:-	750	-		
		Berg	12	8:-	96	-		
16+50-F	107	Lera, något sten	320	0.50	160	-		
					1006	-		
		Tillägg omkring 10%			102	30	1109	30
		Jordensättning enl. bil. D					120	70
	317	<u>Summa</u>					1230	-
		<u>Område III.</u>						
		<u>Avlopps diket, sträckan G-H.</u>						
G-22+50	194	Berg	6	8:-	48	-		
		Piummo	80	2:-	160	-		
		Lera, något sten	330	1:-	330	-		
22+50-19+79	171	Berg	20	8:-	160	-		
		Piummo	170	2:-	340	-		
		Lera, något sten	1050	1:-	1050	-		
19+79-H	179	" " "	940	0.60	564	-		
					2652	-		
		Tillägg omkring 10%			262	70	2914	70
		Jordensättning enl. bil. D					355	30
	574	<u>Summa</u>					3270	-
		<u>Område IV.</u>						
		<u>Avlopps diket, sträckan I-K-L.</u>						
I-K	150	Lera m ³	150	0.60			90	-
K-41	150	4" Hydror isber. transport	150	0.60	90	-		
		Grävning för avledning "	150	0.30	45	-		
	306	<u>Överföras</u>			135	-	90	-

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal ~~m~~	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	306	Överför			135 -		90 -	
		Rörars läggning och grävning, dikets igenfyllning m.	150	0.40	60 -			
		Täckdikens äga vid K			20 -		215 -	
41-L	96	2" tegelrör inber. trängd, m.	96	0.25	24 -			
		Grävning för rörledning "	96	0.30	28 80			
		Rörars läggning och grävning, dikets igenfyllning "	96	0.40	38 40			
		Brunn vid L			75 -		166 20	
							471 20	
		Tilläggs arbete 10%					48 80	
	402	Summa					520 -	
<u>Orursåde V.</u>								
<u>Avlopps diket, sträckan M-N-O.</u>								
M-44+90	190	Rensning					25 -	
44+90-N	110	Lera, rågt sten m ³	180	0.60			108 -	
N-54+8	708	9" cementrör inber. trängd, m.	708	2.50	177 -			
		Genomgrävning av väg			30 -			
N-51	400	Grävning för rörledning m.	400	0.50	200 -			
51-54+8	308	" " " "	308	1:-	308 -			
N-51	400	Rörars läggning o grävning, dikets igenfyllning "	400	1:-	400 -			
51-54+8	308	" " " "	308	0.50	154 -			
		Ströjmur vid N			100 -			
		Brunn vid 48+1, 48+86, 52+120 54+8, m.	4	75:-	300 -		1669 -	
54+8-56+14	206	6" cementrör inber. trängd, m.	206	1.50	309 -			
		Grävning för rörledning "	206	1:-	206 -			
		Rörars läggning o grävning, dikets igenfyllning "	206	0.50	103 -			
		Brunn vid 56+14			75 -		693 -	
56+14-O	122	4" cementrör inber. trängd, m.	122	1.20	146 40			
	1336	Överför			146 40		8995 -	

Läge pålnummer	Längdi meter	Arbete och jordmån	Antal m^3	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	1336	Överför			146	40	2495	-
		Grävning för inledning m.	132	0.50	61	-		
		Röns läggn. o. gum., dets. i synfylln. "	122	0.50	61	-		
		Brunn vid O			75	-	349	40
							2838	40
		Villäggs omkring 1070					381	60
	1336	Summa					3120	-
<u>Sammandrag</u>								
<u>Område I</u>								
A-B-C	1420	Avloppsdike			1910	-		
B-D	359	1779 Ränningsdike			690	-	2600	-
<u>Område II</u>								
E-F	317	Avloppsdike					1230	-
<u>Område III</u>								
G-H	544	Avloppsdike					3270	-
<u>Område IV</u>								
I-K-L	402	Avloppsdike					520	-
<u>Område V</u>								
M-N-O	1336	Avloppsdike					3120	-
	4378	Summa					10740	-
² <u>Aggrävsstrumma vid pht 8+60 ent. uttning.</u>								
60 cm. armerade kulvert-rör, för körbanan 6 m.								
		Kulvert-rör, 60 cm.	8	13:-	104	-		
		Vorsättning			40	-		
		Stenläggning av häuten m^2	8	3:-	24	-	168	-
		Kulvert-rörens läggning, fyllning, plack, planering					72	-
		Summa					240	-

Överskrift den

Örebro den 14 mars 1934.

På Gästhus vägnar:

Ivan Holm.

Statens Lantbruksingenjör

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à Kr.	Ersättning				Summa	
		Ar	m²		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7				
Bil. D.										
Jordensättningslägga										
Omride I										
Åvoloppsdiket, träcken A-B-C.										
Värjestad 2 ² , lit. A	Gunnar Svensson	2 10	8:-	16 80						
		4 80	4:-	19 20						
		4 60	3:-	13 80	49 80					
Beteby 3 ¹ , " F	Arvid D. Andersson	80	10:-	8 -						
		2 10	5:-	10 50	18 50					
" 2 ² , " G	De summa	80	10:-	8 -						
		2 10	5:-	10 50	18 50					
" 2 ³ , " I	Arvid Fredrik Lager	3 20	10:-	32 -						
		8 70	5:-	43 50	75 50					
Ernärstad 2 ³ , " K	Arvid D. Andersson	3 -	10:-	30 -						
		7 -	5:-	35 -						
		20	3 50	70						
		40	1 75	70	66 40					
" 2 ² , " M	De summa	3 30	3 50	11 60						
		6 40	1 75	11 20	22 80					
" 1 ² , " N	De summa	1 70	10:-	17 -						
		5 90	5:-	29 50	46 50					
" 1 ³ , " P	De summa	1 20	10:-	12 -						
		2 70	5:-	13 50	25 50	323 50				
Bågöngsdiket, träcken B-D.										
Beteby 2 ² , lit. G	Arvid D. Andersson	5 30	10:-	53 -						
		8 20	5:-	41 -	94 -					
" 2 ⁴ , " H	Aug. Vilh. Aronsson	5 -	10:-	50 -						
		7 70	5:-	38 50	88 50					
Överföras										
					182 60	323 50				

Bil.E.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Svensksunds dikningsföretag år 1934, avseende torrläggning av vattenskadad mark inom Tångestad, Beteby, Grånnestad och Drögestad i Dagsberg socken samt Svensksund i Konungsund socken av Östergötlands län, avgivet vid syn enligt vattenlagen åren 1933 -
- 1934.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt i enlighet med i protokollet intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av de på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade områdena, belägna inom triangeln Konungsunds by - Drögestad - Beteby, och 1 - 3 km. nordväst om Konungsund kyrka.

På grund av det oberoende i torrläggningshänseende, som råder mellan olika delar av den i företaget ingående marken, har företaget indelats i fem från varandra beträffande företagets utförande skiljda områden enligt nedanstående:

Område I, Avloppsdiket, sträckan A-B-C på hithörande plan- och profilritningar, med en längd av 1,420 m.

Rågångsdiket, sträckan B-D, med en längd av 359 " 1,779 m.

Transp.

1,779 m.

	Transp.	1,779 m.
<u>Område II:</u>	Avloppsdiket, sträckan E-F, med en längd av	317 "
<u>Område III:</u>	" " " G-H, " " " "	544 "
<u>Område IV:</u>	" " " I-K-L, " " " "	402 "
<u>Område V:</u>	" " " M-N-O, " " " "	<u>1,336 "</u>
	Summa	<u>4,378 m.</u>

Företagets avlopp utmynnar i Svinsundsfjärden av Brå-
viken. Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen
icke kunna möta.

Fall, vattenmängd och dimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på
vilken senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes
utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.
Av profilritningarna framgår även det bottenfall, som föresla-
gits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge
över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror ome-
delbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområden utgöres endast av omedel-
bart angränsande mark. och hava beräknats till 1 har för sträc-
kan 41 - L, till 3 har för sträckan K - 41, till 3 har för
sträckan 56+14 - O, till 6,5 har för sträckan 54 - 56+14,
till 15 har för sträckan 52+42 - 54, till 21 har för sträckan

48+86 - 52+42, till 29 har för sträckan 48+1 - 48+86 och till

33 har för sträckan N - 48+1.

Dikessträckorna K - L och N - O hava föreslagits som täckta ledningar och övriga dikessträckor som öppna diken.

För dikessträckan K - L har föreslagits 4" tegelrör på sträckan K - 41 och 2" tegelrör på sträckan 41 - L, med brunn vid punkt L och öga vid punkt K i enlighet med upprättade ritningar. För dikessträckan N - O har föreslagits 9" cementrör på sträckan N - 54+8, 6" cementrör på sträckan 54+8 - 56+14 och 4" cementrör på sträckan 56+14 - O, med stödmur vid punkt N samt brunnar vid punkterna 48+1, 48+86, 52+42, 54+8, 56+14 och O enligt upprättade ritningar.

För de öppna dikena har bottenbredden föreslagits till 0,30 m. och sidolutningen till 1:1,50, med undantag för bergskärning, där bottenbredden föreslagits till 0,80 m. och sidolutningen till 1:0,1.

Dikenas föreslagna djup under avvagningspålarna finnas utsatta på profilritningarna med på kant ställda röda siffror vid varje avvagd punkt, varjämte de föreslagna dimensionerna framgår av sektionsritningarna och grävningstabellen, bil.B.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnads-

uppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad utföres av jordförbättring.

Ersättning för den mark, som åtgår till de öppna dike-
nas uppgrävning och uppläggning av bankar skall utgivas med i
jordersättningslängden, bil.D, angivna belopp. Ersättningsbe-
loppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas an-
delar i för företagets utförande uttaxerade penningebelopp.

Vid framtida rensningar skola ur dikena upptagna massor
få uppläggas vid sidan av dikena utan ersättning till markägaren.

Trumma.

I företagets arbeten skall endast ingå utförande av
ägovägstrumma över avloppsdiket A - B - C mitt för rågången mel-
lan Tångestad och Beteby. (punkt 8:60) I övrigt skall erforder-
lig överkörsel över dikena ombesörjas och bekostas av markägarna.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, har kostnaden för före-
taget, synekostnaderna oberäknade, uppskattats till

för område I 2,600:- kr.

" område II 1,230:- "

Transp. 3,830:- kr.

	Transp.	3,830:-	kr.
för område III:		3,270:-	"
" område IV		520:-	"
" område V		<u>3,120:-</u>	"
	<u>Summa kostnad</u>	<u>10,740:-</u>	<u>kr.</u>

Den genom företaget utförande uppkommande båtnaden
 har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden,
 bil.A, uppskattats till

inom område I		7,554:50	kr.
" område II		1,328:-	"
" område III		3,847:-	"
" område IV		809:-	"
" område V		<u>3,662:-</u>	"
	<u>Summa</u>	<u>17,200:50</u>	<u>kr.</u>

Kostnadernas fördelning.

På grund av de olika i företaget ingående områdenas
 belägenhet i förhållande till varandra bestämma synemännen, att
 samtliga kostnader, med undantag av förrättningskostnader och dy-
 likt, skola särskilt fördelas inom vart och ett av de fem områ-
 dena. i mån av den inom varje område uppskattade båtnaden på de
 i området ingående fastigheterna.

Förrättningskostnader och andra kostnader för företaget

i dess helhet skola fördelas mellan de olika områdena i mån av uppskattad båtnad och inom varje område i mån av beräknad kostnad.

Fastigheter och jordägare.

Område I, omfattande avloppssträckorna A-B-C och B-D.

Dagsberg socken.

Läg.Gränsången, Tångestad, Litt.A.	Jrn 2 ²	Gunnar Tunesson, <u>sökande</u>
" Tångestad, litt.B.	Jrn av 3 ²	August Vilhelm Aronsson, <u>sökande</u>
" " " C.	Jrn av 3 ³	Erik Ivar Staifstedt, ej sökande
" " " D.	Jrn av 3 ³	Erik Gottfrid Hård, ej sökande
1/3 mtl. Beteby,"	E. Jrn 1 ³	Adolfina Eugenia Eriksson, ej sökande
1/2 " " " F.	Jrn 3 ¹	Arvid D.Andersson, <u>sökande</u>
1/4 " " " G.	Jrn 2 ²	Arvid D.Andersson, <u>sökande</u>
1/2 " " " H.	Jrn 2 ⁴	August Vilhelm Aronsson, <u>sökande</u>
1/4 " " " I.	Jrn 2 ³	Axel Fredrik Lager, <u>sökande</u>
1/2 " Grånnestad, K.	Jrn 2 ³	Arvid D.Andersson, <u>sökande</u>
1/2 " " " L.	Jrn 1 ⁴	Arvid D.Andersson, <u>sökande</u>
1/2 " " " M.	Jrn 2 ²	Arvid D.Andersson, <u>sökande</u>
1/4 " " " N.	Jrn 1 ²	Arvid D.Andersson, <u>sökande</u>

Transp.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för
företaget.

Båtnad.	Kostnad.	Deltagningskyldighet i procent i arbetskostnader, i förrättnings- ersättningar o.dyl. kostnader o.dyl.	
Kr.	Kr.	%	%
1.	2.	3.	4.
363:-	124:80	4,80	2,11
181:-	62:40	2,40	1,05
95:-	32:76	1,26	0,55
105:-	36,14	1,39	0,61
199:-	68:38	2,63	1,16
286:-	98:54	3,79	1,66
1.350:-	464:62	17,87	7,85
1.035:50	356:46	13,71	6,02
812:-	279:50	10,75	4,72
1.201:50	413:40	15,90	6,99
141:-	48:62	1,87	0,82
425:-	146:12	5,62	2,47
864:-	297:44	11,44	5,02
7.058:-	2.429:18	93,43	41,03

$\frac{1}{2}$ mtl. Grånnestad, litt.O. Jrn ³ 3, Arvid D.Andersson, sökande

$\frac{1}{4}$ " " " P. Jrn ³ 1, Arvid D.Andersson, sökande

Summa

Område II, omfattande dikessträckan E-F.

Dagsberg socken.

$\frac{1}{4}$ mtl. Beteby, litt.I. Jrn ³ 2, Axel Fredrik Lager, sökande

$\frac{1}{2}$ " Grånnestad, " K. Jrn ³ 2, Arvid D.Andersson, sökande

Summa

Område III, omfattande dikessträckan G - H.

Dagsberg socken.

1 mtl. Drögestad, litt.R. Jrn ³ 1, Rudolf Andersson, sökande

$\frac{1}{2}$ " Grånnestad, " M. Jrn ² 2, Arvid D.Andersson, sökande

$\frac{1}{2}$ " " " K. Jrn ³ 2, Arvid D.Andersson, sökande

Summa

Område IV, omfattande dikessträckan I - K - L.

Dagsberg socken.

$\frac{1}{2}$ mtl. Grånnestad, litt.O. Jrn ³ 3, Arvid D.Andersson, sökande

$\frac{1}{2}$ " " " L. Jrn ⁴ 1, Arvid D.Andersson, sökande

Konungsund socken.

Svensksund, 1 mtl. Jrn ¹⁻² 1, 1 mtl. ¹ 2, 1 mtl. ¹ 3, 1 mtl. ¹ 4, litt.S,....
Arvid D.Andersson, sökande

Summa

Transp.

1.	2.	3.	4.
7,058:-	2,429:18	93,43	41,03
17:-	5:72	0,22	0,10
479:50	165:10	6,35	2,79
7,554:50	2,600:-	100,00	

500:-	463:10	37,65	2,91
828:-	766:90	62,35	4,81
1,328:-	1,230:-	100,00	

2,151:-	1,828:26	55,91	12,51
1,111:-	944:37	28,88	6,46
585:-	497:37	15,21	3,40
3,847:-	3,270:-	100,00	

212:-	136:24	26,20	1,23
102:-	65:57	12,61	0,59

495:-	318:19	61,19	2,88
-------	--------	-------	------

809:-	520:-	100,00	
-------	-------	--------	--

Område V, omfattande dikessträckan M-N-O.Dagsberg socken.

1/4 mtl. Grånnestad, litt.Q. Jrn 3², Arvid D.Andersson, sökande
 1/4 " " " N. Jrn 1², Arvid D.Andersson, sökande
 1/2 " " " L. Jrn 1⁴, Arvid D.Andersson, sökande

Konungsund socken.

Svensksund, 1 mtl. Jrn 1¹⁻², 1 mtl. Jrn 2¹, 1 mtl. Jrn 3¹, 1 mtl. Jrn 4¹,
 litt.S. Arvid D.Andersson, sökande

Summa

Framtida underhållet av samtliga i företaget ingående arbeten skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande, med undantag av ägovägstrumman, som skall underhållas av vägarnas ägare. Rensning för dikenas bibehållande i förslagsenligt skick skall, genom försorg av företagets styrelse, verkställas, så snart så visar sig erforderligt, och skall sådan rensning under alla förhållanden utföras minst vart femte år.

All dämning i dikena vare förbjuden, så vida den ej sker i samband med rensning, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Svensksunds dikningsföretag

år 1934. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning

1.	2.	3.	4.
			78,71
80:-	68:01	2,18	0,47
915:-	779:69	24,99	5,32
1,010:-	860:50	27,58	5,87
1,657:-	1,411:80	45,25	9,63
3,662:-	3,120:-	100,00	100,00

vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Arbetena skola, särskilt för varje område, av styrelsen utlämnas på entreprenad, om delägarna ej överenskomma om annat sätt för arbetenas utförande.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1938.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

Beträffande de öppna dikessträckorna:

att ur dikena upptagna massor ej få läggas närmare dikeskanterna

än 1 meter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1,

skola försees med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och

med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för yt-

vattnets fria avrinnande till dikena, dock minst på var 50:de meter,

att djup och dagbredder äro beräknade i förhållande till de av-

vägda pålarna,

att på profilritningarna angivna sidolutningar, bottenlutningar

och bottenlägen i förhållande till fixpunkter skola gälla

framför i handlingarna och på ritningarna utsatta dikes-

djup och dagbredder,

att ur dikena upptagna massor skola uppläggas med omkring hälft-

ten på vardera sidan av diket, med undantag för sträckan

I-K, där diket skall utvidgas och dikesjorden uppläggas på

dikets västra sida.

Beträffande de täckta ledningarna:

att cementrören skola utföras i enlighet med Svenska kommunal-

tekniska föreningens bestämmelser,

att läggningen av rören skall utföras av därtill fullt kompetent

person,

att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörledningens

inre ~~NIVÅLINJE~~ underkant,

att rören skola läggas i grusbädd, cementeras i fogarna vid förekommande krökar i avloppet samt täckas med jord till minst 0,80 m. över rörens överkant,

att mynningen för rörledningen vid punkt N skall utföras av betong enligt ritning och

att föreslagna brunnar skola utföras av cementrör med minst 0,75 m. inre diameter, vilka rör skola ställas på tjärad plankbotten, 0,5 m. under avloppsrörets underkant, samt förses med cementlock.

Ägare av vid diken belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas botten och slänter av kreatur ej förekommer, och skall företagets styrelse äga rätt avhjälpa dylik skada på den försumliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhäggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av bifogade plan- och profilritningar samt grävnings-tabellen, bil.B.

Vattendomstolsavgift skall ej utgå i samband med detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Svensksunds gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen

i övrigt skall anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Svensksund den 14 mars 1934.

På tjänstens vägnar:

Ivar Allin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Ulf Jönsson

Ulf Jönsson

för laga syneförrättning angående Saenrskunds doknings-
prötag år 1934 i Dagrung och
Kommungrund ^{par} socken och Östergötlands län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 22	0,50			//	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	8.8	3,00	26	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 80 ar st.	64	0.36	23	04		
		har 51.10 0.54 27 59						
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar st.	28	0.14	3	92		
		har 4.15 0.74 3 07						
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar st.	23	0.05	1	15		
		har 1.47 0.78 1 15						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1sta blad regalarcket					4-	
		övriga blad regalarck						90 32
		Överföres					10/	32

1903 juli 24, 25,
Sept. 14 (1/2)
" 15 (1/2)
" 20 (1/2)

Avvägning:

a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar

b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV

i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har

avvägda punkter st.

i annan mark, medelantal punkter pr har har

avvägda punkter st.

c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:

i öppen mark km.

i annan mark "

Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 49 ar, st.

har

Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.

Markvärdering:

a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar

b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,

för första kilometern av avlopps längd km.

för övriga kilometer st.

c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.

d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "

Längdprofil, § 19 längdskala 1:

a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.

2) befintligt avlopp ell. vall "

Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,

vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.

"

vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "

"

"

Antal profil- och sektionsritningar "

Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp

för vattenområdets areal km.²

dagar 12,00

Dimensionsberäkning, § 24

a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.

tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "

" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² "

nämligen m² sektion på "

" " " "

" " " "

" " " "

b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "

2) " " över 20 " "

Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp

tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.

Överföres

Överfört

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				278 63
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. 5	2,00	10 —	13 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 4/3	4,00	17 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 76	26 96
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	280	0,01		2 80
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st. 36	0,25	9 —	10 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 27	0,30	8 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		10 10
1933	avr. 6	Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 8	3,00		24 —
1934	avr. 14(2)	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
1933	Sept. 23	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning	2 st.	12,00		5 —
		slamficka	"	12,00		
		<i>Brunnen</i>				13 50
		Lösen för :	Summa kronor			423 49
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		bladet				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer	st. 115	0,07	8 05	
		har	56,72	0,17	7 94	
		Överföres			22 99	

