



E 2-----2*1790

Kungl. Lantmännestyrrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

P. 565

Inskr. i vattenb.
d. 7/19

B 340

Inskr. i vattenb.
d. 20/1 1919

XII: 6: 3

Åkerby dikningsföretag år 1935.

Konungsund och Kuddby socknar.

Östergötlands län.


Synehandlingar.

10 67/68.

Åkerby dikningsföretag år 1935,

avseende uppgrävning av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Sten i Konungsund socken
samt Åkerby, Visärka, Rabilla och Valingstad i
Kuddby socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.



Skala: 1:100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Sten i Konungsund socken samt Göpperstad, Åkerby, Rabilla, Visärka och Valingstad i Kuddby socken av Östergötlands län.

År 1935, den 29 ~~september~~ augusti, kl. 3 em inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Fritz Johansson i Åkerby för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 ~~och~~, 3 och 4, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, samt upplästs i Konungsunds och Kuddby kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande enligt bifogade förteckning, bil.5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Einar Appelgren i Brogsten och Josef Botvidsson i Vittinge.

Sökande till förrättningen:

Johannes Wikert,	1 mtl.	Sten Oppgård	1
C.J.Eriksson,	1/4 "	Åkerby Lillgård	2
Anna Johansson, S.Johansson, Fritz Johansson och Gerda Johansson, samtliga delägare i Johan Alfred Johanssons storbhus,			
	3/8 mtl.	Åkerby Storgård	1 och 2
	5/8 "	" "	3
Ingrid Nilsson, delägare i	1 mtl.	Visärka Storgård	1

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under irmevarande år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade företagets utförande genom uppgrävning av avloppsdiket, sträckan 0 - 12, till sådana dimensioner, att sökandenas i företaget ingående mark måtte kunna täckdikas.

Kostnaderna borde fördelas i laga ordning.

§ 5.

I företagets arbeten skulle ingå ombyggnad av byvägsbroar vid punkterna 7+45, 9+20 och 10+90 samt ägovägsbro vid punkt 8+30.

§ 6.

J.O. Jonsson, Göpperstad, ansåg sig ej hava någon nytta av dikets uppgrävning, då hans utmed avloppsdiket belägna mark redan vore nöjaktigt täckdikad österut till befintligt dike.

§ 7.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Åkerby den 29 augusti 1935.

Svar Sten

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Josef Bolwiderson

Einar Appelgren

År 1935, den 19 december, kl. 1 em inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Fritz Johansson i Åkerby för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 6 e-8, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, samt upplästs i Kuddby och Konungsunds kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 9.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Einar Appelgren i Brogsten och Josef Botvidsson i Vittinge.

Delägare:

Johannes Wikert, Sten.

Karl Johan Eriksson, Åkerby.

Johan Alfred Johanssons sterbhus, Åkerby, genom samtliga delägare i sterbhuset, Anna Johansson, Fritz Johansson, Set Johansson och Gerda Johansson.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar, varvid synemännens utlåtande, bil.E, upplästes.

§ 10.

Beslöts, att ombyggnad av trumma vid punkt 9+20 skulle ingå i företagets arbeten.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes lantbrukaren Fritz Johansson, Åkerby, Kuddby, tel.: Kuddby 56, ordförande, samt nämndemännen Johannes Wikert, Sten, och lantbrukaren Karl Johan Eriksson, Åkerby, med lantbrukaren Set Johansson, Åkerby, som ersättare.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt 3,5 dagar enligt närmare anteckning i arvodesräkningen. För hantlangning under förrättningen skulle utbetalas till Alfred Johanssons sterbhus, Åkerby, 32:20 kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anfördes genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomsstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästes och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Åkerby den

4.

19 december 1935.

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Heimer Appelgren *Josef Solvén*

Bil. 1.

R e s o l u t i o n.

N:r 27 D.D.
1935

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande för-

N:r 1354.

rättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 9 juli 1935.

På länsstyrelsens vägnar

Ch. Lennertz



Stämpel FEM kronor.

Nr 278.8.
1935. 6.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Sten i Konungsund socken samt Åkerby, Rabilla och Visärka i Kuddby socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

J. Wikert,	Sten, <u>Östra Stenby</u> .
Alfred Johanssons sterbhus,	Åkerby, <u>Kuddby</u> .
C. Eriksson,	" "
Otto Taube von Block,	Broxvik, <u>Kättinge</u> .
Maria Nilsson,	Visärka, <u>Kuddby</u> .
Ingrid Nilsson,	" "
arr. J. Svensson,	Rabilla, "

Hänvändelse till lantbrukaren Fritz Johansson, Åkerby, Kuddby.

Tel.: Kuddby 56.

Åkerby den 20 juni 1935.

J. Wikert
C. Eriksson
Anna Johansson
S. Johansson
Fritz Johansson
Gerda Johansson
Ingrid Nilsson
Maria Nilsson

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, den 5 aug. 1935.

Kungörelse.

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen:

Onsdagen den 28 Augusti 1935 kl. 10 f. m. hos Lantbrukaren John Eriksson i Evalund angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hagsätter n:o 1 och 2, Borrmosen n:o 1, Husbyskogen n:o 1, Husby n:o 3 och Prästgården n:o 1 i Västra Husby socken.

Torsdagen den 29 Augusti 1935 kl. 10 f. m. hos Lantbrukaren Richard Andersson i Bjärka angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Bjärka n:o 1 och 2 i Drothems socken.

Torsdagen den 29 Augusti 1935 kl. 3 e. m. hos Lantbrukaren Fritz Johansson i Åkerby angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Sten n:o 1 i Konungsunds socken samt Göpperstad n:o 1, Åkerby n:o 1 och 2, Rabilla n:o 1, Visärka n:o 1 och Valingstad n:o 2 i Kuddby socken.

Linköping den 3 Augusti 1935.

IVAR HELIN.

Statens Lantbruksingenjör.

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Sten n:o 1 i Konungsund socken samt Göpperstad n:o 1,
Åkerby n:o 1 och 2, Rabilla n:o 1, Visärka n:o 1 och Valingstad
n:o 2 i Kuddby socken hålles hos lantbrukaren Fritz Johansson i
Åkerby torsdagen den 29 augusti 1935 kl. 3 em. Linköping den
2 augusti 1935.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Konungsunds kyrka söndagen den 25 augusti 1935 av

Oscar Lindqvist

Bil. 4.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Sten n:o 1 i Konungsund socken samt Göpperstad n:o 1,
Åkerby n:o 1 och 2, Rabilla n:o 1, Visärka n:o 1 och Valingstad
n:o 2 i Kuddby socken hålles hos lantbrukaren Fritz Johansson i
Åkerby torsdagen den 29 augusti 1935 kl. 3 em. Linköping den
2 augusti 1935.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Kuddby

kyrka söndagen den 11 augusti 1935 av

*Anders Sönder
Kyrkoherr*

Bil. 5.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Sten i Konungsund socken samt Göpperstad, Åkerby, Rabilla, Visärka och Valingstad i Kuddby socken hos lantbrukaren Fritz Johansson i Åkerby torsdagen den 29 augusti 1935 kl. 3 em.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,		<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Konungsund,		<u>Åsvittinge.</u>
" " " " Kuddby,		<u>Kuddby.</u>
Kallelse till Josef Botvidsson,	Vittinge,	"
" " nämndeman Einar Appelgren, Brogsten,		<u>Östra Stenby.</u>
Meddelande till Johannes Wikert,	Sten,	"
" " Jon Oskar Jonsson,	Göpperstad,	<u>Kuddby.</u>
" " Johan Alfred Johanssons sterbhus,		
	Åkerby,	"
" " Karl Johan Eriksson,	"	"
" " Otto Taube von Block,	Broxvik,	<u>Kättinge.</u>
" " Maria Nilsson,	Visärka,	<u>Kuddby.</u>
" " Ingrid Nilsson,	"	"

Linköping den 2 augusti 1935.

Ivar Skinn.

Statens lantbruksingeniör.

Annons i tidningen Ostergötlands Dagblad, fredagen den

29 november 1935..

Kungörelse.

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas Torsdagen den 19 December 1935 på nedanstående ställen:

Kl. 11 f. m. hos Fru Jenny Nilsson i Visärka. Företaget berör fastigheterna Bjärby n:o 1—3, Visärka n:o 1 och Valingstad n:o 1 samt allmänna vägen Råda—Gröngata.

Kl. 1 e. m. hos Lantbrukaren Fritz Johansson i Åkerby. Företaget berör fastigheterna Åkerby n:o 1 och 2, Visärka n:o 1, Rabilla n:o 1 och Valingstad n:o 2 i Kuddby socken samt Sten n:o 1 i Konungsunds socken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 27 November 1935.

Ivar Helin.

Statens Lantbruksingenjör.

Bil. 7.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning
enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Sten n:o 1 i Konungsund socken samt Åkerby
n:o 1 och 2, Visärka n:o 1, Rabilla n:o 1 och Valingstad n:o 2
i Kuddby socken av Östergötlands län hålles hos lantbrukaren Fritz
Johansson i Åkerby torsdagen den 19 december 1935 kl. 1 em.
Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.
Linköping den 27 november 1935.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Konungsunds kyrka söndagen den 1 december 1935 av

Osce, die du auch
K. gebroche.

Bil. 8.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Sten n:o 1 i Konungsund socken samt Åkerby n:o 1 och 2, Visärka n:o 1, Rabilla n:o 1 och Valingstad n:o 2 i Kuddby socken av Östergötlands län hålles hos lantbrukaren Fritz Johansson i Åkerby torsdagen den 19 december 1935 kl. 1 em. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 27 november 1935.

Ivar Kelin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Kuddby

kyrka söndagen den 1 december 1935 av

Anders Söndén
Kyrkoherde

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Åkerby dikningsföretag år 1935" i Konungsund och Kuddby socknar hos lantbrukaren Fritz Johansson i Åkerby torsdagen den 19 december 1935 kl. 1 em.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Borrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Konungsund,	<u>Åsvittinge.</u>
" " " " Kuddby,	<u>Kuddby.</u>
Kallelse till Josef Botvidsson,	Vittinge, "
" " nämndemannen Einar Appelgren, Brogsten,	<u>Östra Stenby</u>
Meddelande till Fritz Johansson,	Åkerby, <u>Kuddby.</u>

Linköping den 27 november 1935.

Svar Hedin.

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1	1'	A	<u>Konungsgrund socken</u> Sten Öppgård	<u>Johannes Wikert</u> Åker, mylla / lera " " Mark till avlopp: åker <u>Summa</u>	1 2
1/4	2'	B	<u>Kuddby socken</u> Åkerby Långgård	<u>Karl Joh. Eriksson</u> Åker, mylla / lera " " " " " " Avloppsdike Åker, mylla / lera " " " " Mark till avlopp: åker <u>Summa</u>	3 4 5 6 7 8 9
3/8	12	C	Åkerby Korgård	<u>Joh. Mfr. Johannes Sterbke</u> Åker, mylla / lera " " <u>Summa</u>	10 11
5/8	13	D	" "	<u>Joh. Mfr. Johannes Sterbke</u> Åker, mylla / lera Avloppsdike Åker, mylla / lera " " <u>Everfors</u>	12 13 14 15

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 41								850	1198	50	1000	1410	-	150	211	50
2 44								750	1830	-	"	2440	-	250	610	-
							2									
3 85							2		3028	50		3850	-		821	50
1 69								800	1352	-	1000	1690	-	200	338	-
46								"	368	-	"	460	-	"	92	-
20								900	180	-	"	200	-	100	20	-
							7									
10								800	80	-	1000	100	-	200	20	-
22								"	176	-	"	220	-	"	44	-
12								"	96	-	"	120	-	"	24	-
							6									
2 79							13		2252	-		2790	-		538	-
4								950	38	-	1000	40	-	50	2	-
40								"	380	-	"	400	-	"	20	-
44									418	-		440	-		22	-
3 24								750	2430	-	1000	3240	-	250	810	-
							3									
1 -								750	750	-	1000	1000	-	250	250	-
22								800	176	-	"	220	-	200	44	-
4 46							3		3356	-		4460	-		1104	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför ²	
				Väg	16
				Åker, mylla / lera	17
				Väg	18
				Åker, mylla / lera	19
				" "	20
				Väg	20a
				Åker, mylla / lera	21
				Väg	22
				Åker, mylla / lera	23
				Avloppsdike	24
				Åker, mylla / lera	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				Väg	29a
				Åker, mylla / lera	30
				Mark till avlopp: åker	
				<u>Summa</u>	
1	1'	E	Vissåkra Kyrkjord	<u>Maria och August Vilsson</u>	
				Åker, mylla / lera	31
				Väg	32
				Åker, mylla / lera	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				Åker	37
				Väg	38
				Överföras	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
4	46						3		3356	—		4460	—		1104	—
							4									
	10							800	80	—	1000	100	—	200	20	—
							4									
	57							950	541	50	1000	570	—	50	28	50
	20							900	180	—	"	200	—	100	20	—
							2									
	18							900	162	—	1000	180	—	100	18	—
							2									
	18							800	144	—	1000	180	—	200	36	—
							5									
	1	72						650	1118	—	1000	1720	—	350	602	—
	8							700	56	—	"	80	—	300	24	—
	3							"	21	—	"	30	—	"	9	—
	1	13						800	904	—	"	1130	—	200	226	—
	4															
							9	560	22	40	800	32	—	240	9	60
	22							600	132	—	1000	220	—	400	88	—
							14									
8	91						43		6716	90		8902	—		2185	10
			7					240	16	80	400	28	—	160	11	20
							3									
	5							900	45	—	1000	50	—	100	5	—
	11							950	104	50	"	110	—	50	5	50
	17							900	153	—	"	170	—	100	17	—
	13							700	91	—	"	130	—	300	39	—
			62					420	260	40	700	434	—	280	173	60
							1									
46		69					4		670	70		922	—		251	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägölgarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför Aug, mylla / lera <u>Summa</u>	39
1/2	1'	F	Rabilla	<u>L. G. M. Taube von Block</u> Åker, mylla / lera " " 40 " " 41 " " 42 " " 43 " " 44 " " 45 " " 46 " " 47 " " 48 " " 49 " " 50 " " 51 " " 52 " " 53 " " 54 " " 55 " " 56 " " 57 " " 58 Väg Åker, mylla / lera 59 " " 60 Mark till odling: Åker <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	46	69				4			670	70		922	-		251	30
		17						320	54	40	400	68	-	80	13	60
	46	86				4			725	10		990	-		264	90
	34							900	306	-	1000	340	-	100	34	-
	12							"	108	-	"	120	-	"	12	-
	9							"	81	-	"	90	-	"	9	-
	9							"	81	-	"	90	-	"	9	-
	8							"	72	-	"	80	-	"	8	-
	8							"	72	-	"	80	-	"	8	-
	9							850	76	50	"	90	-	150	13	50
	8							"	68	-	"	80	-	"	12	-
	4							900	36	-	"	40	-	100	4	-
	5							750	37	50	"	50	-	250	12	50
	8							650	52	-	"	80	-	350	28	-
	3							900	27	-	"	30	-	100	3	-
	3							"	27	-	"	30	-	"	3	-
	7							650	45	50	"	70	-	350	24	50
	5							"	32	50	"	50	-	"	17	50
	2							900	18	-	"	20	-	100	2	-
	27							"	243	-	"	270	-	"	27	-
	65							650	422	50	"	650	-	350	237	50
						2										
	3							800	24	-	"	30	-	200	6	-
	10							"	80	-	"	100	-	"	20	-
						7										
	239					9			1909	50		2390	-		480	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
	av 2'	G	Vättingstad Örteng.	Maria och Ingrid Nilsson Åker, mylla / lera " " Väg Lug, förbättras ej Åker mylla / lera " " " " " " Mark till arlogg: Åker Summa	61 62 63 64 65 66 67 68
			<u>Konungsgränd socken</u>	<u>Sammandrag</u>	
1	1'	A	Sten Öppgård	Johannes Wikström	
			<u>Kuddby socken</u>		
1/4	2'	B	Åkerby Långgård	Karl Joh. Lickman	
3/8	1'	C	" Korgård	Joh. Mfr. Johanneus Hertkens	
5/8	1'	D	" "	" "	
1	1'	E	Väsarke Korgård	Maria och Ingrid Nilsson	
1/2	1'	F	Rabilla	L. G. M. Paabe von Bloch	
	av 2'	G	Vättingstad Örteng	Maria och Ingrid Nilsson Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	19							600	114	-	1000	190	-	400	76	-
	4							480	19	20	800	32	-	320	12	80
						7										
						3										
	8							500	40	-	700	56	-	200	16	-
	60							600	360	-	1000	600	-	400	240	-
	56							"	336	-	"	560	-	"	224	-
	24							950	228	-	"	240	-	50	12	-
						2										
1	71						12		1097	20		1678	-		580	80
	3	85					2		3028	50		3850	-		821	50
	2	79					13		2252	-		2790	-		538	-
	44								418	-		440	-		22	-
	8	91					43		6716	90		8902	-		2185	10
	46		86				4		725	10		990	-		264	90
	2	39					9		1909	50		2390	-		480	50
	1	71					12		1097	20		1678	-		580	80
20	55		86				83		16147	20		21040	-		4892	80

Årby den 19 december 1935.

På Hästens vägnar:

Jean Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Såsom godk. m.m.

Josef Bodowicz

Linus Appelgren

Bil. B.Arbetsbeskrivning.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixp.kors i jordfast sten 105 m. väster om avloppet vid punkt 3+60, belägen på höjden +5.67 m.,

Fixp.kors i berg 60 m. sydost om avloppet vid punkt 8+30, belägen på höjden +7,25 m.,

Fixp.kors i flät sten i rågång 234 m. sydväst om punkt D, belägen på höjden +7,76 m.

Vid arbetenas utförande iakttagas:

att dikesvallarna, med nedan stadgade undantag, uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av avloppet och ej läggas närmare avloppskanterna än 1 meter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppet, dock minst på var 50:de meter,

att avloppet skall utföras med på profilritningarna angivna bottenlägen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profilritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet under

de vid undersökningstillfället utsatta avvägningspålarna,

att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvägningspå-

lar skall verkställas och

att avloppet utvidgas och vallen uppläggas på dess södra sida

på sträckan 7+27-7+41.

Akerby den 19 december 1935.

På tjänstens vägnar:

Jan Arlin

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Bil. C. Kostnadsförslag² Koloppsdikes, sträckan A-B-C-D.										
A-3	300	Lera	730	0.70	511	-				
3-5	200	"	610	"	427	-				
5-B	148	"	390	"	273	-				
	648						1211	-		
Förarbetsledning af arbetad- da utgifter m.m. Tillägg C: 150%							117 60	1328 60		
Jordensättning ent. bit. D								311 40	1640	-
B-C	252	Lera	730	0.70	511	-				
Tillägg omkring 10%							50 25	561 25		
7+45		Byvägstrumma ent. typsnitt.						160	-	
8+30		Byvägstrumma " "						160	-	
Jordensättning ent. bit. D								128 75	1010	-
C-10+70	170	Lera	390	0.70	273	-				
10+70-D	134	"	340	"	238	-				
	304						511	-		
Tillägg omkring 10%							53 15	564 15		
9+14		Plytt. av telefontalpe						15	-	
9+20		Byvägstrumma ent. typsnitt.						160	-	
10+90		Byvägstrumma ent. typsnitt.						160	-	
Jordensättning ent. bit. D								130 85	1030	-
	1204	Summa							3680	-
Trummor för byväg vid 7+45 och 10+90 samt för ägroväg vid 8+30 ent. typsnitt.										
60cm. armerade kulverbän, för körbanan 4.-m.										
60cm. kulverbän, stb.					5	13.-	65	-		
Överföras							65	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			65	-				
		Rivn. av gamla Tunnar,								
		Springmurning			40	-				
		Forsättning			5	-				
		Stensäten av sluten m ²	5	2.-	10	-				
		Kulvertens löpning,								
		fyllning, planering			40	-				
		<u>Summa</u>			160	-				

Årby den 19 december 1935.

På Gärstens vägnar:

Johan Ståhl.

Naturens Användningsingenjör.

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à Kr.	Ersättning för avlopp (vatten)				Summa	
		Ar	m²		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7				
Bit. D.										
Jordensättningslängd										
Poloppsdikes sträckan A-B-C-D.										
Sträckan A-B.										
Föpperstad 1'	J. O. Jonsson	2 10	5.50	11 55						
		3 30	7.50				24 75	36 30		
Sten Öppgård 1', ut. A	Johannes Wikert	2 10	5.50	11 55						
		1 80	5.-	9 -						
		6 30	7.50				47 25	67 80		
Åkerby Lillgård 2', " B	Karl Joh. Eriksson	60	6.50	3 90						
		3 -	5.50	16 50						
		1 20	5.-	6 -						
		90	4.50	4 05						
		10 20	7.50				76 50	106 95		
" Krogård 1 ³ , " D	J. A. Johansson Storbh.	3 -	5.50	16 50						
		1 80	5.-	9 -						
		90	4.-	3 60						
		9 50	7.50				71 25	100 25		
Summa								311 40		
Sträckan B-C										
Åkerby Lillgård 2', ut. B	Karl Joh. Eriksson	1 50	7.-	10 50						
		3 20	7.50				24 -	34 50		
" Krogård 1 ³ , " D	J. A. Johansson Storbh.	4 -	6.50	26 -						
		9 10	7.50				68 25	94 25		
Summa								128 75		
Sträckan C-D.										
Åkerby Krogård 1 ³ , ut. D	J. A. Johansson Storbh.	30	6.-	1 80						
		1 -	4.-	4 -						
		70	3.60	2 50						
		2 90	7.50				21 75			
Överföres							8 30	21 75		

Bil.E.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Åkerby dikningsföretag år 1935, avseende uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Sten i Konungsund socken samt Åkerby, Visärka, Rabilla och Valingstad i Kuddby socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1935.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt yrkande till protokollet § 4 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 3 - 4 km. norr om Kuddby kyrka genom uppgrävning av det på hit hörande plan- och profilritningar med A-B-C-D betecknade avloppsdiket, med en längd av 1,204 m.

Dikets nedre ändpunkt ligger vid Bjärkusaån, som utfaller i Svinsundsfjärden av Bråviken.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Fall, vattenmängd och dimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken

Senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med blå siffror, framgå lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även det bottenfall, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, är av ringa omfattning.

För hela diket har föreslagits en bottenbredd av 0,30 m. och en sidolutning av 1:1,50. Dikets föreslagna dimensioner framgå i övrigt av profil- och sektionsritningarna.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Ersättning skall utgivas för den mark, som tages i anspråk för dikets uppgrävning och uppläggning av dikesvallar med i jordersättningslängden, bil.D, angivna belopp.

Ersättningen har beräknats efter hela jordvärdet före företagets utförande för den mark, som åtgår till dikets uppgrävning, och

efter $3/4$ av markvärdet efter företagets utförande för den mark, som åtgår till uppläggning av vallar. Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningebelopp.

Vid framtida rensningar skola ur diket upptagna rensningsmassor få uppläggas vid sidan av diket utan ersättning till markägaren.

Broar och trummor.

I företagets arbeten skall ingå ombyggnad av byvägs-trummor vid punkterna $7+45$ ^{$9+20$} och $10+90$ samt Ägovägstrumma vid punkt $8+30$ i enlighet med upprättad typritning. XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna ej inberäknade, till 3,680:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt Ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 4,892:80 kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av fallförhållandena i diket har företaget, i och för beräkning av kostnadsfördelningen, indelats i olika avdelningar enligt tabell på nästa sida.

Ägofigurer- nas nummer.	Dikes- sträc- kor.	Av- del- ning.	Kostnad. Kr.	Båtnad. Kr.	Relativ kostnad.
1-4, 8-19	A-B	AB	1,640:-	2,494:-	0,65758
5-7, 20-28	B-C	BC	1,010:-	975:-	1,00590
29-68	C-D	CD	1,030:-	1,423:80	0,72372
Summa			3,680:-	4,892:80	0,75213

Om avdelning CD:s fallkostnad tillägges, erhålles för avdelningen en relativ kostnad av $\frac{1,200}{1,423:80} = 0,84282$.

Om avdelning CD:s fallkostnad frändrages kostnaderna för avdelning BC, erhålles för sistnämnda avdelning en relativ kostnad av $\frac{840}{975} = 0,86154$.

På grund av ovanstående och avdelningarnas inbördes lägen bestämma synemännen
att avdelning AB skall påföras kostnaden för uppgrävning av dikessträcken A-B med 1,640 kr. med en relativ kostnad av 0,65758,

att avdelning BC skall påföras kostnaden för uppgrävning av dikessträcken B-C, minskad med avdelning CD:s fallkostnad, eller 840 kr. med en relativ kostnad av 0,86154 och

att avdelning CD skall påföras kostnaden för dikessträcken C-D jämte fallkostnad nedanför punkt C eller tillsammans 1,200 kr. med en relativ kostnad av 0,84282.

Med ledning av förestående beräkningar har här nedan upp-
rättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och Jordägare.

Konungsund socken.

1 mtl. Sten Oppgård, litt.A. Jrn 1¹, Johannes Wikert, sökande

Kuddby socken.

1/4 mtl. Åkerby Lillgård, litt.B. Jrn 2¹, Karl Johan Eriksson, sökande

3/8 " " Storgård, " C. Jrn 1², Johan Alfred Johanssons sterbhus,
sökande

5/8 mtl. Åkerby Storgård, litt.D. Jrn 1³, Johan Alfred Johanssons sterbhus,
sökande

1 " Visärka Störgård, " E. Jrn 1¹, Ingrid och Maria Nilsson, sökande

1/2 " Rabilla, " F. Jrn 1¹, L.O.M.Taube vän Block, ej sökande

Valingstad Östergård, " G. Jrn av 2¹, Ingrid och Maria Nilsson, sökande

Summa

Av- del- ning.	Ägofigu- rernas nummer.	Relativ kostnad.	Båtnad. Kr.	Kostnad Kr.	Summa kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i företaget i procent. %
AB	1, 2.	0,65758	821:50	-----	540:20	14,68
AB	3, 4, 8, 9.	0,65758	498:-	327:47		
BC	5-7.	0,86154	40:-	<u>34:46</u>	361:93	19,84
AB	10, 11.	0,65758	22:-	-----	14:47	0,39
AB	12-19.	0,65758	1,152:50	757:86		
BC	20-28.	0,86154	935:-	805:54		
CD	29-30.	0,87282	97:60	<u>82:26</u>	1,645:66	44,72
CD	31-39.	0,87282	264:90	~~193:49~~	223:26	6,07
CD	40-60.	0,87282	480:50	-----	404:97	11,00
CD	61-68.	0,87282	580:80	-----	489:51	13,30
			4,892:80		3,680:-	100,000

Framtida underhållet av samtliga i detta utlåtande

föreskrivna arbeten skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande, med undantag av broar och trummor, som skola underhållas av vederbörande broägare.

Rensning för diketets bibehållande i förslagsenligt skick skall, genom försorg av företagets styrelse, verkställas, så snart så visar sig erforderligt, och skall sådan rensning under alla förhållanden utföras minst vart femte år.

All dämning i diket vare förbjuden, såvida den ej sker i samband med rensning, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Åkerby dikningsföretag år 1935.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad och kostnaderna för företaget av styrelsen uttagas av företagets intressenter enligt härövan stadgade delaktighetsgrunder. Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1937.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade

handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt erinras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade bestämmelserna.

Ägare av vid diket belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på diket botten och slänter av kreatur ej förekommer, och skall företagets styrelse äga rätt avhjälpa dylik skada på den försunliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskrivningen, bil.B.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas i samband med detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvaren skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till

stöd för Ändringsyrkandet.

Åkerby den 19 december 1935.

Ivar Skinn.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Jos. Bodewickson

Kenneth G. P. G. G.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"Skurby diemningsprotokoll år 1935" i Skurby
och Skurby socken och Östergötlands län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	18	0,50			9	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.6	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 38 ar	54	0,24	12	96		
		har	20.55	0,78	16	03		
		äng och odlingsmark, medelareal 28 ar	3	0,18		54		
		har	0.86	0,58		50		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar	13	0,05		65		
		har	0.83	0,78		65		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ ~~bladet~~			4	-		
		övriga ~~regalark~~ ~~blad~~					43	13
		Överföres					52	13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				52 13
1935 juni 20 ^{1/2}		Avvägning.				
juli 8, 9 ^{1/2}		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2 1/4	12,00	27 -	
" 11 ^{1/4}		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	21 1/4	0,50	10 70	
		avvägda punkter	154	0,03	4 62	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.6	2,00	5 20	
		i annan mark		5,00		47 52
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 32 ar,	70	0,05	3 50	
		har	22.24	0,10	2 22	5 72
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	70	0,04		2 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	57	0,06	3 42	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	57	0,12	6 84	10 26
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.2	3.50		4 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0,25	2 50	
		Bränsletärningar	4	1.50	4 -	6 50
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.2	3,50		4 20
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	30	0,03	90	1 90
		Överföres				138 23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				138 23
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 39	8 19
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	154	0,01		1 54
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	33	0,25	8 25	9 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	3	0,20	60	4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
1935	aug. 29(1/2)	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
	dec. 19(1/2)	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1935	juni 13	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		<i>Summan</i>				11 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				223 41
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		övriga blad	1		1 75	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 32 ar ägofigurer st.	70	0,07	4 90	
		har 22.24 0.14			3 11	
		Överföres			16 76	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 -	
		3) insättning av höjdlägestal st.	154	0,02	3 08	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 50	25 09
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.2	6.-	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 50	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	29	0,55		15 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Inbindning</i>				2 -
		Summa kronor				65 74
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				39 90
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				32 20
		Summa kronor				72 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			223 41	
		Lösen för kopior och avskrifter			65 74	289 25
		Övriga förrättningskostnader				72 10
		Summa kronor				361 25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Bräby* häradsrätt.

Bräby den 19 dec. 1935.

Svar Selin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Per Andersson
Kronor

Lina Stoppelgren
kvitteras:

den 19

