

0371



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Inskr. i vattenb.
d. 1/1 1939

E. 2*1796

Inskr. i vattenb.
d. 2/1 1939

345 XII:6:6

Valdarns dikningsföretag år 1936.

Bankekind och Grebo socknar.

Ostergötlands län.

Synehandlingar.


67.5

Valdemo dikningsföretag år 1936,

avseende utförande av avloppsdike för torrläggning
av mark inom Fillinge i Bankekind socken samt Val-
demo och Katrineberg i Grebo socken av Östergötlands
län.

Synehandlingar.

Översiktskarta.



Skala: 1:100000.

Protokoll, fört vid ~~Samman~~ syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av
avloppsdike för torrläggning av mark inom
Valdemo i Grebo socken och Fillinge i Bankekind
socken av Östergötlands län.

Ar 1936, den 2 november, kl. 9 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren Emil Vallin i Valdemo för
att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen
och hade meddelande om sammanträdet utsänts enligt bifogade för-
teckning bil. 2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Karl Karlsson i Norrby och Karl Uno Larsson i
Redinge.

Sökande till förrättningen:

Jenny Wallins sterbhus genom delägarna i sterbhuset Emil Wallin¹
och Sven Wallin. för Valdemo 1.

Övriga sakägare:

E. J. Björklund, 1/4 mtl. Fillinge Storgård ³ 3.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrel-
sens med anledning härav utfärdade förordnande, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken hade under innevarande
år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna
förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökanden påyrkade företagets utförande genom utförande av
avloppsdiket, sträckan 6+20 - 8+20, samt från förstnämnda punkt
så långt nedåt, som erfordras för torrläggning av sökandens i
företaget ingående mark. Sträckan 6+20 - 8+20 borde göras öppet
eller täckt efter vad som kan anses lämpligt.

Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

2.

§ 5.

Inga broar beröras av företaget.

§ 6.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas tillåsamma ställe som dagens.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkäfts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Valdemo den 2 november 1936.

Sven Wallin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Karl Karlsson

Uno Larsson

År 1936, den 29 december, kl. 1 em inställde sig

åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Emil Wallin i Valdemo för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 3 - 5, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, samt upplästs i Bankekinds och Grebo kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande enligt bifogade förteckning, bil. 6.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Karl Karlsson i Norrby och Karl Uno Larsson i Redinge.

Delägare:

H. Gustafssons sterbhus, Fillinge Storgård, genom delägaren i sterbhuset Henning Gustafsson.

Jenny Wallins sterbhus, Valdemo, genom delägarna i sterbhuset Emil Wallin och Sven Wallin., se bil. 7.

O.L. Ståhl, arrendator av Fillinge 3⁴.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades de upprättade förslagshandlingarna och -ritningarna, varvid synemännens utlåtande, bil.E, upplästes.

§ 9.

Till företagets styrelse valdes lantbrukaren Emil Wallin, Valdemo, Redinge, Bankekind, och lantbrukaren Henning Gustafsson, Sjöheden, Maspelösa,

med lantbrukaren Sven Wallin, Valdemo, som ersättare.

§ 10.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar.

Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt 1 1/2 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen. För hantlangning under förrättningen skulle utbetalas till Jenny Wallins sterbhus 10 kr.

§ 11.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 12.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades förrättningen.

Valdemo den 29 december 1936.

Sven Wallin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Carl Carlsson

Wm Jansson

Bil. 1.R E S O L U T I O N .N:r 34 D.D.
1936.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrettning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 23 oktober 1936.

På länsstyrelsens vägnar

Stämpel FEM kronor.

Bet. av stat.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Valdemo och Katrineberg i Grebo socken samt Fillinge i Bankekind socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

E. Vallin, ~~sterbhus~~, Valdemo, Redinge, Bankekind.

P. J. Johansson, Katrineberg, "

H. Gustafssons sterbhus, Fillinge, "

Valdemo den 19 september 1936.

Emil Vallin

Leen Vallin

Greta Vallin.

Bengt Vallin.

Ruth Palmkvist.

Förteckning

Över nedanstående dag översända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Fillinge i Bankekind socken samt Valdemo och Katrineberg i Grebo socken hos lantbrukaren Emil Wallin i Valdemo måndagen den 2 november 1936 kl. 9 fm.

Kallelse till godemannen Karl Karlsson, Norrby, Grebo.

" " " Karl Uno Larsson, Redinge, "

Meddelande till Emil Wallin, Valdemo, Redinge, Bankekind.

" " E.J. Björklund, Fillinge Storgård, "

" " H. Gustafssons sterbhus, Fillinge " "

" " P.I. Johansson, Katrineberg, "

. Linköping den 23 oktober 1936.

Svar Skinn

Statens lantbruksingeniör.

Annons i tidningen, Östgöta Correspondenten, Linköping, tisdagen
den 1 december 1936.

Kungörelse.

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen hållas Tisdagen d. 29 December 1936 på nedanstående tider och ställen:

kl. 10 fm. hos lantbrukaren Sixten Håkansson i Bökestad angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Vång n:o 1, Bökestad n:o 3 och Blåsvädet n:o 1 i Vårdsberg socken samt Sviestad n:o 6 och 7 i Landeryds socken;

kl. 1 em. hos lantbrukaren Emil Wallin i Valdemo angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Fillinge n:o 3 i Bankekind socken samt Valdemo n:o 1 och Katrineberg n:o 1 i Grebo socken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen. Linköping den 30 November 1936.

Ivar Helin,
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom
Fillinge n:o 3 i Bankekind socken samt Valdemo n:o 1 och
Katrineberg n:o 1 i Grebo socken hålles hos lantbrukaren Emil
Wallin i Valdemo tisdagen den 29 december 1936 kl. 1 em. Vid
sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.
Linköping den 30 november 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Bankekinds kyrka söndagen den 6 december 1936 av

M. Lund

Bil. 37Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom
Fillinge n:o 3 i Bankekind socken samt Valdemo n:o 1 och
Katrineberg n:o 1 i Grebo socken hålles hos lantbrukaren Emil
Wallin i Valdemo tisdagen den 29 december 1936 kl. 1 em. Vid
sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.
Linköping den 30 november 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Grebo kyrka söndagen den 6 december 1936 av

Drott Karlson
Kyrkostyrelse

Bil. 6.

Förteckning

över nedanstående dag utsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Fillinge i Bankekind socken samt Valdemo och Katrineberg i Grebo socken hos lantbrukaren Emil Vallin i Valdemo tisdagen den 29 december 1936 kl. 1 em.

Annons i Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Bankekind,	<u>Bankekind.</u>
" " " " Grebo,	<u>Grebo.</u>
Kallelse till Karl Karlsson, Norrby,	"
" " Karl Uno Larsson, Redinge,	"
Meddelande till Emil Vallin, Valdemo, Redinge,	<u>Bankekind.</u>
" " H.Gustafssons sterbhus, Sjöheden, Maspelösa.	
" " P.I.Johansson, Katrineberg, Bankekind.	

Linköping den 30 november 1936.



Statens lantbruksingeniör.

B. A. 7.

Avskrift.

Utdrag av protokollet över ären-

den angående förmynderskap och godmanskap, håll-

Nyaste rot.
nr. 78.

let vid lagtima varting med Häradsrätten i Lin-

köpings domsaga å tingsstället i Linköping den

8 mars 1926.

§ 50. I samband med inregistrering av en genom domsagans kommissionär ingiven bouppteckning efter Emil Valfrid Wallins i Valdemo av Grebo socken avlidna hustru Jenny Walfrida Wallin beslöt Häradsrätten, jämlikt 4 kap. 2 § i lagen om förmynderskap, inskriva det förmynderskap, Wallin ägde på grund av lag utöva för makarnas underåriga barn, födda Aina Margareta Sofia den 5 juni 1905, Sven Evert Walfrid den 5 december 1906, Rut Valborg Linnèa den 28 januari 1910 och Bengt Arne Harald den 14 augusti 1922; och förordnades, jämlikt 11 kap. 2 § i stycket samma lag, fjärdingsmannen Emil Lindroth i Redinge enligt åtagande till god man att vårda de omyndiges rätt i boet vid boutredningen samt vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo; skolande Wallin och Lindroth ställa sig till noggrann efterrättelse lagar och författningar rörande förmyndares och gode mäns skyldigheter.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

Carl Åstrand.

Kommissionären i domsagan.

Rätt avskrivet betygar: *ex officio*:*Sven Åstrand.*

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Bauhekind socken</u>		
1/2	34	A	Viddinge Kyrkjärd	<u>H. Gustafsson Herblus</u>	
				Åker, mylla/len	10
				Dike	11
				Äng, mylla/len	12
				" "	13
				Åker "	14
				" "	15
				Mark till avlopp: Åker	
				Äng	
				<u>Summa</u>	
			<u>Grebo socken</u>		
	1'	B	Valdemor	<u>Jenny Wallius Herblus</u>	
				Åker, mylla/len	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				Dike	20
				Åker, mylla/len	21
				" "	22
				" "	23
				<u>Summa</u>	
1/2	1'	C	Katrineberg	<u>P. J. Johansson</u>	
				Åker, mylla/len	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	67							700	469	-	1000	670	-	300	201	-
			90					400	360	-	500	450	-	100	90	-
			11					"	44	-	"	55	-	"	11	-
33								600	198	-	1000	330	-	400	132	-
12								900	108	-	"	120	-	100	12	-
							1									
							1									
1	12	1	01				8		1179	-		1625	-		446	-
	20							800	160	-	1000	200	-	200	40	-
	44							500	220	-	"	440	-	500	220	-
	17							320	54	40	800	136	-	480	81	60
	44							500	220	-	1000	440	-	500	220	-
							5									
	33							280	92	40	800	264	-	520	171	60
1	24							550	682	-	1000	1240	-	450	558	-
	20							650	130	-	"	200	-	350	70	-
3	02						5		1558	80		2720	-		1361	20
	2							700	14	-	1000	20	-	300	6	-
	3							"	21	-	"	30	-	"	9	-
	4							"	28	-	"	40	-	"	12	-
	3							"	21	-	"	30	-	"	9	-
	12								84	-		120			36	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Barckelind socken</u>	<u>Sammandrag</u>	
1/2	34	A	Fillinge Kyrkjärd	H. Gustafsson Kyrkhus	
			<u>Grebo socken</u>		
	1'	B	Valdemor	Jenny Wallius Kyrkhus	
1/2	1'	C	Katrineberg	P. J. Johansson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		~~pr har~~	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	~~70~~	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	12	1	01				8		1179	-		1625	-	2420	446	-
3	02						5		1558	80		2920	-	7385	1361	20
	12								84	-		120	-	195	36	-
4	26	1	01				13		2821	80		4665	-	100.00	1843	20

Validerat den 29 december 1936.

På Gämtens vägar:
Sven Hedin.

Kontors kontrollerad

Såsom gode män:

Carl Carlsson

W. Jansson

Bil. B.Arbetsbeskrivning

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixp.kors i sten 40 m. väster om avloppet och 85 m. nordnordväst om punkt A, belägen på höjden + 8,93 m. och

Fixp.kors i jordfast sten 23 m. sydost om avloppet vid punkt B, belägen på höjden + 10,61 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:Beträffande det öppna avloppet:

att dikesvallarna uppläggas med omkring hlften på vardera sidan av avloppet och ej läggas närmare avloppskanterna än 1 meter, att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1, på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppet, dock minst på var 50:de meter, att avloppet skall utföras med på profilritningarna angivna bottenlägen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profilritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet under de vid undersökningstillfället utsatta avvägningspålarna och

att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvägnings-
pålar skall verkställas.

Beträffande den täckta ledningen:

att cementrören skola utföras i enlighet med Svenska Kommunal-
tekniska föreningens bestämmelser,

att läggningen av rören skall utföras av därtill fullt kompe-
tent person,

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre under-
kant,

att rören skola läggas i grusbädd, cementeras i fogarna vid
förekommade krökar på avloppet, samt täckas med jord till minst
0,80 m. över rörens överkant,

att mynningen för rörledningen vid punkt B skall utföras av
betong enligt ritning och utföras av betong till 6 i tjärlin och

att brunn vid C skall utföras av cementrör med minst 0,75 m.

inre diameter, vilka rör skola ställas på tjärad plankbotten,
0,5 m. under avloppsrörets underkant, samt förses med cement-
lock.

Valdemo den 29 december 1936.

På tjänstens vägnar:

Sven Schön.

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					<u>Bil. C.</u>					
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		<u>Avloppsdiket sträckan A-B-C.</u>								
A-4+50	200	Lera, röjt sten	60	0.70	42	-				
4+50-B	170	" "	400	"	280	-				
B-C	170	Grävning för rörledning, m.	170	"	119	-				
		9" Cementrör m. frakt, "	170	2.20	374	-				
		Rörans läggning och grävning, dikets igjufjering, m.	170	0.80	136	-				
		Stöjmur vid B			40	-				
		Brunn vid C			40	-	1031	-		
		För arbetsledning, oförut- rädda utgiften m.m. Tilläggs					8290		1113	90
		Jordvärättning sub. bil. D							56	10
	<u>540</u>	<u>Summa</u>							<u>1270</u>	-

Valduno den 29 december 1936.

På Gjärtens vägar:

Jens Holm.

Klats lantbrukningsör.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Valdemo dikningsföretag år 1936, avseende utförande av avlopps-
dike för torrläggning av mark inom Fillinge i Bankekind socken
samt Valdemo och Katrineberg i Grebo socken av Östergötlands län,
avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningen till förrättningen och Länsstyrel-
sens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättnings-
mannen, bil.1, till protokollet, samt enligt yrkande till proto-
kollet § 4, avser detta företag torrläggning av den på bifogade
översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen
3 km. norr om Grebo kyrka, genom utförande av det på hithörande
plan- och profilritningar med A - B - C betecknade avloppsdi-
ket, med en längd av 540 m.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde n:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen
icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningen, jämförd med plankarten, på vil-
ken senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes

utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även det bottenfall, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 12 har för sträckan B-C. Maximivattenmängden har här beräknats till 12 sekundliter/. Dikessträckan skall utföras som täckt ledning med 9" cementrör, med brunn vid punkt C och kringmurning av förmynningen vid punkt B i enlighet med upprättade ritningar. Dikessträckan A-B skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,25.

I övrigt framgå dikesdimensionerna av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt- nadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A. All genom företagets utförande uppkommande båt- nad utgöres av jordförbättring.

Ersättning skall utgivas för den mark, som åtgår till dikets uppgrävning och uppläggning av dikestankar med i jorder-

sättningslängden, bil.D, angivna belopp. Ersättningen har beräknats efter jordvärdet före företagets utförande för mark till dike och efter $3/4$ av jordvärdet efter företagets utförande för mark till dikesbankar. Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarens andel i för företagets utförande uttaxerade penningebelopp.

Vid framtida rensningar skola ur diket upptagna massor få uppläggas vid sidan av diket utan ersättning till markägaren.

Broar.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 1,270:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 1,843:20 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget för-
enade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båt-

naden, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i Kolumn

15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden,

bil.A.

Fastigheter och ägare.

Bankekind socken.

1/2 mtl. Fillinge Storgård, litt.A. Jrn 3⁴, H.Gustafssons sterbhus, ej sökande

Grebo socken.

Ett torp, Valdemo, litt.B. Jrn 1¹, Jenny Wallins sterbhus, sökande

1/2 mtl. Katrineberg, " C. Jrn 1¹, P.I.Johansson, ej sökande

Summa

Framtida underhållet av samtliga i detta utlåtande

föreskrivna arbeten skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande. Rensning för diket bibehållande i förslagsenligt skick skall verkställas, så snart så visar sig erforderligt, och skall sådan rensning genom försorg av företags styrelse verkställas minst vart femte år. All dämning i diket vara förbjuden, så vida den ej sker i samband med rensning, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd
för företaget.

Båtnad.	Deltagnings- skyldighet i procent.	Beräknad kostnad.
Kr.	%	Kr.
446:-	24,20	307:34
1,361:20	73,85	937:90
36:-	1,95	24,76
<u>1,843:20</u>	<u>100,00</u>	<u>1,270:-</u>

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Valdemo dikningsföretag år 1936.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts hos
Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entre-
prenad och kostnaderna härför av styrelsen uttagas av företags
intressenter enligt härövan stadgade delaktighetsgrunder.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,

bestämma synemännen till den 1 september 1938.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt erinras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade bestämmelserna.

Ägare av vid diket belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på diket botten och slänter av kreatur ej förekommer, och skall företagets styrelse äga rätt avhjälpa dylik skada på den försumliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskrivningen, bil.B.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas i samband med detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse (se protokollet).

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvaren skola fullständigt upp-

tagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola
till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till
stöd för Andringsyrkandet.

Valdemo den 29 december 1936.

Svar Hedin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Erik Carlsson

Erik Jansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *"Valdemars dikningsjörädd"*
år 1936 i *Bankertind*
och Gruv socken och *Östergötlands* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	14	0,50		7	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1	3,00	3	-	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.3	6,00	1	80	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 30 ar	st.	14	0.24	3	36	
		har	har	4.26	0.78	3	32	
		äng och odlingsmark, medelareal 50.5 ar	st.	2	0.26		52	
		har	har	1.01	0.42		42	
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar	st.	2	0.05		10	
		har	har	0.13	0.78		10	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ ~~bladet~~				4	-	
		övriga ~~regalark~~ ~~blad~~	st.				16	62
		Överföres					23	62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				23 62
		Avvägning.				
1936	okt. 14	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har har	5.27	0.50	2 63	
		avvägda punkter st.	50	0.03	1 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.3	2,00	2 60	
		i annan mark "		5,00		12 73
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 30 ar, st.	18	0.05	90	
		har	5.40	0.10	54	1 44
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	16	0,06	96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	16	0,12	1 92	2 88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0.5	3.50		1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	3	0.25		75
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	0.5	3,50	1 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	0.5	10,00	5 -	6 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	1.3	0,03	39	1 39
		Överföres				57 81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 8/
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 11	5 11
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	50	0,01		50
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	6	0,25	1 50	3 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	/	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		<i>Runnans</i>				6 50
		Lösen för:				
		Summa kronor				114 82
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 30 ar ägofigurer st.	18	0,07	1 26	
		har	5,40	0,14	76	
		Överföres			9 02	

1936 m.m. 2/2)
d.c. 29(2)

9:60 kr. kvitteras.
10:40 kr. kvitteras

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 02	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			50	
		3) insättning av höjdlägestal st.	50	0,02	1 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	65	12 92
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyla km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.5	6.-	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			75	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		3 75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	19	0,55		10 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Inbindning</i>				2 -
		Summa kronor				36 12
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				20 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				10 -
		Summa kronor				35 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			184 82	
		Lösen för kopior och avskrifter			36 12	150 94
		Övriga förrättningskostnader				35 -
		Summa kronor				185 94

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *linköpings dommars* häradsrätt.

Talderus den *29 dec.* 19 *36*

Jean Holm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Carl Carlsson *Mrs Jansson*

Kronor kvitteras:

den 19

