

0572



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Inskr. i vattenb.
d. 19

E 2*1797

Inskr. i vattenb.
d. 21/1 1939

346 XII 34:4

Smedby dikningsföretag år 1936.

Tingstad socken.

Östergötlands län.

Synehandlingar.

67:7


Smedby dikningsföretag år 1936,

avseende uppgrävning av Vadsbäcken för torrlägg-
ning av mark inom Hageby, Smedby, Kummelby och
Restad i Tingstad socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Norrköping.

Oversiktskarta.



Skala: 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående uppgrävning av
Vadsbäcken
~~Smedby Mossgräv~~ för torrläggning av
mark inom Sten, Smedby, Hageby, Kummelby,
Restad och Tingstad löneboställe i Tingstad
socken av Östergötlands län.

År 1935, den 7 oktober, kl. 10 fm inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren Folke Karlsson, Smedby,
för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga för-
rättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade in-
förts i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, och upplästs
i Tingstads kyrka, varjante uppgivna sakägare fått meddelande en-
ligt bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen G.A.Svensson, Kolstad, och Svante Hagberg,
Tornby.

Sökande till förrättningen:

Folke Karlsson,	1/2 av 1 mtl. Smedby	1
	1 " "	1
	1 " "	2
	1 " "	3
Axel Moberg,	1/3 mtl. Hageby	2
Gunnar Larsson,	delägare i Karl Ludvig Larssons sterbhus,	3
	1/3 mtl. Hageby	1
C.E.Eriksson,	1/3 " "	4
David Eriksson,	1 " Kummelby	1
	1 " "	1
	1 " "	2

Övriga sakägare:

Karl Gottfrid Nilsson,	1 mtl. Sten	2	1	boställsvärd för Tingstad
August Henning Almkvist,	1 " Restad	2	1	lönneboställe.

Allmänna ombud:

Kontraktsprosten J.Sjöholm och kyrkoherden D.Sandelius för
lönnebostället 1 mtl. Tingstad 1, den förre enligt förordnande,
bil. 5.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrel-
sens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättnings-

2.

mannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföras mot någon av synmännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägrats. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade uppgrävning av ~~Smed~~ Vadsbäcken i den utsträckning, som kan anses erforderlig för torrläggning av sökandenas i företaget ingående mark samt kostnadernas fördelning i laga ordning.

Karl Gottfrid Nilsson, Sten, meddelade, att hans vid Ensjön belägna mark hade medtagits i "Ensjöns sänkningsföretag", och att marken ifråga hade sitt avlopp till nämnda sjö. Nilsson önskade därför ej deltaga i här ifrågavarande företag. Med anledning härav skulle till förhindrande av vattenavrinning⁴ från Nilssons mark anordnas en jordbro över bäcken på Hageby 1¹ invid rågången mot Sten 2¹.

§ 5.

Inga broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten. I stället skulle ersättning för genom företagets utförande uppkommande försvårad överkörning över bäcken utgåvas med följande belopp:

Till	ägaren av Restad 1 ²	150 kr. (för trumma med 1 m. cementrör)
"	" " " " 2 ¹	150 " " " "
"	" " Kummelby 1 ¹ och 2 ¹	350 kr. " " "
"	" " Smedby 3	225 " " "
"	" " Hageby 1 ²	100 " " "
"	" " " 1	100 " " "

§ 7.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att ~~Kärlas~~ i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Smedby den 7 oktober 1935.

Svar Selin.
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

G.A. Svensson. Svante Hagberg

År 1936, den 5 mars, kl. 10 fm inställde sig åter understecknad förrättningsman hos lantbrukaren Folke Karlsson i Smedby för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 6 - 7, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad och upplästs i Tingstads kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 8.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen G.A. Svensson i Kolstad och Svante Hagberg i Tornby.

Delägare:

Axel Moberg,	Hageby.
K.L. Larssons sterbhus genom delägaren i sterbhuset Gunnar Larsson	
Folke Karlsson,	Smedby.
Karl Erik Eriksson,	Hageby.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar, varvid synemännens utlåtande, bil. E, upplästes.

§ 10.

Till styrelse för företaget valdes lantbrukarna Folke Karlsson, Smedby, Kummelby, tel.: Norrköping 1855 B, ordförande samt David Eriksson, Kummelby, och Axel Moberg, Hageby,

4.

med Gunnar Larsson, och Petrus Eriksson, båda i Hageby, som ersättare.

Till revisorer utsågos Hemming Almkvist, Restad, och
Karl Erik Eriksson, Hageby,

med Gillis Karlsson, Tingstad Prästgård, som ersättare.

§ 11.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar.

Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt
6 1/4 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbeta-
las till Folke Karlsson, Smedby, 56:20 kr.

Synemännens arvoden förskotterades
av Folke Karlsson, Smedby, med 400:- kr.
och av K.L.Larssons sterbhus, Hageby, med 94:63 "

§ 12.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres ge-
nom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens
vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet
vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Smedby den 5 mars 1936.

Svar Hedin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Erik Larsson *Erante Hageby*

Bil. 1.



R e s o l u t i o n .

N:r 3 D.D.
1935

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande för-

N:r 52.

rättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 15 januari 1935.

På länsstyrelsens vägnar

Ch. Lennings
Styrelsehaud



Stämpel FEM kronor.

Bet. av sök.

123 D. D.

2.



Till Länssstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Smedby mossgrav m.m. för torrläggning av mark inom Fransberg, Smedby, Hageby, Kummelby, Restad, Sten och Tingstad Prästgård i Tingstad socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Folke Karlsson,	Smedby,	<u>Kummelby</u> .
David Karlsson,	"	"
Axel Moberg,	Hageby,	"
Gunnar Larsson,	"	"
C.E. Eriksson,	"	"
David Eriksson,	Kummelby,	"
Hemming Almkvist,	Restad,	"
Julius Anderssons sterbhus,	Restad,	"
Gottfrid Nilsson,	Sten,	"
Fredrik Funch,	Fransberg,	"
arr. Julius Karlsson,	Tingstad Prästgård,	<u>Kummelby</u> .

Hänvändelse till Folke Karlsson, Smedby, Tel.

Norrköping 1855 B.

*Folke Karlsson Axel Moberg
Gunnar Larsson C.E. Eriksson
David Eriksson*

7.
Bil. 2.

Annons i Östergötlands Dagblad tisdagen den 17 september 1935.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enl. vattenlagen angående uppgrävning av Smedby mossgrav m. m. för torrläggning av mark inom Sten n:r 2, Hageby n:r 1, Smedby n:r 1—3, Kummelby n:r 1 och 2, Restad n:r 1 och 2 samt Tingstad n:r 1 i Tingstads socken hålles hos Lantbrukaren Folke Karlsson i Smedby Måndagen den 7 Okt. 1935 kl. 10 f. m.

Linköping den 14 September 1935.

IVAR HELIN.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Smedby mossgrav m.m. för torrläggning av mark inom Sten n:o 2, Hageby n:o 1, Smedby n:o 1 - 3, Kummelby n:o 1 och 2, Restad n:o 1 och 2 samt Tingstad n:o 1 i Tingstad socken hålles hos lantbrukaren Folke Karlsson i Smedby måndagen den 7 oktober 1935 kl. 10 fm. Linköping den 14 september 1935.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Tingstads kyrka söndagen den

*Uppläst i Tingstads kyrka söndagen
den 22 september 1935 av
David Sandelius*

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av Smedby mossgrav m.m. för torrläggning av mark inom Sten, Smedby, Hageby, Kummelby, Restad och Tingstad löneboställe i Tingstad socken hos lantbrukaren Folke Karlsson i Smedby måndagen den 7 oktober 1935 kl.10 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Tingstad,	<u>Tingstad.</u>
Kallelse till G.A.Svensson, Kolstad,	<u>Dagsberg.</u>
" " nämndemannen Svante Hagberg, Tornby, Styrestad,	<u>Norrköping.</u>
Meddelande till Karl Gottfrid Nilsson, Sten,	<u>Kummelby.</u>
" " Karl Erik Eriksson, Hageby,	"
" " Axel Moberg,	"
" " Karl Ludvig Larssons sterbhus,	"
" " Hageby,	"
" " Folke Karlsson, Smedby,	"
" " Slaktaren David Karlsson,	<u>Borensberg.</u>
" " David Eriksson, Kummelby,	<u>Kummelby.</u>
" " August Henning Almkvist, Restad,	"
" " Karl Almkvists sterbhus,	"
" " Jonas Julius Anderssons sterbhus,	"
" " Restad,	<u>Tingstad.</u>
" " Länsstyrelsen.	"
" " arr. C.G.Karlsson, Prästgården,	"

Linköping den 14 september 1935.

Seas H. H. H.

Statens lantbruksingeniör.

Dnr 875.

Bit. 5.

Herr Kontraktsprosten J. Sjöholm eller den han i sitt ställe anmodar förordnas härmed att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Smedby mossgrav m.m. för torrläggning av mark inom Sten nr 2, Hageby nr 1, Smedby nr 1 - 3, Kummelby nr 1 och 2, Restad nr 1 och 2 samt Tingstad nr 1 i Tingstads socken, vilket sammanträde är utsatt att hållas hos lantbrukaren Folke Karlsson i Smedby måndagen den 7 oktober 1935 klockan 10 f.m., såsom konsistorieombud bevaka lönebostället 1 mantal Tingstads 1³ i nämnda socken rätt och bästa jämväl under förrättningens fortgång; godkännande domkapitlet, som inväntar redogörelse rörande förrättningens utgång, ombudets laga åtgärder. Linköpings domkapitel den 25 september 1935.

Sven Carlson.

/Nils G. Lundblad.

**Bätt avskrivet; betygar
å tjänstens vägnar:**

Nils G. Lundblad.

Utan avgift.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Lördagen

den 15 februari 1936.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Vadsbäcken för torrläggning av mark inom Hageby n:o 1, Smedby n:o 1—3, Kummelby n:o 1 och 2 samt Restad n:o 2 i Tingstads socken av Östergötlands län hålles hos Lantbrukaren Folke Karlsson i Smedby Torsdagen den 5 Mars 1936 kl. 10 f. m. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 13 Februari 1936.

IVAR HELIN.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 7.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Vadsbäcken för torrläggning av mark inom Hageby n:o 1, Smedby n:o 1-3, Kummelby n:o 1 och 2 samt Restad n:o 2 i Tingstad socken av Östergötlands län hålles hos lantbrukaren Folke Karlsson i Smedby torsdagen den 5 mars 1936 kl. 10 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 13 februari 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Tingstads kyrka söndagen den 16 februari 1936 av

David Sandelius

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Smedby dikningsföretag år 1936" i Tingstad socken av Östergötlands län hos lantbrukaren Folke Karlsson i Smedby torsdagen den 5 mars 1936 kl.10 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Tingstad,	<u>Tingstad.</u>
Kallelse till G.A.Svensson,	Kolstad, <u>Dagsberg.</u>
" " nämndemannen Svante Hagberg, Tornby, Styrestad,	<u>Norrköping.</u>
Meddelande till Folke Karlsson,	Smedby, <u>Kummelby.</u>

Linköping den 13 februari 1936.

Svar Hedin.

Statens lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
										</							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{3}$	1 ⁴	B	<u>Vingård socken</u> Hageby	<u>Karl Erik Eriksson</u> Åker, mylla/lera " djjord " " " " Äng " " Mark till avlopp: åker Äng <u>Summa</u>	 1 1a 2 72 73
$\frac{1}{3}$	1 ²	C	Hageby	<u>Peter Salomon Moberg</u> Åker, djjord " " " mylla/lera Mark till avlopp: åker <u>Summa</u>	 3 4 4a
$\frac{1}{3}$	1 ³	D	Hageby	<u>K. L. Larsson i Sterblus</u> Åker, mylla/lera " djjord " " " " " " " " " mylla/lera " " " djjord " " " mylla/lera Overfors	 5 5a 6 74 75 76 77 78 79 80

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							640	320	-	800	400	-	160	80	-
	106							330	349	80	600	636	-	270	286	20
	151							360	543	60	"	906	-	240	362	40
			38					120	45	60	200	76	-	80	30	40
			85					60	51	-	"	170	-	140	119	-
							4									
							1									
3	07	1	23					5	1310	-		2188	-		878	-
	169							300	507	-	600	1014	-	300	507	-
	120							330	396	-	"	720	-	270	324	-
	24							500	120	-	700	168	-	200	48	-
							3									
3	13							3	1023	-		1902	-		879	-
	19							500	95	-	700	133	-	200	38	-
	99							300	297	-	600	594	-	300	297	-
	130							"	390	-	"	780	-	"	390	-
	21							120	25	20	"	126	-	480	100	80
	17							"	20	40	"	102	-	"	81	60
	3							350	10	50	700	21	-	350	10	50
	3							"	10	50	"	21	-	"	10	50
	16							120	19	20	600	96	-	480	76	80
	16							"	19	20	"	96	-	"	76	80
	2							350	7	-	700	14	-	350	7	-
3	26								894	-		1983	-		1089	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföret	
				Åker, mylla/len	81
				" djjord	82
				" "	83
				" mylla/len	84
				" "	85
				" djjord	86
				" "	87
				" mylla/len	88
				Äng "	89
				" djjord	90
				" "	91
				Mark till avlopp: åker	
				Äng	
				<u>Summa</u>	
1	1	E	Amesby	Folke och David Karlsson	
1	2			Äng djjord	7
1	3			" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				Överföret	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
3 26								894 -			1983 -			1089 -		
3								350	10	50	700	21 -	350	10	50	
15								120	18 -		600	90 -	480	72 -		
15								"	18 -		"	90 -	"	72 -		
3								350	10	50	700	21 -	350	10	50	
4								"	14 -		"	28 -	"	14 -		
15								120	18 -		600	90 -	480	72 -		
14								"	16	80	"	84 -	"	67	20	
3								350	10	50	700	21 -	350	10	50	
		12						120	14	40	300	36 -	180	21	60	
		52						"	62	40	~~600~~ 540	280	80	420	218	40
		68						"	81	60	600	408 -	480	326	40	
						4										
						1										
3 98	1 32							5	1168	70		3152	80		1984	10
		17						330	56	10	550	93	50	220	37	40
		15						"	49	50	"	82	50	"	33 -	
		15						300	45 -		"	82	50	250	37	50
		13						270	35	10	"	71	50	280	36	40
		6						280	16	80	400	24 -	120	7	20	
		6						"	16	80	"	24 -	"	7	20	
		12						270	32	40	550	66 -	280	33	60	
		32						300	96 -		600	192 -	300	96 -		
		14						"	42 -		"	84 -	"	42 -		
		13						"	39 -		"	78 -	"	39 -		
		18						"	54 -		"	108 -	"	54 -		
		14						"	42 -		"	84 -	"	42 -		
	1 75								524	70		990 -			465	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överföret</i>	
				<i>Aug mylla / lera</i>	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				<i>dyjord</i>	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				<i>mylla / lera</i>	36
				" "	37
				" "	38
				<i>dyjord</i>	39
				" "	40
				" "	41
				<i>mylla / lera</i>	42
				" "	43
				<i>dyjord</i>	44
				" "	45
				<i>mylla / lera</i>	46
				<i>Överföret</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	1 75								524	70		990	-		465	30
	10							480	48	-	600	60	-	120	12	-
	8							"	38	40	"	48	-	"	9	60
	4							"	19	20	"	24	-	"	4	80
	3							"	14	40	"	18	-	"	3	60
	3							540	16	20	"	18	-	60	1	80
	37							300	111	-	"	232	-	300	111	-
	47							"	141	-	"	282	-	"	141	-
	23							270	62	10	550	126	50	280	64	40
	26							280	72	80	400	104	-	120	31	20
	13							"	36	40	"	52	-	"	15	60
	9							270	24	30	550	49	50	280	25	20
	9							"	24	30	"	49	50	"	25	20
	12							280	33	60	400	48	-	120	14	40
	9							260	23	40	"	36	-	140	12	60
	8							270	21	60	550	44	-	280	22	40
	17							"	45	90	600	102	-	330	56	10
	20							"	54	-	"	120	-	"	66	-
	1							630	6	30	700	7	-	70		70
	1							520	5	60	"	7	-	140	1	40
	8							"	44	80	"	56	-	"	11	20
	64							270	172	80	600	384	-	330	211	20
	9							"	24	30	550	49	50	280	25	20
	7							260	18	20	400	28	-	140	9	80
	1							360	3	60	"	4	-	40		40
	1							440	4	40	550	5	50	110	1	10
	16							270	43	20	"	88	-	280	44	80
	16							"	43	20	"	88	-	"	44	80
	1							440	4	40	"	5	50	110	1	10
	5 58								1682	10		3116	-		1433	90

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i>	
				<i>Äng</i> , mylla / lera	47
				" djord	48
				" "	49
				" mylla / lera	50
				" "	51
				" djord	52
				" "	53
				" "	54
				" (mylla) / lera	55
				" "	56
				" djord	57
				" "	58
				" "	59
				" "	59a
				" "	60
				<i>Äker</i> , mylla / lera	61
				" djord	62
				<i>Äng</i> "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				<i>Mosse</i> , montorv	71
				<i>Mark i anlägg: äng</i>	
				<i>avsnitt mark</i>	
				<i>Överför</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		558							1682	10		3116	-		1433	90
		2						440	8	80	550	11	-	110	2	20
		18						270	48	60	"	99	-	280	50	40
		18						"	48	60	"	99	-	"	50	40
		2						440	8	80	"	11	-	110	2	20
		3						"	13	20	"	16	50	"	3	30
		37						270	99	90	"	203	50	280	103	60
		36						300	108		"	198	-	250	90	-
		86						270	232	20	600	516	-	330	283	80
		12						520	67	20	700	84	-	140	16	80
		3						"	16	80	"	21	-	"	4	20
		43						270	116	10	600	258	-	330	141	90
		46						300	138	-	550	253	-	250	115	-
		47						"	141	-	"	258	50	"	117	50
		50						260	180	-	600	300	-	240	120	-
		48						270	129	60	"	288	-	330	158	40
22								540	118	80	900	198	-	360	79	20
16								200	32	-	700	112	-	500	80	-
		8						240	19	20	600	48	-	360	28	80
		43						140	60	20	200	86	-	60	25	80
		60						80	48	-	"	120	-	120	72	-
		163						300	489	-	600	978	-	300	489	-
		91						140	127	40	200	182	-	60	54	60
		118						400	472	-	600	708	-	200	236	-
		226						160	361	60	200	452	-	40	90	40
		123						"	196	80	"	246	-	"	49	20
				738				40	295	20	50	369	-	10	73	80
						16										
						2										
38	18	41		738		18			5259	10		9231	50		3972	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1	1'3 F		Kummelby	<u>David Eriksson</u>	
				Åker, dyjord	92
				Åker "	93
				Åker "	94
				" "	95
				Impediment	96
				Åker, dyjord	97
				" "	98
				" mylla/lev	99
				" dyjord	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				Impediment	104
				Åker, dyjord	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" mylla/lev	109
				" "	110
				" "	111
				Någ	112
				Åker mylla/lev	113
				" "	114
				Åker "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	22							120	26	40	600	132	-	480	105	60
			28					140	39	20	200	56	-	60	16	80
	22							120	26	40	600	132	-	480	105	60
	21							"	25	20	"	124	-	"	100	80
							1									
			18					120	21	60	600	108	-	480	86	40
			18					"	21	60	"	108	-	"	86	40
			17					70	11	90	300	51	-	230	39	10
			18					120	21	60	600	108	-	480	86	40
			8					150	12	-	"	48	-	450	36	-
			7					120	8	40	"	42	-	480	33	60
			8					"	9	60	"	48	-	"	38	40
							4									
			4					150	6	-	600	24	-	450	18	-
			15					120	18	-	"	90	-	480	72	-
			13					"	15	60	"	78	-	"	62	40
			29					90	26	10	~~450~~ 360	104	40	270	78	30
			20					100	20	-	200	40	-	100	20	-
			45					120	54	-	300	135	-	180	81	-
			23					210	48	30	"	69	-	90	20	70
							2									
			13					360	46	80	450	58	50	90	11	70
			14					"	50	40	"	63	-	"	12	60
	41							650	266	50	1000	410	-	350	143	50
	22							800	176	-	"	220	-	200	44	-
	6							630	37	80	900	54	-	270	16	20
	6							540	32	40	"	54	-	360	21	60
140	298						7		1021	80		2358	90		1337	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Mark till avlopp: åker ägg <u>Summa</u>	
1	2'	G	Pertad	August Henning Almqvist Åker, ryddad/len ~~Mark till avlopp: åker~~ <u>Summa</u>	119
			<u>Vingstad socken</u>	<u>Sammandrag</u>	
1/3	14	B	Hageby	Karl Erik Eriksson	
1/3	12	C	"	Anders Salomon Moberg	
1/3	13	D	"	N. L. Larsson storbhus	
1	11	E	Smidby	Folke och David Karlsson	
1	21	F	Kummelby	David Eriksson	
1	31			August Henning Almqvist	
1	2'	G	Pertad	<u>Summa</u>	

Arbetsbeskrivning.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixp.kors i stubbe 10 m. söder om bäcken och 144 m. sydost om punkt A, belägen på höjden + 3,60 m.,

Fixp.kors i sten 10 m. öster om bäcken vid punkt 6+70, belägen på höjden + 6,42 m.,

Fixp.kors i sten 33 m. nordost om bäcken vid punkt 12+80, belägen på höjden + 8,23 m.,

Fixp.triangel i berg 44 m. sydväst om bäcken vid punkt 16+90, belägen på höjden + 6,55 m.,

Fixp.kors i sten 70 m. nordost om bäcken vid punkt 21+50, belägen på höjden + 7,31 m. och

Fixp.triangel i berg 58 m. sydväst om bäcken och 115 m. nordväst om punkt B, belägen på höjden + 8;- m.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att dikesvallarna uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av avloppet och ej läggas närmare avloppskanterna än 1 meter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,30 m. bräda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så

erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppet, dock
minst på var 50:de meter,

att avloppet skall utföras med på profilritningarna angivna
bottenlägen, bottenbrödder och sidolutningar, och att på pro-
filritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdju-
pet under de vid undersökningstillfället utsatta avvägnings-
pålarna,

att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avväg-
ningspålar skall verkställas,

att om vid grävningen släntras uppstår, pålning genast skall
verkställas i enlighet med upprättad typritning och

att rätning i möjligaste mån av avloppets krökar skall ut-
föras ~~medanför~~ punkt 6+50.

Smedby den 5 mars 1936.

På tjänstens vägnar:

Ivar Selin

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal <i>m³</i>	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7			8	
Bil. C. Kostnadsförkl. Vadsbäcken sträckan A-B.										
A-5+50	350	Rensning			50 -					
5+50-7+50	200	Piummo	140	2:-	280 -					
		Lera, sten	70	0.80	56 -					
7+50-10	250	Piummo	10	2:-	20 -					
		Lera, sten	650	0.80	520 -					
10-12	200	" närb sten	690	"	552 -					
12-14	200	" " "	350	"	280 -					
		" " "	450	1:-	450 -					
14-16+20	220	" " "	940	"	940 -					
		Dy	130	0.50	65 -					
16+20-18	180	"	320	"	160 -					
18-20	200	"	480	"	240 -					
20-22	200	"	650	"	325 -					
22-24	200	"	1220	"	610 -					
24-26	200	"	690	"	345 -					
26-28	200	"	630	"	315 -					
28-30	200	Lera	5	0.60	3 -					
		Dy	520	0.50	260 -					
30-B	170	Lera	120	0.60	72 -					
		Dy	460	0.50	230 -	5773 -				
För arbetsledning af omrödda mjösten m.m. tillägg också 10%							577 15	6350 15		
Ersättning för förvarad övalöras å Rensad 1 ²									150 -	
Dy " " 2 ¹									150 -	
Överföras									6650 15	
2970										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	2970	Överför							6650	15
		Erättning för förvärd öv-								
		hörens a Kummelby 1' 2'							350	-
		Id " Smedby 1' 2' 3'							225	-
		Id " Hageby 1'							100	-
		Id " " 1'							100	-
		Jordbro vid punkt B							20	-
		Pålning m 80 7:-							560	-
		Jorderättning sul. bit. O							534	85
	2970	Summa							8540	-

Smedby den 5 mars 1936.
 På Gårdens vägar:
 Ivar Hedin.
 Statens landbruksingenjör.

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		å Kr.	Ersättning för geologn vall				Summa	
		Ar	m²		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7				
<u>Bit. D.</u> <u>Jordensättningslängd</u> <u>Vassbäcken Wiäcken A-B.</u>										
Hagelby 1 ⁴ , lit. B	K. E. Eriksson	440	3.-	13	20					
		55	0.80		46					
		680	2.50			17	-			
		220	1.-			220			32	85
" 1 ² , " C	A. V. Moberg	420	2.80	11	75					
		690	2.50			17	25		29	-
" 1 ³ , " D	K. L. Larsson Muth.	290	2.25	6	50					
		280	1.-		280					
		1360	2.50			34	-		43	30
Ånedsby 1 ¹ , 2 ¹ , 3 ¹ , " E	Folke & David Karlsson	350	3.-	10	50					
		240	2.70	6	50					
		350	2.25	7	90					
		350	2.-	7	-					
		350	1.20	4	20					
		140	0.90	1	25					
		25	0.80		20					
		150	0.15		25					
		2070	2.50			51	75			
		820	2.25			18	45			
		1260	1.-			12	60			
		590	0.25			1	50		12	10
Kammelby 1 ¹ , 2 ¹ , " F	David Eriksson	680	5.40	36	70					
		230	4.50	10	35					
		330	3.-	9	90					
		590	2.40	14	15					
		50	1.40		70					
		50	1.10		55					
						72	35		227	25
				Överföres						

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à Kr.	Ersättning för gulopp i väll				Summa	
		Ar	m ²		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7				
	Överfört				72 35				227 25	
		2 10	1:-	2 10						
		13 50	6 80				9 180			
		3 40	6:-				20 40			
		5 60	3:-				16 80			
		3 30	2 50				8 25			
		16 90	2 25				38 -			
		1 70	2:-				3 40	253 10		
Rentad 2', utt. G	A. H. Almkvist	40	8:-	3 20						
		60	4:-	2 40						
		2 40	3:-	7 20						
		1 40	1:-	1 40						
		2 40	6:-				14 40			
		3 90	3:-				11 70			
		2 40	2 85				5 40			
		1 90	2:-				3 80	49 50		
" 1 ²	J. J. Anderssons återbök.								5-	
	Summa								534 85	

Medby den 5 mars 1936.

På tjänstens vägnar

Ivar Helin

Köteles landbruksingenjör

Värma gode män:

Eck. Larsson

Frank Hagberg

Bil.E.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Smedby dikningsföretag år 1936, avseende uppgrävning av Vadsbäcken för torrläggning av mark inom Hageby, Smedby, Kummelby och Restad i Tingstad socken av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1935 - 1936.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt yrkande till protokollet § 4 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1,5 - 3 km. väster om Tingstads kyrka, genom uppgrävning av den på hithörande plan- och profilritningar med A - B betecknade Vadsbäcken, med en längd av 2,970 m.

Företaget ingår i Vadsbäckens nederbördsområde, vilken bäck utfaller i Svinsundsfjärden av Bråviken.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt

med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även det bottenfall, som föreslagits på olika bäcksträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 4,7 kvkm. Maximiavrinningen har beräknats till 70 sekundliter/ /kvkm, vilket ger en maximivattenmängd av 0,33 kbm/sek.

Medelvattenmängden har beräknats till 0,03 kbm/sek.

Bottenbredden har föreslagits till 0,50 m. på sträckan A - 29 och till 0,30 m. på sträckan 29 - B. Sidelutningen har föreslagits till 1:1,50 på sträckorna A - 16+20 och 29+80 - B samt till 1:1 på sträckan 16+20 - 29+80.

Med utgående från ovanstående förutsättningar hava de verkställda beräkningarna givit vid handen, att maximivattendjupet kommer att uppgå till 0,75 m. och medelvattendjupet till 0,25 m. Bäckens föreslagna dimensioner framgå i övrigt av profil- och sektionsritningarna.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår bätnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderings-

längden, bil.A. All genom företagets utförande uppkommande båt-
nad utgöres av jordförbättring.

Ersättning för den mark, som åtgår till bäckens upp-
grävning samt uppläggning av dikesvallar skall utgivas med i
jordersättningslängden, bil.D, angivna belopp. Ersättnings-
beloppen hava beräknats efter markens värde före företagets ut-
förande för mark till avlopp & efter markvärdet efter företagets
utförande för pinnevallar, efter $\frac{3}{4}$ av samma markvärde för
lervallar och efter $\frac{1}{2}$ av samma värde för dyjordsvallar.

Ersättning för genom företagets utförande orsakad för-
svårad överkörsl över bäcken skall enligt bestämmelse i proto-
kollet § 5 utgivas enligt nedanstående:

till ägaren av Restad	1	2	150 kr.
" " " "	2	1	150 "
" " " Kummelby	1	1 och 2	350 kr.
" " " Smedby	1	1 - 3	225 "
" " " Hageby	1	3	100 "
" " " "	1	2	100 "
<u>Summa</u>			<u>1,075 kr.</u>

Ersättningsbeloppen skola, där så kan ske, utbetalas
genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets
utförande uttaxerade penningbelopp, i andra fall innan arbete
för företagets räkning tager sin början på ersättningstagarens
mark.

Broar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten, utan skola erforderliga sådana utföras och bekostas av vederbörande broägare.

De trummor eller broar, som i framtiden komma att utföras över bäcken, skola på sträckan A - 24 utföras med en genomgångsöppning av minst 1 m. bredd och 1 m. höjd eller med 1 m. kulvertrör samt på sträckan 24 - B med en genomgångsöppning av minst 0,60 x 0,60 m. eller med 0,60 m. kulvertrör.

Vid punkt B skall öster om där befintlig rågång av företaget utföras en jordbro med 4 m. körbana.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för företaget, synkostnaderna ej inberäknade, till 8,540:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synmännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 9,072:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Enligt protokollet § 4 har ägaren av Sten 2¹, Karl Gottfrid Nilsson, påyrkat, att han ej måtte påföras delaktighet i företagets kostnader av den anledning, att hans intill slutpunkten av företagets avlopp B angränsande mark hade medtagits

till betalning i "Ensjöns sänkningsföretag", till vilken sjömarken ifråga hade sitt avlopp. Synemännen bifalla på nämnda grunder det framställda yrkandet och föreskriva, att till förhindrande av vattenavrinning från Steas mark till här ifrågavarande företags avlopp en jordbro över avloppet skall utföras vid punkt B.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämme synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och jordägare.

Tingstad socken.

1/3 mtl. Hageby,	litt.B.	Jrn 1 ⁴	Karl Erik Eriksson,	<u>sökande</u>
1/3 " "	"	C. Jrn 1 ²	Axel Salomon Moberg,	<u>sökande</u>
1/3 " "	"	D. Jrn 1 ³	K.L.Larssons sterbhus,	<u>sökande</u>
1 " }	Smedby,	E. { Jrn 1 ¹ Jrn 2 ¹ Jrn 3 ¹ }	Polke och David Karlsson,	<u>sökande</u>
1 " }				
1 " }				
1 " }	Kummelby,	F. { Jrn 1 ¹ Jrn 2 ¹ }	David Eriksson,	<u>sökande</u>
1 " }				
1 " Restad,	"	G. Jrn 2 ¹	August Henning Almkvist,	ej sökande

Summa

Framtida underhållet av företagets arbeten skall utgå

efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande.

Rensning för avloppets bibehållande i förslagsenligt skick

skall verkställas, så snart så visar sig erforderligt och genom

styrelsens försorg, och skall sådan rensning under alla förhål-

landen verkställas minst vart femte år. All dämning i avloppet

vare förbjuden, så vida den ej sker i samband med rensning,

och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagningsskyldig- het i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
878:-	9,68	826:67
879:-	9,69	827:53
1,984:10	21,86	1,866:84
3,972:40	43,79	3,739:67
1,337:10	14,74	1,258:79
21:60	0,24	20:50
<u>9,072:20</u>	<u>100,00</u>	<u>8,540:-</u>

försorg av företagets styrelse.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Smedby dikningsföretag år 1936.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad och kostnaderna för företaget av styrelsen uttagas av företagets intressenter enligt härövan stadgade delaktighets-

40.
grunder.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1939.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt erin-
ras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade
bestämmelserna.

Om vid arbetenas utförande fara för ras av slänterna
uppstår, skall släntförstärkning utföras enligt anvisning av
lantbruksingenjören i länet.

Ägare av vid avloppet belägen mark äro skyldiga till-
se, att åverkan på avloppets botten och slänter av kreatur
ej förekommer, och skall företagets styrelse äga rätt avhjäl-
pa dylik skada på den försumliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
framtida underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i
plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt ar-
betsbeskrivningen, bil.B.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
lagen kap.11 § 95 skall ej utgivas i samband med detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för
framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse.

(se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exem-
plar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio
dagar från nedanstående dag. I besvären skola fullständigt upp-
tagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola
till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till
stöd för ändringsyrkandet.

Smedby den 5 mars 1936.

Svar Stein.
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

E. L. Lennman, Svante Hagberg

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"Someday dinningsfredag år 1936"

i. Fingertad

socken och

Obergarten des

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	21	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje ”	1.8	3,00	5	40		
		i annan mark, raklinje ”		3,00				
		krokinje ”	2.6	6,00	15	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje ”		5,00				
		i annan mark, raklinje ”		5,00				
		krokinje ”		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ”		1,00				
		krokinje ”		2,00				
		i annan mark, raklinje ”		2,00				
		krokinje ”		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 35 ar st.	34	0.24	8	16		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				93 72
1935 aug. 19-21/27		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 35 punkter pr har	4328	0.30	12 98	
		avvägda punkter	154	0.08	12 32	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	44	2,00	8 80	
		i annan mark		5,00		82 10
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 35 ar,	123	0.05	6 15	
			43.87	0.10	4 38	10 53
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	123	0,04		4 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	120	0,06	7 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	120	0,12	14 40	21 60
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2.9	3.50		10 15
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			29	0.25		7 25
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	4	0,02	8	
		dagar		12,00		2 08
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2.9	3,50	10 15	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	2.3	1,00	2 30	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		12 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	77	0,03	2 22	3 22
		Överföres				254 02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				251 09
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.9	4,00	// 60	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 35	17 95
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	154	0,01		1 54
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	42	0,25	10 50	12 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
1935	akt.	Utlåtande och betänkande, § 45	7	3,00		21 —
1936	mar.	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 3/4	12,00		21 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1935	aug.	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka Påbudsritning "		12,00		4 —
		Sammanträden om sammanträden				14 25
		Lösen för:				
		Summa kronor				361 56
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		bladet	/		1 75	
		övriga regalarck st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 35 ar ägofigurer st.	123	0,07	8 61	
		har	43.84	0,14	6 14	
		Överföres			23 50	

22:50 kr. mätarens.
22:50 kr. mätarens.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 50	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 69	
		3) insättning av höjdlägestal st.	154	0,02	3 08	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	74	0,05	3 70	35 72
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2.9	6.-	17 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 25	
		3) broar och trummor, „ Påmingsritning			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		27 65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Inbindning				2 -
		Summa kronor				88 07
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				-
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				45 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				56 20
		Summa kronor				101 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			361 56	
		Lösen för kopior och avskrifter			88 07	449 63
		Övriga förrättningskostnader				101 20
		Summa kronor				550 83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bråbyggdalen häradsrätt.

Smedby den 5 mars 1936.

Svar Selin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:
E. A. Svensson Trante Hagberg

Kronor kvitteras :

..... den 19.....

