

583



Kongl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Inskr. i vattenb.
d. 7/19

E. 1*1808

Inskr. i vattenb.
d. 20/1 1939

357 XL: 7:12

Unnerstaads dikningsföretag år 1936.


Bankelind socken.
Östergötlands län.
Synehandlingar.

67:5

Unnerstads dikningsföretag år 1936,

avseende upprävning av avloppsdike för torrläggning
av mark inom Unnerstad och Strömsbro i Bankekind soc-
ken av Östergötlands län.

ÖVERSIKTSKARTA..



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Unnerstad och Strömsbro i Bankekind socken av Ostergötlands län.

År 1936, den 20 maj, kl. 11 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos arrendatorn Einar Strand i Unnerstad för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Meddelanden om sammanträdet hade utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Albin Ekdahl i Banka och David Karlsson i ~~XXXXXX~~ Överby.

Sökande till förrättningen:

Alma Andersson och C.A. Andersson, delägare i C.A. Anderssons sterbhus¹ för Unnerstad 1.

Övriga sakägare:

Domänintendenten G.A. son Ahrén för kronoegendomen Strömsbro¹.

~~Arrendatorn Xavxsa Xmax Xas Xx~~

Einar Strand, arrendator av Unnerstad¹ 1.

Under synegång på marken före sammanträdet voro dessutom närvarande arrendatorn av Strömsbro, K.F. Claesson och ägaren av Tuttorp, Agar Karlsson.

§ 1.

Upplästes ansöknings till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade uppmätts och avvägs under innevarande år. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varjämte företeddes av förrättningsmannen upprättat förslag till företags utförande.

2.

§ 4.

Sökandena påyrkade företagets utförande i enlighet med det upprättade förslaget. Sålunda borde dikessträckan A¹ - A - B - C ingå i företaget samt kostnaderna fördelas i laga ordning.

§ 5.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbetalas till C.A.Anderssons sterbhus 13:20 kr.

§ 6.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.D.

§ 7.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt 1 1/4 dagar enligt närmare anteckning i arvodesräkningen.

§ 8.


Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomsstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Unnerstad den 20 maj 1936.

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:



Bil. 1.R E S O L U T I O N.N:r 15 D.D.
1936.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 21 april 1936.

N:r 720.

På länsstyrelsens vägnar

Stämpel FEM Kronor.*bet. av J. H.*

Nº 15 D. D.

4.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Unnerstad och Strömsbro i Bankekind socken av Östergötlands län.

Av företaget väntas komma att beröras:

Karl August Anderssons sterbhus,	Sjöbacka,	<u>Maspelösa.</u>
Staten,	Strömsbro.	
Agar Karlsson,	Tuttorp,	<u>Bankekind.</u>

Hänvändelse till C.A. Andersson, Sjöbacka, Maspelösa.

Tel.: Ljungs - Råby 10 B.

Linköping den 20 april 1936.

Alma Andersson *C. A. Andersson*

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Unnerstads dikningsföretag år 1936" i Bankekind socken av Östergötlands län hos arrendatorn Einar Strand i Unnerstad onsdagen den 20 maj 1936 kl. 11 fm.

Kallelse till Albin Ekdahl, Banka, Bankekind.

" " David Karlsson, Överby, Vårdsberg.

Meddelande till domänintendenten G.A:son Ahrén, Vadstena.

" " arr. K.F.Claesson, Strömsbro, Bankekind.

" " C.A.Andersson, Sjöbacka, Maspelösa.

" " Einar Strand, Unnerstad, Bankekind.

" " Einar Strand, Unnerstad, Vårdsberg.

" " Agar Karlsson, Tuttorp, Bankekind.

Linköping den 14 maj 1936.

Svar Holm.

Statens lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{2}$	1'	A	<u>Bauke kind socken</u> Umerstad	C. A. Anderssons storbhus Åker, mylla / lera " " Äng " Åker " " " " " Summa	1 2 2a 3 4 5
$3\frac{5}{8}$	1'	B	Strömsbro	Staten. Ärr. K. F. Claesson Åker, mylla / lera " " Summa	6 7
$\frac{1}{2}$	1'	A	<u>Bauke kind socken</u> Umerstad	Sammandrag. C. A. Anderssons storbhus	
$3\frac{5}{8}$	1'	B	Strömsbro	Staten. Ärr. K. F. Claesson Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	16							800	128	-	1000	160	-	200	32	-
	23							800	184	-	"	230	-	200	46	-
		18						180	32	40	200	36	-	20	3	60
	76							600	456	-	1000	760	-	400	304	-
	47							500	235	-	"	470	-	500	235	-
	8							800	64	-	"	80	-	200	16	-
1	70	18							1099	40		1736	-		636	60
	56							600	336	-	1000	560	-	400	224	-
	56							750	420	-	"	560	-	250	140	-
1	12								756	-		1120	-		364	-
	170	18							1099	40		1736	-	%	63.62	636 60
	112								756	-		1120	-		36.38	364 -
2	82	18							1855	40		2856	-	100.00	1000	60

Ummersstad den 20 maj 1936.

På Hästens vägnar:

Jean Sten.

Statens lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

[Signature]

David Karlsson

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll har inhuggits:

Fixpunkt, kors i jordfast sten 24 m. nordväst om punkt 0+68 av avloppsdiket, belägen på höjden + 4,85 meter.

Vid arbetenas utförande iakttages:Beträffande det öppna avloppet:

att dikesvallarna, uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av avloppet och ej läggas närmare avloppskanterna än 1 meter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,30 m. breda i märkytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppet, dock minst på var 50:de meter,

att avloppet skall utföras med på profilritningarna angivna bottenlägen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profilritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet under de vid undersökningstillfället utsatta avvägningspålarna och
att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvägningspålar skall verkställas.

Beträffande den täckta ledningen, utföres den i enlig-

het med av hushållningssällskapet upprättad täckdikningsplan.

Upprättad den 20 maj 1936.

På tjänstens vägnar:

Ivar Helin

Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal <i>m³</i>	å pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	Summa Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bil. C.			
		<u>Kostnads förslag.</u>					
		<u>Avlopps diket, sträckor A'-A-B-C.</u>					
A'-A	88	Lera	80	0:70	56 -		
A-B	133	Grävning för rörledning, cm.	133	0:70	93 10		
		8" tegelrör à 528:-/1000 st., st.	465		245 52		
		Rörens läggning (8" & 6") och grusning, dikets igenfyllning, cm.	133	0:15	19 95		
B-C	102	Grävning för rörledning, cm.	102	0:45	45 90		
		8" tegelrör à 528:-/1000 st., st.	355		187 44		
		Rörens läggning och grusning, dikets igenfyllning, cm.	102	0:10	10 20		
		9" mynningsrör av cement, st.	2	8:-	16 -		
		Brunnar, 2 st.					
		24" cementrör 4 st. à 11:- 44:-					
		Arbets kostnad			60 -		
		Grus	1.5	4:-	6 -		
					740 11		
		Tillägges 10% å arbete			33 39	773 50	
		Jordsättning till ägaren av Tultorp 1 ^a och 1 ^b				26 50	
	323	Summa				800 -	
		Vinnerstad den 20 maj 1936. På tjänstens vägnar: Sven Sjölin Statens lantbruksingenjör.					

Bil.D.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Unnerstads dikningsföretag år 1936, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Unnerstad och Strömsbro i Bankekind socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansöknings- till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt i protokollet intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 2 km. nordnordost Bankekinds kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A¹ - A - B - C betecknade diket, med en längd av 323 m.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde n:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Dikessträckan nedanför allmänna vägen, sträckan A¹ - A skall utföras som öppet dike med en bottenbredd av 0,30 m. och

en sidolutning av 1:1,50.

Diket A-B-C skall utföras som täckt ledning med en 8" och en 6" tegelrörledning på sträckan A-B och en 8" tegelrörledning på sträckan B-C samt med brunnar vid punkterna B och C, allt i överensstämmelse med av jordbrukskonsulenten Gideon Johansson år 1925 upprättad täckdikningsplan.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Trumma.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Unnerstad - Bankekinds kyrka, beträffande vilken trumma ingen ombyggnad eller förändring ifrågasättes i samband med detta företag. Inga andra trummor eller broar beröras av företaget.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, har kostnaden för företaget, synekostnaderna ooberäknade, uppskattats till 800:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 1,000:60 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i

olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget och förrättningen förenade kostnader skola fördelas mellan de båda i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Sålunda skall fastigheten 1/2 mtl. Unnerstad, Jrn 1¹, för en uppskattad båtnad av 636:60 kr. deltaga i kostnaderna med 63,62 % och fastigheten 3 5/8 mtl. Strömsbro, Jrn 1¹, för en uppskattad båtnad av 364:- kr. deltaga i kostnaderna med 36,38 %.

Ersättning för mark till dike och jordupplag skall utgivas till ägaren av Tuttorp 1² och 1³ med tillsammans 26:50 kr.

Inga andra ersättningar skola utgivas i samband med företaget.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick, och skall kostnaden för underhållet fördelas efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft. Arbetena skola utföras av ägaren till Unnerstad 1¹ i samband med täckdikning av den Unnerstad tillhöriga, i företaget ingående marken. Sedan företaget utförts och avsy-

nats av jordbrukskonsulent eller Statens lantbruksingeniör,

skall ägaren till Unnerstad ¹ äga rätt att av ägaren till

Strömsbro ¹ utbekomma sistnämnda fastighets andel av kostna-

derna, med avdrag för fastighetens andel i eventuellt erhål-

let statsbidrag till företaget.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,

bestämma synemännen till den 1 september 1937.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade

handlingar med därtill hörande ritningar.

All dämning i företagets avlopp över dikenas föreslagna

bottenlägen vare förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder av

vad slag de vara må genom försorg av delägarna i företaget.

Handlingarna till företaget skola för framtiden för-

varas på fastigheten Unnerstad ¹ .

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i

övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till

Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående

dag.

Unnerstad den 20 maj 1936.

På tjänstens vägnar:

Sven Hedin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Anders Persson

David Karlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"Hunnvåds dikningsgränstag år 1936"

i Bantukinds socken och Östergötlands län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0,8	3,00	2	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 40 ar	7	0,24	1	68		
		har	2,82	0,78	2	20		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar	1	0,14	1	4		
		har	18	0,74	1	3		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} bladet			4	—		
		övriga ^{regalark} blad					10	55
		Överföres					14	05

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				14 05
		Avvägning.				
1936	april 27	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1/4 dagar	12,00	3 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	3 har	0.50	1 50	
		avvägda punkter	24 st.	0.03	72	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.8 km.	2,00	1 60	
		i annan mark	"	5,00		6 82
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar,	8 st.	0.05	40	
			3 har	0.10	30	70
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	8	0,06	48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	8	0,12	96	1 44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall				1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		"				
		"	1			25
		Antal profil- och sektionsritningar		3,00		
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	8 cm.	0,03	24	1 24
		Överföres				31 25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				3/ 25
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			80	4 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	24	0,01		24
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	1	0,25	25	1 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				7/ 64
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalaraket				
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.				
		har				
		Överföres				

1936 april 20 (51)
maj 20 (52)

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.		0,02		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05		
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	12	0,55		6 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				6 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				11 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				13 20
		Summa kronor				24 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			71 64	
		Lösen för kopior och avskrifter			6 60	78 24
		Övriga förrättningskostnader				24 40
		Summa kronor				102 64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Länshövdingens dommars häradsrätt.

Antecknad den 20 maj 19 36.

Seas Helin,
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

David Kullman

David Kullman

Kronor kvitteras:

..... den 19

