



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

587

E 2*1812

Inskr. i vattenb.
d. 19

Inskr. i vattenb.
d. 21/1 1939

361 VII:6:2

Lottstads dikningsföretag år 1936.

Skeppsås och Vallerstad socknar.

Östergötlands län.

Synehandlingar.

67:3


Lottstads dikningsföretag år 1936,

avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning
av mark inom Navestad, Skeppsås och Lottstad i Skepps-
ås socken samt Navestad i Vallerstad socken av Öster-
götlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Linköping, Finspång.

Översiktskarta.



Skala: 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avlopps-
diken för torrläggning av mark inom Lottstad,
Navestad och Skeppsås Prästgård i Skeppsås soc-
ken samt Navestad i Vallerstad socken av Öster-
götlands län.

År 1935, den 21 oktober, kl. 10 fm inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos lantbrukaren Oskar Larsson i Lottstad för
att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i tidningen
Östgöta Correspondenten, Linköping, samt upplästs i Skeppsås och
Vallerstads kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande en-
ligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen P.D. Leander i Rimstad och Hjalmar Hallin i Val-
lerstad.

Sökande till förrättningen:

Oskar Larsson,	1/2 mtl. Lotstad Västergård	2
	1/2 " " "	3
		2

Övriga sakägare:

Gustaf Karlsson, arrendator av 3/4 mtl. Navestad Mellangård eller
Skattegård n:o 1 och 1/8 mtl. Navestad Norrgård n:o 2, ägare:
P.J. Andersson.

Johan Johanssons sterbhus, 1/2 mtl. Lotstad Norrgård 4
genom delägaren i sterbhuset Henning Johansson.
Anna Matilda

~~XX~~ Ekbergs sterbhus, enligt lagfartsbevis ägare av 1/4 mtl.

Navestad Mellangård och 1/18 mtl. Navestad Norrgård i Skeppsås
socken samt 2/9 mtl. Navestad Norrgård i Vallerstad socken.
genom delägaren i sterbhuset A.T. Ekberg.

Kontraktsprosten K.H. Magnell för 1 mtl. Skeppsås Prästgård 1
enligt förordnande, bil. 6.

H. Hedborg, arrendator av Skeppsås Prästgård.

Simon Vikström, 5/18 mtl. Navestad Norrgård 1.

Bobergs härads vägstyrelse genom Axel Johansson, Hälleberga, en-
ligt protokollsutdrag, bil. 7.

2.

sens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomicks och godkändes.

§ 4.

Sökanden påyrkade företagets utförande genom uppgrävning av följande avlopp:

1. Avloppsdike från punkt 12+4 till 19+84 samt uppgrävning av fall från förstnämnda punkt så långt nedåt, att sökandens i företaget ingående mark måtte kunna torrläggas till lämpligt djup. Sträckan 15+75 - 19+84 borde utföras som täckt ledning, sträckan nedanför punkt 15+75 som öppet dike.
2. Täckt dike från punkt 22+6 till punkt 15 för avbördande av det vatten, som ej kan avledas genom ett på samma sträcka befintligt 3" rördike.

Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

§ 5.

Kontraktsprosten Magnell, och arrendatorn H. Hedborg påyrkade avloppsdikets uppgrävning till det djup, som kan anses erforderligt för torrläggning av Skeppsås Prästgårds i företaget ingående mark. Övriga sakägare hade inga yrkanden att framställa angående företagets utsträckning utöver vad som kan föransledas av ovanstående yrkanden.

§ 6.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Broby - Vallerstad vid punkt 3+50 av avloppet. Trumman hade om-lagts omkring år 1910.

Inga andra broar eller trummor ~~XXXXXX~~ beröras av företaget.

§ 7.

A.T.Ekberg för Anna Matilda Ekbergs sterbhus och Simon Vikström meddelade, att de ej ansågo sig hava någon nytta av företagets genomförande, varför de påyrkade att bliva helt skiljda från företaget.

§ 8.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Löfstad den 21 oktober 1935.

Ivan Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

H. Hallin

P.D. Leander

År 1936, den 11 februari, kl. 10 fm inställde sig

Åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Oskar Larsson i Lottstad för att fortsätta förrättningsens handläggning, varvid meddelades, att sammanträdet på förekommen anledning komme att hållas hos lantbrukaren Hemming Johansson i Berg.

Kungörelser om sammanträdet, bil. 8 - 10, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, samt upplästs i Skeppsås och Vallerstads kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. //.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen P.D.Leander i Rimstad och Hjalmar Hallin i Vallerstad.

Delägare:

A.T.Ekberg för A.T.Ekbergs sterbhus, Navestad.

P.J.Andersson, Navestad, genom Gustaf Karlsson, Navestad.

H.Hedborg, arrendator av Skeppsås Prästgård.

4.

Kontraktsprosten K.H.Magnell, för Skeppsås Prästgård.

Oskar Larsson, Lottstad.

Johan Johanssons sterbhus, Lottstad, genom delägaren i sterbhuset
Henning Johansson.

§ 10.

Sedeh föregående sammanträde hade förslag till företags utförande utarbetats, och förevisades de upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, varvid synemännens utlåtande, bil.E, upplästes.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes lantbrukarna Oskar Larsson, Lottstad, Fornåsa, tel.: Skeppsås 32, ordförande, samt Henning Johansson, Berg, och H.Hedborg, Skeppsås, med Gustaf Karlsson, Navestad, som ersättare.

Till revisorer utsågos kontraktsprosten K.H.Magnell, Skeppsås, och Simon Vikström, Melstad,

med fjärdingsmannen K.A.Egbert, Lottstad, som ersättare.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar.

Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt

3 7/12 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För lantlängning m.m. under förrättningen skulle utbetalas till

Oskar Larsson, Lottstad,	13:-	kr.
--------------------------	------	-----

H.Hedborg, Skeppsås,	23:20	"
----------------------	-------	---

Summa	36:20	kr.
-------	-------	-----

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Berg den 11 februari 1936.

Svar Holm
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

H. Halling *P. O. Leander*

I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bet. 1.

R e s o l u t i o n .

N:r 26 D.D.
1935

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 26 juni 1935.

På länsstyrelsens vägnar

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Stämpel FEM kronor.

Bet. av sökanden.

N:o 26 A.D. 6.
1935.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Lotstad, Skeppsås Löneboställe och Navestad i Skeppsås socken samt Navestad i Vallerstad socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

J.A.Johanssons sterbhus, ~~Kärby~~ Hamra, ~~Fornåsa~~. Borensberg.

Oskar Larsson, Lotstad, Fornåsa.

arr.Henning Hedborg, Skeppsås Löneboställe, "

A.T.Ekberg, Navestad, "

P.J.Andersson, Alnäs, "

Simon Vickström, Melstad, Skeninge.

Bobergs härads väghållningsdistrikt, ordf.: Adolf Hellstrand,

Lilleberg, Borensberg.

Hänvändelse till arrendatorn Henning Hedborg, Skeppsås Löneboställe, Fornåsa. Tel.: Skeppsås 23.

Lotstad den 20 juni 1935.

Oskar Larsson

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen
den 30 september 1935.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Navestad n:o 1 och 3, Skeppsås Prästgård n:o 1 och Lottstad n:o 2 och 4 i Skeppsås socken samt Navesta n:o 1 i Vallerstads socken hålles hos lantbrukare Oskar Larsson i Lottstad **Måndagen den 21 Oktober 1935 kl. 10 f. m.** Linköping den 28 September 1935.

IVAR HELIN.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Navestad n:o 1 och 3, Skeppsås Prästgård n:o 1 och Lottstad n:o 2 och 4 i Skeppsås socken samt Navestad n:o 1 i Vallerstad socken hålles hos lantbrukaren Oskar Larsson i Lottstad måndagen den 21 oktober 1935 kl. 10 fm. Linköping den 28 september 1935.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Skeppsås kyrka söndagen den

6 okt. 1935

Ulf Luthberg
past. adj.

Bil. 4/Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Navestad n:o 1 och 3, Skeppsås Prästgård n:o 1 och Lottstad n:o 2 och 4 i Skeppsås socken samt Navestad n:o 1 i Vallerstad socken hålles hos lantbrukaren Oskar Larsson i Lottstad måndagen den 21 oktober 1935 kl. 10 fm. Linköping den 28 september 1935.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Vallerstads kyrka söndagen den

6/10 1935



Carl Erik Lennstedt.

Bil. 5.Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Lottstad, Navestad och Skeppsås prästgård i Skeppsås socken samt Navestad i Vallerstad socken hos lantbrukaren Oskar Larsson i Lottstad måndagen den 21 oktober 1935 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Skeppsås,		<u>Fornåsa.</u>
" " " " Vallerstad,		<u>Skeninge.</u>
Kallelse till K.A. Westman,	Broby Gård,	<u>Normlösa.</u>
" " P.D. Leander,	Rimstad,	<u>Fornåsa.</u>
" " ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ ,	~~XXXXXXXXXX~~	~~XXXXXXXXXX~~
Meddelande till Länsstyrelsen,		<u>Linköping.</u>
" " August Samuelsson,	Navestad,	<u>Fornåsa.</u>
" " P.J. Andersson,	Alnäs,	"
" " A.Th. Ekberg,	Navestad,	"
" " arr.H. Hedborg,	Skeppsås Prästg.	"
" " Oskar Larsson,	Lottstad,	"
" " Joh. Johanssons sterbhus,	Hamra,	<u>Borensberg.</u>
" " Simon Vikström,	Melstad,	<u>Skeninge.</u>
" " häradsdomaren Adolf Hellstrand,	Lilleberg,	<u>Borensberg.</u>

Linköping den 28 september 1935.

Svar Schön.

Statens lantbruksingeniör.

Dnr 911.

Bil. 6.

Herr Kontraktsprosten K.H. Magnell eller den han i sitt ställe anmodar förordnas härmed att vid sammanträde i och för syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Navestad nr 1 och 3, Skeppsås Prästgård nr 1 och Lottstad nr 2 och 4 i Skeppsås socken samt Navestad nr 1 i Vallerstads socken, vilket sammanträde är utsatt att hållas hos lantbrukaren Oskar Larsson i Lottstad måndagen den 21 oktober 1935 klockan 10 f.m., såsom konsistorieombud bevakas lönebostället 1 mantal Skeppsås Prästgårds 1¹ i Skeppsås socken rätt och bästa jämväl under förrättningens fortgång; godkännande domkapitlet, som inväntar redogörelse rörande förrättningens utgång, ombudets laga åtgärder. Linköpings domkapitel den 3 oktober 1935.

Oskar Larsson

Danielson

Protokoll fört vid sammanträde med
Bobergs härads vägstyrelse i Borens-
berg den 4/10 1935.

""""""""""

§ 2.

Att närvara vid sammanträde hos Herr Oscar Larsson
i Lofsta den 21 okt. 1935 kl. 10 förm. valdes på kallelse av
lantbruksingeniör Ivar Helin, ang. dikningsföretaget därstädes,
Herr Axel Johansson, Hällebergs.

Som ovan

Adolf Hellstrand.

Justerat:

Axel Johansson. Nils Svensson.

Rätt utdraget betygar:

Adolf Hellstrand

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, måndagen den

20 Januari 1936.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Navestad n:o 1, Skeppsås Prästgård n:o 1 och Lottstad n:o 2 och 4 i Skeppsås socken samt Navestad n:o 1 i Vallerstads socken hålles hos lantbrukaren Oskar Larsson i Lottstad **Tisdagen den 11 Februari 1936 kl. 10 f. m.** Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget. Linköping den 18 Januari 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 9.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Navestad n:o 1, Skeppsås Prästgård
n:o 1 och Lottstad n:o 2 och 4 i Skeppsås socken samt Navestad
n:o 1 i Vallerstad socken hålles hos lantbrukaren Oskar Larsson
i Lottstad tisdagen den 11 februari 1936 kl. 10 fm. Vid samman-
trädet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linkö-
ping den 18 januari 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Skeppsås kyrka söndagen den 26 januari 1936 av

Herman Magna

Bil. 10.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Navestad n:o 1, Skeppsås Prästgård n:o 1 och Lottstad n:o 2 och 4 i Skeppsås socken samt Navestad n:o 1 i Vallerstad socken hålles hos lantbrukaren Oskar Larsson i Lottstad tisdagen den 11 februari 1936 kl. 10 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 18 januari 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Vallerstads kyrka söndagen den 26 januari 1936 av

Gustaf Andersson
Kyrkostyrelse.

Bil. //.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående "Lottstads dikningsföretag år 1936" i Skeppsås och Vallerstad socknar hos lantbrukaren Oskar Larsson i Lottstad tisdagen den 11 februari 1936 kl.10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Skeppsås,		<u>Fornåsa.</u>
"	" " " " Vallerstad,	<u>Skeninge.</u>
Kallelse till P.D.Leander,	Rimstad,	<u>Fornåsa.</u>
" " Hjalmar Hallin,	Vallerstad,	<u>Skeninge.</u>
Meddelande till Oskar Larsson,	Lottstad,	<u>Fornåsa.</u>

Linköping den 18 januari 1936.

Jean Hedin

Statens lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{6}$	1 ⁴	A	<u>Skjppris socken</u> Naverstad Värty.	<u>A. Th. Ekbergs Skjppris.</u> Åker, mylla / lera Mark sin avlopp: åker <u>Skjppris</u>	1
$\frac{1}{2}$	1 ³	B	" "	<u>P. J. Andersson</u> Åker, mylla / lera " " " " " " " " " " " " Allmän väg Åker, mylla / lera Väg Åker, mylla / lera Mark sin avlopp: åker <u>Skjppris</u>	2 3 4 5 6 7 8 9
1	1 ¹	C	Skjppris Prästy.	<u>Skjppris församling</u> Åker, mylla / lera " " " " Mark sin avlopp: åker <u>Skjppris</u>	10 11
$\frac{1}{2}$	2 ²	D	Lattstad Värty.	<u>Oskar Lannow</u> Åker, mylla / lera " " " " " " " " " " " " <u>Överfors</u>	15 16 17 23

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	28							600	168 -		~~780~~ ~~1200~~	218 40		180	50 40	
							7									
	28						7		168 -			218 40			50 40	
	2 30							600	1380 -		~~780~~ ~~1200~~	1794 -		180	414 -	
	55							780	429 -		~~900~~ ~~1200~~	495 -		120	66 -	
	1 50							960	1440 -		~~1080~~ ~~1200~~	1620 -		"	180 -	
	63							1140	718 20		1200	756 -		60	27 80	
							18									
	4 85							720	3492 -		~~900~~ ~~1200~~	4365 -		180	873 -	
							1									
	8							1080	86 40		1200	96 -		120	9 60	
							12									
	9 91						31		7545 60			9126 -			1580 40	
	15							1140	171 -		1200	180 -		60	9 -	
	76							780	592 80		"	912 -		420	319 20	
							1									
	91						1		763 80			1092 -			328 20	
	1 28							720	921 60		1200	1536 -		480	614 40	
	1 35							1080	1458 -		"	1620 -		120	162 -	
	17							1140	193 80		"	204 -		60	10 20	
	26							"	296 40		"	312 -		"	15 60	
	3 06								2869 80			3672 -			802 20	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförs</i>	
				<i>Åker, mylla / lera</i>	24
				" "	25
				" "	26
				<i>Mark till avlopp: åker</i>	
				<u><i>Summa</i></u>	
$\frac{1}{2}$	23	E	<i>Löttersås Värking.</i>	<u><i>Oskar Larsson</i></u>	
				<i>Åker, mylla / lera</i>	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				<i>Mark till avlopp: åker</i>	
				<u><i>Summa</i></u>	
$\frac{1}{2}$	41	F	" <i>Norng.</i>	<u><i>Joh. Johansson Herth.</i></u>	
				<i>Åker, mylla / lera</i>	27
				" "	28
				" "	29
				<i>Impediment</i>	30
				<i>Åker, mylla / lera</i>	31
				" "	32
				" "	33
				<i>Backe</i>	34
				<u><i>Summa</i></u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
306									2869 80			3672 -			802 20	
307								960	2947 20		1200	3684 -		240	736 80	
182								"	1747 20		"	2184 -		"	436 80	
75								900	675 -		"	900 -		300	225 -	
							5									
870								5	8239 20			10440 -			2200 80	
44								1140	501 60		1200	528 -		60	26 40	
417								840	3502 80		"	5004 -		360	1501 20	
66								720	475 20		"	792 -		480	316 80	
216								"	1555 20		"	2592 -		"	1036 80	
142								1020	1448 40		"	1704 -		180	255 60	
							5									
885								5	7483 20			10620 -			3136 80	
36								1140	410 40		1200	432 -		60	21 60	
53								720	381 60		"	636 -		480	254 40	
42								1080	453 60		"	504 -		120	50 40	
							2									
98								1080	1058 40		1200	1176 -		120	117 60	
167								960	1603 20		"	2004 -		240	400 80	
164								720	1180 80		"	1968 -		480	787 20	
							5									
560								7	5088 -			6720 -			1632 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Vallerstad socken</u>		
5/18	15	G	Naverstad Norg.	<u>Simon Vikström</u> Åker, rygga / lens Mark till avlopp: åker <u>Summa</u>	14
2/9	14	H	" "	<u>A. Th. Ekbergs Herbh.</u> Åker, rygga / lens " " Mark till avlopp: åker <u>Summa</u>	12 13
			<u>Sheppis socken</u>	<u>Sammandrag</u>	
1/6	14	A	Naverstad Herbh.	A. Th. Ekbergs Herbh.	
1/2	13	B	" "	P. J. Anderson	
1	1'	C	Sheppis Prästg.	Sheppis förbrukning	
1/2	2 ²	D	Lottstad Prästg.	Oskar Larsson	
1/2	2 ³	E	" "	"	
1/2	4'	F	" Norg.	Joh. Johansson Herbh.	
			<u>Vallerstad socken</u>		
5/18	15	G	Naverstad Norg.	<u>Simon Vikström</u>	
2/9	14	H	" "	<u>A. Th. Ekbergs Herbh.</u> <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
16								720	115	20	1200	192	-	480	76	80
						6										
16						6			115	20		192	-		76	80
2 42								720	1742	40	~~1200~~ ⁹⁶⁰	2323	20	240	580	80
1 60								840	1344	-	1200	1920	-	260	576	-
						10										
4 02						10			3086	40		4243	20		1156	80
28						7			168	-		218	40	0.49	50	40
9 91						31			7545	60		9126	-	15.55	1580	40
91						1			763	80		1092	-	3.23	328	20
8 70						5			8239	20		10440	-	21.66	2200	80
8 85						5			7483	20		10620	-	30.87	3136	80
5 60						7			5088	-		6720	-	16.06	1632	-
16						6			115	20		192	-	0.76	76	80
4 02						10			3086	40		4243	20	11.38	1156	80
38 43						72			32489	40		42651	60	100.00	10162	20

Läst vid den 11 februari 1936.

På tjänstens vägnar

Jens Hedin

Statens landbruksingenjör.

Såsom godkänns:

H. Hedin

P. O. Leander

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixp. järnstång nedslagen i rågångsdike 18 m. väster om huvudavloppet och 177 m. sydväst om punkt A, belägen på höjden +5,40 m.,

Fixp. järnstång nedslagen i dike 5 m. öster om krök av huvudavloppet vid punkt 5+54, belägen på höjden +5,57 m.,

Fixp. järnstång nedslagen i rågångsdike 5 m. väster om huvudavloppet vid punkt 13+55, belägen på höjden +7,06 m.,

Fixp. järnstång nedslagen i rågångsdike 5 m. norr om huvudavloppet vid punkt 18+97, belägen på höjden +7,82 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:Beträffande det öppna avloppet.

att dikesvallarna uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av avloppet och ej läggas närmare avloppskanterna än 1 meter

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1,

omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,30

m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där

så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppet, dock

minst på var 50:de meter,

att avloppet skall utföras med på profilritningarna angivna bottenlagen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profilritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet under de vid undersökningstillfället utsatta avvägningsspälarna och

att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvagningspälarna skall verkställas.

Beträffande de täckta avloppen.

att cementrören skola utföras i enlighet med Svenska Kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att läggningen av rören skall utföras av därtill fullt kompetent person,

att på ritningarna angivna bottenlagen avse rörens inre underkant,

att rören skola läggas i grusbädd, cementeras i fogarna vid förekommande krökar på avloppen samt täckas med jord till minst 0,80 m. över rörens överkant,

att mynningen för rörledningen vid C utföres av betong enligt ritning och

att brunnar vid 17+16,19,D och E skall utföras av cementrör med minst 0,75 m. inre diameter, vilka rör skola ställas på tjärad plankbotten 0,5. under avloppsrörens underkant, samt förses med cementlock.

På tjänstens vägnar:

Jean Helin.

Statens lantbruksingeniör..

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>B. Eurskild dikning.</u>								
		<u>Bidiktet Sträckan B-E</u>								
		Rekorter av ut. D och F med köften vandra.								
B-E	242	Grävning för rörelsen m.	242	0.35	84	70				
		5" tegelrör m. transport								
		å 250/1000 st. st. 850			212	50				
		Rörens läggning och grusm,								
		diktets fyllning m.	242	0.30	72	60				
		Öga vid B			10	-				
		Arbete vid E			40	-	419	80		
		Vinäg					30	20	450	-
	242	Summa							450	-
		<u>Sammandrag</u>								
1635		A. Gemenom dikning							4700	-
242		B Eurskild							450	-
1877		Summa							5150	-
		Lättat den 11 januari 1936. På Gärstens vägar: Johan Holm. Stens lastbussingenjör.								

Bil.E.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Lottstads dikningsföretag år 1936, avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Navestad, Skeppsås och Lottstad i Skeppsås socken samt Navestad i Vallerstad socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1935 - 1936.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt yrkande till protokollet § 4 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1,5 - 2,5 km. sydväst om Skeppsås kyrka, genom uppgrävning av följande diken:

Gemensam dikning, omfattande uppgrävning av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B-C-D betecknade avloppsdiket, med en längd av

1,635 m.

Enskild dikning, omfattande utförande av avloppsdiket, sträckan B-E, med en längd av

242 "

Summa 1,877 m.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde n:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen

icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningarna framgår även det bottenfall, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med ^{roda} ~~blå~~ siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Dikessträckan A-B-C skall utföras som öppet dike, övriga sträckor C-D och B-E som täckta ledningar med kringmurning av rörmyningen vid punkt C samt brunnar vid punkterna 17+16, 19, D och E i enlighet med upprättade ritningar.

För dikessträckan A-B-C, vars nederbördsområde, på hithörande översiktskarta betecknat med en blå linje, omfattar en areal av omkring 1 kvkm, har föreslagits en bottenbredd av 0,30 m. och en sidolutning av 1:1,50.

För sträckan C - 17+16, med ett nederbördsområde av 19,5 ha och en bottenlutning av 2,1:1000, har föreslagits 9" cementrör, för sträckan 17+16 - 19, med ett nederbördsområde

av 13,5 har och en bottenlutning av 1,6:1000 har föreslagits 9" cementrör och för sträckan 19 - D med ett nederbördsområde av 8 har och en bottenlutning av 4,1:1000, har föreslagits 6" cementrör.

På sträckan B-E, med ett nederbördsområde av 7 har och en bottenlutning av 2,9:1000, finnes f.n. nedlagt ett 3" tegelrör. I samband med här ifrågavarande företag föreslås nu nedläggning på sträckan ifråga av ytterligare ett 5" tegelrör med bibehållande av 3" röret.

Dikenas föreslagna dimensioner framgå i övrigt av hörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts i enlighet med vattenlagens bestämmelser.

Av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, framgår den båtnadssumma, som beräknats uppstå genom den gemensamma dikningens utförande.

Den genom den enskilda dikningens utförande uppkommande båtnaden uppskatta synemännen till samma belopp som kostnaden för samma arbetes utförande.

Ersättning skall utgå för den mark, som toges i anspråk för uppgrävning av det öppna avloppsdiket samt uppläggning av dikesvallar med i jordersättningslängden, bil.D, angivna belopp.

Ersättningen har beräknats efter hela jordvärdet före företags utförande för mark till dike samt efter $3/4$ av jordvärdet efter företagets utförande för mark till dikesvallar.

Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningbelopp.

Vid framtida rensningar skola ur diket upptagna massor få uppläggas vid sidan av diket utan särskild ersättning till markägaren.

Broar.

Inga broar eller trummor beröras av företaget.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna ej inberäknade, till

för gemensam dikning	4.700:- kr.
----------------------	-------------

" enskild dikning	<u>450:- "</u>
-------------------	----------------

Summa	<u>5.150:- kr.</u>
-------	--------------------

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen beräknats till

genom gemensam dikning	10.162:20 kr.
------------------------	---------------

" enskild dikning	<u>450:- "</u>
-------------------	----------------

Summa	<u>10.612:20 kr.</u>
-------	----------------------

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelas den gemensamma
dikningen i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga
 kostnader ^{för} denna diknings utförande jämte förrättningskostnader
 och dylikt skola fördelas mellan de i företaget ingående fastig-
 heterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden
 genom den gemensamma dikningens utförande, sådan denna båtnad
 finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägo-
 beskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Beträffande den enskilda dikningen bestämma synemän-
 nen, att kostnaden för densammas utförande skall fördelas med
 hälften vardera på ägarna av fastigheterna 1/2 mtl. Lottstad
 Västergård, litt.E, Jrn 2³ och 1/2 mtl. Lottstad Norrgård, litt.
 F. Jrn 4¹.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd
 för den gemensamma dikningen och förrättningen m.m.

 Fastigheter och jordägare.

Skeppsås socken.

1/6 mtl.	Navestad Skattegård,	litt.A.	Jrn 1 ⁴	A.Th.Ekbergs sterbhus, ej sökande
1/2 "	"	"	B. Jrn 1 ³	P.J.Andersson, ej sökande ...
1 "	Skeppsås Prästgård,	"	C. Jrn 1 ¹	Skeppsås församling, ej sökande
1/2 "	Lottstad Västergård,	"	D. Jrn 2 ²	Oskar Larsson, <u>sökande</u>
1/2 "	"	"	E. Jrn 2 ³	Oskar Larsson, <u>sökande</u>
1/2 "	"	Norrgård,	F. Jrn 4 ¹	Johan Johanssons sterbhus, ej sökande

Vallerstad socken.

5/18 mtl.	Navestad Norrgård,	litt.G.	Jrn 1 ⁵	Simon Vikström, ej sökande ..
2/9 "	"	"	H. Jrn 1 ⁴	A.Th.Ekbergs sterbhus, ej sökande.

Summa

Uppskattad	Deltagningskyldig-	Beräknad
båtnad.	het i gemensam dik-	kostnad.
Kr.	ning samt förrätt-	Kr.
	ning m.m.	
	%	

50:40	0,49	23:03
1,580:40	15,55	730:85
328:20	3,23	151:81
2,200:80	21,66	1,018:02
3,136:80	30,87	1,450:89
1,632:-	16,06	754:82
76:80	0,76	35:72
1,156:80	11,38	534:86
10,162:20	100,00	4,700:-

Framtida underhållet av företagets arbeten skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande. Rensning för diket bibehållande i förslagsenligt skick skall verkställas, så snart så visar sig erforderligt, och skall sådan rensning under alla förhållanden utföras minst vart femte år. All dämning i diket varo förbjuden, så vida den ej sker i samband med rensning, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, ~~XXXXXX~~ genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Lottstads dikningsföretag år 1936. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad, och kostnaderna för företaget av styrelsen uttagas av företagets intressenter enligt härövan stadgade delaktighetsgrunder.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1938.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt

erinnras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade bestämmelserna.

Om vid arbetenas utförande fara för ras av slänterna uppstår, skall släntförstärkning utföras enligt anvisning av lantbruksingenjören i länet.

Ägare av vid det öppna diket belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikets botten och slänter av kreatur ej förekommer, och skall företagets styrelse äga rätt avhjälpa dylik skada på den försumliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskrivningen, bil.B.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall av företaget utgivas med 15 kronor 92 öre. Nämnade avgift skall, så snart syneförrättningen vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre

exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Lottstad den 11 februari 1936.

Svar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

H. Halling

P. O. Leander

7

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	20	0,50		10	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1.2	1,50	1	80	
		krokinje	"	1.8	3,00	5	40	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 125 ar	st.	30	0.50	15	-	
			har	38.43	0.40	15	37	
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 18 ar	st.	4	0.05	20		
			har	0.72	0.78	56		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket ~~bladet~~				4	-	
		övriga regalarck blad	st.					42 33
		Överföres						52 33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				52 33
1935	Sept. 17	Avvägning.				
"	18 ^{1/2}	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
"	24 ^{1/4}	b) ylavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.5 punkter pr har	38.43	0.50	19 21	
		avvägda punkter	212	0.03	6 36	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.2	2,00	2 40	
		i annan mark		5,00		45 97
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 115 ar,	34	0.09	3 06	
			39.15	0.04	1 57	4 63
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	36	0,06	2 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	30	0,12	3 60	5 76
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.2	3.-	60	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.6	3.50	5 60	6 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0.25	1 50	
		<i>Drucklin</i>			1 -	
						2 50
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	46	0,03	1 38	2 38
		Överföres				136 27

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				136 27
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.2	2,50	50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.6	4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 52	11 42
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	2/2	0,01		2 12
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	22	0,25	5 50	7 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
1935	aug. 21	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
1936	febr. 11(3/4)	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1(3/4)	12,00		21 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1935	sept. 25(1/3)	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "		12,00		5 —
		slamficka "		12,00		
		<i>Samman om sammanträden</i>				17 25
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				241 46
		1 a) 1:sta regalarcket st.	1		7 —	
		övriga regalarblad st.	1		1 75	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 1/5 ar ägofigurer st.	34	0,13	4 42	
		har	39,15	0,05	1 95	
		Överföres			15 12	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 12	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 59	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	2/2 0,02	4 27	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	46	0,05	2 30	25 —
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp eller vall	”	0.2 5.-	1 —	
		ändring av befintligt avlopp	”	1.6 6.-	9 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		13 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	12,00		6 —
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	3/ 0,55		17 05
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 —
		<i>Inbindning</i>				2 —
		Summa kronor				67 15
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 —
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				36 20
		Summa kronor				80 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			241 46	
		Lösen för kopior och avskrifter			67 15	308 61
		Övriga förrättningskostnader				80 20
		Summa kronor				388 81

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Per, Per och Berings* häradsrätt.

Lantbruk den 11 june. 1936

Jonas Hedin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

H. Hedin

P. O. Leander

Kronor kvitteras:

den 19

