



E 2*1820

595

Inskr. i vattenb.
d. 7/19

Inskr. i vattenb.
d. 23/1 1939




67:4

Sjögesätters dikningsföretag år 1936,

avseende uppgrävning av Sjögesätters kanal för torr-
läggning av mark inom Sjögesätter och Arnebo i Vård-
näs socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala: 1:100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående uppgrävning av
Sjögesätters kanal för torrläggning av mark
inom Sjögesätter, Högmo och Arnebo i Vårdnäs
socken av Ostergötlands län.

År 1936, den 30 juli, kl.10 fm inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos lantbrukaren Einar Svensson i Sjögesätter
för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrätt-
ningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i
tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, och upplästs i
Vårdnäs kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande enligt
bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Nämndemännen C.O.Petersson i Dänskebo och Axel Gustavsson, Vårdnäs.
löneboställe.

Sökande till förrättningen:

Einar Svensson

J.A.Svensson för egen del och som förmyndare

för Karin Svensson

1 mtl. Sjögesätter 1

Nils Svensson,

Signe Svensson

Gerda Eriksson, delägare i O.V.Erikssons sterbhus, för 1/2 mtl.

Arnebo ¹ 3, genom Arvid Lindersson enligt fullmakt, bil. 5.

Ernst Johansson för N.V.Johanssons sterbhus, 1/2 mtl. Arnebo ² 2

enligt fullmakt, bil. ~~K.J.Anderssons sterbhus~~ 6.

K.J.Anderssons sterbhus, 1/8 mtl. Arnebo ⁶ 2, genom Axel Andersson
enligt fullmakt, bil. 7.

D.Hellström, 1/4 mtl. Arnebo.

P.A.Rosén, 1/8 " "

O.F.Ternberg, 1/4 " "

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrel-
sens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättnings-
mannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägt. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade företags ut^öförande genom uppgrävning av Sjögesätters kanal till det djup, som kan erhållas med hänsyn till vattenståndet i Lilla Rengen. Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

§ 5.

Inga broar skulle ingå i företags arbeten. Ersättning för genom företags utförande orsakad försvårad överkör- sel över kanalen skulle utgivas till ägarna av Sjögesätter med 50 kr.

§ 6.

Meddelades, att syngång på marken komme att verkställas o- medelbart efter sammanträdet slut, varefter, sedan förslag till företags utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vi- dare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Sjögesätter den 30 juli 1936.

På tjänstens vägnar:

Levar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

L. O. Petersson

Arvid Gustafsson

År 1936, den 14 december, kl. 10 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Einar Svensson i Sjögesätter för att fortsätta förrättnings handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 8 och 9, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och upplästs i Vårdnäs kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 10.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Nämndemännen C.O.Petersson i Dänskebo och Axel Gustafsson i Vårdnäs löneboställe.

Delägare:

Einar Svensson, J.A.Svensson och Nils Svensson för Sjögesätter.

O.V.Erikssons sterbhus, Arnebo, genom godemannen i sterbhuset Arvid Lindersson, Tomåla, enligt förordnande, bil. //

N.V.Johanssons sterbhus, Arnebo, genom delägaren i sterbhuset Ernst Johansson enligt fullmakt, bil. 6.

K.J.Anderssons sterbhus, Arnebo, genom delägaren i sterbhuset Axel Andersson enligt fullmakt, bil. 7.

P.A.Rosén, Arnebo.

O.F.Ternberg, "

D.Hellström, "

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades de upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, varvid synemännens utlåtande, bil.E, upplästes.

§ 9.

Till företagets styrelse valdes lantbrukarna Einar Svensson Sjögesätter, Brokind, tel.: Brokind 29 A, ordförande, samt Ernst Johansson och D.Hellström, båda i Arnebo, med lantbrukarna Axel Andersson och P.A.Rosén, båda i Arnebo, som ersättare.

Till revisorer utsågos lantbrukarna Arvid Lindersson, Tomåla, och Nils Svensson, Tuna, Nykil,
med nämndemannen C.O.Petersson, Dänskebo som ersättare.

§ 10.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt 3 1/12 dagar enligt närmare anteckning i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbetalas till Einar Svensson, Sjögesätter, 25:70 kr.

Axel Andersson, Arnebo, 7:50 "

Summa 33:20 kr.

§ 11.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 12.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Sjögesätter den 14 december 1936.

Einar Holm

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

E. O. Petersen

Arvid Gustafsson



Bil. 1.

R e s o l u t i o n .

N:r 3 D.D.
1936.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrettning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 9 januari 1936.

N:r 28.

På länsstyrelsens vägnar

Anders Duck *C. Lennberg*



Stämpel FEM Kronor.

Bek. av s.dk.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Sjögesäters kanal m.m. för torrläggning av mark inom Sjögesäter och Arnebo i Vårdnäs socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Einar Svensson,	Sjögesäter,	<u>Brokind.</u>	Tel. Brokind 29 C
J.A.Svensson,	Tuna,	<u>Nykil.</u>	
Nils Svensson,	"	"	
Fröken Signe Svensson,	"	"	
" Karin Svensson,	"	"	
O.V.Eriksson,	Arnebo,	<u>Brokind.</u>	
~~Ernst~~ N.V.Johanssons sterbhus,	Arnebo,	"	
K.J.Anderssons sterbhus,	"	"	
P.A.Rosén,	"	"	
O.F.Ternberg,	"	"	
D.Hellström,	"	"	

Hänvändelse till Einar Svensson, Sjögesäter.

Sjögesäter den 7 november 1935.

Einar Svensson	O.V.Eriksson
Ernst Johansson	för N.V.Johansson Sterbhus
Arne Andersson	för K.J.Andersson "
D.Hellström	O.F.Ternberg.
P.A.Rosén	J.A.Svensson
Nils Svensson	
Signe Svensson	

Annons i tidningen Öströta Correspondenten, Linköping, måndagen
den 6 juli 1936.

Kungörelse.

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 27 Juli 1936, kl. 10 fm.
hos lantbrukaren John Petersson i Stora Högstorp angående uppgrävning av Fettjestadån, Kylbäcken och Boarpsdike m. m. för torrläggning av mark inom Fettjestad n:o 1—6, Gammalkils Prästgård, Högstorp n:o 1, Kapperstad n:o 7 och Broby n:o 1 och 2 i Gammalkil socken samt Boarp n:o 1 och 3, Ullstorp n:o 1 och 2, Dvärstad n:o 1 och Näs n:o 1 i Nykil socken.

Torsdagen den 30 Juli 1936, kl. 10 fm. hos lantbrukaren Einar Svensson i Sjögesätter angående uppgrävning av Sjögesätters kanal för torrläggning av mark inom Sjögesätter n:o 1, Högmo n:o 1 och Arnebo n:o 1—3 i Vårdnäs socken.

Linköping den 4 Juli 1936.

IVAR HELIN.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Sjögesätters kanal för torrläggning av mark inom Sjögesätter n:o 1, Högmö n:o 1 och Arnebo n:o 1-3 i Vårdnäs socken hålles hos lantbrukaren Einar Svensson i Sjögesätter torsdagen den 30 juli 1936 kl. 10 fm. Linköping den 3 juli 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Vårdnäs kyrka söndagen den 12 juli 1936 av

*Gosta Johansson
Rydbo.*

Bil. 4/

Förteckning

Över nedanstående där avsända kundoörelser, kallelser och meddelanden anrörande sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande upprävning av Sjögesäters kanal för torrläsnings av mark inom Sjögesäter, Höemo och Arnebo i Vårdnäs socken hos lantbrukaren Einar Svensson i Sjögesätter torsdagen den 30 juli 1936 kl.10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.

Kundoörelse till pastorsämbetet i Vårdnäs, Brokind.

Kallelse till nämndemannen C.O.Petersson, Dänskebo, "

" " " Axel Gustavsson, Vårdnäs löne-

boställe, Brokind.

Meddelande till Einar Svensson, Sjögesätter, "

" " J.A.Svensson, Tuna, Nykil.

" " Nils Svensson, " "

" " fröken Signe Svensson, " "

" " " Karin Svensson, " "

" " Otto V.Erikssons sterbhus, Arnebo, Brokind.

" " N.V.Johanssons sterbhus, " "

" " K.J.Anderssons sterbhus, " "

" " P.A.Rosén, " "

" " O.F.Ternberg, " "

" " D.Hellström, " "

Linköping den 3 juli 1936.

Einar Svensson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.

Fullmakt för förordnade Tredemännern
 Arvid Lindersson Tomala Brokind
 att i sammanträdet vid Fögsäter
 den 30 juli 1936 angående uppgrävering
 af ofloppskanalen Åmelo Lilla Rängem
 föra min talan, och bevaka Herrens
 skyldigheter och intressen i företaget
 ombudets åtgärder godkännes.

Åmelo den 25 juli 1936
 för O W Erikssons Herrens
 Gerda Eriksson.

Bevittnas

G. E. Gustavsson
 Åmelo
 Brokind

E. Gustavsson.
 Åmelo
 Brokind.

Undertecknade, samtliga övriga delägare i N.V. Johanssons i Arnebo styrbhus, befullmäktiga härmed herr Ernst Johansson, Arnebo, att å våra vägnar underskriva ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för uppgrävning av Sjögesäters kanal m.m. i Vårdnäs socken, föra vår talan och rätt bevaka vid syneförrättningen, samt ansöka om statslån till bestridande av våra kostnader för företgets utförande.

Arnebo den 7 november 1935.

Hilma Johansson
Oskar Petersen. Axel Thorsen

Hilma Johanssons Oskar Petersens Axel Thorsens
namnteckningat berättas en.

Valentin Gustafsson
Lillemor Bostarp. Hjalmar Andersson
Gärstad Lillemor

Bil. 7.

Undertecknade, samtliga övriga delägare i K.J.Anderssons i Arnebo sterbhus, befullmäktiga härmed herr Axel Andersson, Arnebo, att å våra vägnar underskriva ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för uppgrävning av Sjögesäters kanal m.m. i Vårdnäs socken, föra vår talan och rätt bevaka vid syneförrättningen, samt ansöka om statslån till bestridande av våra kostnader för företagets utförande.

Arnebo den 7 november 1935.

Emma Andersson

Gunhild Linsdell.

Edgenhändigarna namnteckningarna skrivitna
Två på en gång närvarande vittnen.

Timar Larsson.

Oskar Davidsson
Fettestad Gammalpil

Dalen

Skedaborg.

Agnes Pettersson.

Valentin Eriksson

Werner Pettersson

St Ljunga

St. Ljunga Prästegård

Mantorp

Mantorp

Annons i tidningen, Östgöta Correspondenten, fredagen den 20

november 1936 .

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Sjögesätters kanal för torrläggning av mark inom Sjögesätter n:o 1 och Arnebo n:o 1—3 i Vårdnäs socken hålles hos Lantbrukaren Einar Svensson i Sjögesätter **Måndagen den 14 December 1936 kl. 10 f. m.** Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget. Linköping den 20 Nov. 1936.

IVAR HELIN.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 9.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Sjögesätters
kanal för torrläggning av mark inom Sjögesätter n:o 1 och Arnebo
n:o 1 - 3 i Vårdnäs socken hålles hos lantbrukaren Einar Svens-
son i Sjögesätter måndagen den 14 december 1936 kl. 10 fm.
Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.
Linköping den 20 november 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Vårdnäs kyrka söndagen den 22 november 1936 av

Erik Johlander
Kyrkostyrelsen

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Sjögesätters dikningsföretag år 1936" i Vårdsnäs socken hos lantbrukaren Einar Svensson i Sjögesätter måndagen den 14 december 1936 kl.10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.

Kungörelse till pastorsämbetet i Vårdsnäs, Brokind.

Kallelse till nämndemannen C.O.Petersson, Dänskebo, Brokind.

" " " Axel Gustafsson, Vårdsnäs löneboställe,
Brokind.

Meddelande till Einar Svensson, Sjögesätter, "

Linköping den 20 november 1936.

Svar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. II

Utdrag av protokoll, hållet inför
andra notarien i Kinda härad å
domarekansliet i Kisa den 6 juli
1936.

§ 16. Hemmansägaren Arvid Lindersson i Tomåla förordnas
härmed att vid boutredning efter den 10 april 1936 avlidne
hemmansägaren Otto Verner Eriksson från Arnebo i Vårdnäs
socken såsom god man för den avlidnes och hans efterlämnade
hustru Gärda Vilhelmina Kinells underåriga barn

- a) Axel Gunnar, född den 7 september 1917,
- b) Barbro Gärda Maria, född den 7 januari 1920,
- c) Karl Erik, född den 31 maj 1923,
- d) Gudrun Karin Kristina, född den 26 mars 1928, och
- e) An-Marie Helena, född den 13 augusti 1935,

Vårda de underårigas rätt i boet, intill dess häradsrätten
meddelat slutligt beslut i saken.

Som ovan.

Ex officio:

Gunnar Sahlström.

Rätt avskrivet intyga:

Axel V. Sahlström
Notarie,

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1	1'	A	<u>Vårdväs socken</u>		
			<u>Sjögrästen</u>	<u>Einar Övesson, J. A. Övesson,</u> <u>Nils Övesson, Signe Övesson</u> <u>och Karin Övesson</u>	
			Åker, mylla / lera		1
			" "		2
			" "		3
			" "		4
			Backe		5
			Åker, mylla / lera		6
			Backe		7
			Åker, kantar		8
			" "		9
			" "		10
			Avloppsgrav		11
			Åker, kantar		12
			" "		13
			" "		14
			" mylla / lera		15
" kantar		16			
1/2	3'	B	<u>Årnebo</u>	<u>O. V. Eriksson, Herbjörn</u>	
			Åker, kantar		17
			" "		18
			" "		19
			" "		20
			" "		21
				Överfors	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							1100	165 -		1200	180 -		100	15 -	
	62							800	496 -		1000	620 -		200	124 -	
	9							"	72 -		"	90 -		"	18 -	
	198							500	990 -		~~850~~ ~~1000~~	1683 -		350	693 -	
						7										
	17							800	136 -		1000	170 -		200	34 -	
						2										
	82							400	328 -		~~680~~ ~~800~~	557 60		280	229 60	
	156							560	873 60		~~680~~ ~~800~~	1060 80		120	187 20	
	176							400	704 -		~~520~~ ~~800~~	915 20		"	211 20	
						13										
	75							240	180 -		~~400~~ ~~800~~	300 -		160	120 -	
	~~37~~															
	~~79~~															
	~~13~~															
	~~21~~															
						6										
790						28			3944 60			5576 60			1632 -	
	20							240	48 -		~~400~~ ~~800~~	80 -		160	32 -	
	20							"	48 -		~~400~~ ~~800~~	80 -		"	32 -	
	17							"	40 80		~~400~~ ~~800~~	68 -		"	27 20	
	13							280	36 40		~~440~~ ~~800~~	57 20		"	20 80	
	1							360	3 60		~~440~~ ~~800~~	4 40		80	80	
	71								176 80			289 60			112 80	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	71								176	80		289	60		112	80
	2							280	5	60	~~440~~ ~~800~~	8	80	160	3	20
	30							440	132	-	~~520~~ ~~800~~	156	-	80	24	-
	23							"	101	20	~~600~~ ~~800~~	138	-	160	36	80
	22							480	105	60	~~600~~ ~~800~~	132	-	120	26	40
	27							"	129	60	~~600~~ ~~800~~	162	-	"	32	40
	16							560	89	60	~~680~~ ~~800~~	108	80	"	19	20
	20							"	112	-	~~680~~ ~~800~~	136	-	"	24	-
	11							"	61	60	~~680~~ ~~800~~	74	80	"	13	20
	77							800	616	-	~~900~~ ~~1000~~	693	-	100	77	-
	20							950	190	-	1000	200	-	50	10	-
	20							"	190	-	"	200	-	"	10	-
							3									
	43							900	387	-	1000	430	-	100	43	-
	11							700	77	-	~~850~~ ~~1000~~	93	50	150	16	50
	9							900	81	-	1000	90	-	100	9	-
	9							720	64	80	800	72	-	80	7	20
	26							560	145	60	~~680~~ ~~800~~	176	80	120	31	20
	38							"	212	80	~~680~~ ~~800~~	258	40	"	45	60
	34							"	190	40	~~680~~ ~~800~~	231	20	"	40	80
	22							440	96	80	~~600~~ ~~800~~	132	-	160	35	20
	1 12							400	448	-	~~520~~ ~~800~~	582	40	120	134	40
							4									
							1									
	6 43						8		3613	40		4365	30		751	90
	15							400	60	-	~~520~~ ~~800~~	78	-	120	18	-
	20							440	88	-	~~600~~ ~~800~~	120	-	160	32	-
							3									
	35						3		148	-		198			50	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfäst</i> Åker, häntor	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" mylla / lera	56
				~~Mark till avlopp. åker~~ <u>Drumma</u>	
$\frac{1}{8}$	2 ^c	D	Ånebo	<u>H. J. Anderssons Herdbus</u> Åker, mylla / lera	57
				" häntor	58
				" "	59
				Åker, grav	60
				~~Mark till avlopp. åker~~ <u>Drumma</u>	
$\frac{1}{8}$	2 ^d	E	"	<u>P. A. Rosen</u> Åker, grav	61
				Åker, häntor	62
				" mylla / lera	63
				~~Mark till avlopp. åker~~ <u>Drumma</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
36						3			148 -			198 -			50 -	
109								440	479 60	~~800~~ ⁶⁰⁰		654 -	160		174 40	
21								"	92 40	~~800~~ ⁶⁸⁰		142 80	240		50 40	
56								"	246 40	~~800~~ ⁶⁸⁰		380 80	"		134 40	
40								480	192 -	~~800~~ ⁶⁸⁰		272 -	200		80 -	
28								"	134 40	~~800~~ ⁶⁸⁰		190 40	"		56 -	
5								520	26 -	~~800~~ ⁶⁸⁰		34 -	160		8 -	
7								640	44 80	800		56 -	"		11 20	
20								560	112 -	"		160 -	240		48 -	
13								"	72 80	"		104 -	"		31 20	
9								520	46 80	"		72 -	280		25 20	
7								700	49 -	1000		70 -	300		21 -	
						2										
350						5			1644 20			2334 -			689 80	
11								700	77 -	1000		110 -	300		33 -	
24								480	115 20	~~800~~ ⁷²⁰		172 80	240		57 60	
47								440	206 80	~~800~~ ⁷²⁰		338 40	280		131 60	
						1										
						-										
82						1			399 -			621 20			232 20	
						1										
38								480	182 40	~~800~~ ⁷⁶⁰		288 80	280		106 40	
43								750	322 50	1000		430 -	250		107 50	
						-										
81						1			504 90			718 80			213 90	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	23	F	Årnebo	O. F. Ternberg Åker, mylla / ler Dike Åker, mylla / ler Mark till avlopp: åker <u>Summa</u>	64 65 66
5/24	16	G	"	D. Helleström Åker, mylla / ler " " Dike Åker, mylla / ler " " " " <u>Summa</u>	67 68 69 70 71 72
			Vårdnäs socken	<u>Sammandrag</u>	
1	1'	A	Pjägesätter	Einar Svensson, J. A. Svensson, Nils Svensson, Pjone Svensson och Karin Svensson	
1/2	3'	B	Årnebo	O. V. Eickströms Herklens	
1/2	22	C	"	N. V. Johansson "	
1/8	26	D	"	K. J. Andersson "	
1/8	25	E	"	P. A. Rosén	
1/4	23	F	"	O. F. Ternberg	
5/24	16	G	"	D. Helleström <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 03							4	750	772	50	1000	1030	-	250	257	50
1							1	950	9	50	1000	10	-	50		50
1 04							5		782	-		1040	-			258 -
55								950	522	50	1000	550	-	50		27 50
66							3	700	462	-	"	660	-	300		198 -
50								1020	510	-	1200	600	-	180		90 -
42								1150	483	-	"	504	-	50		21 -
3								900	27	-	1000	30	-	100		3 -
2 16							3		2004	50		2344	-			339 50
7 90							28		3944	60		5576	60	70 3973		1632 -
6 43							8		3613	40		4365	30	18.31		751 90
3 50							5		1644	20		2334	-	16.79		689 80
82							1		399	-		621	20	5.41		222 20
81							1		504	90		718	80	5.21		213 90
1 04							5		782	-		1040	-	628		258 -
2 16							3		2004	50		2344	-	827		339 50
22 66							51		12892	60		16999	90	100.00		4107 30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sjöggerätten den 14 december 1936. På Gästhus vägen: Jens Hedin. Status Lantbruksingenjör. Såsom gode män: Arvid Lantafors E. O. Petersson.	

Bil.B.Arbetsbeskrivning.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixp., ring i jordfast sten 200 m. söder om punkt B, c:a 10 m. från sjöstrand och 11 m. nordväst om rågång, belägen på höjden + 5,36 m.

Fixp., kors i låg, jordfast sten i åkerkant, 160 m. öster om punkt 4 + 30 av kanalen, belägen på höjden + 6,04 m.

Fixp., ring i låg, jordfast sten i åkerkant, 47 m. öster om punkt 7 + 40 av kanalen, belägen på höjden + 6,84 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att dikesvallarna uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av avloppet och ej läggas närmare avloppskanten än 1 meter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1,

omedelbart efter uppkastandet skola föras med öppningar, 0,30 m.

breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så

erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppet, dock minst

på var 50:de meter,

att avloppet skall utföras med på profilritningarna angivna botten-

lägen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profilritningarna

angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet under de vid un-

dersökningstillfället utsatta avvägningspålarna, och

att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvägnings-
pålar skall verkställas.

Sjögesätter den 14 december 1936.

På tjänstens vägnar:

Spar Hillin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Sjögesätters dikningsföretag år 1936, avseende uppgrävning av Sjögesätters kanal för torrläggning av mark inom Sjögesätter och Arnebo i Vårdnäs socken av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsbrevet till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1 till protokollet, samt enligt yrkande till protokollet § 4 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen vid norra ändan av sjön Lilla Rengen och 4 km nordväst Vårdnäs kyrka genom uppgrävning av Sjögesätters kanal, sträckan A - B på hithörande plan- och profilritningar, med en längd av 923 m. Dessutom skall upprensning verkställas i sjön utanför punkt A i enlighet med vad hithörande plan- och profilritningar utvisa.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde n:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Fall, vattenmängd och dimensioner m.m.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken

senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även det bottenfall, som föreslagits på olika avloppssträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 7 kvkm. Med en beräknad maxiavrinning av 100 sekundliter/kvkm erhålles en maximivattenmängd av 0,7 kbm/sek. Vegetationstidsmedelvattenmängden har beräknats till 0,07 kbm/sek.

För hela avloppet har föreslagits en sidolutning av 1:1,50.

Bottenbredden har föreslagits till 3 m. nedanför punkt 0+40, till 2 m. på sträckan 0+40 - 3+50 och till 1,50 m. på sträckan 3+50 - B.

Med utgående från ovanstående förutsättningar hava de verkställda beräkningarna givit vid handen, att maximivattendjupet kommer att uppgå till 0,80 m. och vegetationstidsmedelvattendjupet till 0,25 m.

Avloppets föreslagna dimensioner framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts

enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Stora delar av den i företaget ingående marken ligga alltför lågt i förhållande till vattenytan i Lilla Rengen för att kunna erhålla fullständig torrläggning. Vid jordvärderingen har hänsyn tagits till ifrågavarande markområdets ofullständiga torrläggning, i det att markens blivande värde minskats i förhållande till torrläggningsgraden i enlighet med med rätt införda beteckningar i ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Ersättning skall utgivas för den mark, som toges i anspråk för avloppets uppgrävning och uppläggning av vallar med i jordersättningslängden, bil.D, angivna belopp. Ersättningsbeloppen hava beräknats efter markens värde före torrläggningen för mark till avlopp. För vallarna har ersättningen beräknats efter halva jordvärdet efter företagets utförande för dyjordsvallar och efter $3/4$ av samma värde för lervallar.

Ersättning för genom företagets utförande orsakad försvårad överkörsl över avloppet skall enligt bestämmelse i protokoll § 5 utgivas med 50 kr. till ägarna av Sjögesätter ¹ 1.

Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättnings-
tagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penninge-
belopp.

Broar.

I enlighet med bestämmelse i protokollet § 5 skola inga
broar ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för
företaget, synekostnaderna oberäknade, till 1,650:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden,
har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingsläng-
den, bil.A, uppskattats till 4,107:30 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i
olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med före-
taget och förrättningen förenade kostnader skola fördelas mellan
de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fas-
tighet uppskattade båtnaden, sådan denna båtnad finnes uträknad
i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och
värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelnings-
längd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Vårdnäs socken.

1 mtl.	Sjögesätter, litt.A.	Jrn 1 ¹	Einar Svensson, Nils Svensson och Signe Svensson, <u>sökande</u> , samt Karin Svensson, ej sökande.	
1/2 mtl.	Arnebo, litt.B.	Jrn 3 ¹	O.V.Erikssons sterbhus, <u>sökande</u>	
1/2 "	"	Jrn 2 ²	N.V.Johanssons sterbhus, <u>sökande</u>	
1/8 "	"	Jrn 2 ⁶	K.J.Anderssons sterbhus, <u>sökande</u>	
1/8 "	"	Jrn 2 ⁵	P.A.Rosén, <u>sökande</u>	
1/4 "	"	Jrn 2 ³	O.F.Ternberg, <u>sökande</u>	
5/24 "	"	Jrn 1 ⁶	D.Hellström, <u>sökande</u>	

Summa

Framtida underhållet av företagets arbeten skall utgå

efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande.

Rensning för avloppets bibehållande i förslagsenligt skick

skall, genom försorg av företagets styrelse, verkställas, så

snart så visar sig erforderligt, och skall sådan rensning under

alla förhållanden utföras minst vart femte år.

All dämning i avloppet vare förbjuden, och avlägsnas

dämmande hinder, av vad slag de vara må geden styrelsens försorg.

Båtnad. Kr.	Deltagningsskyldig- het i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
1,632:-	39,73	655.54
751:90	18,31	308.12
689:80	16,79	277.04
222:20	5,41	89.26
213:90	5,21	85.96
258:-	6,28	103.62
339:50	8,27	136.46
<u>4,107:30</u>	<u>100,00</u>	<u>1,650:-</u>

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Sjögesätters dikningsföretag år 1936. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts hos
Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets styrelse skall utlämna arbetena på entre-
prenad samt uttaga kostnaderna för företaget av företagets in-
tressenter enligt härövan stadgade delaktighetsgrunder.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1939.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt erinras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade bestämmelserna.

Ägare av vid avloppet belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på avloppets botten och slänter av kreatur ej förekommer, och skall företagets styrelse äga rätt avhjälpa dylik skada på den försumliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskrivningen, bil.B.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas i samband med detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse.

(se protokollet).

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio

dagar från nedanstående dag. I besvären skola fullständigt
upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och
skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa
till stöd för ändringsyrkandet.

Sjögesätter den 14 december 1936.

Ivar Hedin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Axel Gustafsson

L. O. Petersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"Sjögårstens dikningsföretag år 1936"

i Vårdnäs socken och Östergötlands län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	20	0,50			10	—
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.9	3,00	8	70		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 38 ar	59	0.24	14	16		
		har	22.66	0.78	17	67		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	10	0.05		50		
		har	0.54	0.78		40		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} bladet			4	—		
		övriga ^{regalark} blad					45	43
		Överföres					55	43

1935 m.m. 21/3
1936 juni 26(2)
" 27(2)

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				55 43
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1 1/3	12,00	16 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	27	0,50	13 50	
		avvägda punkter	205	0,03	6 15	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,9	2,00	5 80	
		i annan mark		5,00		41 45
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 33 ar, ...	69	0,10	6 90	
		 har	23,17	0,05	1 16	8 06
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	69	0,04		2 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	95	0,06	5 70	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	59	0,12	7 08	12 78
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,1	3,50		3 85
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0,25		3 75
						
						
			1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	7	0,02	14	
		dagar		12,00		2 14
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,1	3,50	3 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,1	1,00	1 10	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		4 95
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	27	0,03	81	1 81
		Överföres				139 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				139 98
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.1	4,00	4 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 28	5 68
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	205	0,01		2 05
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	24	0,25	6 —	7 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
1936 juli	30	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
dec.	14	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
(2)		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		<i>Summan</i>				12 80
		Lösen för:				
		Summa kronor				218 11
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.	1		1 75	
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 33 ar ägofigurer st.	69	0,07	4 83	
		har	23,17	0,14	3 24	
		Överföres			16 82	

28:- kr. muntl. utl.

29:20 kr. muntl. utl.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 02	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 205	0,02	4 10	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	27	0,05	1 35	26 04
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1,1	6.-	6 60
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 75	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		10 25
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 31	0,55		17 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Inbindning</i>				2 -
		Summa kronor				59 44
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				33 20
		Summa kronor				83 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			2 18 11	
		Lösen för kopior och avskrifter			59 44	277 55
		Övriga förrättningskostnader				83 40
		Summa kronor				360 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Hinda om Gau* häradsrätt.

Sjögren den 14 dec. 19 36

Seur Helin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

L. O. Petersson

Arvid Gustafsson

Kronor kvitteras:

den 19

