

E 3*1891

0 667

441
Östana avdikningsföretag år 1938.

Åsbo socken.

Ostergötlands län.

Synehandlingar.

67:3


Inskr. i vattenb.
d. 20/11 1940
nr 227

Östanå avdikningsföretag år 1938,

avseende uppgrävning av Östanåbäcken med bidiken
för torrläggning av mark inom Bensäter, Östanå
och Lockarp i Åsbo socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående uppgräv-
ning av Östanåbäcken med bidiken för torr-
läggning av mark inom Bensäter, Östanå och
Lockarp i Åsbo socken av Östergötlands län.

År 1937, den 5 november, kl. 10 fm inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren Ernst Johansson i Ben-
säter för att på grund av Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, hand-
lägga förrättningen, och hade meddelanden om sammanträdet utsänts
enligt bifogade förteckning, bil. 2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Nämndemännen O. Th. Petersson i Sanden och Axel Zackrisson i Torsnäs.

Sökande till förrättningen:

Ernst Johansson, 134/100 mtl. Bensäter ³ 3 .

C. S. Gustafsson, 5/12 " Östanå Västergård ² 2 .

Övriga sakägare:

Allan Norström för egen del och för övriga ägare till
1/8 mtl. Lockarp ¹ 1 enligt fullmakt, bil. 3 .

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrel-
sens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättnings-
mannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget avsåg torrläggning av den söder om Sågsjön
mellan Östanå och Bensäter belägna marken, vilken under imeva-
rande år, tillsammans med nödiga avlopp, uppmätts och avvägs.

Hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade företagets utförande genom uppgrävning
av de på marken utstakade och för de närvarande på ritningarna
föeevisade avloppen till det djup, som erfordras för kringliggande
marks torrläggning och som kan erhållas med utgående från vatten-
ytan i Sågsjön. Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga
ordning.

2.

§ 5.

Av företaget beröres en bro för Östanå utfartsväg vid punkt 6+60 av Östanåbäcken, och skulle eventuell ombyggnad av bron ingå i företaget.

Inga andra broar eller trummor skulle ingå i företaget utan skulle i stället ersättning för genom företagets utförande orsakad försvårad överkörning över avloppen utgivas

till ~~ÖSTANÅBÄCKEN~~	ägaren av Östanå ²	vid punkt 22	150 kr.
"	"	" ¹	"
"	"	1	16 50 "
"	"	Bensäter	" 30 50 "
Summa			250 kr.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, sedan förslag till företagets utförande utarbetats, och skulle meddelanden om sammanträdet på de närvarandes begäran lämnas endast genom personliga brev till sakägarna.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Bensäter den 5 november 1937.

Svar Selin,

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Ulf Zackrisson

Oskar Petersson

År 1938, den 17 mars, kl. 3 em. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Ernst Johansson i Bensäter för att fortsätta förrättningshandläggning, och hade meddelanden om sammanträdet utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

~~SKRIFTSÄNDAMÄNNEN~~ Nämndemännen O.Th. Petersson i Sanden och Axel Zackrisson i Torsnäs.

<u>Delägare:</u>		§	
Ernst Johansson,	Bensäter	3	
C.S.Gustafsson,	Ostanå	2	
Matilda Andersson,	"	1	genom C.S.Gustafsson enligt full-
			makt, bil. 5.
A.Th.Andersson m.fl.	Lockarp	1	genom forstmästaren Allan Norström
			enligt fullmakt, bil. 3.

Ordföranden i styrelsen för Göstrings vägdistrikt Fritiof A:son Åhrén,
Eveboda.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Ernst Johansson, Bensäter, påyrkade, att den vid punkt G av bidiket, sträckan B - G, belägna allmänna vägtrumman antingen skulle fördjupas genom vägdistriktets försorg och på dess bekostnad, eller att vägdistriktet måtte åläggas erlägga ersättning för den genom trumman orsakade skadan på ovanförliggande mark.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.E.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes lantbrukaren C.S.Gustafsson, Sevedstorp, Strålsnäs, tel. Bensäter 4, ordförande, samt lantbrukaren Ernst Johansson, Bensäter, och forstmästaren Allan Norström, Strålsnäs.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 5 1/3 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbetalas till C.S.Gustafsson, Sevedstorp,	50 kr.
Ernst Johansson, Bensäter,	17:20 "
<u>Summa</u>	<u>67:20 kr.</u>

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedah protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Bensäter den 17 mars 1938.

Joan Selin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Oskar Pettersson *Nel Lagerlöf*

Bil. 1

R E S O L U T I O N.

N:r 24 D.D.
1936.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrettning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 2 juni 1936.

På länsstyrelsens vägnar



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Stämpel FEM Kronor.

bet. av Jök.

Nº 24 D. D. 6.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Östanåbäcken för torrläggning av mark inom Östanå, Bensäter och Lockarp i Åsbo socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

C.S. Gustafsson,	Sevedstorp, <u>Strålsnäs</u> ,	Tel. Bensäter 4.
Matilda Andersson,	Östanå,	"
Ernst Johansson,	Bensäter,	" Tel.: Bensäter 1
Forstmästare Allan Nordström,		"

Hänvändelse till Ernst Johansson.

Östanå den 27 maj 1936.

C. S. Gustafsson
Matilda Andersson
g. Maria Andersson
enligt Fullmakt
Ernst Johansson

Förteckning

över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av Östanåbäcken m.m. för torrläggning av mark inom Bensäter, Östanå och Lockarp i Åsbo socken av Östergötlands län hos lantbrukaren Ernst Johansson i Bensäter fredagen den 5 november 1937 kl.10 fm.

Kallelse till G.A.Karlsson, Stålfäll, Strålsnäs.

" " nämndemannen O.Th.Petersson, Sanden, Mjölby.

Meddelande till Ernst Johansson, Bensäter, Strålsnäs.

" " E.S.Gustafsson, Sevedstorp, "

" " arr.K.Karlsson, Östanå, "

" " fru Matilda Andersson, " "

" " forstmästaren Allan Norström, "

Linköping den 21 oktober 1937.

Svar Hedin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 3.

Fullmakt

för forstmästaren Allan Norström eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträden och i övrigt rörande torrläggning av marker å Källeberg och Lockarp i Åsbo socken vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för giltigt, vad ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter.

Malmö den..2..november.. 1937.

Källeberg den ..4..november 1937.

Kelga Anderson,
 fru Ada Sjöborg.
 Ada Sjöborg

A. Th. Anderson
 Hulda Anderson

Fru Ada Sjöborgs egenhändiga namnteckning
 bevittna:

Karin Andersson
 Arvi Johansson

Herr A.Th.Andersons och fru Hulda
 Anderssons egenhändiga namnteckningar
 bevittna:

Ingrid Johansson
 Eda Widen

Bil. 4.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Östanå avdikningsföretag år 1938" i Åsbo socken hos lantbrukaren Ernst Johansson i Bensäter torsdagen den 17 mars 1938 kl. 3 em.

Kallelse till nämndemannen Oskar Pettersson, Sanden, Mjölby.

" " " Axel Zackrisson, Torsnäs, Västra Harg.

Meddelande till Ernst Johansson, Bensäter, Strålsnäs.

" " C.S.Gustafsson, Sevedstorp, "

" " arr.X.Karlsson, Östanå, "

" " Matilda Andersson, " "

" " Allan Norström, "

" " ordföranden i styrelsen för Göstrings vägdistrikt,

Frithiof A:son Åhrén, Eveboda, Rök.

Linköping den 23 februari 1938.

Svar Olm.

Statens lantbruksingeniör.

Fullmakt

för lantbrukaren C.S.Gustafsson, Sevedstorp, att föra min talan och rätt bevaka vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Östanåbäcken med bidiken för torrläggning av mark inom Bensäter, Östanå och Lockarp i Åsbo socken, innefattande denna fullmakt även rätt för ombudet att underskriva förening angående sökande av statslån till företagets utförande samt lämnande av uppdrag åt viss person att underskriva kontrakt och skuldförbindelse rörande företaget samt till företaget utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Östanå den 5 november 1937.

Mathilda Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Joh. Gustafsson John Andersson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
19								380	72	20	700	133	-	320	60	80
11								320	35	20	"	77	-	380	41	80
4								180	7	20	300	12	-	120	4	80
36								420	157	20	700	252	-	280	100	80
14								560	78	40	"	98	-	140	19	60
30								660	198	-	"	210	-	40	12	-
41								450	184	50	"	287	-	250	102	50
33								520	171	60	"	231	-	180	59	40
35								350	122	50	"	245	-	350	122	50
							17									
47								450	211	50	700	329	-	250	117	50
31								560	173	60	"	217	-	140	43	40
15								420	63	-	"	105	-	280	42	-
48								500	240	-	"	336	-	200	96	-
							11									
46								450	207	-	700	322	-	250	115	-
43								"	193	50	"	301	-	"	107	50
44								500	220	-	"	308	-	200	88	-
34								420	142	80	"	238	-	280	95	20
15								"	63	-	"	105	-	"	42	-
65								600	390	-	"	455	-	100	65	-
49								450	220	50	"	343	-	250	122	50
52								"	234	-	"	364	-	"	130	-
48								600	288	-	"	336	-	100	48	-
							8									
15								660	99	-	700	105	-	40	6	-
34								450	153	-	"	238	-	250	85	-
8 09							36		3919	70		5647	-		1727	30

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	09						36		3919	70		5647	-		1727	30
	38							500	190	-	700	266	-	200	76	-
	36							660	237	60	"	252	-	40	14	40
	38							"	250	80	"	266	-	"	15	20
1	44							520	748	80	"	1008	-	180	259	20
							24									
	6							450	27	-	~~700~~ 630	37	80	180	10	80
1	17							500	585	-	700	819	-	200	234	-
	51							560	285	60	"	357	-	140	71	40
	11							"	61	60	"	77	-	"	15	40
	42							"	235	20	"	294	-	"	58	80
	2							"	11	20	"	14	-	"	2	80
	10							520	52	-	"	70	-	180	18	-
	24							450	108	-	"	168	-	250	60	-
	48							420	201	60	~~700~~ 600	288	-	180	86	40
1	35							380	513	-	700	945	-	320	432	-
	34							450	153	-	~~700~~ 560	190	40	110	37	40
	77							520	400	40	~~700~~ 560	431	20	40	30	80
	83							380	315	40	700	581	-	320	265	60
							21									
	89							420	373	80	~~700~~ 600	534	-	180	160	20
	56							600	336	-	700	392	-	100	56	-
	74							520	384	80	~~700~~ 560	414	40	40	29	60
	16							420	67	20	~~700~~ 450	72	-	30	4	80
	16							380	60	80	~~700~~ 420	67	20	40	6	40
	22							350	77	-	~~700~~ 380	83	60	30	6	60
	60							600	360	-	~~700~~ 660	396	-	60	36	-
	28							660	184	80	700	196	-	40	11	20
	25							"	165	-	"	175	-	"	10	-
20	91						81		10.305	30		14.041	60		3.736	30

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
20 91							81		10305	30		14041	60		3736	30
59								600	354	-	~~660~~ 700	389	40	60	35	40
9								350	31	50	~~380~~ 700	34	20	30	2	70
22								"	77	-	~~380~~ 700	83	60	"	6	60
							12									
21 81							93		10767	80		14548	80		3781	-
53								520	275	60	~~560~~ 700	296	80	40	21	20
37								660	244	20	700	259	-	"	14	80
15								"	99	-	"	105	-	"	6	-
39								"	257	40	"	273	-	"	15	60
41								520	213	20	~~560~~ 700	229	60	"	16	40
							12									
51								450	229	50	~~560~~ 700	285	60	110	56	10
1 28								600	768	-	700	896	-	100	128	-
							18									
40								560	224	-	700	280	-	140	56	-
30								"	168	-	800	240	-	240	72	-
11								700	77	-	1000	110	-	300	33	-
								150	7	50	300	15	-	150	7	50
		5						"	3	-	"	6	-	"	3	-
		2														
		6						120	7	20	800	48	-	680	40	80
		61						"	73	20	"	488	-	"	414	80
		7						150	10	50	300	21	-	150	10	50
		10						60	6	-	"	30	-	240	24	-
		9						70	6	30	700	63	-	630	56	70
		38						140	53	20	"	266	-	560	212	80
4 45	1 38						30		2722	80		3912	-		1189	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Örnafäl Äng mylla/sand	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				Impediment	83
				" "	84
				Äker mylla/sand	85
				" "	86
				Impediment	87
				Stigbänd mark	88
				Äker mylla/sand	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				torvjord/sand	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				Örnafäl	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
4 45	1 38						30		2722	80		3912	-		1189	20
	4							70	280		700	28	-	630	25	20
	6							60	360		300	18	-	240	14	40
	23							80	1840		800	184	-	720	165	60
	19							"	1520		"	152	-	"	136	80
							1									
							1									
6								750	45	-	1000	60	-	250	15	-
10								400	40		"	100	-	600	60	-
							1									
							1									
19								800	152	-	1000	190	-	200	38	-
19								"	152	-	"	190	-	"	38	-
41								900	369	-	"	410	-	100	41	-
12								700	84	-	"	120	-	300	36	-
22								550	121	-	"	220	-	450	99	-
29								"	159	50	"	290	-	"	130	50
10								600	60	-	"	100	-	400	40	-
23								450	148	50	"	330	-	550	181	50
20								"	90	-	"	200	-	"	110	-
19								400	76	-	"	190	-	600	114	-
37								720	266	40	800	296	-	80	29	60
41								500	105	-	700	147	-	200	42	-
1 31								520	681	20	"	917	-	180	235	80
61								380	231	80	~~700~~ 560	341	60	"	109	80
34								"	129	20	~~700~~ 560	190	40	"	61	20
95								500	475	-	700	665	-	200	190	-
25								660	165	-	"	175	-	40	10	-
40								"	264	-	"	280	-	"	16	-
11 29	1 90						34		6577	40		9706	-		3128	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Öster förs åker torvjord/sand 107	
				" " 108	
				" " 109	
				Väg 110	
				åker Torvjord/sand 111	
				" " 112	
				Östamåbäcken 113	
				Mark till anläggning	
				Summa	
1/2	1'	C	Östamå Östergård	Matilda Andersson	
				åker torvjord/sand 114	
				" " 115	
				" " 116	
				" " 117	
				" " 118	
				" " 119	
				Östamåbäcken 120	
				åker torvjord/sand 121	
				" " 122	
				Impediment 123	
				Diike 124	
				åker torvjord/sand 125	
				" " 126	
				Impediment 127	
				åker torvjord/sand 128	
				" " 129	
				" " 130	
				Öster förs	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
11	29	1	90				34		6577	40		9706	-		3128	60
	77							500	385	-	700	539	-	200	154	-
	23							450	103	50	"	161	-	250	57	50
	29							660	191	40	"	203	-	40	11	60
							4									
	75							660	495	-	700	525	-	40	30	-
	44							450	198	-	"	308	-	250	110	-
							3									
							15									
13	77	1	90				56		7950	30		11442	-		3491	70
	79							450	355	50	700	553	-	250	197	50
	45							560	252	-	"	315	-	140	63	-
	11							250	27	50	300	33	-	50	5	50
	8							240	19	20	"	24	-	60	4	80
	161							520	837	20	700	1127	-	180	289	80
	71							450	319	50	"	497	-	250	177	50
							10									
	30							420	126	-	700	210	-	280	84	-
	96							520	499	20	"	672	-	180	172	80
							2									
							14									
	15							520	78	-	700	105	-	180	27	-
	17							380	64	60	400	68	-	20	3	40
							5									
	41							300	123	-	400	164	-	100	41	-
	78							340	265	20	"	312	-	60	46	80
	10							200	20	-	"	40	-	200	20	-
6	62						31		2986	90		4120	-		1133	10

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Öster, Torvjord / sand Öster fäl	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				" "	147
				" "	148
				" "	149
				" "	150
				" "	151
				" "	152
				" "	153
				" "	154
				Slack till anlägg Samma	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
6 62							31		2986	90		4120	-		1133	10
16								270	43	20	600	96	-	330	52	80
36								240	86	40	"	216	-	360	129	60
9								300	27	-	"	54	-	300	27	-
18								"	54	-	"	108	-	"	54	-
19								"	57	-	"	114	-	"	57	-
15								150	22	50	300	45	-	150	22	50
20								270	54	-	600	120	-	330	66	
5								150	7	50	300	15	-	150	7	50
84								270	226	80	600	504	-	330	277	20
7								200	14	-	400	28	-	200	14	-
69								300	207	-	600	414	-	300	207	-
92								360	331	20	"	552	-	240	220	80
13								280	36	40	400	52	-	120	15	60
44								260	114	40	"	176	-	140	61	60
45								340	153	-	"	180	-	60	27	-
27								450	121	50	600	162	-	150	40	50
20								"	90	-	"	120	-	"	30	-
33								340	112	20	400	132	-	60	19	80
12								300	36	-	"	48	-	100	12	-
57								340	193	80	"	228	-	60	34	20
35								520	182	-	700	245	-	180	63	-
17								280	47	60	400	68	-	120	20	40
64								450	288	-	700	448	-	250	160	-
40								380	152	-	"	280	-	320	128	-
							14									
14 59							45		5644	40		8525	-		2880	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguresnummer
1	2	3	4	5	6
1/8	1'	D	Brockarp	A. T. Andersson m. fl. Åker torvjord / sand 155 " " 155a Öslamåbäcken 156 Åker torvjord / sand 157 " " 158 Impediment 159 Åker torvjord / sand 160 " " 161 " " 162 " " 163 " " 164 " " 165 " " 166 " " 167 Mark till anläggning Summa	
134 100 5 12 1/2 1/8	3 ³ 2 ² 1' 1'	A B C D	Östbo socken Bensåker Öslamå Västergård " Östergård Brockarp	Konst Johansson b.s. Gustafsson Matilda Andersson A. T. Andersson m. fl. Summa	

Bil. BArbetsbeskrivning.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixp. kors i större jordfast sten 200 m. nordost om punkt 2+75 av Östanåbäcken, belägen på höjden + 7,32 m.

Fixp. kors i jordfast sten 182 m. öster om punkt 6+75 av Östanåbäcken, belägen på höjden + 8,60 m.

Fixp. kors i större jordfast sten 70 m. öster om punkt 10+65 av Östanåbäcken, belägen på höjden + 7,98 m.

Fixp. kors i sten 32 m. nordöst om punkt 24+80 av bidiket C-H-I, belägen på höjden + 8,95 m.

Fixp. kors i jordfast sten 36 m. söder om punkt 31+32 av bidiket D-K, belägen på höjden + 8,12 m. och

Fixp. kors i jordfast sten 60 m. nordost om punkt 16+30 av bidiket E-L, belägen på höjden + 8,25 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att dikesvallarna uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av avloppen och ej läggas närmare avloppskanterna än
e
å mter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppning-

ar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1, på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppen, dock minst på var 50:de meter,

att byvägsbro vid punkt 6+60 utföres, i noggrann överensstämmelse med upprättad ritning,

att avloppen skola utföras med på profilritningarna angivna bottenlägen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profilritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet under de vid undersökningstillfället utsatta avvägningspålarna, och

att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvägningspålar skall verkställas.

Besäter den 17 mars 1938.

Se ar. Hedin.

Statens lantbruksingeniör.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Bidikes Sträckan C - H - I</u>						
C-18+50	150	Dy	180	0.50	90	-		
18+50-H	150	"	190	"	95	-		
		Sand, något sten	10	1.50	15	-		
					200	-		
		Pillägges			20	70		
		Jordsättning ut. bit D			69	30	290	-
H-22	200	Grusblandad vepa	10	0.50	5	-		
		Grus, sten, något block	120	2:-	240	-		
22-24	200	" " " "	40	"	80	-		
		Grus, sand, sten	390	1.50	585	-		
24-I	223	" " "	460	"	690	-		
		Dy	120	0.50	60	-		
					1660	-		
		Pillägges			166	40		
22+5		Erättning för förväntad överkörs			150	-		
		Jordsättning ut. bit D			173	60	2150	-
	923	<u>Kronor</u>					2440	-
		<u>Bidikes Sträckan D - K.</u>						
D-30+50	150	Dy	240	0.50	120	-		
30+50-K	130	"	50	"	25	-		
		" , sten	70	1:-	70	-		
		Sand, grus, sten	30	1.50	45	-		
					260			
		Pillägges			29	55	289	55
30		Erättning för förväntad överkörs					50	
		Jordsättning ut. bit D					70	45
	280	<u>Summa</u>					410	-

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal <i>m³</i>	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Bidikes träskan E-L</u>						
E-15	200	Dy	210	0.50	105	-		
		" sten, något block	80	1.-	80	-		
		Sand, " "	30	2.-	60	-		
15-16+100	200	" " "	30	"	60	-		
		Dy, sten	30	1.-	30	-		
		Dy	220	0.60	132	-		
16+100-L	202	" något stubbar	200	"	120	-		
		" sten, något block	160	1.-	160	-		
		Sand, sten	50	1.50	75	-		
					822	-		
16		Tilläggs			85	15	907	15
		Erstatning för förröad						
		förbrukat						50-
		Jorderstatning enl. bil. D						132 85
	602	<u>Summa</u>						1090 -
		<u>Sammandrag</u>						
		<u>Längd</u>						
		<u>Avdelning H.F.</u>						
ABC-DEF	1330	Östarebacken			52	10 -		
B-G	312	Bidike			2	10 -		
C-H	300	"			2	90 -		
D-K	280	"			4	10 -		
E-L	602	2.8 24			10	90 -	72	10 -
		<u>Avdelning H.I</u>						
H-I		623 Bidike					2	150 -
		3447 <u>Summa</u>					9	360 -

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à Kr.	Ersättning för avlopp vall				Summa	
		Ar	m²		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7				
Bit. D										
Jordensättningslängd										
Östervåbäcken Sträcken A-B-C-D-E-F										
Beuräter 3 ³ , nitt. A	Eust Johansson	40	3.50	1	40					
		1.50	3.20	4	80					
		40	2.80	1	10					
		40	1:-		40					
		23	40	7:-			163	80		
		4-	5.20				20	80		
		90	4.20				3	80		
		80	1:-				80	196	90	
Östervå 2 ² , nitt. B	C. S. Gustafsson	1	20	1:-	1	20				
		5	60	7:-			39	20		
		8	10	5.60			45	35		
		2	50	1:-			2	50	88	
Östervå 1 ¹ , nitt. C	Matilda Andersson	40	3.50	1	40					
		60	2.80	1	70					
		6	70	7:-			46	70	50-	
Lockarp 1 ¹ , nitt. D	A. V. Andersson m. ft.	90	2.80	2	50					
		7-	7:-				49-	51	50	
Summa									386	
Bidiken Sträcken B-G										
Beuräter 3 ³ , nitt. A	Eust Johansson	50	5:-	2	50					
		4-	7:-				28-			
		4	50	5.60			25	20	55	
Summa									55	

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à Kr.	Ersättning för arloop vall				Summa	
		Ar	m ²		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Bidikes träcken D-H</u>										
Deursäter 3 ^o , utt. A	Eusé Johansson	20	4.90	1	-					
		70	4.20	2	95					
		950	7.-				66	50	70	45
	<u>Summa</u>								70	45
<u>Bidikes träcken C-H-I</u>										
<u>Träcken C-H</u>										
Östana ^o 2 ^e , utt. B	C. I. Gustafsson	40	3.50	1	40					
		970	7.-				67	90	69	30
<u>Träcken H-I</u>										
Östana ^o 2 ^e , utt. B	C. I. Gustafsson	30	6.40	1	90					
		120	5.-	6	-					
		30	2.40		70					
		70	2.-		140					
		790	1.20		950					
		80	0.50		40					
		340	10.-				34	-		
		13	-	8.-			104	-		
		370	3.-				11	10		
		230	2.-				4	60	173	60
	<u>Summa</u>								242	90
<u>Bidikes träcken E-L</u>										
Östana ^o 1 ^e , utt. C	Katilda Andersson	90	4.90	4	40					
		50	3.50	1	75					
		190	3.20	6	10					
		70	2.40	1	70					
		50	2.-	1	-					
		50	1.80		90					
		1040	7.-				72	80		
		1050	4.-				42	-		
	<u>Överföres</u>						1585	114	80	

Bil.E.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Östanå avdikningsföretag år 1938, avseende uppgrävning av Östanåbäcken med bidiken för torrläggning av mark inom Bensäter, Östanå och Lockarp i Åsbo socken av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1937 - 1938.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsprotokollet till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt i protokollet intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på hithörande översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 8 - 9,5 km. sydost Åsbo kyrka, genom uppgrävning av följande avlopp:

1. Östanåbäcken, sträckan A - B - C - D - E - F på hithörande

plan- och profilritningar, med en längd av 1,330 m.

2. Bidiket, sträckan B - G, " " " " 312 "

3. " " C - H - I, " " " " 923 "

4. " " D - K, " " " " 280 "

5. " " E - L, " " " " 602 "

Summa 3,447 m.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde n:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen

icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synes lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika avloppssträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 44 kvkm. Maximiavrinningen har beräknats till 60 sekundliter per kvkm, vilket ger en maximivattenmängd av 2,6 kbm/sek. Vegetationstidsmedelvattenmängden har beräknats till 0,26 kbm/sek. Bottenbredden för Östanåbäcken har föreslagits till 2,5 m. på sträckan A - B - C - D - E - LL, till 2 m. på sträckan 11 - 12 och till 1,50 m. på sträckan 12 - F. Sidolutningen har för hela bäcksträckan föreslagits till 1:1.

Med utgående från ovanstående förutsättningar hava de verkställda beräkningarna givit vid handen, att maximivatten-

djupet kommer att uppgå till 1,15 m. på sträckan A - B - C -
- D - E - 11, till 0,8 m. på sträckan 11 - 12 och till 0,6 m.
på sträckan 12 - F. Vegetationstidsmedelvattendjupet har be-
räknats till respektive 0,30, 0,20 och 0,15 m.

För bidikena, vilkas nederbördsområden äro av ringa
omfattning, har föreslagits en bottenbredd av 0,50 m. på sträck-
korna B - G, C - 19+50, D - 31 och E - 16+220 samt till
0,30 m. på sträckorna 19+50 - H - I, 31 - K och 16+220 - L.

Sidolutningen har föreslagits till 1:1 på sträckorna
B - G, C - 19+50, D - K och E - 16+220 samt till 1:1,25
på sträckorna 19+50 - H - I och 16+220 - L.

Avloppens föreslagna dimensioner framgå i övrigt av
de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts
enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-
nadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderings-
längden, bil.A.

På grund av vattenståndet i Sågsjön och bottenläget av
allmänna vägtrumman vid punkt G komma även efter företagets ut-
förande ägofigurerna 33, 41-44, 47, 49-53, 56-58, 59, 63, 65,
102 och 103 att erhålla ofullständig torrläggning. På grund
härav hava nämnda ägofigurers blivande värden nedsatts i för-

hållande till torrlägningsgraden, och hava de sålunda nedsatta jordvärdena införts i ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, med röda siffror.

Ersättning för mark till avlopp och jordupplag skall utgivas med i jordersättningslängden, bil.D, angivna belopp.

Ersättningarna hava beräknats efter jordvärdet före företagets utförande för mark till avlopp och efter jordvärdet efter företagets utförande för mark till jordupplag.

Ersättning för genom företagets utförande uppkommande försvårad överkörning över avloppen skall i enlighet med bestämmelse i protokollet § 5 utgivas

till ägaren av Östanå	2 ²	med	150 kr.
-----------------------	----------------	-----	---------

"	"	"	"	1 ¹	"	50 "
---	---	---	---	----------------	---	------

"	"	"	Bensäter	3 ³	"	<u>50 "</u>
---	---	---	----------	----------------	---	-------------

<u>Summa</u>	<u>250 kr.</u>
--------------	----------------

Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningbelopp.

Vid framtida rensningar skola ur avloppen upptagna rensningsmassor få uppläggas vid sidan av avloppen utan ersättning till markägaren.

Broar.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen

Åsbo - Ulrika vid övre ändpunkten G av bidikets sträckan B - G.

På grund av trummbottnens höjdläge kunna de ovanför trumman

belägna ägofigurerna 41 och 47 ej erhålla full torrläggning,

med mindre trumman sänkes 0,30 m. Enligt vad framgår av ägobe-

skrivningen och värderingslängden, bil.A, erhålla ovan nämnda ägo-

figurer en båtnadsminskning av 137 kr.

på grund av vägtrummans beskaflanhet. Kostnaden för

fördjupning av avloppet från trumman till det djup,

som erfordras för fullständig torrläggning av ägo-

gurerna 41 och 47, har beräknats till 75 kr.

varför sålunda nettoskadan för marken på grund av väg- _____

trummans beskaflanhet uppgår till 62 kr.

Då trumman, enligt vad synemännen utrönt, anlagts efter år 1880, och då ägofigurerna 41 och 47 vid tiden för trumbygg- naden utgjordes av åker, är vederbörande vägdistrikt ansvarigt för den av trumman förorsakade markskadan. Då denna markskada enligt vad framgår av ovanstående är relativt obetydlig, hava synemännen ej ansett lämpligt att föreskriva ombyggnad av trumman.

Synemännen vilja i stället bestämma, att det står Göstrings vägdistrikt fritt att antingen på egen bekostnad sänka vägtrumman, så att dess botten kommer att intaga höjdläget + 5,40 m. över företagets jämförelseplan, med bibehållande av

trumhöppningens bredd och nuvarande höjdläge på öppningens överkant eller att till ägaren av Bensäter 3³ utgiva skadeersättning med i ett för allt 62 kr.

Om trumman ombygges, skall arbetet vara utfört senast den 1 september 1941. Om skadeersättning i stället utgives, skall densamma vara erlagd senast 30 dagar efter det denna förrättning vunnit laga kraft.

I företags gemensamma arbeten skall ingå utförande av en bro för Östanå utfartsväg vid punkt 6+60 av Östanåbacken i enlighet med upprättad ritning.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företaget, utan skall erforderlig överkörsel över avloppen ombesörjas och bekostas av vederbörande broägare.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 9,360:- kr.

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 10,689:70 kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av det starka fallbrottet vid punkt H av bidiket, sträckan C - H - I har företaget, i och för beräkning

av kostnadsfördelningen, indelats i två avdelningar, nämligen avdelning HI, omfattande utförande av dikessträckan H - I och ågofigurerna 69-100, med en beräknad kostnad av 2,150 kr., en uppskattad båtnad av 2,191:70 kr. och en relativ kostnad av 0,98097 samt avdelning AF, omfattande företaget i övrigt med en beräknad kostnad av 7,210 kr., en uppskattad båtnad av 8,498:- kr. och en relativ kostnad av 0,84843.

På grund av de båda avdelningarnas inbördes lägen bestämma synemännen, att ovanstående relativa kostnader skola vara gällande vid fördelningen av företagets samtliga kostnader.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Åsbo socken.

134/100 mtl.	Bensäter, litt.A.	Jrn ³ 3	, Ernst Johansson, <u>sökande</u>
5/12 mtl.	Östanå Vastergård, litt.B.	Jrn ² 2	, C.S.Gustafsson, <u>sökande</u>
1/2 "	" Östergård, "	C. Jrn ¹ 1	, Matilda Andersson, <u>sökande</u> ...
1/8 "	Lockarp, litt.D.	Jrn ¹ 1	, A.Th.Anderson m.fl. ej sökande

Summa

Framtida underhållet av samtliga i detta utlåtande föreskrivna arbeten skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande, med undantag av broarna, som skola underhållas av deras ägare.

Rensning för avloppens bibehållande i förslagsenligt skick skall verkställas, så snart så visar sig erforderligt och genom försorg av företagens styrelse, och skall sådan rensning under alla förhållanden verkställas minst vart femte år.

All dämning i avloppen vare förbjuden, såvida den ej sker i samband med rensning, och avlägsnas dämmande hinder.

Av- del- ning.	Ägofigu- rernas nummer.	Relativ kostnad.	Båtnad. Kr.	Kostnad. Kr.	Summa kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
AF	1-58	0,84843	3,781:-	-----	3,207:93	34,27
{ AF	59-68, 101- -113	"	1,300:-	1,102:97		
{ HI	69-100	0,98097	2,191:70	<u>2,150:-</u>	3,252:97	34,76
AF	114-154	0,84843	2,880:60	-----	2,444:-	26,11
AF	155-167	"	536:40	-----	455:10	4,86
			10,689:70		9,360:-	100,00

av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Östanå avdiktningföretag
år 1938. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och
avgift enligt vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen
i Östergötlands län.

Företagets styrelse skall utlämna företagets arbeten
på entreprenad samt uttaga kostnaderna härför av delägarna i
företaget enligt härövan stadgade delaktighetsgrunder.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1941.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt er-
inras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade
bestämmelserna.

Om vid arbetenas utförande fara för släntas uppstår,
skall släntförstärkning verkställas enligt anvisning av lant-
bruksingenjören i länet.

Ägare av vid avloppen belägen mark äro skyldiga tillse,
att åverkan på avloppens botten och slänter av kreatur ej före-
kommer, och skall företagets styrelse äga rätt avhjälpa dylik
skada på den försumliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
underhåll, hava inhäggits, och framgå deras lägen i plan och
höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskriv-
ningen, bil.B.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
lagen kap.11 § 95 skall av företaget utgivas med 16 kronor
4 öre. Nämda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit
laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för

framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet).

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Besätter den 17 mars 1938.

Svar Selin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Osvald Pettersson *Nel Larsson*

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"Ortania" av diannin 90 g. ar. tag år 1938

i Brusa socken och Östergötlands län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	15	0,50		7	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	6	3,00	18		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0,8	6,00	4	80	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enligt tariff II						
		åker, medelareal 38 ar	st.	137	0,24	32	88	
		har	har	51,96	0,78	40	53	
		äng och odlingsmark, medelareal 16 ar	st.	12	0,14	1	68	
		har	har	1,90	0,74	1	41	
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar	st.	19	0,05		95	
		har	har	2,07	0,78	1	63	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av						
		> 15						
		10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket						
		bladet						
		övriga						
		regalark						
		blad	st.				105	88
		Överföres					113	38

1937

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				113 38
	mf. 1/12	Avvägning.				
	" 13 1/2	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	3 1/2	12,00	42 -	
	mr. 9	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	53,86	0,50	26 92	
		avvägda punkter	387	0,03	11 61	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	6,8	2,00	13 60	
		i annan mark		5,00		94 14
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 34 ar,	166	0,05	8 30	
			55,95	0,10	5 60	13 90
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	166	0,04		6 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	167	0,06	10 02	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	149	0,12	17 88	37 90
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	3,4	3,50		11 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			14	0,25	3 50	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	25	0,37	9 25	
						12 75
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	44	0,02	88	
		daggar		12,00		2 88
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	3,4	3,50	11 90	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,3	1,00	1 30	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 4 m. ² sektion på	1,1	2, -	2 20	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		15 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	85	0,03	2 55	3 55
		Överföres				308 44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				308 44
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3.4	4,00	13 60	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen 1/4 m ² sektion på "	1.1	2. —	2 20	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 47	24 27
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 50	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	/	4,00	4 —	
		Kostnadsberäkning			1 75	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	/	4,00	4 —	
		Grundförstärkning m ²	27	0,10	2 40	
		Antal särskilda ritningar		3,00		15 65
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	387	0,01		3 87
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	44	0,25	11 —	12 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	20	3 40
1937 nov. 5		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 —
1938 mars 17		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1937 apr. 20		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket blader			7 —	
		övriga regalarblad st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 34 ar ägofigurer st.	166	0.07	11 62	
		har 55.95 0.14			7 83	
		Överföres			26 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 86	
		3) insättning av höjdlägestal st.	387	0,02	7 74	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	85	0,05	4 25	45 05
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	3.4	6.-	20 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			12 75	
		3) broar och trummor, " "			7 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	/	3,00	3 -	43 65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Inbindning</i>				2 -
		Summa kronor				115 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				53 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				67 20
		Summa kronor				120 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			429 13	
		Lösen för kopior och avskrifter			115 60	544 73
		Övriga förrättningskostnader				120 60
		Summa kronor				665 33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Mjølshøg doms og os* häradsrätt.

Bennet den 17 mars 19 38

Ivar Selin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Osvald Pettersen

Paul Fagerlin

Kronor kvitteras:

den 19

