

12/

E 1*0255

D. 920 4962
inlämnat till
H. Lantbruksstyrelsen
den 24 APR 1919

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 augusti 1918
i och för upptagande av avloppsgravar från vattensjuka marker, till-
hörande hemmanen Kohlstað och Grytmålen i Mjölby socken samt ut-
jordarna Oxhagen och Krysskällan i Västra Hargs socken av
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören C.A. Sylvan
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat dels ett lån av **tretusentvåhundrasextio (3.260:-)**
kronor från 1918 års odlingslånefond och dels ett anslag utan återbetalningsskyldighet
av **ettusensexhundratrettio (1,630:-)** kronor från
allmänna avdikningsanslaget för år 1918, varav hela
beloppet ~~kronor~~ utgå från den för endast frostminskning av-
~~sedda delen av förenämnda anslag~~, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika stats-
bidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt
bifogade protokoll av den 14 Januari 1913 och förnying af den 25 februari 1918
av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroendemen~~, i och för detta företag
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande
kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

15/197
18

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1919 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920 ,
att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1924 ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i *Årstad* den *11 mars* 1919.

Th. Pettersson
Årstad

Gustaf Karlsson
Grytmålen

Att *Landbrukarna Th. Pettersson i Årstad och Gustaf Karlsson i Grytmålen*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

att en dag

som ovan

Gunnar Samuelsson

Gunnar Karlsson

Adress: *Kyrksäterdjölly*

Adress: *Licklesbo.*

Skedaborg.

Med stöd av Kungl. brevet den *23 augusti*
1918 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, &
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *29 april* 1919.

W. Hultén

Nils Rieberg

Bilaga I

D. No 4962
Inkom till
K. Landbrukstyrelsen
den 24 APR 1919

E _____ 1*0255

Handlingar

angående sör för upplaganade af afboppsgrafsar
å egor till Holsstad, Grytmålen m.fl.
i Mjölby och Vstra Hargs socknar af Västma härad
och Östergötlands län.

1

Protokoll hållet vid sam-
manträde angående syn för
vallanavledning år 1912.

Den 3. December 1912 inställdes sig under-
tecknad, statens lantbruksingeniör hos lant-
brukaren Th. Pettersson i Kohlstad för att
med stöd av Konungens Befallningshavandes
förordnande hålla syn för upptagande av
avlöpssgravar från vallensjuka marker
till hemmanen Kohlstad och Grydmålen i
Mjölby socken samt utjordarna Örhagen och
Krytskällan i Västra Klags socken av Vi-
falka härad och Östergötlands län; och ha-
de vederbörande sakägare dels genom i be-
hörig tid i sockenkyrkorna upplästa kun-
görelser: (Bilaga A) dels genom särskilda
kallelser: (Bilaga B) underrättats om för-
rättningens behandling vid dagens sam-
manträde, vid vilket följande personer vo-
ro närvarande:

Såsom sakägare: Föroanden:

Th. Pettersson såsom aren-
dator av kronodomänen
1 1/4 mantal Kohlstad;

Övriga sakägare:

O. B. Karlsson såsom ägare
av avsöndring från Kohl-
stad benämnd Bergstorp,
August Andersson såsom
arendator av under Kohl-
stad hörande Sjöbysen,
Frans Johansson såsom
arendator av bysen Äng-
en under Kohlstad,

Gustaf Karlsson för $\frac{1}{4}$ man-
tal Grefsmålen och
Alfred Fredriksson såsom
ägare av prästgården
Kryskällan samt
Carl Pettersson såsom äga-
re av prästgården Oxha-
gen.

Såsom kronoombud: Domänintendenten
m. m. G. Fr. Adlercreutz på
grund av Koningens Be-
fallningsbrevandes förordnan-
de: (Bilaga G)

Såsom gode män: lantbrukarna Ed-
vin Andersson i Lärke-
torp och Albert Gustafs-
son i Kulla.

§1.

Upplästes det för förrållningsmannen
utfärdade förordnandet, som hade följande
lydelse: (Bilaga D.)

§2.

På framskänd fråga om där vare att
anföra emot synsammän, svarades nej,
och förefanns i öfrigt intet laga hin-
der för förrållningens vidare hand-
läggning.

§3.

På grund av förordnandet hade för-
rållningsmannen verkställt nödiga för-
undersökningar och upprättat profilrit-
ningar över avloppsgravarna och kar-
ta över de marker, som voro beroen-
de av avloppsgravarnas ifråga fördjup-
ning och underhåll. Dessa ritningar

framlades nu för sakägarna, och beslöts att sedan synemännen närmare tagit förhållandena å marken i betraktande skulle förrättningsmannen upprätta förslaget till markernas förläggning medelst avloppsgravarna ifråga.

§4.

Tillkännagav förrättningsmannen, att synemännen härfter skulle företaga jorduppskattningen samt att nästa sammanträde skulle hållas å Bjölby järnvägsstationen Tisdagen den 14 instundande januari klockan tio förmiddagen.

Ort och dag som ovan.

På Ämbetsbets vägnar:

B. A. Lyhvan.

Biträdande gode män:

A. Gustafsson

Edvin Andersson.

Den 14 januari 1913 sammanträdde åter förestående synmän på i föregående paragraf utskatt plats och tid i och för slutbehandling av denna förrättning, och hade vid dagens sammanträde följande personer kommit tillstädes:

Domänintenden C. Fr. Adlercreutz i Linköping, Th. Pettersson å Kahlstad, O. E. Karlsson å Bergstorp, Gustaf Karlsson i Grytmålen Carl Pettersson i Oxhagen och Alfred Fredriksson i Kryskällan.

§5.

4
Sedan färre sammanträdet hade synemännen verkställt jorduppskattningen och därefter upprättat en värderingslängd, vilken nu för sakägarna framlades.
§ 6.

Uppläste förrättningsmannen en ävenledes av synemännen upprättad kostnadsfördelningslängd, och som sakägarna icke hade något vidare att andraga och synemännen ansågo sig hava utrett alla vid synen förekommande frågor, avgåvo de sitt uttalande: (Bilaga E).
§ 7.

Beslöts att handlingar och karta rörande denna förrättning skulle förvaras hos lantbrukaren Gustaf Karlsson i Grytmålen, postadress Bjälby.
§ 8.

Att ombesörja vattenavledningsarbetets utförande uppdrogs åt herrar Th. Fellersson i Kohlsad och Gustaf Karlsson i Grytmålen, och skulle frågan om bidrag ur odlingslånefonden skulle sökas till utförandet eller icke, avgöras sedan förrättningen vunnit laga kraft.
§ 9.

Då intet vidare förekom, tillkännagav förrättningsmannen, att den med denna förrättning missnöjde, som icke sökt förrättningen; må för talans bevarande därom göra skriftlig anmälan hos Konungens Befallningshavande i länet före klockan tolv å sextionde dagen därefter samt att, om sådan anmälan göres eller om sökanden själv vill beklanda

förrättningen, skall han för talans bevarande instämna den eller dem som missnöje anmält, och saken i öfrigt till Väfsala Håradsväkt inom sex månader från denna dag väktad.

Härefter förklarades förrättningen vara avslutad.

Ort och dag som ovan.

På Ämbetets vägnar.

C. A. Sylwan.

Bilrädande gode män:

A. Gustafsson Edvin Andersson.

Bilaga A.

Kungärelse

Fredan underbecknad, statens lantbruksingeniör av Konungens Befallningshavande i lönat blivit förordnad att, jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag, förrätta syn för upptagande av avlägsnegravar från vattensjuka marker till hemmanen Kohlstad och dygymålen i Bjölby socken samt utjordarna Oxhagen och Kyrskällan uti Västra Harg socken och Östergötlands län kommer, i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträdde att hållas hos lantbrukaren Th. Pettersson i Kohlstad Tisdagen den 3 instundande December kl. 10.30 förmiddagen; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar delta sammanträdde övervara.

Linköping den 15 November 1912.

C. A. Sylwan.

6
Uppläst i Abjölly sockens kyrka söndagen
den 17 November 1912, inlygas

Adolf Johansson
kyrkoherde

Uppläst i Västra Hargs sockens kyrka sön-
dagen den 17 Nov. 1912, inlygas av

Th. Winell

p. v.

Bilaga B.

Kallelser.

Bilaga C.

Fyll

Konungens Befallningshövande i Östergötlands
län.

Överlämnas till Herr t. f. Domänintenden-
ten i länet, som får ordnas att bekräffan-
de kronodomänen Kohlstad iakttaga och be-
vaka Kungl. Abjölly och Kronans rätt så-
väl vid nedannämnda sammanträdande som
under förrättningens fortgång, och infär-
väntas så fort ske kan rapport i ärendet.

Linköpings slott i landskontoret den
26 november 1912.

Beric Tralle

Johan Lindberg

Jämlikt 31 § 3 mom. i gällande lag om
dikning m. m. den 20 Juni 1879 får un-
derbevaknad i och får allmänt ombuds för-
ordnande värdsamt aumåla, all kronodo-

männen $1\frac{1}{4}$ mantal Kohlstad i Abjölby socken beröres av synförrättning, avseende upptagande av avloppsgravar från vattensjuka marker till hemmanen Kohlstad och Grytmålen i Abjölby socken samt utjärdarna Oxhagen och Krysskällan i Västra Söbys socken av Vifolka härad; och är för förrättningens handläggning sammanträdde utlyst att hållas hos lantbrukaren Th. Pettersson i Kohlstad Tisdagen den 3 instundande December klockan 10.30 förmiddagen.

Lurköping den 23 November 1912.

G. A. Sylwan.

Statens lantbr. ingenjör.

Bilaga D.

Konungens Befallningshavandes i Östergötlands län resolution på en av Th. Pettersson i Kohlstad, Abjölby här gjord ansökan om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande lag om dikning m. m. den 20 juni 1879 hålla syn för upptagande av avloppsgravar från vattensjuka marker till hemmanen Kohlstad och Grytmålen i Abjölby socken samt utjärdarna Oxhagen och Krysskällan i Västra

Hargs socken av Vifolka
härad; Given Linköpings
slott i landskansliet den
30 september 1911.

Ronungens Befallningshavande, som ta-
git ansökan i övervägande, finner
skäligt att, med bifall till densamma,
härigenom förordna lantbrukningsingenjören
C. A. Sylwan att, därvid laga hinder i öv-
rigt icke måter, ifrågasvarande förrätt-
ning i laga ordning verkställa; skolan-
de detta förordnande tillställas Sylwan,
som har att om dess mottagande hit
insända bevis. Är och dag som ovan.

L. Douglas

C. F. Lidman

Bilaga C.

Utlåtande

av förrättningsmannen och gode män-
nen vid syn, avseende upptagande av
avlappsgravar från vallensjuka mar-
ker till hemmanen Kohlstad och Gylt-
målen i Abjölby socken samt uljor-
darna Othagen och Krusskällan i
Västra Hargs socken av Vifolka hä-
rad och Östergötlands län, år 1913.

Med ifrågasvarande förrätt-
ning avses en laglig utredning för
förläggning av sankta delvis odlade
kär- och mossmarker genom upp-
tagande av tvänne avlappsgravar, av
vilka den större utgår från den s.
k. Kohlstadsålen i gränsen mellan
hemmanen Kohlstad och Gyltmålen

och fortsätter i huvudsakligen nordlig riktning i och utmed gränsen mellan nämnda hemman och vidare in på Kohlstads hemmans ägor, där nödigt fall för markernas fräga terrälläggning ernäs. Den mindre avlappsgraven utgår från gränsen mellan hemmanen Gyllmälen och Kohlstad och fortsätter öster ut över sistnämnda hemmans ägor till dess den utmynnar i den förstnämnda.

Öfver å marken förelägna undersökningar och mätningar uppräklades närlagda förslag till avlappsgravarnas upptagande, och är å plankarban upptagen all den mark, som är be- roende av avlappsgravarnas fördjupning eller utvidgning.

Över avlappsgravarna, som å plankarban äro uppdragna med röda linier och som äro beecknade med respektive A-B-C och B-D, äro profilritningar uppgjorda, och ha- va synemännen vid bestämmande av avlappsgravarnas dimensioner tagit hänsyn icke blott till den vatten- mängd avloppen hava att aföra utan även till markens avfall och beskaffenhet, allt med förstat avseende på en ändamålsenlig terrälläggning och avlappsgravarnas framtida bestånd.

Belräpfande ersättning för skada och inkräng, som genom den förelägna vattenavledningen kan komma att orsakas, så på synemännen

med stöd av 6§ i gällande lag om dikning m. m. den 20 Juni 1879 bestämma:
 1. att för mark, som åtgår till avloppsgravarnas utvidgning, skall markägaren för varje ar åker erhålla en ersättning av sex kronor och för varje annan mark tre kronor;

2. att för mark, som åtgår att längs avloppsgravarnas kanter upplägga den uppskrädda jord- och slennasson, skall markägaren för varje ar åker som täckes av dylikt upplag, erhålla en ersättning av fyra kronor och för varje ar annan mark, som härill åtgår, en krona; samt

3. att dessa ersättningar skola utgå med de belopp, som finnas angivna i den av synmännen uppräklade kostnadsfördelningsslängden, och vilka belopp skola markägarna tillgodoräknas vid vallenavledningskostnadernas slutliga fördelning.

De i förslaget ingående markerna äro av oss uppskattade i enlighet med bestämmelserna i 40 och 41§§ i gällande dikningslag, och hava vi med ledning härav uppräklat en värderingslängd, i vilken för varje ägofigur är angivet densas såväl nuvarande värde som förbättringsvärde, och är efter summan av förbättringsvärdet för varje hemman, hemmansdel eller lägenhet infört ett repartitionsstal, vilket i procent anger var och en jordägares andel i kostnaderna för avloppsgravarnas ifrågaupps-

tagande och framtida underhåll.

Vad angår vattenavledningsarbetets utförande m. m., få styrelsmännen med stöd av 43 och 58 §§ i återopade dike-
ningslag bestämma:

1. att avloppsgravarna A-B-C och B-D skola på delägarnas i företaget gemensamma bekostnad enligt ovan angiven delningsgrund upptagas inom fem år efter det förordningen om-
nit taga kraft och för framtiden underhållas i fullkomlig överensstämmelse med det mål av förordningsmannen upprättade förslaget till dessa gravars upptagande såväl med hänsyn till plan som profilridning;

2. att i förslaget angivna broar och brokummor skola på delägarnas gemensamma bekostnad ombyggas, men underhållas av den eller dem, som underhållsskyldigheten nu vidlåder;

3. att den ur avloppsgravarna upptagna jord- och stenmassan skall så upptäckas som närmare är föreskrivet i den till förslaget hörande grävningsskizzen; samt

4. att kostnaderna för denna förordning skola av delägarna i företaget gemensamt gäldas enligt förut angiven delningsgrund, men nu, om så skulle utfordras, av sökanden förskjutas.

Slutligen få styrelsmännen förklara, att med denna förordning äres sådan vattenavledning, som anförmäles i Andra kapitlet av gällande dike-

lag.

Abjölley den 14 Januari 1913.
 C.A. Lyhvan.

Beträddande gode män:

A. Gustafsson

Edvin Andersson

Vidimeras

Ex officio

C.A. Lyhvan

Beskrifning

och Häfdeförteckning öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras genom upplagan-
de av avloppsgravar och som tillhör hemmanen Kohlsted
och dygnmälen i Mjölby socken samt utjärdarna Orha-
gen och Kryskällan i Västra Hargs socken av Vifolka
härad och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år 1913

Egofigurens nummer å kartan	Delägarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer	Inrösningsjord						Summa inrösningsjord						Impedi- menter		
		Tomter, åker och dylikt			Äng och od- lingsmark			Tomter, åker och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		hektar	ar	kvadratm:r	hektar	ar	kvadratm:r	hektar	ar	kvadratm:r	hektar	ar	kvadratm:r	hektar	ar	kvadratm:r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Mjölby socken Kohlsted 1/4 mantal Stalen arr. Th. Petersson															
1	åker, lermylla på sandbl. lera	127														
2	J ₁ J ₂ " J ₃ J ₄	36-														
3	J ₁ J ₂ " J ₃ J ₄	06 50														
4	J ₁ J ₂ " J ₃ J ₄	04 50														
5	J ₁ J ₂ " J ₃ J ₄	04 50														
6	J ₁ J ₂ " J ₃ J ₄	03 -														
7	J ₁ J ₂ " J ₃ J ₄	03 50														
8	J ₁ J ₂ " J ₃ J ₄	05 50														
9	J ₁ J ₂ " J ₃ J ₄	10 50														
10	J ₁ J ₂ " J ₃ J ₄	05 50														
11	J ₁ lermylla o dy. J ₂ J ₃	115 -														
12	kårräng, skogbev. 0.5-2 m dy J ₁ J ₂					50 -										
13	kår J ₁ 0.3-1, 2 m dy på J ₂ J ₃					148 -										
14	åker, dy på sandbl. lera	21 -														
15	J ₁ ler- o lermylla på J ₂ J ₃	61 -														
16	J ₁ lermylla " J ₂ J ₃	30 -														
17	J ₁ J ₂ " J ₃ J ₄	23 50														
18	J ₁ lermylla o dy " J ₂ J ₃	40 -														
18a	Kohlstedts gård Överföres													303 -		

[illegible]

Värderingslängd

öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras genom upptagande av avloppsgrä-
 var och som tillhör hemmanen Kohlsted och Grysmålen i
 Albylly socken samt ulfjordarna Orhagen och Krystbällan
 uti Vårha Bargs socken av Vifolke härad och Östergötlands län, upp-
 rättad vid laga syn år 1913

[illegible]

17.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Öfverfördt																	
25	åker		08,-				380 -	30	40				260 -	20	80				
26	gr		55,-				400 -	220 -					240 -	182 -					
27	gr		189,-				260 -	491	40				300 -	567 -					
28 5 34	mosskär		38,-				50 -	19 -					160 -	60	80				
29 5 35	gölbollen		12,-				15 -	1	80				10 -	1	20				
30	mosskär, skogbev.	3	37,-				100 -	337 -					150 -	505	50				
31	åker		13,-				460 -	59	80				160 -	20	80				
32 5 33	gr		153,5				300 -	460	50				290 -	445	15				
37,38 5 40	gr		62,-				380 -	235	60				220 -	186	40				
39	gr		39,-				320 -	124	80				280 -	109	20				
41	gr		73,-				300 -	219 -					290 -	211	70				
42	gr		31,-				250 -	77	50				340 -	105	40				
43	gr		37,-				360 -	133	20				280 -	103	60				
44	mosskär, skogbev.		168,-				150 -	252 -					130 -	218	40				
45	kär		518,-	17	335	140 -	880	60	3542	60	140 -	880	60	3518	55	54.33			

Västra Söars
 Isken.
 Oxhagen
 Prästuljard
 Carl Fellersen

46 5 51-55	åker		174,-				280 -	487	20				310 -	539	40				
47-49 5 56	gr		67,-				350 -	234	50				240 -	160	80				
50	gr		112,-				240 -	302	40				320 -	358	40				
57	mosskär, skogbev.		25,-				50 -	12	50				160 -	40 -					
58	gölbollen		47,-	4	25,-	15 -	7	05	10	43	65	10 -	4	40	11	03	30	17.04	
	Krysskällan																		
	Prästuljard																		
	Alfred Edrikson																		
60	åker		07,-				07-300 -	21 -		21 -	290 -		2030		20	30	0.31		

Summa 30 275 7657 85 6476 - 100.-

objälly den 14 januari 1913.
 G. A. Sylwan.

Bilrådande gode män:
 A. Gustafsson. Edvin Andersson.

Vidimaras
 Ex officio
 G. A. Sylwan

Kostnadsförslag.

till upptagande av avloppsgrävar från vallensju-
ka marker till hemmanen Kohlstad och Grytmä-
len i Oljölby socken samt utjardarna Oxhagen och
Kryskällan i Västra Söbys socken av Västmanlands län,
upprästat vid lagsyn
år 1913.

Förslag	Stämning i meter	Arbete, jordart m. m.	Jordart	P- tjänst	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A-B	388	<u>Avloppsgraven A-B-C.</u>						
		Lera, grus- och stenblandad kubm.	740	0.90	666	-		
		D: " " " " " "	680	0.70	476	-		
		Ombyggnad av ägenvägsbron vid II+36, träbro, se ritningen st.	1.	150.-	150	-		
B-C	472	Ombyggnad av ägenvägsbron vid IV+40, enkel träbro, se ritningen st.	1	70.-	70	-		
		Lera kubm.	1700	0.70	1190	-		
		D: grus- och stenblandad " "	400	0.90	360	-		
		Äg och lös jord " "	440	0.40	176	-		
		Ombyggnad av ägenvägs- brunnen vid VII+27, se ritningen st.	1	360.-	360	-	3448	-
		<u>Avloppsgraven B-D.</u>						
B-D.	288	Lera kubm.	350	0.70	245	-		
		Äg och lös jord "	460	0.40	184	-		
		Uppförande av ägenvägsbro- vid B+60, enkel träbro, se ritningen vid IV+40 st.	1	70.-	70	-	499	-
		För arbetets tillsyn och överföras						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överför						
		aförutredda utgifter tillägg- et omkring 10 procent och utfäres med					398	70
		Prisåldning för mark till avloppsgravarna och till jordupplag enligt kyndmännens utlåtande					654	30
		Summa kronor					5000	-

Lbjölby den 14 Januari 1913.

B. A. Pyhvan.

Stadens landbruksingenjör.

Vidimeras

Ex officio

B. A. Pyhvan

Grävningslista.

för upptagande av avlägsgravar från vallensjuka marker till hemmanen Kohlstad och Grytmålen i Oljelley socken samt utjordarna Oxhagen och Kresskällan i Västra Hargs socken av Vifolka härad och Älmgårdlands län, upprättad vid laga syn år 1913.

Avlägsgravens	djup i meter	bredd i meter	djup i meter	Anmärkningar.
<u>A-B-C.</u>	A	-	0.90 0.30 3.-	Här börjar grävningsarbetet.
	+ 60	40	2.45 0.30 7.63	
	II	40	2.40 0.30 7.50	Fixpunkt vid II + 3 ligger 6.86 m.
	+ 50	50	2.90 0.30 9.-	över jämförelseplanet
	III	50	1.90 0.30 6.-	
	IV	100	1.40 0.30 5.70	
	V	100	2.05 0.30 6.45	
	B.	6	2.05 0.30 6.45	
	VI	92	1.75 0.30 5.55	
	VII	100	2.10 0.30 6.60	
	VIII	100	2.15 0.30 6.75	
	IX	100	2.20 0.30 6.90	
	X	100	1.60 0.30 5.10	
	XI	100	1.85 0.30 5.85	
	XII	100	1.75 0.30 5.55	
	XIII	100	1.75 0.30 5.55	Fixpunkt vid C + 26 ligger 7.06 m.
	C	40	— — —	över jämförelseplanet
<u>B-D.</u>	B.	—	2.05 0.30 6.45	Här börjar denna grav.
	XIV	100	1.40 0.30 4.50	
	XV	100	1.40 0.30 5.10	Fixpunkt vid XV + 60 ligger 6.64 m.
	D.	44	1.50 0.30 4.80	över jämförelseplanet.

Den ur avlägsgravarna upptagna jord- och stenmassan skall läggas omedelbart ena-

- ler från gravkanten, till högst en meters höjd över markytan och ej med brantare lutning mot groven än densamma egen sida.

Desseutom skall den upptagna jordmassan så uppläggas eller på lämpliga ställen så genomstickas att ytvattnet från angränsande mark har fritt avlopp ned i avloppsgraven.

Abjölby den 14 Januari 1913.

B. A. Sylwan.

Stadens teknisk. ingenjör.

Vidimeras

Ex officio

B. Sylwan

Kaschnadsfärdehingslängd.

för upptagande av avlägsesgravar från vatten-
sjuka marker till hemmanen Kohlstad och Gryt-
målen i Abjölley socken samt utjordarna Oxhagen
och Kryskällan i Vålra Hargs socken av Vi-
folska härad och Östergötlands län, upprättad
vid laga syn år 1913.

Jordägarens eller jordinnehavarens namn.	Hemmanets eller lägenhetens namn m.m.	Beprektningsantal i procent.	Deltager i vattenavskattning omräknade med		Deltager i förskattning beräknade med		Beräknade i vattenavskattning omräknade till avlägsesgravarna		Beräknade i vattenavskattning omräknade till jordutjämnings- arbetet	
			kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Stalen, av H. Pålsson	Kohlstad 1 $\frac{1}{4}$ mtl. kronodominän	27-	1850	-	63	90	198	60	885	10
O. E. Karlsson	2 $\frac{1}{2}$ avr. Bergstorp	1.32	66	-	3	13	2	40	6	40
Gustaf Karlsson	Grytmålen, 1 $\frac{1}{4}$ mtl.	54.33	2716	50	128	59	17	40	44	40
Carl Pålsson	Oxhagen, frälsebygd	17.04	852	-	40	33	-	-	-	-
Alfred Fredriksson	Kryskällan 2 $\frac{1}{2}$	0.31	15	50	73	-	-	-	-	-
Summa		100.-	5000	-	236	68	218	40	485	90

Abjölley den 14 januari 1913.

G. A. Sylwan.

Bihållande gode män:

A. Gustafsson

Edvin Andersson.

Vidimeras

Ex officio G. A. Sylwan

Apmärkning

Allt omissnöje över föreskännde förskattning icke bli-
vit inom laga tid anmält; bebyggas enligt hälsades
fäst diarium. Lintörpings slott i landstämman den 16
december 1916.

(Stämpel)

Ex officio
Ernst Thorsén

Vidimera

mus

Ex officio

H. H. H. H.

Afskrift

Tillfrån den arbetsplan, som af Huvud. Maj: I
den 23 augusti 1918 fastställets, med villkor
att anslutningen mellan vägbanken och
sidomurarna till byggvägstumman vid VII
+ 27 värfins gräns så att som å ritningen med
släbetsledning angäves.

Stockholm den 4 oktober 1918

Wilhelm Flach

Nils Rishug

Vidimeras

Ex officio

H. Sylvan


Betänkande

angående förslag till torrläggning och odling af
vattensjuka marker tillhörande hemmanen

Kolared, Grytnälen m. fl.

Östergötlands län.

27
Översiktskarta



Skala 1:100000

Befälhavande angående förslag till anläggnings och odling av vallensjuka marker, avgivet i och för uphållande av statsunderstöd år 1916.

Företagets namn. Företaget avser anläggnings och odling av vallensjuka marker, tillhörande hemmanen Kallstad och Grysmålen i Mjölby socken samt utjordarna Örhagen och Kryskällan i Västra Kårgs socken av Vifolka härad och Östergötlands län.

Läge

Det vallensjuka markområdet är beläget omkring fem kilometer sydost om Mjölby sockens kyrka och omkring fyra kilometer nordväst om Västra Kårgs sockens kyrka samt utmärkes å vidstående översiktskarta med ett gult fält.

Förordnande
m. m.

Redan Konungens Befälhavande i länets på dåron gjord ansökan förordnat underlekenad att i laga ordning hålla syn för upptagande av avlappsgravar från ifrågakommande vallensjuka marker, förslaget under 1912 års höst nödiga förundersökningar och anordningar, varefter närlagda förslag till avlappsgravarnas upptagande uppräktades och synföreläggningen handledes samt avslöts den 14 januari 1913. Till grund för den följande utredningen hava lagts de vid den nu laga kraft vunnna synföreläggningen uppräktade handlingarna (Bilaga I) med tillhörande karta (Bilaga II).

Sökande

Ägarna till från hemmanet Kallstad avskändade lägenheten Bergstorp, Grysmå-

len, Oxhagen och Kryskällan hava hos underbeaktad annuått att de till förtägligt utförande önskade inhålla stakendrustöd, var emot arrendatorn av kronodomenännen $1\frac{1}{4}$ man. tal Kolstad förklarar sig icke vilja bekräfta ansökan om stakendrustöd. Förkänderna representera i följd härav 73 procent av markens sammanlagda jordförbättringsvärde genom vallenavledningen enligt synhandlingarna ålföljande värderingslängd.

Avdikningsom- rådets allmän- na beskaffenhet.

Avdikningsområdet utgöres såväl av åker som av kår- och markmark, vilken senare i regel är skogbeväxt. Jordmånen består dels av lermylla på sandblandad lera, dels av sand eller mindre djup dy på samma botten eller av djup dy och barv.

Areal

Till synhandlingarna hörande beskrivning och håvdeförteckning giver vid handen, att avdikningsområdet utgöres av:

åker	16.740 h: ar
kår- och markmark	13.535 "

eller sammanlagt 30.275 h: ar

varav länansökandena innehava:

åker	10.665 h: ar
kår- och markmark	11.450 "

eller tillsammans 22.115 h: ar

Vallendraag

De vallensjuka markerna äro för sin tilläggning icke beroende av något annat vallendraag än de avloppsgravar, som nu äro ifråga att upptaga. Huvudavloppsgraven, som utgår från den s. k. Kolstadsgröten och som leder vallen i nordvästlig riktning mot Svartån, har i sin östra del ett flodområde, som å översiktsskalan inneslutes

av en blå streckad linie och som i areal innehåller omkring 200 h:ar. Antages på grund av traktförhållanden och flodområdets ringa snufaldning att varje hektar vid flöden lämnar 0.8 sekundliter vatten, så har huvudavloppet i sin nedre del att avföra en flodvattenn mängd av 0.16 m^3 i sekunden.

Vattenavledning

För vattenavledningen föreslås upptagandet av avloppsgravarna A-B-C och B-D, och har huvudavloppsgraven A-B-C i sin nedre del A-B erhållit en bottenlutning av 0.5:1000, en bottenbredd av 0.3 meter och en sidolutning av 1:1.5, vadan avloppet här enligt vanliga beräkningsgrunder för vattens rörelse i öppna ledningar av detta slag kan avärda den ovannämnda flodvattennmängden vid ett ungefärligt vattendjup av 0.5 meter. Överstående delen av huvudavloppet och avloppsgraven B-D ha va små flodvattennmängder att avföra, vadan dessas dimensioner, såsom de äro angivna såväl å profilritningarna öfver avloppen som i den synhandlingarna bifogade grävningsskizzen, bestäms huvudsakligen med hänsyn till markernas avfall och beskaffenhet samt avloppsgravarnas framtida bestånd.

Dikning

Redan vattenavledningsarbetet utförts, böra redan befintliga och erforderliga avledningsdiken upptagas till ett djup av minst 1.2 meter, en bottenbredd av 0.3 meter och en dagredd av omkring 3-meter.

Odling och täckdikning

Av i förslaget ingående karr- och marsmark föreslås till odling åsotfiguren 45. Öv-

rig mark är icke av sådan beskaffenhet att den administrere för närvarande lämpar sig för odling.

Idan träd och buskar å odlingsmarken uthuggits och bortfärs, bör odlingsarbetet verkställas medelst djuphackning, och bör dyjorden icke under några förhållande brännas.

Såväl den gamla åkerjorden som nyodlingen bör täckdikas med tegelrör, där fast botten når med täckdicket, annars med gäddsel av tall eller gran, vilka gäddsel bör läggas i förband mellan i dikets väggar infällda träpålar, hålst av en.

Jordförbättring

Det genom vattenavledningsarbetets utförande beräknade jordförbättringsvärdet framgår av följande tabell:

	Hela området				Böskandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	H:a	a	H:a	ö	H:a	a	H:a	ö
	H:a	a	H:a	ö	H:a	a	H:a	ö
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	16	74,-	5771	65	10	66,5	3306	50
kär- och mossmark	13	53,5	1880	20	11	45,-	1509	95
Summa	30	27,5	7651	85	22	11,5	4816	45
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
åker (förbättrad gm. inläggning)	16	74,-	10189	65	10	66,5	6322	65
Ö (nyodling)	5	18,-	1761	20	5	18,-	1761	20
annan mark (förbättrad gm. inläggning)	8	35,5	2177	-	6	27	1459	95
Summa	30	27,5	14127	85	22	11,5	9543	80

Värdet av jordförbättringen genom vattenavledningen bliver alltså i sin helhet 6476 kr.

var och å sökandenas andel 4727 kronor 35 öre,
av vilket senare kommer på

åker $3016:15 \text{ kr.} = 63:80 \%$

till åker förelaggen mark $880:60 \text{ " } = 18:63 \text{ "}$

annan mark $830:60 \text{ " } = 17:57 \text{ ,}$

Summa $4727:35 \text{ kr.} = 100:- \%$

De olika sökandenas jordareal och å densamma beräknade värdet av jordförbättringen genom vattenavledningen och genom odlingen inhämtas av tillhörande ägoberäkning, där värdet av jordförbättringen genom odlingen motsvarar den beräknade odlingskostnaden.

Kostnad

Kostnaden för företaget i sin helhet utförande ställer sig enligt bifogade kostnadsförslag sålunda:

vattenavledningen	5640:- kronor
odlingen	1243:20 "

eller sammanlagt 6883:20 kronor

varav kommer på sökandenas andel:

vattenavledningen 73% av 5640:-	4117:20 kronor
odlingen	1243:20 "

eller sammanlagt 5360:40 kronor

Av sökandenas andel i kostnaden för vattenavledningen kommer på:

åker	$63.80\% = 2626:77 \text{ kronor}$
------	------------------------------------

till åker förelaggen mark	$18.63 \text{ " } = 767:04 \text{ "}$
---------------------------	---------------------------------------

annan mark	$17:57 \text{ , } = 723:39 \text{ "}$
------------	---------------------------------------

Summa $100:- \% = 4117:20 \text{ kronor}$

Vinst

Jämföras kostnadsbeloppen för vattenavledningen i sin helhet och för sökandenas andel med förutnämnda respektive jordförbättringsvärden genom vattenavledningen i sin helhet och å sökandenas andel, så visar det sig

att genom företags utförande tillskyndas samtliga jordägare en vinst av 836 kronor och sökan-
derna en vinst av 610 kronor 15 öre.

Deltagningskyf-
dighet.

I kostnaderna för vattenavledningen sko-
la jordägarna enligt synemånnens laga kraft-
summa utlåande deltaga efter värdet av deras
markens förbättring såsom detta finnes angivet
i värderingstängden, där delaktigheten uttryc-
kes medelst repartitionsstal i procent. De kostna-
der, som äro förnuade med odlingen, skola
bestridas av ägaren till den till odling för-
slagna marken.

Hinder för ut-
förandet.

Vissertligen föreligger företags genomfö-
rande ombyggnad av en trumma genom byg-
devägen mellan hemmanen Kolstad och Eke-
berg, men om denna ombyggnad verkställles
i enlighet med företagsritningen över trum-
man, bör för utförandet från det allmän-
nas sida ej måta något så beskaffat hinder,
som omfattas i Kungl. kungörelsen den 31
december 1879.

Liknande före-
tag i närheten

Bland liknande företag i närheten, till
vilkas utförande under senare år beviljats
bidrag ur statens odlingslånefond, må näm-
nas: Förläggning och odling av vattenuskada-
de marker, tillhörande hemmanen Hemmans-
hult i Abjölby socken, Bo med underydande,
Åsen, Ståmma och Skaddbo i Västra Hågs
socken samt Källeberg, Lindhult, Skultsil,
Kåarp, Önden, Visåker, Bok och Skultsil-
fors i Åsbo socken, vilka vattenuskadade mar-
ker äro belägna omkring tre kilometer söder
om ifrågakommande avrinningsområde.

Utförande

Vid vattenavledningsarbetets utförande

skall iakttagas vad härom är föreskrivet i sy-
nemännens utlåtande och i förutnämnda
gränningslista.

Tillsyrkan

På grund av vad sålunda här blivit ut-
rett, får jag vådramt tillsyrka att till förs-
tagets utförande må beviljas såväl ett lån ur
odlingstänefonden å 2740 kronor som och ett
anslag ur allmänna avdikningsanslaget å
1370 kronor.

Rekessid

Under förutsättning att sökandenas under-
dåniga anhållan bifalles, bör vattenavlednings-
arbetet kunna fullgöras under loppet av fem
år, räknat från den dag, då syneförordning-
en tog åt sig laga kraft, och odlingsarbetet
vara utfört inom tio år efter samma tid-
punkt.

Linköping den 28 december 1916

B.-A. Fylwan

Stalens lantbr. ingenjör

Ögöskrivning

Beskrivning och värderingslängd över valensskadad jord, tillhörande sedanstående, länssökandena tillhöriga hemman eller lägenheter.

Jordägarens namn	Hemmanets eller lägenhetens namn n. n.	Areal	Värdet av jordförbättringen					
			örling		genom mät-ländan		örling	
			h. ar	ar	1 kr.	öre	1 kr.	öre
O. G. Karlsson	Kalstad, avl. Bergstorp	46,-			85	20		
Gustaf Karlsson	Grytmålen, 1/4 are.	17 33,5	35	18	55	12	43	20
Carl Pettersson	Örhagen, prästgård	4 25,-	11	03	30			
Alfred Fredriksson	Kryskällan 2 ^e	07,-	20	30				
Summa		22 11,5	47	27	35	12	43	20

Linköping den 28 december 1916.

C. A. Sjöman.
Statens teknisk. ingenjör.

Kostnadsförslag

till färdläggning och odling av vallensjuka marker, tillhörande hemmanen Kolstad och Grysmålen i Mjölby socken samt utjädnarna Oxhagen och Kyrskällan i Vesta Hrags socken av Vifolka härad och Östergötlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1916.

Dagverksamhet = 4 kr

Lag	Häradsmålen	Arbete förskat m. m.	Antal	P. personar	Kostnad		Summa	
					kr.	ör.	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>I Vallensavledning</u>								
<u>Avloppsgraven A - B - C</u>								
A - B	388	Lera, grus- och stenbl. kubm.	740	1:-	740	-		
		D ₂ " "	680	0.75	510	-		
		Ombyggnad av ågsvägsbron vid II + 36, träbro, se ritningen	st.	1	200	200	-	
		Ombyggnad av ågsvägsbron vid IV + 40, enkel träbro, se ritningen	st.	90:-	90:-	90	-	
B - C	872	Lera kubm.	1700	0.75	1275	-		
		D ₂ , grus och stenbl. "	400	1:-	400	-		
		Dy och lös jord "	440	0.40	176	-		
		Ombyggnad av byggdsvägsstrumman vid VII + 27 se ritningen	st.	400:-	400	400	-	3791
<u>Avloppsgraven B - D</u>								
B - D	288	Lera kubm.	350	0.75	262	50		
		Dy och lös jord "	460	0.40	184	-		
		Överförsk			446	50	3791	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Overfart			446	50	3791	-
		Uppfärande av ågsvägs- bro vid B+60, enkel träbro, se ritningen vid IV + 40	st.	1	90:-	90	-	536 50
		För arbetsk. tillsagn och aförutsedda utgifter tilläggs omkring 10 pro- cent och utfäres med						428 20
		Bersättning för mark till avloppsgravarna och till jordupplag enligt sy- nemännens utlåtande						654 80
		Färdskostnader						230 -
		Tilläggs omkring 20% å arbetskostnader						5640 -
		II Odling						1060 -
		Uppodling av mark h. ar	5:18	240:-	1243	20	1243	20
		Summa kronor						6883 20

Linköping den 28 december 1916.
G. A. Ryhnan.
Stadens tekn. ingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande för
Antnaden härnärade till
frå vattenafledningen Kronor 6700 -
" odling och tygskening " 1243 20
Summa Kronor 7943 20

Stockholm den 4 oktober 1918
Nils Eriksson
t. f. Byrådirektör

Förstående handlingars likhet med dem, som
fick ut den af Huvud. Maj: E den 23 augusti 1918
fastställd arbetsplan, intygas Ex officio
G. A. Ryhnan

Förening

ingången mellan delagen i färlag, afse-
ende upptagande af aflöpsgräpar för
vattenmjuka markar, tillhörande hemmanen
Hölstad och Gystmälar i Mjölby so-
dern samt utjordarna Oxhagen och
Husaskällan i Vesta Hags socken af
Finska länet och Östergötlands län, år
1918.

Enheten undantagna, jordigare, är
vid sammankäde i Hölstad denna dag
följande öfverenskommande träffad:

- 1) Förbinda vi oss att på gemensam bekostnad
upptaga och på samtiden underhålla aflöps-
gräparna A-B-C och B-D i fullkom-
lig öfverensstämmelse med af landbruksingenjör
C. A. Sylwan vid laga syn år 1913 upprättade
förelag till dessa aflöpsgräpars upptagande
med hänsyn såväl till ytan som profilen.
gen.
- 2) Grundar på deltagandet i förordningen för
uppgifvarna aflöpsgräpars upptagande och
underhåll skall blifva värdat af den för-
kätting, som uppmännen vid syn 1913 äro
värda i förelagets ingående marker och som ut-
tryckes genom de i värderingsbetyget af den
14 Januari 1913 ingifna repartitionerna.
- 3) Vattenafledningsarbetet, som redan är en-
de värfad, skall i sin helhet vara ut-
förd senast den 1 september Augusti.

2

4) Besluta vi att tillsätta en arkitektkommission bestående af två ledamöter och en suppleant, samt välja till ledamöterna herrar Th. Pettersson i Helsingfors och Gustaf Karlsson i Gagnef samt Carl Pettersson i Örebro till deras suppleanter.

5) Sedan vi den 27 Januari 1917 för Kongl. Maj:t i riksdämbudet antagit en såväl anslag som lån för att utreda förhållandena för utbyggnad af våra Vattenkraftverken för utbyggnad af våra Vattenkraftverken för utbyggnad af våra Vattenkraftverken, så uppgifta vi åt den förnämnda Arkitektkommissionen:

a) att med Kongl. Maj:t upprätta en arkitektkonferens för att utreda förhållandena för utbyggnad af våra Vattenkraftverken, samt för att utreda förhållandena för utbyggnad af våra Vattenkraftverken, samt för att utreda förhållandena för utbyggnad af våra Vattenkraftverken;

b) att i våra vägnar upprätta och quittera de statsunderskott, som utgör de Vattenkraftverken för utbyggnad af våra Vattenkraftverken, samt för att utreda förhållandena för utbyggnad af våra Vattenkraftverken;

c) att omhärja vattenkraftverken för utbyggnad af våra Vattenkraftverken, samt för att utreda förhållandena för utbyggnad af våra Vattenkraftverken, samt för att utreda förhållandena för utbyggnad af våra Vattenkraftverken;

d) att på delegation i förslag till riksdagen och af den uppgifta de gränserna, som utgör de Vattenkraftverken för utbyggnad af våra Vattenkraftverken, samt för att utreda förhållandena för utbyggnad af våra Vattenkraftverken;

e) att på alla inkomster och utgifter för ordentliga med utgifter för

sedda rättsmätare; samt
 af att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder,
 som kunna vidtas för verkställigheten
 af förslaget i sin helhet.

6) Till sådan undersökning, som utföras
 i 74 § af gällande dömningslag uttryck
 landshövdingen Gustaf Karlsson i Gustaf-
 målus.

Holstad den 25 februari 1918
 Gustaf Karlsson O. E. Karlsson

Carl Pettersson A. Fredriksson

Att vid sammankommet i Holstad den
 24 dag förståendes personer förvisst
 ingått och egentligen undertecknat
 denna förordning uttryckligen:
 L. B. Sylwan A. P. Carlsson A. T. Wejde
 Holstad Holstad

Vidimoras

Ex officio

A. Sylwan

Stämningens Beslutningsbeskrifning i
Östergötlands län valslag i anledning
af den skriftliga anmäslingen Gustaf
Hedron i Grytmålen, Mjölby, härigenom
om tillstånd från det allmänna och till
förklaring och oaktning af vattenrättens
marker, tillhörande Hermanus Hol-
stad och Grytmålen i Mjölby socken samt
Nilsdarna Oxbrägg och Högskällan
i Vstra Harps socken af Rissala härad
i enlighet med en af landstämningens
C. A. Lyman uppräntad, anmäslingen be-
fogad förslag, öfver fristens anmäslingen
Hörsförordan i öfver öfverens vedertagna
vägstyrelsens varit förda; Gifvit den
Förordning ställd i Landskansliet den
19 maj 1917.

Hvad såhunda förordning har Stäm-
ningens Beslutningsbeskrifning tagit i öfvervä-
gande; och gifvit i enlighet med vedert-
gående myndighetens tillstyrkan skiljig
härigenom förklara att med afseende på så-
dana förhållanden, som uppträda i Högsk-
förordningen den 31 december 1879 angående
vissa villkor för tillstånd från det allmänna
sida till vattenafledning m. m. förda i öf-
verens samt i förordnande förslag utfrändas
i enlighet med afseende förslag.

Om med detta valslag missnöjd egen eller
sitt söka ändring genom medelstäniga be-

5
svär, tröst, af Hlagunda eller bekän-
nelsemäktigade ombud underskrifva
och af kunn om delgifningen jemte det
öfrvblagade utslaget eller beslutet
afskrift deraf åtföljde, skola till
Huvud. Maj: i rti. Dess jordbruks-
departement ingifvas sist för Högsta
hof i trettionde dagen efter af utslaget
skallan ^{bestämd} det, delgifningsdagen räknad,
dock i en månader, om Högst, femton
dagens längre hvarstid. Som ofrån.

Landskapshöfdingsmaktet:

E. J. Jansson E. J. Jansson

Hypotek från jordstolen i T. Hagens
Hypotek söndagen den 22 juli 1917, be-
tygar

Th. Winell
Pastor

Hypotek i Mjölby Hypotek den 5
Augusti 1917

bettygar
Torsten Borggård
v. pastor

Att såvialt härlädes fört diarium
utvisar, hvar af detta utslag
icke inom föreskrifven tid, räknad
från den 5 augusti 1917, blifvit för
anförda, bettygar i tjänstens väg-
var.

Stockholm den 3 april 1918

Gösta Alster-

mark
Registratör i Hufvudstadens
Vidimaras
Ex officio
H. Sylwan

Arfvodesräkning

för *verkställda syn, afseende upptagande af afbrunnsgrafsar*
såsom rättmätiga marken till kommunen Mohlstad och Grefsmålen i
Mjölby socken samt utjordarna Oxtrager och Husekällan
i Västern Långs socken och *Östergötlands* län,

upprättad enligt nämnda §§ i Kungl. Maj:ts nådiga landtmäteritaxa af den 23 December 1909.

År, månad och dag	Antal förrättningsdagar	Egofigurernas			Öretal för figur	Kronor	öre	Kronor	öre	
		Antal	Areal i ar	Medel- areal i ar						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1911						Lösen för förordnandet jämte kommissons-				
1912						arfvode, förskjutet af undertecknad				4 50
						12 st. kungörelser och kallelser à 20 öre				2 40
	3 1/2	1				vid sammanträde à 10 kr.				10 -
						För mätning i åkerskolan enligt § 6, tariff I af:				
			47	1674	35.5	åker, tomt och trädgård	54	25	38	
			13	1953	104.1	äng och odlingsmark	80	10	40	
						annan duglig mark				
						Summa arfvode för mätning af duglig mark		35	78	
			3	734	244.6	impedimenter	92	2	76	
						För dubbel jordvärdering enligt § 7 mom. 4				
						1/2 af förestående arfvode för mätning af				
						duglig mark		17	89	
						För uträkning af kartan enligt § 7, tariff II:				
			63	346	59.7	all mark	10	6	30	62 73
						För afvägning, undersökning af marken				
						samt förslagets upprättande: 4 1/2 dagar				
						à 10 kr.				45 -
1913	14 1/2	1				vid sammanträde och utlåtandets affat-				
						tande à 10 kr.				10 -
						Lösen för afskrift af handlingarna 6 ark				
						à 1.25 kr.				7 50
						Öfverföres				142 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Öfverfördt				142 13
						Lösen för plankartan med stppr				9 80
						» » profilritningen				9 55
						Resekostnader				
						Summa Kronor				161 48
						Tillkommer:				
						Godemännens rese- o. traktamentsersättning:				39 20
						För delgifning af kallelser				
						För handtlangning m. m.				36 -
						Totalsumma				236 68
<i>Betald, intygat</i> <i>Nyöbby den 14 Januari 1913</i> <i>H. Nybom</i> <i>Vedimoras</i> <i>Ex officio</i> <i>H. Nybom</i>										

Percis,

angående undersatta förtärling af vä.
tmaplanningarbetet till förtärling afseende
upptagande af afslappningsplaner från vä.
tmaplanningarna, tillhörande kommunen
Hölsåsa och Gustavslund i Skjölby socken
samt tillhörande Oxhagen och Högskä.
lar i Västmanlands län af Skjölby
län, år 1919.

Vid af undersatta förtärling undersök.
ning af berättelse af förtärling vä.
tmaplanningarbetet har befunnits:

att afslappningsplanerna A-93-C och 93-

D äro med undantag af byggnads.

tekniska rids VII + 27 fullständigt uppt.

tagna i utskrift med af Skjölby. Maj. 5

den 23 Augusti 1918 fastställt arbets.

plan.

härmed förmedla till hvaris meddelas.

Att till förtärling berättelse statsmedel
till för grund af det anförda om grund
till utskrift tekniska rids VII + 27
belopp af 4200.- Kronor.

härmed den 8 mars 1919

H. Sjöberg

Statens landt. ingenjör



Skön 1:50
Stämpel 0:50

Till

Lantbrukaren Viktor Falk.

Grytmålen.

Mjölby.

Genom beslut den 23 augusti 1918 har Kungl. Maj:t beviljat lån från odlingslånefonden med 3.260 kronor ävensom statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget med 1.630 kronor till ett torrlägningsföretag inom Kohlstað, Grytmålen, Oxhagen och Krysskällan i Mjölby och Västra Hargs socknar av Östergötlands län. Kontrakt om arbetets utförande m.m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets arbetsstyrelse.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 23 maj 1936 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1936 verkställa orforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 8 juni 1936.

Erik Insulander

Olof Fredholm.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag
den mot-
tagit å omstående sida angivna försändelse
belopp, varå kvitto
avgivits till postverket.


Ergymålen den 12/6 1936
W. Frantz
.....
(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underkrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna
försändelse har denna dag
belopp den veder-
börligen utlämnats.



.....
(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens
Adressatens ombuds underskrift
å beviset har icke kunnat er-
hållas, enär

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen

Mottagningsbevis

Inlämnings resp.
redovisningsnr

2756

angående ~~en~~
ett

Rek. brev

(Försändelsens beskaffenhet)

avsänd

avsänt från postanstalten i *Stockholm* den *10/6 1936*

(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort)

till

Lantbrukaren Herr Viktor Falk
Grytnälen, Nejölby

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: kr. öre.

(Med början längst till vänster skrives *kronalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

(Försändelsens avsändare.)

För avstämning vid
bevisets försändande



Till

Sta tens lantbruksingenjör I. Helin.

....."....."....."....."....."....."....."

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

....."....."....."....."....."....."....."....."

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag	Lån kronor	Aktförvarare
206	Kohlstad m.fl.	Mjölby o. V:a Hargs	23/8 18	1.630	3.260	V.Falk, Grytmålen Mjölby.

....."....."....."....."....."....."....."....."

Stockholm den 11 december 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Rapport

angående inspektion av torrlägningsföretag enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 24 februari 1937

Företagets namn: Kohlstad, Grytmålen, Oxhagen, m. fl. i Mjölby

och Västra Harg socknar av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 23 augusti 1918.

Nuvarande aktförvarare: lantbrukaren Gustaf Petersson, Kohlstad, Mjölby, Tel.: Mjölby 97.

Vid av undertecknad den 9 juni 1937 verkställd inspektion av företaget har befunnits, att fördjupning erfordras på en sträcka av omkring 150 m. ovanför landsvägsbro, på vilken sträcka ras inträffat. Arbetet har enligt meddelande från intressenterna igångsatts men något meddelande, att detsamma fullbordats, har ännu ej hit inkommit. Ytterligare rapport i ärendet kommer att lämnas i samband med avgivande årsberättelse för året.

Linköping den 8 december 1937

Svar Skinn.

Statens lantbruksingeniör

Avskrift

Till Lantbrukaren Viktor Falk.

Grytmålen.

Mjölby.

I skrivelse till Eder den 8 juni 1936 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i ett torrlägningsföretag inom Kohlstað, Grytmålen, Oxhagen och Krysskällan i Mjölby och Västra Harge socknar av Östergötlands län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågasatt underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företags intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 17 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm.

Lias. A-dia.

DIARI Nr 19049
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1939

Rapport

angående inspektion av underhållsarbete vid torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrläggning av mark inom Kohlstað, Grytmålen,
Oxhagen m.fl. hemman i Mjölby och Västra Harg
socknar av Östergötlands län.

Vid av mig år 1938 verkställd inspektion av företaget
har detsamma befunnits vara underhållet i enlighet med fastställd
arbetsplan.

Linköping den 7 oktober 1939.

Svar Stein

Statens lantbruksingeniör.



a. a.

197
18

166

2952

R a p p o r t

3 FEB. 1927

om ~~verkställd~~ ^{förordnad} avsyning av odlingsarbetet enligt särskilt förordnande från Kungl. Lantbruksstyrelsen av den 19 juni 1926 angående det företag, som avser *Landögrävning och odling... av vattenrikta marker till höghäls... hemmanen Kolstad, Gyltjärnen, Oxhagen m. fl. uti V. Hags socken* av Östergötlands län

Arbetsplanen fastställd den *23 aug* 19*18*.

Statsunderstöd; bidrag från allm. avdikningsanslaget Kr. *1630:-*

lån från odlingslånefonden Kr. *3260:-*

Kontrakt om arbetets utförande antaget den *2* 19*18*.

Fastställd arbetstid för odlingsarbetet till den 1 sept. 19*26*.

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 19... medgiven av

..... den 19....

Enligt personligt meddelande av systemansvar har upparbetsat c:a 2.50 hektar.

Belågarna änska befrielse från att ocka återstående 2.68 hektar.

Linköping den 30 dec. 1926

Karl Elfström



avskrift av fil.

1927
18

127

Rapport Bevis

D. 92
Inkom till

380

om verkställd avsyning av ^{odlings-}~~vattenavlednings-~~
och ~~avdiknings~~arbetet, enligt särskilt förord-
nande den 26 juni 1924
från Kungl. Lantbruksstyrelsen,

St. Lantbruksstyrelsen
den 7 JAN. 1925

angående det företag, som avser ^{avdikning} av vatten skarade
marker till hemmanen Kollstad, Grytmålen
Åshagen och Kryskällan uti Mjölby och
V. Hargs socknar av

2

Östergötlands län.

Planen fastställd den 23 aug. 1918

Ändring däri medgiven av _____ den 19

Statsunderstöd: anslag av 19 _____ års _____ anslag. Kr. 1'630: -

lån av 19 _____ års _____ odlingslånefond. „ 3'260: -

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1924

Förlängd arbetstid till den 19 medgifven den

19 av

Vid av undertecknad den 19 verkställd avsyning av ovan

angivna arbete har

Enligt uppgift av nuvarande systemannen
för företaget, Miktor Falk i Grytmålen, äro
odlingsarbetena icke fullbordade.

Arbetsstyrelsen har uppmannat söka för-
längning i arbetstiden till den 1 sept. 1926.
Linköping den 20 dec. 1924.

Karl Elfström

Godkänt den 7 december 1919

15065

3-920
Såsom till
St. Lantbruksstyrelsen
den 10 NOV 1921

Bevis



om verkställd avsyning av vattenavlednings-
och avdikningsarbetet, enligt särskilt förord-
nande den 15 december 1919

från Kungl. Lantbruksstyrelsen, på ansökan
av St. Pettersson i Bock-
stad

angående det företag, som avser uppgörande af avledningsplan
för vattenrejnare maskin, tvärande kunnaren
Skolstad och Grefvånen i Mjölby socken samt
retjärdarna Oxbrägen och Högskällan i Västna
Haras socken af Östergötlands län.

Planen fastställd den 23 augusti 1918

~~Ändring däri medgiven av~~ den 19

Statsunderstöd: anslag av 1918 års allm. afdelning anslag kr. 1630:-

lån av 1918 års odlingslånefond kr. 3260:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 april 1919

Fastställd arbetstid till den 1 september 1920

~~Förlängd arbetstid till den~~ 19 ~~medgifven den~~

19 ~~av~~

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr. _____

verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kr. _____

Vid av undertecknad den 8 november 1921 verkställd avsyning av ovan
angivna arbete har detsamma befunnits utfört i ~~en~~ överensstämmelse med den fastställda ar-
betsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Undertecknad den 9 november 1921

St. Sjögren
Statens landbruksingenjör

OBS.! För arbetets godkännande skall förestående bevis i original insändas till Kungl. Lant-
bruksstyrelsen.

{ Arv 1:50 var.
Stämpel 0:50 "