

23

E 1*0266

D-902
Inkom till

9162

K. Lantbruksstyrelsen
den 4 AUG. 1920

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 december 1919
i och för upptagande av avloppsdike från vattensjuka marker,
tillhörande Offerby, Bergsäter och Bispmotala i Motala soc-
ken av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

enligt en av Lantbruksingenjören C.A. Sylvan
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat *dels* ett lån av fyratusenniohundraåttio / 4.980:-/
kronor från 1919 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet
av tvåtusenfyrahundranittio / 2.490:-/ kronor från
allmänna avdikningsanslaget för år 1919, ~~varav hela~~
~~beloppet~~ kronor utgå från den för endast frostminskning av-
~~sedda delen av förenämnda anslag~~, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika stats-
bidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt
bifogade protokoll av den 17 juli 1915
av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse — ~~förtroendemän~~ —, i och för detta företag
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande
kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

151, 229
19

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1920 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1922 ,
att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1925 ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbeformas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbeformats av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i *Motala* den *28 april* 19 *20*.

Evert Samberg
Agnus

Carl Ericsson
Bispmotala

Att *Lantbrukarna Evert Samberg & Agnus*
Wig och Carl Ericsson i Bispmotala

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Evert Samberg
Agnes Johansson

som ovan

Nils Seljöbäck

Adress:

Motala

Adress:

Motala

Med stöd av Kungl. brevet den *12 december*
1919 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *13 september 1920*.

Carl Ericsson

Evert Samberg

Bilaga I

E_____1•0266

D.-No 9162.
Inkom till

H. Landtbrukstyrelsen
den 4 AUG 1920

Handlingar

angående syn för upptagande af afloppsdräneri å
ägor till Offerby, Bergväter och Dispnötala
i Nötala socken af Fuka härad
och Östergötlands län.

1
Protokoll hållet vid sam-
manträde angående syn
för dikning år 1915.

Den 13 Juli 1915 inställde sig under-
tecknad, statens landbrukingenjör hos
herr Ernst Danberg i Sknebo för att
med stöd av Konungens Befallnings-
havandes förordnande hålla syn för
repslagande av outafpsdiken från vatten-
fylta marker tillhörande Offerby, Berg-
säter och Bispnötala i Mutala socken
av Aika härad och Östergötlands län;
och hade vederbörande brukare genom
särskilda kallelser: (Bilaga A.) underrät-
tats om förättningens handläggning
denas dag, med anledning varav vid
sammanträdet följande personer tillstä-
deskommit:

Såsom brukare: Carl Sandberg för $\frac{1}{8}$ man-
tal Bispnötala, kalladt
Östdalen

Sigurd Ulrikson för $\frac{1}{10}$ man-
tal Bispnötala, kalladt
Imedby

Ernst Lundvall för $\frac{1}{10}$ man-
tal Bispnötala, bevännadt
Lillgården

Carl Ericsson för del i $\frac{5}{8}$ man-
tal Bispnötala Herrgård
och

Såsom den till förättningen
Ernst Danberg, för $\frac{23}{24}$ mantal
Bispnötala, kalladt
Sknebo.

Läsare gode män: distrikts Alfred Olafsson
å Samuelberg och
disponenten Hugo Andersson
i Motala.

§ 1.
Fört upplästes det för förrättningen
den utfärdade förordnandet, som hade
följande lydelse: (Bilag 13) varefter de när-
varande tillfrågades om de hade någon
jämsinnatänkning att framställa emot
synemännens, och blev denna fråga med
nej besvarad.

§ 2.
Något laga hinder för förrättningen
vidare handläggning förefanns icke en-
ligt synemännens mening.

§ 3.
Efter föregående undersökningar och
mätningar hade förrättningen
upprättat ett förslag till avlappsdiktets
uppslagande, och framlades nu detta
i koncept för stälgarna.

§ 4.
Som de närvarande icke hade något
att erinra mot det upprättade förslaget,
tillkänna gav förrättningen att
synemännen här efter skulle företaga
jordbeskrifningen samt att nästa
sammanträde komme att hållas å
Årka härads tinghus i Motala lördag-
en den 17 dennes klockan tolv på dagen.
Ort och dag som ovan

På Embelets vägnar:

E. A. Sylwan.

Biträdande gode män:

Hugo Andersson Alfred Olafsson.

17 maj 1915

På i föregående paragraf utlått plats och tid sammanktrade åter för stående synemän i och för slutbehandling av denna försättning och voro vid dagens sammanktrade följande personer närvarande:

Carl Sandberg i Öst dalen
E. B. Slaffstedt i Lederslund.

Sigurd Wikström i Smedby
Ernst Lundvall i Lillgården.

Carl Ericson i Risnuta
den Hergård.

Ernst Damberg i Skoghög
och

Såskunden Oskar Andersson
i Risnuta den Hergård.

§ 5.

Sedan upplästs att herr Oskar Andersson till herr Carl Ericson försänt den delen av Risnuta den Hergård som berörde företaget ifråga, framlades för saken den av synemännen efter verkställd jirdvärdering upprättade värderingslängden ävensom delningsförslaget i sin helhet.

§ 6.

Uppläste försättningsmännena en avseendes av synemännen upprättad kostnadsfördelingslängd, och sedan saken tagit del av ovannämnda längder och delningsförslaget, avgav synemännen följande utlåtande:
(Bilaga C).

§ 7

Besluto sakkagarna att tillsätta en arbets
direktion bestående av två ledamöter och
en suppleant, varefter utsågs till ledamöter
herrar Ernst Damberg i Agneshög²
och Carl Ericson i Rispmatala med
herr Carl Sandberg i Ölsålen till deras
suppleant. Vidare beslöts att handlingar
och karta rörande denna förättning
skulle förvaras hos herr Ernst Damberg
i Agneshög.

§ 8.

Då intet vidare förekom, tillkännagav
förädlingsnämnden att den med denna
förättning missnöjde, som icke sökt för-
rättningen må för talans bearbände där-
om göra skriftlig anmälan hos Konung-
ens Befallningshåbande i länet före
klockan tolv å bestämde dagen härnäst
samt att om sådan anmälan göres eller
om påkändena själva vilja kländas
förättningen, skola de för talans bear-
bände instänna takten och den eller den
som missnöje anmält, till Arken Härad-
rätt inom sex månader från denna
dag räknadt.

Till sist förklarades förättningen
varn avslutad.

Ort och dag som ovan

På Embetets vägnar:

E. S. Sylvan

Biträdande gode män:

Alfred Olafson Hugo Stuckertson
Bilaga A.

Kallelser.

Bilaga B.

Konungens Befallnings-
havandes i Östergötlands
län resolution på en av
rust Dauberg, Skudhög,
och Oskar Rudenskiöld, Bisp-
motala, här gjord ansök-
ning om förordnande för
behörig förrättningen
att enligt gällande lag om
delning m.m. den 20
juni 1879 hålla syn för
upptagande av avlapps-
gräv från vattenpiska-
marker liksom Bisp-
motala, Hästorp, Offerby,
Bergsäter, Smedby m. fl. i
Motala socken av Åstra
härad; Given Hvitåpings
stift i landskapsstift den
2 november 1914.

Konungens Befallningshavande, em-
tagit ansökan i övervägande, finner
skäligt att med bifall till densamma
härigenom förordna landbrukingenom
C. A. Sylow att, derest laga hinder i öv-
rigt icke möter, ifrågakommande förrätt-
ning i laga ordning verkställa; sked-
ande detta förordnande tillställas Sylow,
som har att om dess mottagande hit in-
lämna bevis. Som ovan

Eric Trolle

C. A. de Giese

Bilaga C.

Utlåtande

av förädlingsverksamheten och gode män
vid syn avseende upptagande av avlopps-
dike från vattenfyllda marker, Tichöran-
de Öfferby, Bergsäter och Bispnötala, i Mo-
tala socken av Ålka härad och Östergöt-
lands län år 1915.

Med förädlningen avses en laglig ut-
redning för tomläggning av åker och od-
lingsmark genom upptagande av ett av-
loppsdike, som tager sin början i gränsen
mellan å ena sidan Öfferby och Bergsäter
och å andra sidan Bispnötala och som
fortsätter i denna gräns österut samt vida-
re genom egar till Bispnötala, liksom
detsamma utmynnar i en slämbrunn
vid gränsen till Motala stad och från
vilken brunn en täckt avloppsledning
genom Motala stad leder vatten till
Vettern.

Sedan å marken företagits nödiga
undersökningar och mätningar, upp-
rättades närlagda förslag till avlopps-
dikets upptagande, och är å plankartan
upptagen all den mark, som för sin
tomläggning avses vara beroende av di-
kets ifråga fördjupning och utvidgning.

Över avloppsdiket, som å plankar-
tan är till lags angivet med ett dubbla
rött linjer och som är betecknadt med
A-B-C-D, är profilering upprättad,
och äro avloppsdikets dimensioner be-
stämda med hänsyn icke blott till
den vattenmängd avloppet vid flod har
att anföra utan även till markens av

fall och beskaffenhet, allt med fästad
avseende på markernas ipåse änd-
målsentliga bortläggning och avläpps-
dikets framtida bestånd. Därunder-
na finnas i vederbörlig angivna för-
mål i profiteringen som i den till förslä-
get hörande grävningsskizzen

Beträffande ersättning för skada
och intrång, som genom den föreslagna
dikningen kan komma att orsakas,
här för Synemännen med stöd av 6 §
i gällande lag om dikning m.m. den
20 juni 1879 bestämma:

1. att för mark som åtgår till avläppsdi-
kets utvidgning, skall markägaren för
mark utmed dikessträckan A-B behålla
en ersättning av aderton kronor för varje
ar och för mark utmed dikessträckan
B-C-D tio kronor för varje ar;

2. att för mark, som åtgår till längs avläpps-
dikets väntar upplägga den uppgrädda
jord- och stenmassan, skall markäga-
ren för mark som åtgår längs dikessträc-
kan A-B och som täckes av dylikt uppr-
lag, behålla en ersättning av åtta kronor
för varje ar och för mark som här till åtg-
går å dikessträckan B-C-D sex kronor
för varje ar; Samt

3. att dessa ersättningar skola utgå med
de belopp, som finnas angivna i den av
Synemännen upprättade kostnadsför-
delningsskizzen, och vilka belopp sko-
la markägarna tillgodoräkna vid dikes-
ningskostnadernas slutliga fördelning.

De i företaget ingående markerna

äro av oss uppkallade i enlighet med bestämmelserna i 40 och 41 §§ i gällande dikningplag, och hava vi med ledning härav upprättat en värderingplängel, i vilken för varje egaförhållande angives den som såväl nuvarande värde som förbättringsvärde, och är efter samman av förbättringsvärdet för varje hemmansdel i längden infördt ett repartitionstäl, som i procent angives var och en jordegares andel i kostnaderna för avlappsdikets upptagande och underhåll.

Vad i öfrigt angår dikets upptagande m.m. på synemånen med stöd av 43 § i åberopade dikningplag bestämmes:

- /. att avlappsdiket A-B-C-D skall på delegarans i företaget gemensamma bekostnad enligt ovan angiven delningsgrund upptagas och för framtiden underhållas i fullkomlig överensstämmelse med det nu av förädlingsnämnden upprättade förslaget med hänsyn såväl till plan- som profilering;
- /. att dikningsarbetet, som må börja omedelbart efter denna förädlings avslutande, skall i sin helhet vara fullbordadt inom tre år efter det förädlingsen varit laga kraft;
- /. att den i förslaget upptagna egorenn skall på delegarans gemensamma bekostnad ombyggas, men underhållas av den eller av dem, som vilja betjena sig av densamma;

1/ att den ur avfallsdikeet upptagna
 jord- eller stenmassan skall så upp-
 läggas som närmare är föreskrivet i
 den förenämnda grävningstutan;
 2/ att der avfallsdikeet framgår i gräns-
 skiltning, skall vardera rågraven av-
 stå mark till halva avfallsdikeet, och
 skall den uppgrävda jord- och sten-
 massan alltid uppläggas på den jord-
 egares markområde, från vilket den-
 samma upptagets. Samt
 3/ att Kostnaden för denna förrättning
 skola av delegarna i företaget gemmen-
 samt gäldas enligt fört angiven del-
 ningsgrund, men nu om så skulle
 erfordras, av händelserna förbejutas.

Slutligen på synemånen förkla-
 ra, att med denna förrättning avses
 sådan ditning, som omförmäles
 i förtä kapitlet av gällande dit-
 ningslag.

Notat den 17 Juli 1915

E. B. Sylwan

Biträdande gode män:

Alfred Olafson Hugo Andersson

Vidimeras

Ex officio

E. B. Sylwan

Beskrifning

och Häfdeförteckning öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras genom uppta-
gande av anslagsmedel och från Länshöf Alperby,
Bergsäters och Bispuvotals o. Motala socknen
av Stora härad

och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år 1915

Egofigureras nummer å kartan	Delägarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer	Inrösningsjord						Summa inrösningsjord						Impedi- menter		
		Tomter, åker och dylikt			Äng och od- lingsmark			Tomter, åker och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		hektar	ar	kvadrantm:r	hektar	ar	kvadrantm:r	hektar	ar	kvadrantm:r	hektar	ar	kvadrantm:r	hektar	ar	kvadrantm:r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>Alperby</u> <u>1/8 mantal</u> <u>E. J. Svensson</u>															
1	åker	185-														
2	å.	07-														
3	hagmark				257-											
4	åker	2950														
5	å.	3250														
6	å.	292-						546-			257-					
	<u>Bergsäters</u> <u>1 1/2 mantal</u> <u>Emit Sundblad</u>															
7	åker	189-						189-								
	<u>Bispuvotalen</u> <u>1/8 mantal Ostolsten</u> <u>Evert Sandberg</u>															
8	åker	274-						274-								
	<u>1/16 mantal Linderlund</u> <u>E. S. Hoffstedt</u>															
9	åker	155-						155-								
	<u>Överföras</u>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	² Overfordt															
32	åker	1	13	-												
33	p.	5	7	50												
34	p.	5	5	-												
35	p.	5	0	50												
36	p.	2	0	50												
37	p.	2	0	50												
38	p.	2	0	50												
39	p.	2	0	50												
40	testa													18	-	
41	åker, skogbev.	2	20	-												
42	skogmark, skogbev.				6	55	-									
43	åker	2	25	-												
44	p.	1	55	-												
45	p.	1	9	50												
46	p.	9	1	-												
47	p.	7	0	-												
48	p.	9	0	-												
49	p.	4	8	50				1	301	-	6	55	-			
Summa								4	449	50	9	12		18	-	

Utdala den 17 Juli 1915
 E. A. Sjöström
 Statsens landtbr. ingenjör
 Vidimmaras
 Ex officio

[Signature]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 ^{15.}
	Överfödt ²																	
42	hagmark	655,-				360	-	2358-						200	-	1310	-	
43-49	äker	~~699,-~~	1956,-	600-	4194-	9944-	150-	104852	3828	90	29.77							
	Summa	53 61,5				4195435								1286295	100:-			

Notata den 17 Juli 1915
 C. A. Sylwan
 Biträdnade gode män:
 Alfred Olafson Hugo Kuckertson
 Vidimaras
 2x officio
 A. Sylwan

Kasturadevprasad²

En upptagande av avlägsnade från vatten-
ska marker, tillhörande Öpperby, Bergsäter och
Björnsäter i Motala socken av Årka härad
och Östergötlands län, uppräknadt vid laga-
syn år 1915.

Dag	År	Arbete, jordart m. m.	Skatt	i kronor	Kostnad				
					kr.	ö	kr.	ö	
<u>Avloppsdiket A-B-C-D</u>									
		Förändring av slammbrunn vid A				60	-		
A-B	276	Sandbl. lera	kubm	960	0:75	720	-		
B-C	324	D ^o D ^o	"	1320	0:70	924	-		
C-D	450	D ^o D ^o	"	1560	0:70	1092	-		
		Överbyggad av ego- vagnbro vid VI + 20, enkel träbro, se ritningen sk.	1	100:	100	-	2896	-	
		För arbetets tillsyn och afärdade ut- gifter tilläggis också 10 procent och utgjorde						290	60
		Erättning för mark till avloppsdiket och till jordbrukslag enligt bygdsmännens utlåtande						893	40
		<u>Summa kronor</u>					4080	-	
Notat den 17 juli 1915 L. S. Sylwan Stats landtbl. ingenjör Vidmaras Ex officio									

Grävningssista

för upptagande av avloppsdike från vatten-
sjuka marker tillhörande Afferby, Bergsäter
och Bispucatala i Motala socken av Acker-
härads och Östergötlands län, uppmätt vid
daga syn år 1915.

Avloppsdiket	Dagens förbrukning	Avstånd från gräv- vatten i meter	Dikets			Anmärkning
			djup i meter	bredd i meter	höghet i meter	
A - B - C - D	A	-	2.80	0.3	8.70	Här börjar grävningssarbetet För punktet vid A ligger 5.70 m över jämförelseplanet.
	I	100	2.30	0.3	7.20	
	II	100	1.85	0.3	5.85	
	B	76	2.10	0.3	6.60	
	III	24	2.20	0.3	6.90	
	IV	100	2.25	0.3	7.05	
	V	100	2.-	0.3	6.30	
	C	100	2.-	0.3	6.30	
	VII	100	2.15	0.3	6.75	
	VIII	100	2.-	0.3	6.30	
	IX	100	1.95	0.3	6.15	
	X	100	1.95	0.3	6.15	
	D	50	2.10	0.3	6.60	

Den ur avloppsdiket upptagna jord-
och stenmassan skall laggas minst
en meter från diketbotten till högst
en meters höjd över markytan och ej
med brantare lutning mot diket än
dettas egen sida.

Dessutom skall den upptagna
jordmassan så uppläggas eller på lämp-

liga ställen så genomströmmas, och yt-
vattenet från avgränsad mark har
fritt avlopp ned i diket.

Notala den 17 Juli 1915

E. A. Sylwan

Status landbr. ingår

Vidimeras

Ex officio

E. A. Sylwan

Kostnadsfördelningsblankett
 för upptagande av arafordike från Vatten-
 spika marker, Länshärad Offery, Bergsäter
 och Bispmotala i Motala län av Åker-
 härad och Östergötlands län, upprättad vid
 laga syn år 1915.

Jordegårdens namn.	Hemmanets namn m. m.	Befolkningstal i husen	Befolkning i Offery		Befolkning i Bispmotala		Befolkning i Bergsäter		Befolkning i Vatten- spika	
			kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
E. J. Svensson	Offery, 1/8 utl	16.18	660	15	35	78	22	-	34	20
Emit Sundblad	Bergsäter, 1 1/2 "	4.41	179	93	9	75	19	-	30	-
Carl Sandberg	Bispmotala 1/8 utl Östala	5.33	217	46	11	79	20	-	32	40
E. A. Haffstedt	Do, 1/16 " Leden	3.37	137	50	7	45	20	-	32	40
J. Iden	Do, 1/16 " Do	2.43	99	14	5	37	4	-	5	40
J. Iden	Do, 1/8 " Do	1.44	58	75	3	19	-	-	-	-
Lagard Ulriksson	Do, 1/16 " Leden	4.15	169	32	9	18	16	-	25	20
Emit Sundblad	Do, 1/16 " Leden	4.98	203	18	11	01	71	70	114	40
Carl Ericson	Do, 5/8 "	11.50	469	20	25	43	52	20	88	-
E. A. Haffstedt	Do, 1/24 " Kogelög	16.44	670	75	36	36	87	50	134	40
Emit Sandberg	Do, 23/24 " Do	29.77	1214	62	65	84	33	-	51	60
Summa		100.-	4080	-	221	15	345	40	548	-

Motala den 17 juli 1915

E. A. Sylow

Biträdande godsman:

Alfred Olsson Hugo Andersson

Vidmånas

ex officio

E. Sylow

Officiell

Att mistnågs över förestående förrättning

icke inom laga tid hit inqvirits, bebyggas
i enlighet med härtädes frdt diarium.
Lutefiskings stott i landskansliet den 6
september 1919.

På Grönstens vägnar:
L. F. Lidman

(Stämpel)

Vidmaras

Ex officio

H. Sjöman

E

1*0266

D. 90 9162.

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 4 AUG. 1920

Ansökan

Till den arkitsplan, som af Kungl. Maj:t
den 12 december 1919 fastställes, med villan
att i förslaget ingående egotäckas utlöses med
skilnaden af 7.5 centimeter plank som 10 centi-
meter spannar, vilande på 5 st. Längdplan av
22.5 x 25 centimeter trägenomsättning.

Stockholm den 31 december 1919

Wilhelm Flach

Magnus Wexell Vidmar

Ex officio
Alf Sylwan

Belärande

angående förslag till torrläggning och odling av mark till

Offerby, Bergöder och Dispnolala

Moala socken av Östergötlands län


Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit
att man binder för företaget godkännande dikessträckan
A-1 må utföras såsom täckt ledning av 60 centimeters
armerade cementrör och med slambotten av cement i
ledningens övre ända på sätt å profibringen angiv-
its med blå beteckning.

Stockholm den 10 januari 1920.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Robert Fritze

Rätt auktoriserat teygare.
G. Mickelsson. Skadare

Översiktskarta



Skala 1:200000

Beträffande angående
förslag till torrläggning
och odling av vatten-
sjömarkar, i och för er-
hållande av statsunder-
stöd år 1919.

Företagets namn.

Företaget avser upptagande av avlopps-
dike från vattensjöska marken, Tillhörande
de Offerby, Bergsäter och Rispuotala
i Motala socken av Sjöns härad och
Östergötlands län.

Läge.

Det vattensjöska markområdet är
beläget omedelbart intill och norr om
Motala stad, och utmärkes delsamma
å vidtående översiktskarta med gul
färg.

Förordnande
m. m.

Efter i vederbörlig ordning av Ko-
nungeus Befallningshavande i länet
utfördadt förordnande att hålla syn
för ifrågasvarande avloppsdikes uppta-
gande, företogs sommaren 1915 av under-
tecknad nödiga undersökningar och
mätningar, varefter närlagda förslag
upprättades och synförsåttningen hand-
lades samt avslöts den 17 juli 1915.

Till grund för den utredning, som här
följer, har lagts de under den numera
laga kraftvarna synförsåttningens
gång upprättade handlingarna (Bila-
ga I) med tillhörande Karta (Bilaga II).

Löskande till
statsunderstöd

Genom försening, som ingicks vid
sammanträde med delegaterna i företa-
get i Ågnesby den 4 decembris och som

under bilaga A åtföljer det vid samma sammanträde förda protokollet (Bilaga III), hava samtliga delegater i företaget beslutat att till dess utförande söka statsunderstöd.

Avdikningsom- De i företaget ingående markerna
rådets allmänna utgöras till största delen av redan odl-
beskaffenhet. lade jord, men även till en del av hag-
mark, som delvis är skogbevuxen.

Areal. Såsom framgår av den till syne-
handlingarna hörande beskrivningen
och huvudförteckningen utgöres avdik-
ningsområdet av:

åker	44.495 h:ar
hagmark	9.120 "

eller sammantaget 53.615 h:ar

Vattendrag. För sin torrläggning äro de vatten-
sjuka markerna också beroende av må-
got större vattendrag än det avlapps-
dike, som här är ifråga att upptaga
och som utmynnar i en slammbrunn
från vilken vattnet genom en större kul-
vert under mycket godt fall ledes ge-
nom staden ned till Vetteru. Avlapps-
dikets nederbördsområde, som å översikts-
kartan inneslutes av en blå streckad li-
nie, innehåller i areal omkring 150 h:ar,
och antages varje h:ar vid flöden läm-
na 1.5 sekundliter vatten, så har avlapps-
dike att aföra en flödevattenmängd
av högst 0.22 m³ i sekunden.

Vattenavledning För markernas torrläggning föreslås
således upptagandet av avlappsdi-
ket A-B-C-D, som erhållit ett minsta
fall av 0.5:1000, en sidolutning av 1:1.5

och en bottenbredd av 0.3 meter, och för-
 mär anslappsdikey enligt vanliga beräk-
 ningsgrunder för vattenets avrinning i
 öppna ledningar av detta slag att vid
 ett ungefärligt vattendjup av 0.6 meter
 avföra den förutnämnda flodvatten-
 mängden.

Dikning.

Fredan och befintliga och erforderliga
 avledningsdiken upptagas till ett med-
 elldjup av minst 1.2 meter, en botten-
 bredd av 0.3 meter och en dagbredd av
 minst 3.-meter.

Adling och täckdikning

Till adling föreslås den i företaget
 ingående hagmarken, och för såväl
 myddlingen som den suvarande åker
 jorden täckdikas med tegelrör efter
 för varje särskildt egosråde upp-
 gjord plan.

Jordförbättring

Det genom vattenavledningsarbetets
 utförande beräknade jordförbättrings-
 värdet framgår av följande tabell.

Spett vid undersökningen be- fintliga tillstånd utgöres av- dikningsområdet av:	Kred		Värde	
	Sk:ar	ar	Kr	ör
åker	44	495	38311	35
annan mark	9	12	3643	-
Summa	53	615	41954	35
Genom det föreslagna vät- tenavledningsarbetets utfö- rande förändras samma område till:				
åker (förbättrad)	44	495	49093	30
ör (myddling)	9	12	5724	-
Summa	53	615	54817	30

6
Värdet av jordförbättringen i sin helhet bliver alltså 12862 kronor 95 öre.

De olika delägarnas jordareal och å densamma beräknade värdet av förbättringen genom vattenavledning-
en och genom odlingen i henhets
av tillhörande egobeskrivning.

Kostnad.

Den förutnämnda slammbrunnen vid A är insättad för mottagandet och avledandet av vattenet från ifrågakommande avloppsdikey på grund av en redan laga kraftvunnen syneförrättning beträffande kulvertledningen genom staden ned till Vetteren, varför Kostnaden för densamma ändring icke upptages i bifogade Kostnadsförslag, emiligt vilket Kostnaden för företaget i sin helhet ställer sig sålunda:

Vattenavledningen	7130:-
Syneförrättningen	221:15
Beträknande med förslag	128:25
Odlingen	5472:-

Summa kronor 12951:40

Vinst.

Under förutsättning att odlingskostnaden motsvarar värdet av förbättringen genom odlingen, framgår av det förestående att företagets utförande tillskyndas jordegararna en direkt vinst av 5383 kronor 55 öre.

Deltagnings- skyldighet.

I Kostnaderna för vattenavledning-
en och syneförrättningen m. m. skola jordegararna emiligt synemånsens laga kraftvunna utlåtande deltaga efter värdet av deras markers förbät-

ring såsom detta år angivet i den syn-
handlingarna åtföljande värderings-
längden, der delaktigheten uttryckes
medelst repartitionstal i procent. De
med odlingen förenade kostnader-
na bestrides var och en jordägare i
sin mark.

Andel i Kostnad

och statsunderstöd.

Jordägnarnas andel i kostnaden
och i anslags- och lånebelopp fram-
går av efterstående tabell.

Hinder för ut-
förandet.

Som företaget icke berör någon
allmän väg, färled eller annan all-
män inrättning, bör från det allmän-
nas sida för utförandet icke före-
komma något så beskaffadt hinder,
som oupförväntas i Kungl. Kungörel-
sen den 31 december 1879.

Liknande före-
tag i närheten.

Något närbeläget, liknande före-
tag, till vars utförande Kungl. Maj:t
inder senare är beviljat statsunder-
stöd i form av anslag och lån är
förslagsställaren icke bekant.

Utförande.

Vid väterns avledningsarbetets ut-
förande skall iakttagas vad härom
är bestämt såväl i synemännens
laga kraftverma utlåtande som
i den till synhandlingarna höran-
de grävningsskizzen.

Tillstyrkan.

Med stöd av vad här sånunda
har blivit anfördt och utredt till-
låter jag mig vådsamt tillstyrka,
att till detta företags utförande må
beviljas såväl ett lån från statens
odlingslånefond ^{av 4,9 810 kronor} som ett anslag
från allmänna avdickningsanslaget

av 2490 praeor.

Arbetslid

Under förutsättning att jordgar-
nas underdåniga anhållan bifalles
bå vattenavledningsarbetet vara ut-
fördt senast den 1 september 1922
och odlingsarbetet senast den 1 sep-
tember 1925.

Linbåpning den 13 September 1919

E. A. Sylvan
Statens lantbr. ingenjör

Ögöbeskrivning

Beskrivning och värdering² längd² över
vattenyts mark, tillhörig nedanstän-
de läne- och auslagstätt² andra tillhö-
riga hemman.

Jordegårdens namn.	Hemmanets namn m.m.	Skat			Jordförhållning ² värde ²					
		Åker ²	Tillodling jordlösa mark	Sannus	genom auktioner		genom adlingar			
					per h:ar	ö	per h:ar	ö	per h:ar	ö
E. J. Svensson	Afferby, $\frac{1}{8}$ mtl	5 46,	2 57,	8 03,	2 080	70	600	-	1542	-
Carl Sandberg	Bergsäter, $1\frac{1}{2}$ "	1 89,	—	1 89,	567	—	—	—	—	—
J. dem	Bispmotala, $\frac{1}{8}$ "	2 74,	—	2 74,	685	—	—	—	—	—
E. A. Haffstedt	D ^a , $\frac{1}{4}$ "	3 54,	—	3 54,	931	50	—	—	—	—
N. J. Andersson	D ^a , $\frac{1}{16}$ "	2 —,	—	2 —,	534	50	—	—	—	—
Arvid Freij	D ^a , $\frac{1}{16}$ "	2 18,	—	2 18,	640	50	—	—	—	—
Carl Eriksson	D ^a , $\frac{5}{8}$ "	8 03,5	—	8 03,5	1479	85	—	—	—	—
E. W. Pettersson	D ^a , $\frac{1}{24}$ "	5 64,	—	5 64,	2115	—	—	—	—	—
Eust Danberg	D ^a , $\frac{23}{24}$ "	13 01,	6 55,	19 56,	3828	90	600	-	3930	-
Summa		44 49,5	9 12,	53 61,5	12862	95	—	—	5472	-

Linköping² den 13 September 1919
E. A. Sylwan
Statens lantbr. ingenjör²

Tabell
utvisande utslags- och länesöskandeas
andel i Kostnaden samt utslags- och
länabelopp.

Jordegarens namn.	Husmanens namn m.m.	Befrigningsnummer	Förhållningssat		70% av förhåll- ningssat		Deltager i kost- naden för				Summa kostnad		Utslag		Sum		
			kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	
E. J. Svensson	Offerby, $\frac{1}{8}$ unt	1-6	2080	70	1456	49	1153	64	35	78	2075	1210	17	403	39	806	78
Carl Sandberg	Bergsäter, $\frac{1}{2}$ "	7	567	-	396	90	314	43	975	566	329	84	109	95	219	89	
Idem	Bispundala, $\frac{1}{8}$ "	8	685	-	479	50	380	03	1179	683	398	65	132	88	265	77	
G.A. Hoppstedt	D ^o , $\frac{1}{4}$ "	9-11	931	50	652	05	516	21	1601	929	541	51	180	50	361	01	
N. J. Andersson	D ^o , $\frac{1}{6}$ "	12-18	534	50	374	15	295	90	918	532	310	40	103	47	206	93	
Axel Dreij	D ^o , $\frac{1}{6}$ "	19-22	640	50	448	35	355	07	1101	639	372	47	124	16	248	31	
Carl Eriksson	D ^o , $\frac{5}{8}$ "	23-28	1479	85	1035	89	819	95	2543	1475	860	13	286	71	573	42	
E. W. Pettersson	D ^o , $\frac{1}{24}$ "	29-31	2115	-	1480	50	1172	17	3636	2108	1229	61	409	87	819	74	
Knut Damberg	D ^o , $\frac{23}{24}$ "	32-49	3828	90	2680	23	2122	60	6584	3818	2226	62	742	20	1484	42	
Summa			12862	95	9004	06	7130	-	22115	12825	7479	40	2493	13	4986	27	

Linköping den 13 september 1919
E. H. Sylvan
Statens lantbr. ingenjör

Kostnadsförslag²

för upptagande av avloppsdike från vattensjuka marker, tillhörande Offerby, Bergsäter och Bismotala. Motala socken av Årka härad och Östergötlands län, upprättadt i och för erhållande av statsunderstöd år 1919.

Dagverkspris = 8 kronor.

Dag ²	Dagverkspris ²	Arbete, jördart m. m.	Antal	i kronor	Kostnad Summa			
					kr.	ör.	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>I Vattenavledning</u>								
<u>Avloppsdiket A-B-C-D</u>								
A-B	276	Landsk. lera kubm	960	1:50	1440	-		
B-C	324	D ² R ² ..	1320	1:40	1848	-		
C-D	450	D ² R ² ..	1560	1:40	2184	-		
Anläggning av egovägsbro vid VI+20, enkel träbro, se ritningen					st.	1	200:-	5672-
För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tilläggas omkring 10 procent och					överföres med			
Ersättning för mark till avloppsdiket och till jordreparering enligt					överföres			
					564 60			

Bilaga III

D. No 9162

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 4 AUG 1920

Protokoll hållet vid
sammanträde med del-
egarna i företag avseende
upptagande av avlapps-
dike från vattenfylka
marker, tillhörande Offer-
by, Bergsäters och Bispun-
otala i Motala socken
av Ålke härad och Öster-
götlands län, år 1919.

Den 4 september 1919 inställde sig un-
dersecknad, statens lantbruksingenjör,
hos godsegarerna Ernst Danberg & Agnes-
hög för att på begäran förbereda frå-
gan om erhållande av statsunderstöd
till förenämnda vattenavledningsfö-
retag, vilket varit föremål för syn-
emligt lag om delning m. m. den 20
juni 1879 och vilken synförrättning,
som avslöts den 17 juli 1915, numera
tagit åt sig laga kraft.

Vid sammanträdet voro följande
personer närvarande:

E. J. Loeusson för $\frac{1}{8}$ mantal
Offerby,

Carl Sandberg för $\frac{1}{8}$ mantal
Bispunotala, benämndt
Ostrålen och den s. k. Berg-
säters kilen eller mantal
Bergsäters,

Carl Ericson för $\frac{5}{8}$ mantal
Bispunotala,

Axel Eric Sjöström numera

egare till $\frac{1}{4}$ mantal Bisp-
motala, Hallad Lill-
gården och
Eust Danberg för $\frac{23}{24}$ man-
tal Agnesberg samt
E. W. Pettersson som nu-
mera egare av $\frac{1}{4}$ mantal
Agnesberg.

§ 1.

Sedan delegaterna i företaget erhållit
underrättelse om villkoren för erhållan-
de av bidrag från statens odlingsläse-
fond och utslag av allmänna auditions-
anslaget, beslöt de att ingå följande
förening: (Fördrag A.).

§ 2.

Icke vid sammansättandet närvarande
delegare skulle lemnas tillfälle att un-
derteckna förnämnda förening genom
att därå teckna sitt godkännande, in-
nan undertecknad Sylvan skulle vid-
taga nödiga åtgärder för erhållande
av statunderstöd till företagets ifråga
utfrående

§ 3.

Att justera dagens protokoll utsä-
gas herrar E. J. Svensson i Äfferby och
Axel Freij i Bisp-motala Långård
Ort och dag som ovan

Enligt uppdrag:

E. H. Sylvan

Justerat ort och dag som ovan:
E. J. Svensson Axel Freij

Vidmöras
På tjernstens vägnar:
H. Sylvan

Förelägg

ingången vid sammanträde å Skues-
hög i och för erhållande av statsunder-
stöd till företag, avseende upptagande
av avlappsdikey från vattenfylka
marker, tillhörande Öfferby, Bergsäter
och Bispunatala i Motala socken, å
1919.

Enligt undertecknade, delegare i omm-
nämnda vattenavledningsföretag, är
denne dag följande överenskommelse
träffad:

- 1/ Förbinda vi oss att utspä vattenav-
ledningsföretaget ifråga i fullkondig
överensstämmelse med det av lant-
bruksgenm. Sylva vid laga syn
år 1915 upprättade förslaget till upp-
tagandet av avlappsdikey A-B-C-
D.
- 2/ Grunden för vårt deltagande i kostna-
derna för avlappsdikeys upptagande
skall bliwa värdet av den förbättring,
som synemännen vid den 1915 hållna
syneförordningen äsatte våra i företa-
get ingående marker och som uttry-
kes genom de repartitionstal, som fin-
nas införda i den till synskhandling-
arna hörande värderingslängden;
- 3/ Delningsföretaget skall i sin helhet
vara fullbordadt senast tre år från
denne dag räknadt;
- 4/ Uppdraga vi åt den vid samman-

4
trädde i Matala under behandling av
åberopade synföråttning den 17 juli
1915 utsedda arbetsdirektionen:

- a) att hos Idungl. Maj: t göra underlä-
mig anhållan om såväl bidrag ur
statens odlingplånefond som emslag
ur allmänna avdikningsanslaget till
efrågavarande företags utförande;
- b) att med Idungl. Maj: t uppgöra
kontrakt om avdikningsarbetets utför-
ande inom öfver bestämmd tid och
i enlighet med plan, som kan av
Idungl. Maj: t godkännas;
- c) att uppföra och kvittera det stats-
understöd som i form av lån och an-
slag till företagets utförande kan er-
hållas;
- d) att ombesörja avdikningsarbetets
utförande och dervid om så skulle
erfordras tillkalla tillräcklig person
för arbetets kontrollering;
- e) att å våra vägnar uppfatta lån till
föråttningkostnadernas bestridande
och arbetets bedrivande, intill dess
statsunderstödet utfaller;
- f) att över alla inkomster och utgifter
föra ordentliga med verifikationer
försedda räkenskaper;
- g) att på delegeras i företaget utdebiter-
tera och av dem uppföra de pen-
ningemedel, som kunna erfordras
för anlagnsdebets fråga uppfattande
och framtida underhåll; och
- h) att i öfrigt vidtaga alla de åtgär-
der, som kunna erfordras för verksam-

ligheten av företaget i dess helhet.

5/ Till färdan systemen som omfattas i 74 § i gällande aktninglag, utse vi godseigaren Ernst Danberg å Agneshög och medgeva vi honom rätt till ersättning för retn och behörliga utgifter.

Agneshög den 4 september 1919
E. J. Svensson Carl Lundberg Ernst Danberg
Axel Freij Carl Ericson E. W. Pettersson

Äre förestående personer frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna församling intyga:

E. A. Sylwan R. Fredholm
Linn Kjöning Agneshög

Förestående församling biträdes och godkännes till alla delar av undertecknade:

Motala den 5 sept. 1919
E. A. Haffstad N. J. Stuckertson
(Mannens egare av de inaktat besprungeta, Smedby)

Egenhändiga namnteckningen bevitna:

P. A. Stuckertson R. Rundkvist
Lederlund, Motala Lederlund, Motala
Vidmaras

På tjänstens vägnar
H. Sjöström

F u l l m a k t.

Härmed vill jag hava förklarat, att sedan arbetsdirektionen i det företag, som avser upptagande av avloppsdike från vattensjuka marker tillhörande Offerby, Bergsäter och Bispmotala i Motala socken av Östergötlands län, genom förening den 4 september 1919 befullmäktigats att å samtliga intressenters vägnar med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, uppgöra kontrakt om ovannämnda avdikningsarbets utförande, denna arbetsdikentionens fullmakt jämväl må hava innefattat rätt för arbetsdirektionen att underteckna kontraktet även vad beträffar mig åliggande odlingsskyldighet.

.....*Motala*..... den *3 Sept.*.....1920.

.....*C. J. Svensson*.....
Yrke.....*Lantbrukare*.....
Adress.....*Motala*.....

Att lantbrukaren C.J. Svensson i Offerby egenhändigt undertecknat förestående fullmakt intyga:

.....*Carl Augustin*.....*Asst. Freij*.....
Adress.....*Motala*..... Adress.....*Motala*.....

Agneshögs Egendom

Motala

Motala den 3 Sept. 1920

Kungliga Landtbruksstyrelsen!
Stockholm

Sänder härmed E. J. Lovénssons fullmakt
angående ditresfördraget Bergsjö
Bisp-motala och Offelby moderbruk
och bevilnad.

Agneshögs den 3 Sept. 1920

Erik Jönberg

Så lugäran af lantbrukaren C. J. Svensson i Offeby har undertecknad undertecknad besiktning på platsen af ena hagen fastighet $\frac{1}{8}$ mantal Offeby, och får jag undanledning härmed angöra följande.

Jag af undertecknad den 13 September 1919 afsevärt beträffande angående förslag till uttagande af afstyckning från vätningsjerna mark, tillhörande Offeby, Bursåter och Bismarckstala i Motala stads af Raka län och Östergötlands län, föreslås bland annat till uttagning ett hagmarksmråde om 2 h. 5 a. 5 f. och $\frac{1}{8}$ mantal Offeby och om en af lantbrukaren C. J. Svensson.

Emellertid har egaren till ifrågakommande hagmarksmråde förklarat, att han önskar behålla till heta den heta nära gårdens belägen hagmarken, hvilken gifver ett godt fodor och endast grynvis är beväxten med strog af myrbräddsligen af, under hvarken träd svartas beredes djuren under betstiden.

Vid besiktning i stället, att den hagmark, som sålunda föreslås till uttagning utgår en del af en heta nära gårdens belägen hage, som i areal innehåller omkring 3.5 h. a. f., och att något annat naturligt heta inte finns till fastigheten ifråga, hvarför då heta marken är af god beskaffenhet och till fastig-

beton för en tillräckligt stor åkerareal,
jag förordar att bemäta, att egen till-
marksområde figuren N: 3 i den till-
hande förande egenskapsningen må
vara befrädd från skyddigsten att
till ännu andra samma område.

Linnköping den 28 augusti 1922.

H. Sylwan
Statens Lantbruk. ingenjör
i Östergötlands län.

Bewis,

angående Kontrollering af frötag, afse-
ende upptagande af aflypsodike från
vattenmjuka marken, tillhörande Öfferby,
Bergsäter och Bispmotala i Motala
socken af Östergötlands län, år 1919.

Vid denna dag frötagna besiktning
och Kontrollering af nämnda opdik-
ningsarbete har befunnits att af-
lypsodiken A-B-C-D upptagits
i tillräckligt omfattning med
af undantag vid laga vyer år 1915
uppräntade frötag, hvilket förmed
till bewis meddelas.

Åtgärder den 11 november 1919

H. H. H. H.
Statens landbr. ingenjör



{ Lisen 1:50 H
Stämpel 0:50 "

Godkänt den 10. januari 1933

befrielse för viss odl. 15160/22

ändr. i plan 16611/22

9.570 16610

Den 6 NOV. 1922

St. Lantbruksstyrelsen

den 6 NOV. 1922

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 sept. 1922

angående det företag, som avser upptagande av
avlappsdike från vattensjaka marken till-
hörande Offerby, Bergsäter och Bispmatela
i Botala socken av Östergötlands län

Planen fastställd den 12 dec. 1919

Ändring däri medgiven av

den 19

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1919 års anslag, allm. avl.,

2490 - kr.

lån av 1919 års odlingslånefond 4980 - kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1922

Förlängd arbetstid till den 19

medgiven av den 19

Vid den av undertecknad den 28 sept. 1922 verkställd av-

syning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse

med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas

till godkännande. med den anmärkning likväl, att sträckan O-I, som utgör gräns mot Trädgård, och

vars upptagande i enlighet med arbetsplanen
samma öppett dike skulle hava medfört, att en
buckhäck och en rad fruktträd måste bort-
huggas samt att en stor jordvall måste
uppläggas i Trädgården, efter överenskom-

mit mellan delägarna utförts samma

täckt ledning av 60 cms diameter emellan

rot och med slambotten av cement samt
skyddsgaller i rötningens övre ände. Röt-
ningarna i fråga befanns ligga med sin utgräpning
vid 0 i omkring 10 cm. lägre och med utgräp-
ningarna vid I i omkring 15 cm. högre nivå
än det i arbetsplanen förskrivna bottenläget
för diket. Då emellertid den inskränkning
i tvärlägningsdjupet närmast ovan röt-
ningens övre utgräpning, som härigenom upp-
står, är av jämförbaris ringa betydelse,
och då samtliga delarna i förslaget enat
sig om den vidtagna ändringen i arbetspla-
nen, får jag förorda att dessa inte mät-
te utgöra hinder för utnominde av till
förslaget beviljat statsunderstöd.

Stockholm den 15 okt. 1922

T. Wallin

151
Odl. godl. 3/12 1925 19

14102

Bevis

D. 92
Inkom till

Lantbruksstyrelsen
8 SEP. 1925

om verkställd avsyning av ^{odlings-}~~vattenavsläpnings-~~
~~och avdiknings~~arbetet, enligt särskilt förord-
nande den 3 juli 1925
från Kungl. Lantbruksstyrelsen,

angående det företag, som avser ^{upptagande av avlappsdike från}
^{vattenmajnka marker, tillhörande Offerby,}
^{Bergsäter och Bispmatala i Matala församling} och

2

Ostergötlands län

Planen fastställd den 12 december 1919

^{ang. odlingsarbetet}
Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 nov. 1922

Statsunderstöd: anslag av 19 års anslag. Kr. 2'490:—

lån av 19 års odlingslånefond. " 4'980:—

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 sept 1920

^{för odlingsarbetet}
Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1925

Förlängd arbetstid till den 19 medgifven den

19 av

Vid av undertecknad den 4 september 1925 verkställd avsyning av ovan
^{odlings-}
angivna arbete har befunnits att, sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 29 november 1922 medgivit att nu planen
för företaget må utgå uppställning av ägarefiguren
nr 3 om 2.57 hektar, den övriga till odlings före-
skrivna arealen om 6.55 hektar blivit upp-
ställd, varan det föreskrivna odlingsarbetet
förordas till gånkännande.

Sedan före av försvorom Ernst Hamberg
i Agneshög, numera försatt sin partighet, för-
svorad handlingens rörande företaget hos Carl Erik Ryd,
Bispmatala pr. Matala.

Län Hälsing den 7 sept. 1925

Karl Elfström