

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 oktober 1919
i och för upptagande av avloppsdiken från vattenskadade marker
tillhörande hemmanen Sperringetorp i Västerlösa socken samt
Alkarp, Skorteby, Luntan och Kårarp ävensom Kärrutjord i Vi-
by socken av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

enligt en av Lantbruksingenjören C.A. Sylvan
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat dels ett lån av femtontusenfyrahundratjugo (15.420:-)
kronor från 1919 års odlingslånefond och dels ett anslag utan återbetalningsskyldighet
av sjutusenjuhundra (7.700:-) kronor från
allmänna avdikningsanslaget för år 1919 ~~varav hela~~
beloppet ~~kronor utgå från den för endast frostminskning av-~~
~~sedda delen av förenämnda anslag, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika stats-~~
~~bidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt~~
~~bifogade protokoll av den 5^{de} okt 29 november 1917~~
av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroendemän~~, i och för detta företag
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande
kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åta och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1920 ,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1923 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den -----~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammes utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbejdas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbejds av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i *Lunta* den *9 december* 1919.

F. Thronson Axel Pettersson C. J. Carlsson

Att *lantbrukarna F. Thronson och Axel Pettersson i Lunta och C. J. Carlsson i Skorteley*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

att och den som ovan

Karl Fredriksson

Adress:

Skorteley Mantorp

Petter Niklasson

Adress:

Lunta Mantorp

Med stöd av Kungl. brevet den *17 oktober*

1919 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, &

Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-

trakt. Stockholm den *24 februari* 1920.

E. H. Örn
Fördragande

Lundgren

Bilaga I

E

2•0268

867

H. Landbrukstyrelsen
Den 20 JAN. 1920

Gårdlingar

angående syn för upplagande af afloppdiken från
vattenskadade marker tillhörande hemmanen

Sperringetorp i Västerlösa socken

samt *Ålarp, Skortedy, Lantarna m.fl.*

i Viby socken af Vifolka härad

och *Östergötlands län.*

1.

Protokoll hållet vid sammanträde angående syn för dikning år 1917.

Den 5 november 1917 instälde sig underverk-
nad, statens landbruksingeniär, hos landbru-
karen Aug. Nilsson i Luntan för att med
stöd av Koningens Befallningshavandes
föreskrifvande hålla syn för upptagande
av avlappsdikey från vattenkadade mar-
ken, tillhörande hemmanen Sperringsörp
i Västerlösa socken samt Håarp, Håre-
by, Luntan och Kåarp ävensom Kåre
utjord i Viby socken av Vifolka härad
och Östergötlands län; och hade veder-
börande sakägare genom särskilda Råttor:
(Bilagor A) underåttale om förvaltnings
handläggning vid dagens sammanträde, vid
vilket följande personer voro närvarande:
Såsom sakägare: Förkändena:

Aug. Nilsson för $\frac{3}{4}$ mantal
Luntans frälsegård och
F. Nilsson för del i $\frac{1}{4}$ mantal
Luntans Lillgård och Kåre
frälseutjord;

Övriga delägare:

Edv. Andersson för $\frac{1}{4}$ mantal
Sperringsörp,
K. A. Danielsson för $\frac{1}{4}$ mantal
Sperringsörp,
J. P. Lång för $\frac{3}{8}$ mantal Hå-
arp,

Ludvig Johansson för avsind-
ing från Håreby, benämnd

Kärr,

K. A. Gustafsson för $\frac{1}{4}$ mantal

Skutely, Mellangård,

G. J. Carlsson för $\frac{3}{8}$ mantal Sko-

tely, Mellangård,

Karl Andersson för 1 mantal Sko-

tely rusthåll,

H. W. Petersén för $\frac{1}{20}$ mantal

Luntans Storgård,

A. P. Johansson för 1 mantal Lum-

tans Storgård,

Hel Petersén för $\frac{3}{8}$ mantal

Luntan Berg,

G. J. Adolfsén för avskänning från

Luntan benämnd Adolfsberg

och Adolf Johansson för $\frac{1}{2}$

mantal Kärr.

På som gode män: lantbrukarna G. A. Claesson
i Låras och Carl Fr. Samuelsson
i Wallby

§ 1.

Det för förvaldningemannen utfärdade
föreskriftnummer blev följt uppläst och hade
följande lydelse: (Bilaga B).

§ 2.

På förvaldningemannens fråga, om för-
re allt anföra emot synemännen, svarades
nej, och föreskanns i öfrigt inget laga hin-
der för denna förvaltnings vidare handläggning.

§ 3.

Öfver föregående undersökningar och mät-
ningar hade förvaldningemannen upprät-
tat ett förslag till avloppsdikeynas ifråga
upptagande, vilket förslag nu i koncept för
sakägarna framulades.

§ 4.

Herre Carl J. Carlsson yrkade att avloppsdi-
ket inom västra avdikeningsområdet skulle
uppdragas till hans ägo gräns för avledan-
de av det vatten som framman i grän-
sen mellan hans och Carl Anderssons
ägarstiftelse.

§ 5.

Förel. Edv. Andersson som K. A. Danielsson
ansågs att deras ägor i Ljersingstorp
icke hade någon nytta av avloppsdi-
ket inom östra avdikeningsområdet utan
snarare skada.

§ 6.

Härefter beviljades sakägarna att tillsätta
en arbetsdirektion bestående av tre ledamö-
ter och två suppleanter, varefter utsågs
till ledamöter herrar F. Jonsson och Axel
Peltsson i Luntan samt C. J. Carlsson i Kar-
lsby med H. W. Petersén i Luntan och Carl
Andersson i Karlsby till deras suppleanter,
och skulle arbetsdirektionen framtiden om-
besörja avdikeningsarbetenas utförande.

§ 7.

Som för tillfället sakägarna icke hade nå-
got att andraga, tillkännagav förvaltnings-
mannen, att synemännen härefter skulle
fästaga jorduppskallningen samt att näs-
ta sammanträde komma att hållas på
samma plats torsdagen den 29 dennes kve-
kan elva förmiddagen.

Ort och dag som ovan

På Anbudsens vägnar

C. A. Lyboan

Bi-

frådande gode män:

B. A. Blomson B. F. Samuelsson.

Den 29 november 1917 sammanträdde ålän förestående synemän på i föregående paragraf utsatt plats och tid i och för slutbehand-
ling av denna förvaldning och hade kallel-
ser (Bilaga C) utfärdats till ytterligare någ-
ra delägare, och voro vid dagens samman-
träde följande personer närvarande:

J. P. Lång i Kåarp,
Hjalmar Pettersson i Dragsstad,
Ludvig Johansson i Kärskörsby,
Karl Andersson i Kärskörsby,
B. J. Carlsson i D=
K. A. Gustafsson i D= genom
B. J. Carlsson på grund av full-
makt: (Bilaga D1),
Anna och Inga Pettersson i
Kärskörsby, den förra genom den
senare på grund av fullmakt:
(Bilaga D2),
Aug. Nilsson i Luntan,
H. W. Pettersson i D=
A. P. Johansson i D=
Aron Petterssons släbhus i Lun-
tan genom släbhusdelägaren
F. Nilsson på grund av full-
makt: (Bilaga D3) och
Edolf Johansson i Kåarp.
§ 8.

Den av synemännen efter verkställd för-
uppteckning upprättade värderingsläng,
den blev liksom avskriftningsförslaget i sin
helhet för sakägarna framlagd.
§ 9.

5.
Uppläste förvaltningsmannen en av synemännen upprättad kostnadsfördelningsskicka, och då sakägarna icke hade något särskilt att andraga och synemännen ansågo sig hava utlett alla vid synen förkommande frågor, afgav de sitt utlåtande: (Bilaga 8).

§ 10.

Lamliga närvarande delägare i företaget önskade till utförandet ställunderstöd, varför de ingingo följande förering: (Bilaga 7.)

§ 11.

Allt enklaga och förvara handlingar och kassar rörande denna förvaltning utsågs herr F. Benson i Lunkan, adress Lunkan.

§ 12.

Innan synförvaltningen förklarades vara avslutad, tillkännagav förvaltningsmannen, att den med denna förvaltning missnöjde, som icke sökt förvaltningen och icke är att anse såsom sökande, må för talans bevarande därmed göra skriftlig anmälan hos Koningens Befallningshavande i länet före klockan tolv på seddande dagen härnäst samt att, om sådan anmälan göres eller om sökandena själva vilja klandra förvaltningen skola de för talans bevarande instämma den eller den, som missnöje anmält, och saken i öfrigt till Vifolka Hovrättshäkt inom sex månader från denna dag uträknat.

Ost och dag som ovan.

På Anstalts vägnar:

G. A. Lyhnan

Bi.

Trädande gode män:

C. A. Claesson C. F. Samuelsson

Bilaga A.

Kallelser

Bilaga B.

Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Östergötlands Län Resolution på en av A. Nilsson och F. Nilsson i Luntan, Lantorp, här gjord ansökan om förordnande för behörig förvaltingeman att enligt gällande lag om dikning m. m. den 20 juni 1879 hålla lön för upptagande av avloppsgrov från obebodade marker, tillhörande hemmanen Skarp, Skoleby, och Luntan samt härr utjord i Viby socken av Vifolka härad; given Linköpings lott i landskapsstyrelsen den 18 september 1916.

Konungens Befallningshavande, som tagit ansökan i övervägande, finner skäligt att med bifall till densamma, härigenom förordna lantbruksingenjören C. A. Lybom att, därest laga hinder i öfrigt icke inträffar, ifrågasättande förvaldning i laga ordning verkställa; skalande detta förordnande tillställas Lybom, som har att om det anslagande hit insända bevis. In och dag som ovan. Land-

7
-hövdingämålet

Carl Fr. Johansson C.F. Lidman.

Bilaga 6.

Kalleken

Bilaga 8.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde angående syn för uppstagan-
de av avlopps diken från vallenstakade
mark, tillhörande hemmanen Sperringeborg
i Västervisa socken samt Ekarp, Skottely,
Luntan och Kåarp ävensom Kårs utjord
i Viby socken av Östergötlands län, sin
talan föra och sin rätt bevaka, god-
känna jag ombuds tagliga åtgärder
även vad beträffar ingående av försening
för erhållande av län ur statens odling-
länfond till företags ifråga utförande.

Skottely den 28 november 1917

K. H. Gustafsson

Beviljas:

Albert Gustafsson C. H. Nilsson

Bilaga 82

Fullmakt för innehavaren att vid
sammanträden angående syn för uppsta-
gande av avlopps diken från vallenstakade
mark, tillhörande hemmanen Sperringe-
borg i Västervisa socken samt Ekarp, Skot-
tely, Luntan och Kåarp ävensom Kårs ut-
jord i Viby socken av Västervika härad och
Östergötlands län, sin talan föra och sin
rätt bevaka, godkänna jag ombuds

laga åtgärder även vad beträffar ingående av förening för erhållande av lån ur odlingslånefonden till nämnda odlingsföretags utförande.

Linköping den 28 november 1917.

Luna Petersen

Bevilhas:

G. F. Håkén
 Snickaregatan 5
 Linköping

Ludv Kullman
 Snickaregatan 5
 Linköping

Bilagor

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde angående syn för upptagande av avloppsdiken från vattenkadade marker, tillhörande hemmanen Sperringsby i Västerlösa socken samt Hkarp, Skoleby, Luntan och Kåarp ävensom Kårv utjord i Vily socken av Östergötlands län, vår talan föra och vår lät beakta, godkännande av ombudets laga åtgärder även vad beträffar ingående av förening för erhållande av lån ur odlingslånefonden till företagets ifråga utförande.

Luntan den 24 november 1917.

G. Lammz Aronsson Oskar Killeen Elisabeth Aronsson
 Filip Pettersson August Johansson
 Ludv Johansson Johannes Pettersson

Bevilhas:

Oskar Killeens samtyckning bevilhas av:

J. L. Samuelsson Helmer Samuelsson, Bjölby

Elisabeth Aronssons samtyckning bevilhas av:

Regot Andersson Hel Afzelius

Finspong Finspong

Ludv Johanssons samtyckning bevil-

var, av:

L. Johansson

J. P. Pettersson

Skarlsby

Skarlsby.

Filip Petterssons namnteckning beviljas av:

B. O. Kraft

H. P. Pagnae

Stora Berga

Stora Berga

August Johanssons namnteckning beviljas av:

H. Gustafsson.

J. Petterssons och P. Lauritz Svenssons namnteckning beviljas av:

Olva Hansson, Lunta Viby.

Bilagor 6.

Utlåtande

av förvaltningsmännen och gode män vid syn, avseende upptagande av avloppsdiken från vattenkadade marker, tillhörande hemmanen Sperringstorp i Västerväsa socken samt Skarp, Skarlsby, Lunta och Kåarp ävensom Kåre utjord i Viby socken av Vifolka härad och Östergötlands län, år 1917.

Med synförvaltningen ifråga avses upptagandet av tvänne särskilda avloppsdiken jämte ett bidike. Det inom östra avdiktningens område belägna Fager sin början på hemmanet Luntas ägor och går med nordlig huvudriktning genom ägor till Lunta, Kåre utjord, Skarlsby och Skarp samt vidare in på Sperringstorp ägor, där avloppsdiket viker av mot väster och utmynnar i en större avloppsgrav. Det inom västra avdiktningens område belägna huvudavloppsdiket tager sin början i gränsen mellan hemmanen Skarlsby och Lunta, varefter det viker av följande

mot älven och sedan mot norr och går genom ågren till Skarsholm och Lunkan, å ut-
 ket senare hemmans ågren nödligt fall erhål-
 les för den önskade tvärläggningen; i detta
 sistnämnda avloppsdike utnyttjas ett min-
 dre avloppsdike å Skarsholm ågren.

Efter å marken företagna undersökningar
 och mätningar upprättades närläggda förslag
 till avloppsdikenas upptagande, och är å
 plankarta affattad all den mark, som
 för sin tvärläggning andes vara beroende
 af de ifrågakommande avloppsdikenas fördjup-
 ning och utvidgning.

Över avloppsdikena, som å plankar-
 terna till låge äro angivna medelst dubb-
 la röda linier och som äro belemnade
 inom östra avdikeningsområdet med A₁-B₁-
 C₁-D₁-E₁-F₁ och inom västra området med
 A₂-B₂-C₂-D₂-E₂ och F₂, äro profil-
 ridningar upprättade och har vid bestäm-
 mande av avloppsdikenas dimensioner, vilka
 i allmänhet finnas angivna såväl å profil-
 ridningarna som i den till förslaget höran-
 de grävningslistan, nödlig hänsyn tagits så-
 väl till de relativt små vattendrängder
 avloppen vid flod hava att aföra som
 och till markens avfall och behov af tvärläggning,
 allt med fasthet avseende på av-
 loppsdikenas framtida bestånd.

Förhållande utställning för skada och
 inbång, som genom avdikeningsarbetenas
 utförande kan komma att orsakas, så
 få Lynehamnen med stöd af 6§ i gällan-
 de lag om dikning m. m. den 20 juni 1879 be-
 stämma:

1/2 alt för mark, som åtgår till avloppsdi-
kenas utvidgning eller lyftgärning, skall mark-
ägaren för varje ar åker erhålla en ersätt-
ning av sju kronor och för varje ar an-
nan mark sex kronor;

2/3 alt för mark, som åtgår att längs av-
loppsdiakenas kanter upplägga den upp-
grävda jord- och stenmassan, skall mark-
ägaren för varje ar åker erhålla en er-
sättning av sex kronor ^{och} för varje ar an-
nan mark fyra kronor; samt

3/4 alt dessa ersättningar skola utgå med
de belopp, som äro angivna i den av sy-
nemännen uppräklade kostnadsfördelning-
längden och vilka belopp skola markägar-
na tillgodoräknas vid dikeeringskostnadernas
fördelning.

Synemännen hava enligt bestämmelserna
i 40 och 41 §§ i gällande dikeeringslag uppskat-
tat den i förslaget ingående marken och där-
efter uppräklat en värderingsslängd, i vilken
för varje ågsfigur är angivet dessas såväl
nuvarande värde som förbättringsvärde; och
är efter summan av förbättringsvärdet för
varje hemman, hemmansdel eller lägenhet
inom varje särskilt avdikeeringsområde in-
fört ett repartitionstal, vilket i procent an-
giver var och en jordägarers andel i kostna-
derna för dikeeringen och dessas under-
håll inom varje särskilt område.

Vad i öfrigt angår avloppsdiakenas upp-
tagande m.m. så få synemännen med stöd
av 43 § i åberopade dikeeringslag bestämma:

1/2 alt avloppsdikena A₁-B₁-C₁-D₁-E₁-F₁, A₂-
B₂-C₂-D₂-E₂ och D₂-F₂ skola på delägar-

nas inom varje särskilt avdickningsområde
gemensamma bekostnad enligt van an-
giver delningsgrund upptagas och under-
hållas i sinlighet med det som av förvaltn-
ingsnämnden uppräklade förslaget med
hänseyn såväl till plan- som profilrättningar;
/ att i förslaget angivna vägsträckor skola
på delägarnas inom varje avdickningsområde
gemensamma bekostnad anläggas men un-
derhållas af den eller af dem, som vilja
betjäna sig af desamma;

/ att dikearbete, som må börja ome-
delbart efter det denna förvaltnings av-
slutats, skola vara fullbårdade senast fyra
år efter det synförvaltningen vunnit
kraft;

/ att den ur avloppsdikeyna upptagna
jord- och lermassan skall så uppläggas
som närmare är föreskrivet i den för-
nämnda grävningsskizzen;

/ att, där avloppsdikey frångår i gränstäck-
nad, skall vardera ägaren avstå mark
till halva avloppsdikey;

/ att den uppgrävda jord- och lermassan
skall uppläggas på den jordägares mark-
område, från vilket densamma uppgäfts;
samt

/ att kostnaderna för denna förvaltnings
skola på varje särskilt avdickningsområde
fördelas efter summan af jordförbättrings-
värdet och inom varje avdickningsområde
enligt förut angiven delningsgrund, men
om så skulle erfordras, af sökande-
na förskjuta.

Skulden få synemännen förklara,

att med denna föraktning avses sådan
dikning, som utföras i första kapitlet
av gällande dikeeringslag.

Luntan den 29 november 1917.

B. A. Lyboan.

Bibrådande gode män:

B. A. Claesson B. F. Samuelsson.

Bilaga F.

Förening

ingången vid lagligen utsatt sammanträde i
Luntan angående lyn för dikning år 1917.

Emellän undertecknade, jordägare och om-
bud, är i överensstämmelse med 36 och 37 §§
i gällande lag om dikning m. m. den 20 juni
1879 följande överenskommen träffad:

- 1) Förbinda vi oss att tillsammans med sök-
arna till denna föraktning ingå med i för-
slaget och att på gemensam bekostnad
enligt nedan angiven delningsgrund upptaga
och för framtiden underhålla avloppsdikeyna
A₁-B₁-C₁-D₁-E₁-F₁, A₂-B₂-C₂-D₂-E₂ och D₂-F₂
i fullkomlig överensstämmelse med det nu av
lantbrukingenjör Lyboan upprättade förslaget
till samma dikeys upptagande med hänsyn
till såväl plan- som profilrikningar;
- 2) Grunden för deltagandet i kostnaderna
för upptagandet av avloppsdikeyna inom
både särskilt avdikeeringsområde skall bli
värdet av den förbättring, som synevännen
älsat vara i förslaget ingående marker och
som uttrycket givits de i den av syne-
vännen upprättade värderingstabellen in-
föda repartitionstalen;
- 3) Dikningsarbetena, som må både medel-

- bort efter denna förvaltnings avslutande, skola vara fullbordade senast fyra år efter det lyneförvaltningen tagit åt sig laga kraft;
- 4) Uppdraga vi åt den vid förra sammanträdet utsedda arbetsdirektionen följande:
- a) att hos Kungl. Maj:t göra underdånig anhållan om såväl anslag ur allmänna ordningsanslaget som bidrag ur statens odlingslänfond till ifrågakommande företags utförande;
 - b) att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetenas utförande inom som beständ tid och i enlighet med plan, som kan av Kungl. Maj:t godkännas;
 - c) att å våra vägnar uppbära och kräva det statunderstöd, som sålunda på vissa bestända tider till utförandet kan erhållas;
 - d) att å våra vägnar upptaga lån till förvaltningskostnadernas beståndande och arbetenas bedrivande, in till dess statunderstödet utfaller;
 - e) att tillsätta dikningsarbetenas utförande och därvid om så skulle erfordras tillkalla sakkunnig person för arbetenas kontrollering;
 - f) att på delägarna utdelvita och av dem uppbära de penningmedel, som kunna erfordras för avloppsdikens upptagande och underhåll; samt
 - g) att över alla inkomster och utgifter föra ordentliga med verifikationer försedda räkenskaper med vad mera som kan erfordras för verkställigheten av företaget i sin helhet.
- 5) Till sådan lyselöman, som anförmåles

i 748 av gällande dikeeringslag, utse vi lantbrukaren F. Jonsson i Luntan, och undgisa vi honom rätt till ersättning för resek och behåvliga utgifter.

Luntan den 29 november 1917.

Hj. Pettersson	Ludvig Johansson
H. W. Pettersen	A. P. Johansson
A. Killen	från Pettersens ställe gen.
A. Johansson	F. Jonsson
Karl Andersson	G. J. Carlsson
K. A. Gustafsson	Lunga Pettersen
gen. G. J. Carlsson	Lunga Pettersen genom
	Lunga Pettersen

Allt förestående personer frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna för-
ening, måga!

G. A. Lyboen G. A. Claesson G. F. Samuelsen

Vidaresees

Ex officio

A. Lyboen

Beskrifning

och Häfdeförteckning öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras genom upptagande av avloppsdikey och som tillhör hemmanen Sperringstorp i Västlulåsa socken samt Ekarp, Ekstuby, Luntan och Kårarp ävensom Kåre utjord i Viby socken av Vifolka härad och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år 1917.

Egofigurens nummer å kartan	Delägarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer	Inrösningsjord						Summa inrösningsjord						Impedi- menter		
		Tomter, åker och dylikt			Äng och od- lingsmark			Tomter, åker och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		hektar	ar	kvadrant:	hektar	ar	kvadrant:	hektar	ar	kvadrant:	hektar	ar	kvadrant:	hektar	ar	kvadrant:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>Östra avdikeningsområdet</u>															
	<u>Västlulåsa socken</u>															
	<u>Sperringstorp</u>															
	<u>1/4 mantal</u>															
	<u>Edv. Andersson</u>															
1	åker, mylla på sandbl. lera	2	92													
2	belesmark, 2' 2' 2'				2	17	-	2	92	-	2	17	-			
	<u>1/4 mantal</u>															
	<u>K. A. Danielsson</u>															
3	åker, mylla på sandbl. lera		80	-												
4	2' 2' 2' 2' 2'		98	-												
5	2' 2' 2' 2' 2'	2	06					3	84	-						
	<u>Viby socken</u>															
	<u>Ekarp</u>															
	<u>1/8 all. N:2 och 1/8 all. N:3</u>															
	<u>Hjalmar Fellsen</u>															
6	åker, lerrymylla på lera		13	-												
7	2' 2' 2' 2'		18	-												
8	2' 2' 2' 2'		20	-												
8a	2' 2' 2' 2'		13	50												
9	2' 2' 2' 2'		26	50												
9a	2' 2' 2' 2'		82	-				1	23	-						
	<u>1/8 all. N:1 Hjalmar Fellsen</u>															
10	åker, lerrymylla på lera		26	-												
10a	2' 2' 2' 2'		06	-												
	<u>Överfåres</u>															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Överfört															
120	åker, nylla på lull. sand															
121	g ^r g ^r g ^r g ^r							06 -								
								04 50								
122	våg										5 06 -					07 -
	<u>1/2 mantal lillgård</u>															
	<u>som Pettersons skobhus</u>															
123	våg															03 -
124	åker, nylla på sandbl. lera							38 -								
125	g ^r g ^r " g ^r g ^r							1 03 -								
126	g ^r g ^r " g ^r g ^r							75 -								
127	g ^r g ^r " g ^r g ^r							2 41 -								
128	våg										4 57 -					06 -
	Summa										21 91 -		1 61 -			38 -

Luntau den 29 november 1917.

B. A. Lyhnan

Stalens lantbr. ingenieur

Vidimur

Ex officio

Lyhnan

Värderingslängd

öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras genom upptagande av avloppsdi-
ken och som tillhör hemmanen Sperringstorp i Västberläsa socken samt
Hälsarp, Skarsholm, Luntan och Kälsarp ävensom Kärrs utjord
uti Villy socken af Västberläsa härad och Östergötlands län, upp-
rättad vid laga syn år 1917.

[illegible]

29.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Öfverfördt																	
		<u>ull.</u> <u>J. B. Carlsson</u>																	
16	ö 19	åker	16,-				680 -	122 40					200 -		36 -				
20-22	ö 80	g ^e	50,5				640 -	323 20					220 -		111 10				
23 - 27		g ^e	71,-				600 -	426 -					280 -		198 80				
28 ö 29		g ^e	80,5				680 -	227 80					220 -		70 70				
31		g ^e	28,-	2 01,-	720 -	201 60	1301 -	200 -	56 -	475 60	2.91								
		<u>ans. benämnd</u> <u>Kärr</u> <u>Ludvig Johansson</u>																	
34		åker	2 18,-				640 -	1395 20					280 -		610 40				
35		g ^e	56,-				600 -	836 -					300 -		168 -				
37 - 41		g ^e	2 45,-	5 19,-	720 -	1764 -	3495 20	80 -	196 -	974 40	5.97								
		<u>Lundin</u> <u>1/2 ull. Storgård</u> <u>B. W. Petersén</u>																	
42		åker	34,-				800 -	272 -					100 -		34 -				
45-47		g ^e	3 49,-				700 -	2443 -					260 -		907 40				
48		g ^e	87,-				680 -	257 60					220 -		81 40				
50-59		g ^e	67,-				560 -	375 20					360 -		241 20				
60-66		g ^e	97,5				520 -	507 -					400 -		390 -				
67-72		g ^e	1 07,-				450 -	481 50					500 -		585 -				
73		g ^e	89,-				580 -	576 20					280 -		249 20				
74-77		g ^e	88,5				470 -	180 95					380 -		146 30				
78-84		g ^e	1 49,-	9 68,-	450 -	670 50	5697 95	450 -	670 50	3255 -	19.94								
		<u>1/2 ull. Storgård</u> <u>A. P. Johansson</u>																	
85-90	ö 94-96	åker	86,-				780 -	262 80					70 -		25 20				
91-93		g ^e	09,-				750 -	67 80					50 -		4 80				
97		belemark	07,-				470 -	82 90					80 -		2 10				
98-102		åker	39,-				600 -	234 -					220 -		85 80				
103-108		g ^e	36,5				620 -	226 30					200 -		73 -				
109		g ^e	05,5				680 -	37 40					120 -		6 60				
110		kärräng	1 31,-				420 -	550 20					300 -		393 -				
111 ö 112		g ^e	16,-				680 -	108 80					120 -		19 20				
113		g ^e	07,-				740 -	51 80					60 -		4 20				
116-118		åker	45,-				460 -	207 -					500 -		225 -				
119,120,124 ö 125		g ^e	60,-				540 -	324 -					420 -		252 -				
121-123		g ^e	38,-				600 -	228 -					360 -		136 80				
		Öfverföres																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Öfverfördt																		
126	åker	18,-				680 -	122 40					280 -		50 40					
128 - 136	g	1 57,-				580 -	875 80					380 -		573 80					
137	g	09,5				650 -	61 75					300 -		28 50					
138	g	08,5		6 17,-		800 -	68 -			3458 65		150 -		12 75		1892 85		11.59	
	<u>ans. benämnd</u>																		
	<u>Adolfshem</u>																		
	<u>G. J. Adolfsen</u>																		
138 a	åker	07,-		07,-	700 -		49 -			49 -		100 -		7 -		7 -		0.04	
	<u>3/8 all. Bengt</u>																		
	<u>Hel Persson</u>																		
139	belemark	08,5				330 -	28 05					320 5		27 20					
140	g	1 10,-				380 -	418 -					220 -		242 -					
142 ö 149	g	18,5				420 -	77 70					80 -		14 80					
143	åker	2 90,-				780 -	2362 -					120 -		348 -					
146 - 148	g	6 70,-				680 -	4556 -					280 -		1876 -					
150	g	57,-		11 54,-	700 -		399 -			7740 75		260 -		148 20		2656 20		16.27	
	<u>3/4 all. fällgård</u>																		
	<u>Aug. Nilsson</u>																		
151 ö 173	åker	2 15,-				640 -	1376 -					280 -		602 -					
152 - 170	g	2 28,-				600 -	1368 -					360 -		820 80					
171	g	1 73,-				640 -	1107 20					320 -		553 60					
174 - 176	g	1 12,-				720 -	806 40					200 -		224 -					
177	g	1 63,-				500 -	815 -					350 -		570 50					
178	g	1 14,-		10 05,-	570 -		649 80			6122 40		280 -		319 20		3090 10		18.93	
	<u>1/2 all. tillgård</u>																		
	<u>Ann Perssons</u>																		
	<u>Storblom</u>																		
179	åker	75,-				540 -	405 -					340 -		255 -					
180 - 185	g	63,-				380 -	239 40					500 -		815 -					
186 ö 187	g	18,5				300 -	55 50					400 -		74 -					
188 ö 189	g	19,5				420 -	81 90					280 -		54 60					
190 ö 192	g	46,5				460 -	213 90					240 -		111 60					
191	g	07,-				550 -	38 50					150 -		10 50					
193 ö 194	g	15,5				460 -	71 30					400 -		62 -					
195 ö 196	g	57,-		3 02,-	550 -		313 50			1419 -		250 -		142 50		1025 20		6.28	
	<u>Kåarp</u>																		
	<u>1/2 all.</u>																		
	Öfverföres																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Öfverfördt																		
	<u>3/8 ault. mellangård</u> <u>Anna & Inga Pet-</u> <u>tersson</u>																		
64	åker	30,-				580 -	174 -					370 -	111 -						
65-67-71-80	g.	140,-				450 -	630 -					500 -	700 -						
68	g.	03,-				870 -	26 10					50 -	1.50						
69	g.	04,5				850 -	88 25					70 -	3 15						
70	g.	06,-				820 -	49 20					100 -	6 -						
82-91	g.	76,5	2 60,	480 -		328 95	1246 50	470 -	359 55	1181 20	14.54								

	<u>Lunkan</u> <u>3/8 ault. Bergst</u> <u>tril Fellersen</u>																		
92-95	åker	63,-				650 -	409 50					100 -	63 -						
97-98	g.	64,-	1 27,-	600 -		884 -	793 50	300 -	192 -	255 -	3.14.								
	<u>3/4 ault. Trålsgränd</u> <u>Inga. Nilsson</u>																		
99-101	åker	1 68,-				660 -	1108 80					320 -	537 60						
103	g.	64,-				480 -	307 20					400 -	256 -						
104	g.	61,-				600 -	366 -					880 -	231 80						
105-111	g.	1 06,-				450 -	477 -					450 -	477 -						
112-113	g.	30,5				480 -	146 40					400 -	122 -						
114-115	g.	26,-				500 -	120 -					350 -	91 -						
116-117	g.	19,5				520 -	101 40					300 -	58 50						
118-119	g.	20,5				600 -	123 -					220 -	45 10						
120	g.	06,-				680 -	40 80					120 -	7 20						
121	g.	04,5	5 06,-	720 -		32 40	2893	80 -	3 60	1829 80	22.52								

	<u>1/2 ault. Lillgård</u> <u>Ann Fellersens</u> <u>släkten</u>																		
124	åker	38,-				720 -	273 60					200 -	76 -						
125-126	g.	1 78,-				540 -	961 20					440 -	783 20						
127	g.	2 41,-	4 57,-	500 -		1205 -	2499 80	200 -	964 -	1823 20	22.44								
	<u>Summa</u>		23 52,-					12508 25					8123 95	100					

Lunkan den 29 november 1917
G. A. Lysan

90-

Öfverfördt

-bäddande gäde män:
b. A. blarion b. F. Samuelsen.

Vidimus

Ex officio

[Signature]

Öfverføres

Kostnadsförslag

till upptagande av avlopps diken från vattenutskadade mark-
ter, liksom hemmanen i spekingelup i Väckelåsa so-
cken samt lekarp, Skarbely, Lunkan och Kåsarps åvenom
Kåre utjord i Vily socken av Vifolka härad och Öster-
götlands län upprättat vid laga lyn år 1917.

Lage	Längd i meter	Arbete, jordart m.m.	Antal	P. kvadr.	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Östra avdimeringsområdet</u>								
Avloppsdiket A ₁ -B ₁ -C ₁ -D ₁ -E ₁ -F ₁								
A ₁ -B ₁	772	Sand och grusbl. lera med egen sten kubm. Ombyggnad av ågrovågsstrum- man vid III+40 och V+80 st.	1840	0.90	1656	-		
B ₁ -C ₁	380	Sand- och grusbl. lera med egen sten kubm. Ombyggnad av ågrovågsstrum- man vid D och IX+76, se ritningen vid V+80 st.	1480	0.90	1332	-		
C ₁ -D ₁	464	Sand- och grusbl. lera med egen sten kubm. Ombyggnad av ågrovågsstrum- man vid C ₁ , XV+32 och XVI+12, se ritningen vid XV+32 st.	1750	0.90	1575	-		
D ₁ -E ₁	612	Sand- och grusbl. lera med egen sten kubm. Ombyggnad av ågrovågsstrum- man vid XX+32, se ritning. en vid XV+32 st.	2280	0.90	2052	-		
E ₁ -F ₁	328	Lebl. sand och lera kubm. Ombyggnad av ågrovågs- strumman vid XXIII+60, se ritningen vid XV+32 st.	1560	0.80	1248	-		
<u>Överföres</u>			1	250	250	-	10233	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Omfört						
		För arbetsk. tillsyn och sförutsedda utgifter till- lägges omkring 10 procent och utföres med					1031	50
		Erskänning för mark till avloppsdiket och till jordupplag enligt Lyne- männens utlåtande					1755	50
		Samma kronor					13020	-
		<u>Västra avdiktningens område</u>						
		<u>Avloppsdiket A2-B2-b2-D2-E2</u>						
A2-B2	276	Land- och grusbl. lea med vgn. sten, kubm.	440	1.-	440	-		
		Ombyggnad av ågrovågstrum- man vid 1+78, se ritningen vid 1V+44	1	250.-	250	-		
B2-b2	424	Land- och grusbl. lea med vgn. sten, kubm.	1600	1.-	1600	-		
		Ombyggnad av ågrovågstrum- man vid 1V+44 och V+69 se ritningen vid 1V+44	st. 2	250	500	-		
b2-D2	284	Landbl. lea med vgn. sten, kubm.	1160	0.85	986	-		
		Ombyggnad av ågrovågstrum- man vid 1X+80, se ritningen vid 1V+44	st. 1	250	250	-		
D2-E2	136	Landbl. lea med vgn. sten, kubm.	480	0.85	408	-	4434	-
		<u>Avloppsdiket E2-F2</u>						
E2-F2	96	Landbl. lea med vgn. sten, kubm.	340	0.85	289	-	289	-
		För arbetsk. tillsyn och sförutsedda utgifter till- lägges omkring 10 procent och utföres med					470	30
		Omföres						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfört						
		Erskänning för mark till avlopps diken och till jord- upplag enligt styremännens utlåtande					886 70	
		Summa kronor					6080 -	
		Summan den 29 november 1917.						
		G. H. Lyboon						
		Stadens tekn. ingenjör						
		Vidimaras						
		Ex officio						
		<i>G. H. Lyboon</i>						

Grävningslista

för upptagande av avloppsdiken från ballusbadade marken, tillhörande hemmanen Överingsdorp i Västerviks socken samt Alkarp, Skerby, Luntan och Kåarp åren 1880-1889 i Västerviks socken av Västerviks härad och Östergötlands län

Avloppsdiket	Djup i foten och för fördjupning	Avstånd från föregående punkt i meter	Dikets			Anmärkingar
			djup i meter	bredd i meter	höjd i meter	
1	2	3	4	5	6	7
Östra avloppningsområdet						
A ₁ -B ₁ -C ₁ -D ₁ -E ₁ -F ₁	A ₁	-	1.75	0.50	5.75	Här börjar grävningsarbetet
	I	100	1.40	0.50	4.70	
	II	100	1.30	0.50	4.40	
	III	100	1.20	0.50	4.10	
	IV	100	1.30	0.50	4.40	
	V	100	1.70	0.50	5.60	Förpunkt vid V+60 ligger 4.15 m.
	VI	100	1.60	0.50	5.30	över jämförelseplanet.
	VII	100	1.75	0.50	5.75	
	B ₁	72	1.90	0.50	6.20	
	VIII	28	1.85	0.50	6.05	
	IX	100	1.60	0.50	5.30	
	X	100	1.65	0.50	5.45	
	XI	100	1.65	0.50	5.45	
	C ₁	52	1.50	0.50	5.00	
	XII	48	1.55	0.30	4.95	
	XIII	100	1.60	0.30	5.10	
	XIV	100	1.65	0.30	5.25	
	XV	100	1.70	0.30	5.40	Förpunkt vid XVI+12 ligger 5.70 m.
	XVI	100	1.60	0.30	5.10	över jämförelseplanet
	D ₁	16	1.60	0.30	5.10	

1	2	3	4	5	6	7
	XVII	84	1.55	0.30	4.95	
	XVIII	100	1.60	0.30	5.10	
	XIX	100	1.70	0.30	5.40	
	XX	100	1.80	0.30	5.70	
	XXI	100	1.90	0.30	6.-	
	XXII	100	1.75	0.30	5.55	
	61	28	1.75	0.30	5.55	
	XXIII	72	1.85	0.30	5.85	
	XXIV	100	1.75	0.30	5.55	
	XXV	100	2.10	0.30	6.60	
	F1	56	1.45	0.30	4.65	

Västra avdickningsområdet

A2-B2-C2-D2-E2

A2 - - 0.80 0.30 2.70 Här börjar detta dike

I 100 1.10 0.30 3.60

II 100 1.25 0.30 4.05

B2 76 1.30 0.30 4.20

III 24 1.30 0.30 4.20 Fixpunkt vid III ligger 3.04 m.
över jämförelseplanet.

IV 100 1.80 0.30 5.70

V 100 1.55 0.30 4.95

VI 100 1.55 0.30 4.95

C2 100 1.65 0.30 5.25

VIII 100 1.55 0.30 4.95

IX 100 1.70 0.30 5.40

D2 84 1.45 0.30 4.65

X 16 1.45 0.30 4.65

XI 100 1.50 0.30 4.80 Fixpunkt vid C2 ligger 4.39 m.
över jämförelseplanet

E2 20 1.50 0.30 4.80

D2-F2

D2 - 1.50 0.30 4.80 Här börjar detta dike

F2 96 1.50 0.30 4.80

Den ur avloppsdikena upptagna jord- och slus-
massan skall laggas minst en meter från dikeskanter,
till högst en meters höjd över markytan och ej med
brantare lutning mot avloppsdiket än diktas egen sida.

Desseben skall den upptagna jord- och

- slummassan så uppbyggas eller på lämpliga
ställen så genomskäras, att yfaldet från
angränsande mark har fullt avlopp ned i avlopps-
diken.

Lundau den 29 november 1917.

C. T. Pyhvan.

Stadens tekn. ingeniör.

Vidimoras

Ex officio

C. T. Pyhvan

Kostnadsfördelningstängd

för upptagande av avloppsdiken från vattenkodade marker, tillhörande hemmanen Spevringstorp i Vålken-låsa socken samt Åkarp, Skarlehög, Luntan och Kåarp ävensom Kåre utjord i Viby socken av Vifolka härad och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år 1917.

Jordägarens namn	Hemmanets eller lagaenhetens namn m. m.	Förordningsställe m. m.	Deltagare i delningss- kostnaderna med		Deltagare i förordnings- kostnaderna med		Anvakt till avloppsdikena		Behåller i värdning för anvakt till jordupptag	
			kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Östra ordningsområdet</u>										
Edv. Andersson	Spevringstorp, 1/4 mantal	2.23	290	85	8	88	23	40	57	-
K. A. Danielsson	Do, 1/4 "	2.76	359	35	10	37	48	50	103	20
J. F. Eklund	Åkarp, 3/8 "	-	-	-	-	-	9	-	23	80
Hjalmar Fellersson	Do, 1/8 m. N = 2 5/8 m. N = 3	1.36	177	07	5	11	31	50	57	-
Idem	Do, 1/8 m. N = 1	0.77	100	25	2	89	17	10	32	40
J. E. Carlsson	Skarlehög, 1 mantal	2.91	378	88	10	94	23	40	43	80
Ludvig Johansson	Do, avs. Kåre	5.97	777	29	22	43	51	30	79	20
H. W. Fellersson	Luntan, 1/2 m. N. Stug.	19.94	2596	19	74	93	97	20	126	-
A. F. Johansson	Do, 1/2 " Do	11.59	1509	02	43	55	47	70	79	20
G. J. Adolphson	Do, avs. Adolphson	0.04	5	21	-	15	-	-	-	-
Hel Fellersson	Do, 3/8 m. N. Stug.	16.27	2118	35	61	13	115	50	170	40
Lug. Nilsson	Do, 3/4 " frälseg.	18.93	2464	69	71	13	138	60	172	20
Anna Fellersson Stubbhus	Do, 1/2 " Stug.	6.28	817	66	23	60	9	90	16	20
Adolf Johansson	Kåarp, 1/2 mantal	1.52	197	90	5	71	-	-	-	-
Ann Fellersson Stubbhus	Kåre, frälseutjord	9.43	1227	79	35	43	77	40	105	60
	<u>Summa</u>	100.-	13020	-	375	75	690	50	1065	-

Den 20 JAN. 1920

Arskrift

Till den af Huvudst. Maj:ten den 17 okt.
den 1919 fastställda arbetsplanen. Stock-
holmen den 1 november 1919.

Wilhelm Flader

Magnus Nixell

Vidimoras

På tjänstens vägnar

Alfred

Betänkande

angående förslag till upplagande af aflöpsdiken
från vattenskadade marker tillhörande hemmanen

Sperringetorp, Alkarp m. fl.,

Östergötlands län.

Arskrift

Huvudst. Landbruksstyrelsen har denna dag dels med-
givit, att man binder för företagets godkännande
den vid 1480 m. om östra avdelningsområdet före-
skrivna ägrovägstunnen må utslutas ur den
fastställda arbetsplanen, dels också förskrivit, att
de till företaget beviljade statsunderstöden skola
minskas, liksom från 15.420 kronor till 15.180 kronor och
statsbidraget från 7.700 kronor till 7.580 kronor.


Stockholm den 21 oktober 1924

På Huvudst. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet bekräftar
E. Åkeshult.

Översiktskarta



Skala 1:100000

1.
Beträffande angående
de förslag till förelägg-
ning av rattnskadade
marker avgiivet i och för
erhållande av statsm-
delssköt år 1919.

Företagets namn.

Företaget ifråga avser uppta-
gande av avloppsdiken från rattnskada-
de marker tillhörande hemmanen spe-
ringdorp i Vesterlösa socken samt Alkarp,
Skoteby, Lundau och Kårarp ävensom
Kårr utjord i Viby socken av Vifolka
härad och Östergötlands län.

Läge.

De rattnskadade markerna,
som utgöra denna särskilda avdik-
ningsområdet benämnda östra och
västra avdikningsområdet äro belägna
vid pass 4 km. söder om Vesterlösa soc-
kens kyrka och omkring 3 km. nordost
om Viby sockens kyrka. Å vidstående
översiktskarta utmärkas områdena
med gul färg.

Förordnande
m. m.

Sedan Konungens Befall-
ningshavande i länet på därtill gjord an-
sökan förordnat undertecknad att
enligt gällande dikningslag hålla
syn för upptagande av ifrågavaran-
de avloppsdiken, verkställdes under
september 1917, nödiga undersökning-
ar, varefter närlagda förslag till av-
loppsdiknas upptagande uppräta-
des och synföreläggningen handlades
samt avslutades den 29 november sam-
ma år. De under den nämnda laga

kraftvarma synföretagningen upprättade handlingarna (Bilaga I) med tillhörande kartor (Bilaga II) ligga till grund för den utredning, som här följer.

Sökande till
statsunderslöt.

Såsom framgår av såväl synhandlingarna under bilaga I. åtföljd föreningshandling som och den 19 april 1919 dagtecknad förbindelse (Bilaga III) har flektalet av delägarna beslutat att hos Kungl. Maj:t göra underdänig anhållan om såväl bidrag ur statens odlingslånefond som anslag av allmänna avdikningsanslaget till företagets ifråga utförande och representera sökandena 97.05 procent av markernas sammanlagda förbätteringsvärde genom vattenavledningen inom östra avdikningsområdet och 100 procent av markernas sammanlagda förbätteringsvärde inom västra avdikningsområdet.

Avdikningsom-
rådets allmänna
beskaffenhet.

Såväl det östra som det västra avdikningsområdet utgöres till största delen av åker och blott till en mindre del av betesmark. Det östra avdikningsområdet utgöres dessutom till en del av karräng.

Areal.

Beskrivningen och hävdefördeckningen, som åtföljer synhandlingarna, giver vid handen, att östra avdikningsområdet innehåller:

åker

58:72 h:ar

annan mark

6:39 "

eller sammantalt 65:11 h:ar

varav sökandena innehåva:

åker 56,64 h:ar

annan mark 6,39 "

eller sammanlagt 63,03 h:ar

och att det västra avdikningsområdet innehåller:

åker 21,91 h:ar

annan mark 1,61 "

eller sammanlagt 23,52 h:ar

Vattendrag.

De rattnskadade markerna äro för sin förläggning icke beroende av något större vattendrag än de avloppsdiken, som här är ifråga att upptaga. Det avloppsdike, som har att avleda vattnet från det östra avdikningsområdet har ett flodområde som innehåller i runt tal 180 h:ar. Det avloppsdike, som skall aföra vattnet från det västra avdikningsområdet, har ett flodområde innehållande omkring 50 h:ar. De båda avloppsdikena hava alltså att aföra relativt små flodvattenmängder eller respektive omkring 0.18 och 0.05 m³ i sekunden.

Vattenavledning.

För markernas ändamåls-
mässiga förläggning föreslås till uppta-
gande inom östra avdikningsområdet
avloppsdiket A₁-B₁-C₁-D₁-E₁-F₁ och
inom västra avdikningsområdet av-
loppsdiket A₂-B₂-C₂-D₂-E₂ samt
diket D₂-F₂. Det förstnämnda avloppsdi-
ket har givits en minsta bottenlutning
av 0.8:1000, de senare en minsta bottenlut-
ning av 1:1000. Bottenbredderna hava

bestämts till för det första 0.5 m. där den minsta bottenlutningen förskömmen och å övriga sträckor ävensom för sistnämnda avloppsdikena till 0.3 m. Samtliga avloppsdikena hava schältit en sidolutning av 1:1,5. Dikernas dimensioner finnas i öfrigt i mätprotokoll angivna såväl å profilritningarna som i den till synskhandlingarna hörande grävningsskistan.

Dikning.

Befintliga och erforderliga avledningsdiken böra efter vattensledningens utförande inom varje avdikningsområde fördjupas och utvidgas så att de erhålla ett djup av minst 1.2 m., en bottenbredd av 0.3 m. och en dagbredd av minst 3.-m.

Odling och täckdikning.

Inom de båda avdikningsområdena befintliga icke odlade marken är antingen på grund av läge och beskaffenhet icke lämplig att odlas eller också lämpligast använda såsom betesmark, varför någon odling ej bör ifrågakomma.

Den i företaget ingående åkerjorden bör efter verkställd öppen avdikning täckdikas med tegelrör efter för varje åksområde upprättad plan.

Jordförbättring.

Det genom företags utförande beräknade jordförbättringsvärdet framgår av följande tabell:

Östra avdikningsområdet:

1 till vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:

Hela avdikningsområdet				Sökanternas andel			
Areal		Värde		Areal		Värde	
H: ar	ar	kr.	ör.	H: ar	ar	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8

	1	2	3	4	5	6	7	8
Åker	58	72,-	377	79 20	56	64,-	364	29 20
Ängs- och annan mark	6	39,-	287	32 5	6	39,-	287	32 5
Summa	65	11,-	406	52 45	63	03,-	393	02 45
Genom det föreslag-								
na rationavledningsar-								
betets utförande förändras								
samma område till								
Åker (förbättrad)	58	72,-	530	24 05	56	64,-	511	91 45
Ängs- och annan mark (förbättrad)	6	39,-	395	3 95	6	39,-	395	3 95
Summa	65	11,-	569	78 -	63	03,-	551	45 40

Västra avdikningsområdet:

I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres av- dikningsområdet av:	Areal		Värde	
	#: ar	ar	Kr.	öre
Åker	21	91,-	11953	35
Ängs- och annan mark	1	61,-	554	90
Summa	23	52,-	12508	25
Genom det föreslagna rationavledningsar-				
betets utförande förändras samma område till:				
Åker (förbättrad)	21	91,-	19767	20
Ängs- och annan mark (förbättrad)	1	61,-	865	-
Summa	23	52,-	20632	20

Värdet av jordförbättringen i sin helhet inom östra avdikningsområdet bliver alltså 16325 kronor 55 öre och värdet av jordförbättringen å sökandenas andel 15842 kronor 95 öre. Värdet av jordförbättringen inom västra avdikningsområdet bliver 8123 kronor 95 öre.

De olika sökandenas jordareal och å densamma beräknade värdet av förbättringen genom rationavled-

ningen framgår av hishörande
ägbeskrivning.

Kostnad.

Enligt bifogade kost-
nadsförslag bliver kostnaden
för vattenavledningen i sin hel-
het:

inom östra avdikningsområdet:

vattenavledningen	15470:-
syneförrätningen	375:75
betänkande med förslag	100:82
Summa kronor	15946:57

härav belöper på sökandenas andel:

vattenavledningen 97.05% av 15470:- =	15013:63
syneförrätningen 97.05% av 375:75 =	364:66
betänkande med förslag	100:82
Summa kronor	15479:11

inom västra avdikningsområdet:

vattenavledningen	7410:-
syneförrätningen	187:01
betänkande med förslag	50:18
Summa kronor	7647:19

Vinst.

Genom företagets utförande
tillskyndas samtliga delägare inom
östra avdikningsområdet en vinst av
378 kronor 98 öre och sökandena en-
samt en vinst av 363 kronor 84 öre.
Inom västra avdikningsområdet till-
skyndas delägarna genom företagets
utförande en vinst av 476 kronor
76 öre.

Deltagnings- skyldighet.

I kostnaden för vattenavle-
tingen skola delägarna enligt syne-
männens laga kraftfulla utlåtande
deltaga efter värdet av deras mar-
kers förbättring, såsom detta är angivet

i den synhandlingarna aföljande räddningsstängden, där delaktigheten uttrycks medelst repartitionsdel i procent.

Sökandenas andel i

sökandenas andel i kostnad

kostnad, auslag och löne och i anslags- och lånebelopp framgår av bifogade tabell.

Hinder för
utförandet.

Företaget berör icke någon allmän väg, järled eller annan allmän inrättning, sedan från det allmännas sida icke förekommer något så beskaffat hinder som omfattas i kungl. kungörelsen den 31 december 1879.

Liknande före-
tag i närheten

Bland liknande företag till vilkas utförande kungl. beslut under senare år beviljat statsunderstöd i form av anslag och lån torde det mest närliggande vara upplagande av avloppsdike från rätenskadade marker till hemmanen Lind och Västaby i Västlösa socken, vilka marker äro belägna omkring 6 kilometer nordost om ifrågavarande avdickningsområdet.

Utförande.

Vid rättenavledningsarbetets utförande skall iakttagas vad härom är föreskrivet i såväl synmännens utlåtande som i den till synhandlingarna hörande grävningslisan.

Tillsynskan.

På grund av vad här blivit anfört får jag rödsamt föreslå, att till ifrågavarande företags utförande må beviljas såväl st

anslag av allmänna avdikningsan-
slaget av sammanlagt 7690:- kronor
som ock ett lån ur odlingsläuefonden
av sammanlagt 15420:- kronor.

Arbetslid.

Under förutsättning att sö-
kandenas underdåniga ansökan be-
fallas, bör företaget i sin helhet vara
utfört snarast fyra år efter det övers-
pade synföreläggningen tog åt sig
baga kraft.

Linnköping den 12 april 1919.

B. A. Sylvan

Stadens tekn. ingenjör

Ägodelsskrivning.

Beskrivning och värderingslängd över rattenskadad mark, tillhörig nedanstående läne- och anslags sökandena tillhöriga hemman.

jordägarens namn.	Hemmanets eller lägenhetens namn m. m.	Areal						jordski- värdes värde.	
		Över		Annor mark		Summa		därigenom värde.	övr.
		4: ar	ar	4: ar	ar	4: ar	ar		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Östra avdikningsområdet.</u>									
Edw. Andersson	Sperringtorp, 1/4 mtl.	2	92,-	2	17,-	5	09,-	363	80
R. A. Danielsson	Do, 1/4 "	3	84,-	—	—	3	84,-	450	40
Hjalmar Petersson	Alkarp, 1/8 mtl. 1/2 1/8 mtl. le: 3	1	23,-	—	—	1	23,-	222	—
Idem	Do, 1/8 " u: 1	—	76,-	—	—	—	76,-	125	80
Ludvig Johansson	Skoteby, av. brännud Kärr	5	19,-	—	—	5	19,-	974	40
H. V. Petersén	Luntan, 1/2 mtl. storgård	9	68,-	—	—	9	68,-	3255	—
A. P. Johansson	Do, 1/2 " "	4	56,-	1	61,-	6	17,-	1892	85
Axel Petersson	Do, 3/8 " Bergst	10	17,-	1	37,-	11	54,-	2656	20
Aug. Nilsson	Do, 3/4 " fräsegård	10	05,-	—	—	10	05,-	3090	10
Aron Peterssons storbhus	Do, 1/2 " tillgård	3	02,-	—	—	3	02,-	1025	20
Adolf Johansson	Kärarp, 1/2 "	—	—	1	24,-	1	24,-	248	—
Aron Peterssons storbhus	Kärr, fräseutjord	5	22,-	—	—	5	22,-	1539	20
	Summa	56	64,-	6	39,-	63	03,-	15842	95
<u>Västra avdikningsområdet.</u>									
Karl Andersson	Skoteby, 1 mtl. rusthåll	1	51,-	1	61,-	3	12,-	781	70
G. f. Carlsson	Do, 3/8 " hällengård	4	73,-	—	—	4	73,-	1108	80
H. A. Gustafsson	Do, 1/4 " "	2	17,-	—	—	2	17,-	1144	25
Anna i Luga Petersson	Do, 3/8 " "	2	60,-	—	—	2	60,-	1181	20
	Överföras								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Öfverfördt								
Axel Pettersson	Luntau, $\frac{3}{8}$ uti. Berget	1	27-	—	—	1	27-	255	-
Aug. Nilsson	Do, $\frac{3}{4}$ " frälsegård	5	06-	—	—	5	06-	1829	80
Aron Petterssons stekbarn	Do, $\frac{1}{2}$ " kilegård	4	57-	—	—	4	57-	1823	20
	Summa	21	91-	—	—	16	1-	2352-	812395

Linköping den 12 april 1919.

b. A. Sylvan

Skatens landbr. inspektör

Tabell

utvisande låne- och anslagssökande-
nas andel i kostnaden samt låne- och
anslagsbelopp.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Överförl																	
Aug. Nilsson	Lundar, 3/4 ntl.	994013103-121	1829	80	1280	86	1668	73	42	11	11	30	1722	14	574	05	1148	09
Aron Petterssons stekbr.	D, 1/2 "	124-127	1823	20	1276	24	1662	80	41	97	11	26	1716	03	572	01	1144	02
	Summa		8123	95	5686	77	7410	-	187	01	50	18	7647	19	2549	06	5098	13

Linköping den 12 april 1919
 b. A. Sylvan
 statens lantkr. ingenieur

Kostnadsförslag

till upptagande av avloppsdiken från ratten-
skadade marker, tillhörande hemmanen Speer-
ringedep i Västerlösa socken samt Alkarp,
Skoteby, Lundan och Kärarp ävensom Kär ut-
jord i Viby socken av Vifolka härad och Östergöt-
lands län; upprättat i och för erhållande av
statsunderstöd år 1919.

Dagsverkspris = F: 50 kr.

Stäp	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal	S. förbrukat	Kostnad		Lunnen	
					kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Kattenavledning</u> <u>Östra avdikningsområdet.</u> <u>Avloppsdiket A₁-B₁-C₁-D₁-E₁-F₁</u>								
A ₁ -B ₁	772	Sand och grusbl. lera med ngn sten kubm.	1840	1:10	2024	-		
		Ombyggnad av ägrovägsrum- man vid III+40 ~~och IV+80~~ , se ritningen vid V+80	st $\frac{1}{2}$	330:-	330	-		
B ₁ -C ₁	380	Sand och grusbl. lera med ngn sten kubm.	1480	1:10	1628	-		
		Ombyggnad av ägrovägsrum- man vid B ₁ och IX+76, se ritningen vid V+80	st 2	330:-	660	-		
C ₁ -D ₁	464	Sand och grusbl. lera med ngn sten kubm.	1750	1:10	1925	-		
		Ombyggnad av ägrovägsrum- man vid C ₁ , XV+32 och XVI+12, se ritningen vid XV+32	st 3	300:-	900	-		
D ₁ -E ₁	612	Sand och grusbl. lera med ngn sten kubm.	2280	1:10	2508	-		
		Ombyggnad av ägrovägsrum- man vid XX+32, se ritningen						
Omförres					10305			
					9.975			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		" Överfört			9.975 ~~1.0905~~			
		rid XV+32	st.	1	300:-	300	-	
E ₁ -F ₁	328	leub. sand och lera kubm.	1560	1:-	1560	-		
		Ombyggnad av ågsvägs- kumman rid XXIII+60, se ritningen rid XV+32	st	1	300:-	300	-	12135 ~~12465~~
		För arbetets tillsyn och förutsedda utgifter till- läggs omkring 10 procent och utföres med						120950 ~~124950~~
		Ersättning för mark till avloppsdiket och till jordupplag enligt syne- männens utlåtande						175550 ~~15100~~ ~~15470~~
		Kostnad för synföraktningen						37575
		De " bedärande med förslag						10082
		Summa kronor						~~1594657~~ 15.57657.
		<u>Västra avdikningsområdet.</u>						
		<u>Avloppsdiket A₂-B₂-C₂-D₂-E₂</u>						
A ₂ -B ₂	276	Sand och grusbl. lera med ngn sten kubm.	440	1:25	550	-		
		Ombyggnad av ågsvägs- kumman rid I+78, se ritningen rid IV+44	st	1	300:-	300	-	
B ₂ -C ₂	424	Sand och grusbl. lera med ngn sten kubm.	1600	1:25	2000	-		
		Ombyggnad av ågsvägs- kummarna rid IV+44, och V+68, se ritningen rid IV+44	st.	2	300:-	600	-	
C ₂ -D ₂	284	Sandbl. lera med ngn sten kubm.	1160	1:10	1276	-		
		Ombyggnad av ågsvägs- kumman rid IX+80, se ritningen rid IV+44	st	1	300:-	300	-	
D ₂ -E ₂	136	Sandbl. lera med ngn sten kubm.	480	1:10	528	-	5554	-
		Överföres						

Ställda arbetsmarken, intygat
På tjänstens vägnar

Alfred



20 JAN. 1920

Brev.

angående verkställd kontrollering af fire
tag, afseende regnstagande af aflöpsledningen
pån vattenmarkadade marken, tillhörande Inn-
manen Sperringtonen i Västerviks socken
samt Alkary, Skottely, Luntan och Hår-
arp afvensom Hår utjord i Viley so-
cken af Östergötlands län, år 1919.

Vid firetagen besiktning och kontrollering
af förnämnda vattenafledningsarbetet har
bifunnits:

att såväl aflöpsledningen A_1 - B_1 - C_1 - D_1 -
 E_1 - F_1 som aflöpsledningen A_2 - B_2 - C_2 -
 D_2 - E_2 och D_2 - F_2 är i besvärande regn-
tagna i öfverensstämmelse med den af
Herrn Maj: fastställda arbeta-
ren, hvilka hämed tillhöra med-
delas.

På grund af hvad ovan anförts, till-
låter jag mig vördsamt förklara att arbeta-
direktionen af det berörjade statens
stodt nu gerast till Herrn. Stats-
kontoriet för uppläsa 2000.- Kronor.

Linnköping den 6 december 1919

H. Sjöberg
Statens Landöfr. ingenjör

{ Lön 1:50
Stämpel 0:50

Rapport Bevis

D. 92

388

Saken till

H. Lantbruksstyrelsen

den 7 JAN. 1925

om verkställd avsyning av vattenavlednings-
och avdikningsarbetet, enligt särskilt förord-
nande den 26 juni 1924
från Kungl. Lantbruksstyrelsen,

angående det företag, som avser upptagande av avlapps diken
från vattenskadade marker tillhörande herrnarna
Speringetorp i Västerläsa socken samt Alkarp,
Skortelby, Luntan och Kårorp ävensom Kärn
utjord i Viby socken av

Åstergäthaus län

Planen fastställd den 17 Oktober 1919

Ändring däri medgiven av den 19

Statsunderstöd: anslag av 19 års anslag. Kr. 7.700: -

lån av 19 års odlingslånefond. „ 15.420: -

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 februari 1920

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1923

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1924 medgifven den ?

19 av

Vid av undertecknad den 25 augusti 1924 verkställd avsyning av ovan
angivna arbete har befunnits att det samma var utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med undantag av att ägorägrummen vid
Nr 80 inom östra avdikningsområdet icke blivit utförd, då
desamma anses obehövlig. Arbetsstyrelsen ämnar in-
geva anförkan om att nämnda trumma må utflutas ur företaget.
Under prövföring av bifall till nämnda ansökan
för jag förorda att företaget i övrigt måtte
gottkännas.

Linköping den 2 September 1924
Karl Elfström



2175146

19

Godkänt den 21/10 1924

4

Bevis

D.-972 15369

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen
den 6 OKT. 1924

om verkställd avsyning av vattenavlednings-
och avdikningsarbetet, enligt särskilt förord-
nande den 26 juni 1924
från Kungl. Lantbruksstyrelsen,

angående det företag, som avser upptagande av avlopps diken
från väterskade marker tillhörande hem-
manen Sperringetorp i Västerlåså socken samt
Alkarp, Skarteby, Luntan och Kåarp ävensom
Kärr utjord i Viby socken av

Östergötlands län

Planen fastställd den 17 Oktober 1919

Ändring däri medgiven av den 19

Statsunderstöd: anslag av 19 års anslag. Kr. 7.700:-

lån av 19 års odlingslånefond. „ 15.420:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 februari 1920

Fastställd arbetstid till den 1 Sept. 1923

Förlängd arbetstid till den 1 Sept. 1924 medgifven den

19 av

Vid av undertecknad den 25 augusti 1924 verkställd avsyning av ovan
angivna arbete har befunnits att det följande var utfört
i överensstämmelse med den fastställda ar-
betsplanen med undantag av att ägor ägs-
trunna vid V+80 inom östra avdiknings-
området icke blivit utförd, då densamma
anses obehärlik. Arbetsstyrelsen ämnar ingå
till Kungl. Lantbruksstyrelsen med anhållan att
den nämnda trunna må uteslutas ur företaget.

Under förutfattning av bifall till nämnda
ansökan för jag förorda att företaget i övrigt
måtte godkännas.

Linköping den 2 september 1924

Karl Elfström

Stämpel 1:-kr.

LINKÖPING LITHOGRAFISKA A.-B.

Statens Lantbruksingenjör.

Bilagga III

Förbindelse

Undertecknade, delegare i företag avseende upptagande av avlafsplågan från vattenkadade marker, tillhörande hemmanen Sperringtorp i Vesterlösa socken samt Alkarp, Skortely Luntan och Kårarp avseende Kårps utjord i Viby socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi till alladelar godkänna den förening, som vid synsfrådåring enligt gällande dikningslag ingicks mellan delegare i nämnda företag vid sammankommande i Luntan den 29 november 1917 och som bland annat avser att till samma företags utförande söka statsunderstöd i form av såväl avslag ur allmänna avdikningsavslaget som län ur statens odlingslånefond, och äro vi således att ante attom sökande till nämnda statsunderstöd, vilket härmed förstås.

Sperringtorp, Skortely och Luntan d. 19 april 1919
Edo. Stenström H. A. Danielson Axel Pettersson

Lunta, Mantorp

Egenhåndsiga underteckningarna bevitna:

Axel Karlsson

F. Persson

Skortely, Mantorp

Viby, Mantorp

Vidmunnas

På Gustafs vägnar

Alfström

Undertecknad, ägare av Alkarp n:is 1 samt 2 och 3 uti Viby socken av Östergötlands län och delägare i det företag, som avser upptagande av avloppsdiken från vattenskadade marker tillhörande hemmanen Sperringetorp i Västerlösa socken samt Alkarp, Skorteby, Luntan och Kårarp ävensom Kårr utjord uti Viby socken av Östergötlands län, till vilket företag Kungl. Maj:t den 17 oktober ¹⁹¹⁹ vid beviljande av statslån och statsanslag fastställt arbetsplan, förklarar härmed att jag önskar att ur nämnda arbetsplan måtte uteslutas den å mitt ägoskifte Alkarp n:is 2 och 3 föreslagna ägovägstrumman vid V + 80, då densamma är för mig obehövlig, emedan jag jämväl är ägare av det närgränsande ägoskiftet Alkarp n:o 1, å vilket en ägovägstrumma blivit uppförd över avloppsdiket.

Alkarp pr Mantorp den 26. september 1924

Hj. Petersson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Th Rupp

Yrke: *Tränare*

Adress: *Alkarp Mantorp*

M. Karlson

Yrke: *Tränare*

Adress: *Alkarp Mantorp*

Arfvodesräkning

för verkställd syn, avseende upptagande av anslagsliken från
vatten-skadade marker, tillhörande hemmanen Sperringstorp i
Vesterlön socken samt Alkarp, Skarstby, Luntan och Låsarps ävenson
Karrs utjord i Viby socken och Östergötlands län,

upprättad enligt nämnda §§ i Kungl. Maj:ts nådiga landtmåteritaxa af den 23 December 1909.

År, månad och dag			Antal förtätningsdagar	Egofigurernas			Oreal för figur	Kronor		öre	
1	2	3		Antal	Areal i ar	Medel- areal i ar		8	9	10	11
1916											
1917	5	11	1								
Lösen för förordnandet jämte kommissons-											
arfvode, förskjutet af undertecknad											4 50
22 st. kungörelser och kallelser à 20 öre											4 40
vid sammanträde à 10 kr.											10 -
För mätning i åkerskolan enligt § 6, tariff I at:											
åker, tomt och trädgård							42	128	94		
äng och odlingsmark							51	7	14		
annan duglig mark											
Summa arfvode för mätning af duglig mark								136	08		
impedimenter							16	4	32		
För dubbel jordvärdering enligt § 7 mom. 4											
1/2 af förestående arfvode för mätning af											
duglig mark								68	04		
För uträkning af kartan enligt § 7, tariff II:											
all mark							6	20	88	229	32
För afvägning, undersökning af marken											
samt förslagets upprättande: 11 dagar											
à 10 kr.											110 -
vid sammanträde och utlåtandets affat-											
tande à 10 kr.											10 -
Lösen för afskrift af handlingarna 12 ark											
à 1.25 kr.											15 -
Öfverföres											383 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Öfverfördt				38322
						Lösen för plankartan med stppr				2788
						» » profilritningen				2346
						Resekostnader				
						Summa Kronor				43456
						Tillkommer:				
						Godemännens rese- o. traktamentsersättning:				3320
						För delgifning af kallelser				5 -
						För handtlangning m. m.				90 -
						Totalsumma				56276

Betald, i lydgar, Luntan den 29 november 1917

E. A. Sylwan

Bekräftning

för av understrecknad avgiort beträffande jemte
förslag till upptagande av avlappsdiken från
vattenströadade marker, tillhörande Sperringslöp,
Åkarp, Skortby, Luntan m. fl. i Tosterups och Voby sock-
nar av Östergötlands län, i och förhållande
av statsunderstötd å 1918.

För beträffande jemte egobeskrifning och
kostnadsförslag m. m.

	80.-
" lösen av avskrift av 14 ark handlingar à 1.25	17.50
" lösen av Kopior å vägar plan- och profilritningar	44.-
" 2 ^{de} översiktsskattor à 4.-	8.-
" lösen av bevis om att missnöje mot synfö- rättning icke anmälts, utlägg	1.50
Summa kravar	151.-

Kätharas, Långboing den 22 mars 1918

E. A. Sylwan

Vidimuss

På tjänstens vägnar

[Signature]