

E 1*0272

2.30 13576
Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen
den 4 DEC. 1920

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 14 augusti 1920

för

upptagande av avloppsdike från vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Esplunda och Skrikstad i Fornåsa socken av

Östergötlands län,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör C.A. Sylvan den 23 oktober 1919 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat dels lån med tvåtusensjuhundra trettio /2.730:-/ kronor att utgå från 1920 års odlingslånefond och dels statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet med ettusensexhundra trettio /1.680:-/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år 1920, varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 10 september 1918 av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendemän — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag och förbind mig oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må förordna,

159.209
20

att vid företagets utförande underkasta $\frac{\text{mig}}{\text{oss}}$ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före ~~den~~ 1920 års utgång,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1921,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1924,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller $\frac{\text{jag}}{\text{vi}}$ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse ~~av~~ avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammes utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa $\frac{\text{mig}}{\text{oss}}$ till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för odlingslånet, ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av därav lyftade medel, avlämna sådan skuldförbindelse och säkerhet, som av Statskontoret antagas;

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Esplunda den *2 November* 19*20*.

David Carlsson

Axel Larsson

Esplunda

Esplunda

Att *Lantbruksskulle David Carlsson och*
Axel Larsson i Esplunda

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Julius Karlsson

E. Wettermark

Adress: *Stället Fornäs*

Adress: *Esplunda Fornäs*

Med stöd av Kungl. brevet den *14 augusti*
1920 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *20 december* 19*20*.

Ch. K. Lundberg

E. H. Berg

Bilaga I

D. 200

13576

Inkom till

H. Landtbrukstyrelsen

den 4 DEC. 1920

E 1•0272

Handlingar

angående syn för upplagande af afloppsdräke
å egor till Esplunda och Skerikstad
i Fornås socken af Bobergs härad
och Östergötlands län.

Protokoll, hållet vid sam-
handlade angående syn
för dikning, år 1918.

Den 10 september 1918 instälde sig
underlekrad, statens lundbraksingenjör,
hos lundbrakaren A. P. Carlsson i Esplun-
da, för att lura sköda av konungens Befäl-
ningshavandes här nedan intagna för-
ordnade häla syn för upptagande av
avloppsdike från rättesjuka marker
tillhörande hemmanen Esplunda och
Skrikstad i Forås socken av Bobergs
härad och Östergötlands län; och hade
nederbörande sakägare genom särskilda
kallelser: (Bilaga A) underåtats sin
synföreläggningens handläggning
vid dagens sammandräde vid vilket föl-
jande personer voro närvarande.
Såsom sakägare: Sökanden:

A. P. Carlsson för 9/16 mantal
Skategården i Esplunda;
Övriga delägare:

P. Larssons storbhus för 3/4
mantal Esplunda Storgård
genom Axel Larsson på grund
av fullmakt: (Bilaga B).

P. J. Petersson för 1/4 mantal
Esplunda Söbergård och $\frac{304}{378}$
mantal Esplunda Västergård,

J. A. Larssons storbhus för 1/2
mantal Skrikstads Östergård
genom Aug. Johansson på sin
storbhusdelägare och arrende-

för.

Såsom gode män: landbrukarna Alb. Peters-
son i Västra Föruåsa och
Johan Petersson i Slätted.

§ 1.

Det för förätningsnämnden utfärdade
förordnandet (Bilaga C) blev först uppläst,
varafter de närvarande tillfrågades om de
hade någon järnslutmärkning att fram-
ställa enligt symmälaren, och blev denna
fråga med nej besvarad.

§ 2.

Något laga hinder för förätningsnämndens
vidare behandling ansågs icke föreligga.

§ 3.

Efter föregående undersökningar
och mätningar hade förätningsnämnden
upprättat ett förslag till avloppsdikets upp-
läggande, vilket förslag nu i koncept för sak-
ägarna framlades.

§ 4.

Av herr P. J. Petersson yrkades, att avlopps-
dikt skulle uppdragas till skattegårdens
norra gräns mot hans ägroskifte i Skar-
gårdens, varför förätningsnämnden för-
klarade att förslaget ansåg avloppsdik-
ets uppbyggande till nämnda gräns.

§ 5.

Beslöt sakägarna att tillstå att ar-
betsdirektören bestående av två ledamöter
och två suppleanter, varafter utsågs till
ledamöter herrar David Carlsson och Axel
Larsson i Esplunda samt till deras
suppleanter P. J. Petersson i Esplunda och

A. P. Carlsson i munkgården, och skulde
arbetsdirektören påminnes ombesörja
dikningsarbetets utförande.

\$6.

Då sakägarna för tillfället icke hade
något vidare att andraga, tillkännagav
företningsmannen, att synnämnen här-
efter skulle undersöka marken i och för
jorduppskattningen m. m. samt att nästa
samlingsstäda skulle att hållas på sam-
ma plats torsdagen den 19 dennes klockan
tre eftermiddagen.

Ort och dag som ovan

På Enhetens vägnar:

C. A. Sylvan

Biståndande gode män:

Alb. Petersson

Johan Petersson

Den 19 september 1918 instälde sig åter
förestående synnämnen på i föregående para-
graf utsatt plats och tid i och för slutbe-
handling av denna förättning, och voro vid
dagens samlingsstäda följande personer
närvarande:

P. Larssons storbhus i Esp-
lunda grunden storbhusdel-
ägaren Axel Larsson på
grund av föret lämnat
fullmakt från övriga storb-
husdelägare,

P. J. Petersson i Espelunda,
A. P. Carlsson i munkgården,
David Carlsson såsom arren-
dator av 9/16 lundtal Espelun-

da li² och

J. A. Larssons storbhus genöml.
Storbhusdelägaren Aug. Johans-
son såsom ombud för öfriga
Storbhusdelägare på grund af
fullmakt. (Bilaga D).

§ 7.

För sakägarena framträdde vid salubus-
drädes början såväl den av synmännen
efter rikståled jorduppskattning upprät-
tade värderingslängden som ock diknings-
förslaget i sin helhet.

§ 8.

Upplästes af förättningsmanen en
avseendes af synmännen upprättad
kostnadsfördelingslängd, och som sakägarna
icke hade lägit särskilt åt andraga och
synmännen ansågs sig hava uttalt alla
vid synen anhängiggjorda pågor, afgåvo
de sitt utlåtande. (Bilaga E.).

§ 9.

Som delägarna i företaget önskade
erhålla bidrag af statsmedel till diknings-
arbetets utförande, beslöt de att ingå föl-
jande förklaring. (Bilaga F.).

§ 10.

Att undersöka och förvara handling-
ar och karta rörande denna förättning,
utsågs arrendatorn David Carlsson i Esp-
lunda, adress Förenåsa.

§ 11.

Tillkännagafs förättningsmanen att
den med denna förättning missnöjde,
som icke sökt förättningen och icke är att

ause såsom sökande, må för talans bevarande därseu göra skriftlig anmälan hos konungens Befallningshåande i länet förklor kan tolk å sextionde dagen härfter samt att, den sådana anmälan göres eller den sökandes vilja själv klandra förättningen, skola de för talans bevarande inställas den eller den, som missnöje anmält, och saken i öfrigt till Bohers Håradsrätt inom sex månader från den da dag räknat.

File sist förklarades synförättningen vara avslutad.

Det och dag som ovan.

För Embets rågar:

C. A. Sylvan

Bihållande gode män:

Albin Petersson Johan Petersson

Bilaga A

Fallester

Bilaga B.

Fullmakt för innehavaren att vid samfundsråden avseende syn enligt gällande lag om dikning m.m. den 20 juni 1879 för upptagande av avloppsdike från lätensjuka marker tillhörande hemmanen Gsp-lunda och Friksstad i Sörens socken av Östergötlands län, var talan för och var rätt bevaka, godkännande vi ombudets laga åtgärder även vad beträffar ingående av före-

6

ning för erhållande av bidrag ur statens
redningslämsfond till ifrågakommande före-
tags utförande.

Esplunda den 7 september 1918
Sulda Kristina Larsson, P. A. Håkansson
Styrelse för Beredningsnämnden

Bevitnas:

Leonard Carlsson
Esplunda

David Carlsson
Esplunda

Bilaga C.

Kungl. Maj:ts Befall-
ningshavaandes i Östergöt-
lands län Resolution på en av
A. P. Carlsson Esplunda, Örebro,
här gjord ansökan om för-
ordnande för behörig föräta-
ningslän att oerligt gäl-
lande lag om dikning
m. m. den 20 juni 1879 häls-
syn för upptagande av av-
loppsdike på rättsjuka
marker tillhörande Esp-
lunda hemman i Gullas
socken av Bohus härad.
Givet i rikspolisstyrelsens
kansliet den 4 december 1917.

Konungens Befallningshavaande, som
tagit ansökan i övervägande finne
skälighet att med bifall till densamma härigen-
om förordna landbruksingenjören C. A. Sylvan,
att därest laga hinder icke möter, ifrågakom-
mande förätnings i laga ordning verkställa;
skolande detta förordnande tillställas Sylvan.

sen har att den dess iustifikaande hit in-
sända bevis. År och dag som ovan.

Omdömandeämbetet:

C. F. Lidman

C. Ståck

Bilaga D

Fullmakt för innehavaren att vid
sammankallade avseende synvilligt gällande
lag om dikning m. m. den 20 juni 1879 för
upplagande av avloppsdike från väterspika
marker, tillhörande hemmanen Esplunda
och Skrikstad i Föruås socken av Östergötlands
län, vår talan föra och vår rätts bevakning,
godkännande i ombudets lagar åtgärder,
även vad beträffar ingående av förening
för erhållande av bidrag ur statens sk-
lingslänefond till ifrågakommande företags
utförande.

Skrikstad den 12 september 1918.

Karolina Larsson

Aug. Johansson

m. h. p. p.

Inneh. av fullmakter

Skeda den 14 september 1918

O. H. S. Nordlander

Asta Nordlander

Stockholm d. 15 sept 1918, Skrikstad den 18/9 1918

Helena Johansson

Anna Johansson

Bevitnas:

Robert Andersson

Olga Andersson

Bilaga E

Utlåtande

av förvaltningsmannen och gode männen
vid syn, avseende upplagande av avlopps-
dike från väterspika marker, tillhörande
hemmanen Esplunda och Skrikstad i Föru-

Ås socken av Söbergs härad och Östergöt-
lands län, år 1918.

Det avloppsdike, som här är ifråga
att upptaga, utgår från gränsen mellan Esp-
lunda h:3 och Esplunda h:1, i vilken
gräns diket går söder ut, samt därefter i
gränsen mellan h:1 och Esplunda och
Skrikstad, varefter diket viker mot öster
och går å Mellsta Östergötlands järnvägs
sukade längs gränsen till Esplunda h:2,
där nödigt fall för markområdets ifråga
föreläggning utvis.

Efter å marken företagna undersök-
ningar och mätningar blev här lagda för-
slag till avloppsdikets upptagande upprä-
ttad och å den till förslaget hörande plan-
kartan avfärdad på den mark, som för sin
föreläggning anses vara beroende av av-
loppsdikets fördjupning eller nygrävning.

Det avloppsdiket, som å plankar-
tan till läge är angivet medelst röda linier
och som är beecknat med A-B-C-D, är
profilritning upprättad.

Avloppets dimensioner äro bestämda
med hänsyn icke blott till den väntade
avloppsdiket vid inkräppande flöden har
att utföra, utan även till markens afse-
och bebo av föreläggning, allt med fästet av-
seende på avloppsdikets framtida bestånd.

Dimensionerna finnas i vederbörlig
angiven såväl å den förelagda profilritningen
som i den till förslaget hörande grävningsskizzen.

Enligt 6 § i gällande lag om dikning
m. m. den 20 juni 1879 skall ersättning för skada

och inkrång, som genoms dikningsarbetets
utförande kan kollekt att orsakas, gäldas,
vad som synsammant på grund härav får
bestämlas:

1. Att för mark, som åtgår till avloppsdikets
utvidgning eller nygrävning, skall markä-
garen för varje ar åker erhålla en ersättning
av tolv kronor och för varje ar alluan mark
åtta kronor;

2. Att för mark, som åtgår till upp-lag för den
av avloppsdiket uppgrävda jord- och sten-
massan längs avloppsdikets kanter, skall
markägaren för varje ar åker erhålla en
ersättning av åtta kronor och för varje
ar alluan mark sex kronor. Samt

3. Att dessa ersättningar skola utgå med
de belopp, som finnas angifna i den av
synsamman upprätaade kostnadsfördel-
ningslängden, och vilka belopp skola mark-
ägarna tillgodoräkna vid dikningskostnader
hans slutliga fördelning.

De i företaget ingående husekarens äro
av oss uppskattade i vilighet med bestämmelserna
i 40 och 41 §§ av gällande dikningslag
och är med beaktning härav upprätaad en
värderingslängd i vilken för varje ägofigur
är angifvet dessas såväl nuvarande värde
som förbätteringsvärde, och är efter slutnaden
av förbätteringsvärdet för varje husekarens andel
i längden infört ett repartitionsstal, vilket
i procent angiver var och en jordägares an-
del i kostnaderna för avloppsdikets upp-lag-
gande och underhåll.

Vad i öfrigt beträffar avloppsdikets

upptagande h. h. så för syrenämnen med
sköd av 43 \$ i påberopade dikningslag,
bestämler:

1. Att avloppsdiket A-B-C-D skall på del-
ägarnas i företaget gemensamma bekost-
nad enligt ovan angiven delningsgrund
upptagas och för framtiden underhållas
i överensstämmelse med det nu av föräti-
ningsnämnen upprätaade förslaget med
hänsyn såväl till plan- som profibrättning.

1. Att i förslaget upptagna rågruvutvåskor skall
på delägarnas gemensamma bekostnad
uppföras, men underhållas av den eller
av dem, som för framtiden vilja betjäna
sig av dessamma;

1. Att dikningsarbetet som nu börja ome-
delbart efter denna synföretagings avslutande
skall i sin helhet vara bragt till slut
senast två år efter det synföretagningen
lagit åt sig laga kraft;

1. Att den nu avloppsdiket upptagna jord-
och stenmassan skall så uppläggas som
närmare är föreskrift i den till förslaget
hörande grävingslistan;

1. Att avloppsdiket, där detta framgår, å
järeavägens ömläde skall utvidgas åt
gränsen till Esplunda h. l. ägor och
järeavägsstängslet flyttas lika långt in
på sistnämnda hemmans ägor som ut-
vidningen avser;

1. Att, där avloppsdike framgår i gränsskil-
nad, skall vardera rågräven avstå mark
till halva avloppsdiket;

1. Att den uppgrävda jord- och stenmassan

alltid skall uppläggas på den markägares
jordområde, från vilket deusallena blivit
upplaget;

1/ Att, innan arbete sker å järnvägens område
järnvägsförvaltningen skall därtill gea sitt
samlige; samt

2/ Att kostnaderna för denna förättning
skola av delägarna i företaget gemensamt
gäldas enligt följande delningsgrund,
men nu, om så skulle befordras, av sökanden
den förskjutas;

Slutligen få synvännerna förklara
att med denna förättning avses dikning
i enlighet med bestämmelserna i första
kapitlet i gällande dikningslag.

Esplunda den 19 September 1918

A. A. Sylwan

Bildälande gode män:

Alb. Petersson Johan Robertsson

Bilaga F.

Förering

ingången vid lagligen utsatt samfundsråd
i Esplunda, angående syn för dikning år 1918

Om detta under tecknade fördragare och
ombud är i överensstämmelse med 36 och 37 §§
i gällande lag om dikning m.m. den 20 juni
1879 följande överenskomst beslutad:

1) Förbinda vi oss att tillsammans med sökanden
till denna förättning ingå med i dikningsföretaget
och att på gemensamt bekostat upptaga
upptaga och för främjanden underhålla avspäddhet
A-B-C-D i fullkomlig överensstämmelse med det nu
av landbrukningsnämnden Sylwan upprättade förslaget till

- ifrågavarande avloppsdikes upptagande;
- 2) Grunden för deltagandet i kostnaderna för avloppsdikes upptagande och underhåll skall bli således av den förbättring som synmännan nu i laga ordning äsat här i förslaget ingående marker och som uttryckes genom de i den nu upprätaade värderingslängden införda repartitionstalen i procent;
- 3) Dikningsarbetet som må böja omedelbart efter denna förätnings avslutande, skall i sin helhet vara fullbordat senast två år efter det denna förättning runnit laga kraft;
- 4) Att den vid föra salubandsrådet utsedde arbetsdirektören giva de följande uppdrag:
- a) Att hos kungl. Maj:t göra underdårig an-
håkan om såväl anslag ur allmänna avdik-
ningsanslaget som bidrag ur statens od-
lingsansfond till högsta möjliga belopp till
ifrågavarande föredags utförande;
 - b) Att hos kungl. Maj:t uppgöra beräkning
om arbetets utförande inom öfver bestämd
tid och enligt plan, som kan av kungl. Maj:t
godkännas;
 - c) Att å våra rådgivar uppstå och kritiska
del statsundersök, som sålunda till arbe-
tets utförande kan inhållas;
 - d) Att om besöka dikningsarbetets utförande
och därvid, om så skulle erfordras, till-
kalla sakkunnig person för arbetskon-
trollering;
 - e) Att å våra rådgivar upptaga län till för-
rättningskostnadernas beskridande och ar-
betets bedrivande, intill dess statsunder-

sködd utfaller;

f) att på delägarna utdebitera och av dem uppbära de penningmedel, som kunna erforderas för avloppsdikets upptagande och underhåll; samt

g) att över alla inkomster och utgifter föra ordentliga med rekvirantier försedda räkenskaper med sådant beaktande som kan erforderas för rikstätheten av företaget i dess helhet.

5) Till sådan sysselsättning, som utföras i 74 § av gällande dikningslag, utse vi lantbrukaren David Carlsson i Esplunda och medgeva vi honom rätt till ersättning för resor och behöfliga utgifter.

Esplunda den 19 september 1918.

A. P. Carlsson

David Carlsson

P. J. Petersson

P. J. Peterssons storbarn

gen Axel Carlsson

J. A. Carlssons storbarn gen Aug. Johansson

Att förestående personer frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förklaring, intyga:

C. A. Sylvan Alb. Petersson Johan Petersson

Vidimeras

Ex officio

C. A. Sylvan

Restoring

och ständförförskning över vattenutskadad jord,
solen kommer att förbättras genom uppfogande
av avloppsvatten och solen tillhör hemmanen Esp-
hunda och skrikstad i Edsås socken av Robergs
härad och Östergötlands län, upprättad vid laga
syn, år 1918.

[illegible]

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Överför

P. f. Petersson

17 Åker, beräknas på sandbl. lera 56 -

18 Ängslunda, " " " " 04 50

19 Åker, beräknas på sandbl. lera 45 -

20 skärös 05 -

21 Ängslunda, beräknas på sandbl. lera 06 50

101 - 11 -

3/16 mantal h=1 skattegård

A. P. Carlsson

22 beläsnings, hgt. skog, beräknas på sandbl. lera 321 -

321 -

Skrikstad

1/2 mantal h=2 borgård

f. A. Carlsson storbhus

23 Åker, beräknas på sandbl. lera 15 -

24 " " " " " 47 -

25 väg 62 -

13 -

Lululua

359 - 332 - 08 -

Esplunda den 19 september 1918.

C. A. Sylwan

statens lantbr. ingeniör.

Vidimeras

Ex officio

A. Sylwan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överföed																	
22	bedesmark, lyft skogbev.	321,-		3	21,-	250	-	802	50	802	50	600	-	1926	-	1926	-	49.27
	<u>Skrikstad</u>																	
	<u>1/2 mte. h = L. norrgård</u>																	
	<u>J. A. Larssons storbhus</u>																	
23	Åker	15,-				700	-	105	-			550	-	82	50			
24	o:	47,-				62,-	850	-	399	50	504	50	350	-	164	50	247	- 6.32
	Lululua					69,-						8183	40				3909	10 100.-

Osplunda den 19 september 1918

C. A. Sylwan

Bidrädande gode män:

Alb. Petersson

Johan Petersson

Vidimmaras

Ex officio

A. Sylwan

Kostnadsförslag

till upptagande av avloppsdike från vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Esplunda och Skrikstad i Sörås socken av Bobergs härad och Östergötlands län, upprättat vid laga styre år 1918.

Ställe	Längd i meter	Arbete, förklart m. m.	Antal	Pr kostnad	postkost		Lululus	
					kr	öre	kr	öre
<u>Avloppsdiket A-B-C-D</u>								
A-B	160	Gruvbl. lera med ugghsten kubm	190	1:30	247	-		
B-C	148	Do do " do do do	140	1:40	196	-		
		Gruv- och steubbl. lera "	380	1:90	722	-		
		Byggnad av ägsvägs- kululura vid 1+4, se rit- ningen	st 1	350:-	350	-		
C-D	248	Gruvbl. lera med ugghsten kubm	920	1:40	1288	-		
		Byggnad av ägsvägs- kululura vid C+48	st 1	350:-	350	-	3153	-
		För arbetets tillbehör och oför- utsatta utgifter tilläggas omkring 10 procent och ut- föres med						317 -
		Erstatning för mark till avloppsdiket och till för- upplag enligt synskattens utlåtande						410 -

Lululus kronsk 3880 -

Esplunda den 19 september 1918

A. A. Bylund

Stateras lantbr. ingenjör

Vidimeras

Ex officio

A. A. Bylund

Grävningsskiz

för upptagande av avloppsdike från väterigka
marker, tillhörande hemmanen Esplunda och Skrik-
stad i Forås socken av Sobergs härad och Östergöt-
lands län, upprättad vid laga styk år 1918.

Avloppsdiket	Längd i plan- och profilritning.	Avstånd från fbe- gärdens rikt i meter	Dikets			Anmärkningar
			djup i meter	bredd i meter	slutbred- d i meter	
<u>A - B - C - D</u>	A	-	0.60	0.3	2.10	Här börjar grävningsarbetet.
	III	100	0.80	0.3	2.70	
	B	60	1.30	0.3	4.20	
	IV	40	1.30	0.3	4.20	
	+20	20	1.50	0.3	4.80	
	+60	40	2.10	0.3	6.60	
	V	40	1.85	0.3	5.85	
	C	8	1.45	0.3	4.65	
	VI	92	1.45	0.3	4.65	Förpunkt vid C+44 ligger 5.89 m
	VII	100	1.45	0.3	4.65	Över jämförelseplanet.
	D	56	1.60	0.3	5.10	

Den till avloppsdiket upptagna jord- och sten-
massan skall läggas minst en meter från dikeskan-
ten, till högst en meters höjd över markytan och ej med brantare
belyning mot diket än detas egen sida.

Dessutom skall den upprädda jordmassan så
uppläggas eller på lämpliga ställen så gudsutvecklas att
våterhet från angränsande mark har fritt avlopp ut i
diket.

Esplunda den 19 september 1918.

C. A. Lyhnan

Stadens landbr. ingenjör

Vidare

Ex officio

A. Lyhnan

Företagsfördelningsskugg

för upptagande av avloppsdike från väteusguka
marken, tillhörande hemmanen Esplunda och Skrik-
stad i Jorås socken av Zobergs härad och Öster-
götlands län, upprättad vid laga styre år 1918.

Fördägarne namn	Hemmanets namn h. n.	Reparationstal i procent.	Företaget i avloppsdike		Företaget i väteusguka		Företaget i Skrikstad		Företaget i Jorås socken	
			kr.	öe	kr.	öe	kr.	öe	kr.	öe
P. Larsson Stenblom	Esplunda, 3/4 h. n. 3	25.49	989	01	48	23	—	—	—	—
P. f. Petersson	Do, 1/4 " h. n. 3	18.92	734	10	35	79	67	20	72	—
A. P. Carlsson	Do, 9/16 " h. n. 1	49.27	1911	68	93	22	53	60	61	20
P. f. Petersson	Do, 304/378 " h. n. 2	—	—	—	—	—	31	20	72	—
J. A. Larsson Stenblom	Skrikstad, 1/2 " h. n. 2	6.32	245	21	11	96	19	20	33	60
Sulule		100.-	3880	—	189	20	171	20	238	80

Esplunda den 19 september 1918

C. A. Sylwan

Biträdaude gode män:

Alb. Petersson

Johan Petersson

Vidimaras

ex officio

Sylwan

Att missnöje över förestående förutläggning
inden laga tid hit anmälde betygas i enlighet med här-
städes fört diariell. Inköpnings stift i landskapsliet den
22 februari 1919

På tjänstens vägar:

C. T. Lidman

Vidimaras

ex officio

Sylwan

(stämpel)

Arfvodesräkning

socken och

Östergötlands

län,

LLAB. 181574

År, månad och dag		Antal förättningsdagar	Egofigurernas			Öretal för figur	Kronor öre Kronor öre			
			Antal	Areal i ar	Medel- areal i ar					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1917						Lösen för förordnandet jämte kommissons-				
						arfvode, förskjutet af undertecknad				4 50
1918						6 st. kungörelser och kallelser à 20 öre				1 20
	10/19	1				vid sammanträde à 10 kr.				10 -
						För mätning i åkerskolan enligt § 6, tariff I at:				
			20	359.-	17.9	åker, tomt och trädgård	30	6 -		
			3	332.-	110.6	äng och odlingsmark	80	2 40		
						annan duglig mark				
						Summa arfvode för mätning af duglig mark		8 40		
			2	8.-	4	impedimenter	6	12		
						För dubbel jordvärdering enligt § 7 mom. 4				
						1/2 af förestående arfvode för mätning af				
						duglig mark		4 20		
						För uträkning af kartan enligt § 7, tariff II:				
			25	699.-	27.9	all mark	7	1 75	14 47	
						För afvägning, undersökning af marken				
						samt förslagets upprättande m.m. 5 dagar				
						à 10 kr.				50 -
	19/19	1				vid sammanträde och utlåtandets affat-				
						tande à 10 kr.				10 -
						Lösen för afskrift af handlingarna 6 ark				
						à 1.25 kr.				7 50
						Öfverföres				97 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Öfverfördt				97 67
						Lösen för plankartan med stppr				5 25
						» » profilritningen				3 88
						Resekostnader				
						Summa Kronor				106 80
						Tillkommer:				
						Godemännens rese- o. traktamentsersättning:				47 40
						För delgifning af kallelser				
						För handtlängning m. m.				35 -
						Totalsumma				189 20

Betald, intygar: Esplund den 19 September 1918

C. A. Sylwan

Räkning

För af undertecknad afgifne betänkande samt fördrag
till upptagande af aflygsdine från vattenjaktsskuden,
tillträdande kommunen Esplund och Skivstadi i Finns
söken af Östergötlands län, i och för utställande af stats-
bidrag år 1919.

För betänkande med egobeskrifning, Årtalms-

fördrag m. m.

„ Lösen af afgifne af 8 ark handlingar à 1.25

„ Lösen af Provis af plan- och profilrit-
ning à 1.25

„ 2^{de} öfversiktsskatter à 3.50

„ Lösen af bevis om missnöje med ryne-
förordningen i och anmärkt, restlag

Summa Kronor

85 95

Antecknas, förskrifning den 24 oktober 1919

C. A. Sylwan

Vidimmas

På tjänstens vägnar:

A. Sylwan

E_1*0272

Arskrift

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 14
 augusti 1920 fastställda arbetsplanen.
 Strickholm den 20 september 1920.
 På Kungl. Landtbrukstypelsens vägnar:

C. Will. Ewe.


Tidningen

På Tjänstens vägnar:

H. Sjöström

Betänkande
 angående förslag till upptagande af aflappsdike
 från vattensjuka marker tillhörande hemmanen
 Espelunda och Strikstad
 Östergötlands län.

77
Översiktskarta



Skala 1:100000.

Betänkande angående
förslag till torrläggning
och avledning av vattensju-
ka marker, avgiven i och
för erhållande av stats-
understöd år 1919.

Förslagsets namn.

Förslaget avser upptagande av avloppss-
dike från vattensjuka marker, tillhöran-
de hemmanen Esplunda och Skrikstad
i Fornås socken av Bobeys härad och
Östergötlands län.

Läge.

Det vattensjuka området är beläget
1-2 kilometer väster om Fornås sockens
kyrka, och utmärkes detsamma å
värdställe översiktskarta med gul
färg.

Förordnande
m. m.

Sedan Konungens Befallningsha-
vande i länets på denna gjord ansökan
förordnat undertecknad att enligt
gällande dikningslag hålla syn för
upptagande av avloppsdike från i-
frågavarande vattensjuka marker, för-
utspår vägen 1918 nämnda förundersök-
ningar och mätningar varefter när-
lasta torrlägningsförslag uppräta-
des och synförrättningen handläts
samt avslöts den 19 september 1918. Till grund
för följande utredning har lastats de under
den nämnda lasta Kristoruna synförrät-
tningens handläggning uppräta-
handlingarna (Bilaga I) med tillhörande
karta (Bilaga II).

Sökande till
statsunderstöd.

Genom förening, ingången vid lag-
ligen utsatt sammanträde i Esplunda

den 19 september 1918 och vilken förning under Bilaga F. åtföljer synhandlingarna, beslöt samtliga delegater att till företagets utförande begära statsunderstöd.

Avdikningsområ-
dets allmänna
beskaffenhet.

Areal.

Avdikningsområdet utgöres dels av redan odlad jord dels av ångs- och skogsbevuxen betesmark.

Enligt den beskrifning och händelseförteckning, som åtföljer synhandlingarna, innehåller avdikningsområdet:

åker 3,59 h:ar

ångs- och betesmark 3,32 h:ar

eller tillsammans 6,91 h:ar

Vattendrag.

I frågavarande marker äro för sin tvärläggning endast beroende av det avloppsdikey som här är fråga att upptaga. Detta dike har i sin nedre del ett flodområde, som på översiktskartan inneslutes av en blå sträckt linie och som i areal innehåller i rundt tal 35 h:ar.

Under antagande att varje h:ar vid flod lämnar 1,5 sekundliter vatten, har sålunda avloppsvikeet här endast att utföra en flodvattenmängd av omkring $0,05 \text{ m}^3$ i sekunden.

Vattenavledning.

För markernas ändamålsenliga tvärläggning föreslås upptagandet av avloppsdiket A-B-C-D. Detta dike har enligt en minsta vattenlutning av 1:1000, en vattenbredd av 0,3 m. samt sidolutningen 1:1,5, och förmår detta dike enligt vanliga beräkningsgrunder för vattenets rörelse i öppna ledningar av detta slag att vid ett vattendjup av ett par decimeter avbörja

den förut angivna obetydliga flodvattenmängden.

Avdikning.

Eftersom dikningsarbetet utförts, bör redan befintliga och erforderliga avledningsdiken upptagas, så att de erhålla ett djup av minst 1,2 m., en bottenbredd av 0,3 m. och en dagbredd av omkring 3:-m.

Ötting och täckdikning.

Äu den i förslaget ingående ängs- och betesmarkens förslags här till uppötting, och bör såväl den gamla åkerjorden som nyottingen täckdikas med tegelrör efter för varje egområde särskildt uppgjord plan.

Jordförbättring.

Det genom dikningsarbetets utförande beräknade jordförbättringsvärdet, framgår av följande tabell:

I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:	Areal		Värde	
	K.	ar	Kr.	ör.
åker	3	59,-		
annan mark	3	32,-		
Summa	6	91,-	3183	40
Genom det föreslagna dikningsarbetets utförande beräknas samma område förändras till:				
åker (förbättrad)	3	59,-		
ds (förut ängs- och betesmark)	3	32,-		
Summa	6	91,-	7092	50

Värdet av förbättringen i sin helhet blir alltså 3909 Kronor 10 öre.

De olika sökandenas jordareal och å densamma beräknade värdet av förbättringen genom vattenavledningen och genom öttingen inhämtas av hit hörande egobeskrivning.

Kostnar.

Guligt bifogare Kostnadsfråslä ställer
sig Kostnaden för företagets utförande sålunda:

Vattenavledningen	4050: -
Syneförordningen	189: 20
Betänkanne med fråslä	85: 95

Summa Kmnr 4.325: 15

Vinst.

Förutsatt att delegaterna erhålla en tredjedel av Kostnaden i anslag utän återbetalningsskyldighet eller 1441 Kmnr 72 öre nedgår Kostnaden för jordägarna till 2883 Kmnr 43 öre, varan en jämförelse med sistnämnda Kostnadsbelopp och ovanstående jordförbättringsvärde visar, att företagets utförande tillskyndas jordägarna en vinst av 1025 Kmnr 67 öre.

Deltagnings-skyldighet.

I Kostnaden för vattenavledning och syneförordningen m. m. skola jordägarna enligt synemännens laga kraftfulla utlåtande deltaga efter värdet av deras markens förbättring såsom detta är angivet i den synehandlingarna åtföljande värderingslängden, der delaktighetens uttryckes medelst repartitionsdel i procent.

Sökandenas andel i Kostnat och platsunderstöt.

Sökandenas andel i Kostnaden samt i anslags- och lånebelopp inhemtas av efterstående tabell.

Kunder för utförandet.

Som företaget i fråga ikke berör någon allmän väg, farled eller annan allmän inrättning, är för företagets utförande från det allmänna sida ikke förkomna något så beskaffade kunder, som omfråmas i Kungl. Kungörelsen den 31 december 1879. -

Liknande för-

Närmast belägna liknande företag, till

Ta i märket.

vars utförande Kungl. Maj:t under senare år beviljat anslag och lån av statsmedel, förde vara upptagna av adolopsdiken från vitensjuka marker, tillhörande hemmanen Strickstad, Kvarp, Simarp, Söiby och Mantegården i Kvarps socken, vilka marker äro belägna omkring fyra kilometer vest- sydväst om avdikningsområdet i fråga.

Utförande.

Ird dikningsarbetets utförande skall nogt iakttagas vad härnär är bestämt på väl i synemännens laga kraftvunnen utlåtande som i den till synehandlingarna hörande gröningslistan.

Förutyrkan.

På grund av vad här har blivit anfördt, tillåter jag mig vördsamt föreslå att till ifrågasvarande förfrågningsutförande må beviljas ett anslag utan återbetalningsskyldighet ur allmänna avdikningsanslaget av 1400:- kronor dels ett lån ur statens odlingslånfond av 2800:- kronor.

Arbets tid.

Under förutsättning att sökandena under dåliga anhängan befallas, för dikningsarbetet vara utfördt senast för år efter den syneförättningen vunnit laga kraft och odlingsarbetet vara fullbordadt senast sex år från samma tidpunkt räknadt.

Länköpung den 23 oktober 1919

E. S. Sylwan

Statens landtbr. ingenjör

Egrbeskrivning.

Beskrivning och värderingslängs över vatten-
sjuk mark, tillhörande nedanstående, auslags-
och länssökandena tillhöriga hemman.

Jordegarens namn	Hemmanets namn m. m.	Areal				Jordförbättringsvärde					
		Åker.	Sitt odlings för- slagen mark	Summa	Genom av- skänning	genom adlingar					
						1:ar	2:ar	3:ar	4:ar	5:ar	6:ar
P. Larssons storbhus	Esplunda, 3/4 Ant. N ^o 3 Stng.	1 96,-	—	1 96,-	996 60	—	—	—	—	—	—
P. J. Pettersens	I ^o 1/4 " N ^o 3 I ^o	1 01,-	11,-	1 12,-	739 30	500	—	55	—	—	—
A. P. Carlsson	I ^o 1/16 " N ^o 1 Sketty	—	3 21,-	3 21,-	1926	—	500	—	1605	—	—
J. A. Larssons storbhus	Skikesta, 1/3 " N ^o 2 Nng.	62	—	62	247	—	—	—	—	—	—
Summa		3 59,-	3 32,-	6 91,-	3909 10	—	—	—	1660	—	—

Länkipping den 23 oktober 1919
E. H. Lylovan
Statens landtth. ingenjör

Tabell

utvisande anslags- och lånesökandenas
andel i Kostnaden samt i anslags- och
lånebelopp.

Jordägarens namn	Kommunens namn nr. 910	Kommunens nummer	Fiskerijämvärde		Fiskerijämvärde mark.		Deltager i kostnad för						Summa kostnad		Anslag		År	
			kr	nr	kr.	nr	kr	nr	kr	nr	kr	nr	kr	nr	kr	nr	kr	nr
P. Larsson sterklas	Esplunda	$\frac{3}{4}$ nr 10	996	60	697	62	1032	35	48	23	21	91	1102	119	367	50	734	99
P. J. Petrusson	J ^o	$\frac{1}{4}$ " nr 3	739	50	517	65	766	26	35	79	16	26	818	31	272	77	545	54
A. P. Carlsson	J ^o	$\frac{1}{16}$ " nr 1	1926	-	1348	20	1995	43	93	22	42	35	2131	-	710	33	1420	67
J. A. Larsson sterklas	Strikstar	$\frac{1}{2}$ nr 3	247	-	172	90	255	96	11	96	5	43	273	35	91	12	182	20
Summa			3909	10	2736	37	4770	-	189	20	85	95	4325	15	1441	72	2883	73

Lurkäring den 23 oktober 1919.
E. A. Sylwan
Statens landtbr. ingenjör

dag	kvantitet	Arbete Jordart m.m.	Antal	åkrar	Kostnad		Summa	
					kr	ör	kr	ör
<u>I Vattenavledning</u>								
<u>Avloppsdikey A-B-C-D</u>								
A-B	160	Grusbl. ler med ngn sten	Kubm.	190	1:40	266	-	
B-C	148	D ^e d ^e " d ^e d ^e	"	140	1:50	210	-	
		Grus och stenbl. ler	"	280	2:-	760	-	
		Ombyggnad av esvågstrumma vid V+H, se ritningen	St.	1	350:-	350	-	
C-D	248	Grusbl. ler med ngn sten	Kubm.	920	1:50	1380	-	
		Ombyggnad av esvågstrumma vid C+H	St.	1	350:-	350	-	3316 -
För arbetets tillsyn och afriktad- da utgifter tillägges omkring 10 procent och utfrån det								324 -
Tillägges omkring 20 procent ersättning för mark till avlopps- dikey och till jordupplag enligt sy- nemännens utlåtande								410 -
								Krmmr 4770 -
Kostnad för syneförättning								189 20
D ^e för betänkaner med förslag								85 95
								Krmmr 4325 15
								5045 15
<u>II Odling</u>								
Uppodling av mark			h:ar	3,32	500:-	1660	-	1660 -
Summakrmmr								5985 15
Lutkipning den 23 oktober 1919.								6705 15
C. A. Sylwan Statens landöfveringenjör.								Vid arbetsplanens

9

Förstämmande har kostnaden
beräknats till

för vattenavledningen	Kr.	5045:15
för odling och tegdikning	"	1660:—

Summa kronor 6705:—

Stockholm den 20 september 1920.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
E. Wille Engström.

Förstämmande handtagas tillkännat med dem, som
tillhör den af Stämp. Maj: i värdigt fast-
ställda arbetsplaner, intressen

På Lantbrukets vägnar:

H. Sjöström

Godkänt den 20. december 1920.

144
14

15579
Inkom till
H. Landbrukshögskolan
den 4 DEC. 1920

Boris,

angående afgränsning af vattenaflednings-
arbetet till fristad, afseende regnstagande
af aflygsnålar från vattenavloppsmark,
tillhörande kommunen Esplunda och Skik-
stad i Friåsa socken af Östergötlands
län, år 1920.

På begäran af arbetsdirektören för svar-
nämnda fristad har undertecknad den 27 sist-
lidne augusti besökt samt i närheten
ifrågasatt vattenafledningsarbetet, hvarvid
bepunnits:

att detta i sin helhet är utfördt i omfån-
get med den af Huvudl. Maj: den 14 au-
gusti innevarande år nåddast fastställda
arbetsplaner, hvilket härunder till dess
meddelas på samma gång som arbetet
i dess helhet förordas till godkännande.

huvudl. den 30 oktober 1920

H. Högberg
Statens landst. ingeniör
i Östergötlands län.



{ Kvitto 1.50 kr
Stämpel 0.50 "

209
20

121

Rapport
Bevis

S-972

374

Såsom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 7 JAN. 1925

Godkänt den 12/1

om verkställd avsyning av ~~vattenavlednings-~~^{odlings}
~~och avdiknings~~arbetet, enligt särskilt förord-
nande den 26 juni 1924
från Kungl. Lantbruksstyrelsen,

angående det företag, som avser upptagande av avlappsdikey från
vatteninjeka marker, tillhörande hemmanen
Espelunda och Skrikstad uti Fornåsa
socken av

2
Återgötbland län

Planen fastställd den 14 augusti 1920

Ändring däri medgiven av den 19

Statsunderstöd: anslag av 19 års anslag. Kr. 1680: —

lån av 19 års odlingslånefond. „ 2730: —

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 20 december 1920

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1924

Förlängd arbetstid till den 19 medgifven den

19 av

Vid av undertecknad den 28 augusti 1924 verkställd avsyning av ovan
angivna ^{odlings-}arbete har befunnits att föreskrivet ^{odlings-}arbete
var fullbordat, varan det samma
förordas till godkännande.

Linköping den 28 augusti 1924

Karl Elfström