E 1•0280 D.-nr 9165
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 4 AUG. 1920

28.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 april 1920 för upptagande av avloppsdike från vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ullälva, Hallstra och Ternestad i Törnevalla socken av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör C.A. Sylvan den 7 juni 1919 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* lån med tvåtusenetthundrafyrtio / 2.140:-/ kronor att utgå från 1920 års odlingslånefond och *dels* statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med ettusensextio / 1.060:-/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år 1920, ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 21 juni 1919 i Ullälva av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~er ~~mig~~ ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må förordna,

144,185/20

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före den 1 juli 1920 ,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1921 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1921 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~jag~~ ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse ~~av~~ avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ ~~oss~~ mig till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för odlingslånet, ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av därav lyftade medel, avlämna sådan skuldförbindelse och säkerhet, som av Statskontoret antagas;

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ullåfva den 14 juni 1920.

Arthur Andersson

Ullåfva

Att Landtbrukaren Arthur Andersson i Ullåfva

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

G. F. Ottesson A. H. Anderson

Adress: Hellstre Adress: Ullåfva

Med stöd av Kungl. brevet den 30 april 1920 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 16 september 1920.

Ottinelli

O. Hielp, Ewe

Stockholm, Bokförlags-A.-B. Tidens tryckeri, 1920.

E 1*0280 D.-No 9165
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 4 AUG 1920

Afskrift

Jämlikt den arkitektplan, som af Kungl. Maj:t den 30 April 1920 fastställts, med villkor att den i ritningen ingående spränghålen skall utföras med djupande af 7.5 centimeter planke och 10 centimeters spannar, vilande på minst 4 stycken bärbjälkar af 20 x 22.5 centimeter tvärgenomskärning samt att anordningen af Brandgrundmur i mantel Ullälfva N:3 Norrgård skall vara sig till efterrättelse Kungl. Maj:ts nådiga bref till Länsstyrelsen den 18 December 1918 angående tillstånd för sagde anordning att deltaga i lån från odlingslånefonden.

Stockholm den 25 maj 1920

E. With Eve Elis Bjerstedt Albert Smith
Föredragande

Vidimerar
På Länsstyrelsens vägnar
H. Sylvan

Betänkande

angående förslag till upptagande af afloppsdike från vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ullälfva, Hallstra och Gernestad Östergötlands län.

18
12

Öfversiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande angående förslag till dränläggning och odling av vattenskadade marker, avgivet i och för erhållande av statsunderstöd år 1919.

Företagets namn.

Företaget avser upptagande av avloppsdike från vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Ullåka, Hallstra och Ternestad i Törnevalla socken av Åkerbo härad och Östergötlands län.

Läge.

Det vattenskadade markområdet är beläget ett par kilometer nord-nordost om Törnevalla sockens kyrka och utmärkes å vidstående översiktskarta med ett gult fält.

Förordnande m. m.

Efter i vederbörlig ordning till Kommungens Befallningshavande i länet ingiven ansökan förordnades undertecknad att i enlighet med gällande lag om dikning m. m. den 20 juni 1879 hålla syn för upptagande av ifrågavarande avloppsdike och företogs på grund härav under försommaren 1918 nödiga förundersökningar, varefter närlagda förslag till avloppsdikets upptagande upprättades och syneförrättningen handlades samt avslöts den 25 juni samma år. De under syneförrättningens gång upprättade handlingarna (Bilaga I) med tillhörande karta (Bilaga II) äro lagda till grund för den utredning som här följer.

Sökande till statsunderstöd.

Enligt den förening som ingicks i Ullåtva den 21 juni 1918 och som under bilaga E. åtföljer synehandlingarna, hava samtliga delägare beslutit att hos Kungl. Maj:t göra underdånig anhållan om såväl anslag av allmänna avdikningsanslaget som lån ur statens odlingslånefond till företagets igångsättande.

Avdikningsområdets allmänna beskaffenhet.

Avdikningsområdet utgöres till större delen av åkerjord och till en mindre del av betesmark.

Areal.

Såsom framgår av den till synehandlingarna hörande ägobeskrivningen och handelförteckningen utgöres avdikningsområdet av:

åker	4:99 h:ar
annan mark	2:68 "
eller sammanlagt	7:60 h:ar

Vattendrag.

För sin dorvlägging äro de vattenskadade markerna icke beroende av något större vattendrag än det avloppsdike, som här är ifråga att upptaga. Detta avloppsdike har ett flodområde, som å översiktskartan inneslutes av en blå stråckad linje, och som i areal innehåller omkring 40 h:ar. Med hänsyn till traktförhållandena och flodområdets storlek kan man här beräkna att varje h:ar vid flod lämnar en vattenmängd av 1.- liter i sekunden, vadan avloppsdiket har att avbörda en flodvattenmängd av 0.04 m³ i sekunden

Vattenavledning. För vattnets avledande från markerna har föreslagits till upptagande avloppsdiket A-B-C-D-E, som gives en minsta lutningslutning av 1:1000, en bottenbredd av 0.3 m, samt en sidolutning av 1:1.5. Avloppsdiket förmår att avbörda den för densamma beräknade flodvattenmängden vid ett vattendjup av 0.4 m. och har diketts dimensioner på grund av den ringa flodvattenmängden bestämts med hänsyn till markernas avfall och behov av torrläggning.

Dikning. Sedan vattenavledningsarbetet utförts böra erforderliga och nu befintliga avledningsdiken upptagas, så att de komma att erhålla ett djup av minst 1.4 m., en bottenbredd av 0.3 m. och en dagbredd av minst 3.- m.

Odling och täckdikning. Av den i företaget ingående betesmarken föreslås till uppodling ägofiguren nr. 41. Den övriga icke odlade marken är på grund av läge eller beskaffenhet icke tjänlig att omdana till åker, varemot såväl nyodlingen som åkerjorden bör ytterligare förbättras genom täckdikning med tegelrör efter för varje ägoområde särskilt uppgjord plan.

Jordförbättring. Ved genom vattenavledningsarbetets utförande beräknade jordför-

Värderingsvärdet framgår av följande tabell:

I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:	Areal		Värde	
	H:ar	ar	kr.	öre
åker	4	99:-	3016	20
annan mark	2	68:-	505	80
Summa	7	60:-	3522	-
Genom det föreslagna vattenavledningsarbetets utförande förändras samma område till:				
åker (förbättrad)	4	99:-	5589	50
d:o (nybildad)		73:-	657	-
annan mark (förbättrad)	1	95:-	774	50
Summa	7	60:-	7021	-

Värdet av jordförbättringen i sin helhet blir alltså 3499:- kronor, varav genom vattenavledningen 3280:- kronor och genom odlingen 219:- kronor, det senare motsvarande odlingskostnaden.

De olika delägarnas jordareal och å densamma beräknade värdet av förbättringen genom såväl odlingen som vattenavledningen inhämtas i hithörande beskrivning och värderingslängd.

Kostnad.

Enligt bifogade kostnadsförslag blir kostnaden för företaget:

vattenavledningen	2400:-
odlingen	219:-
synefördelningen	189:60
beräknade med förslag	61:25
Summa kronor	2869:95

Vinst.

Av det föreskrivna framgår att

delägarna genom företagets utförande tillskyndas en vinst av 629 kronor 15 öre.

Deltagningsskyldighet.

I kostnaderna för vattenavledningen skola jordägarna enligt synemännens laga kraftvunna utlåtande deltaga efter värdet av deras markers förbättring, såsom detta är angivet i den föreномnda och synehandlingarna åtföljande värderingslängden, där delaktigheten uttryckes medelst repartitionstal i procent.

Sökandenas andel i kostnad, anslag och lån.

Sökandenas andel i kostnaden samt i anslags och lånebelopp framgår av bifogade tabell.

Hinder för utförandet.

Föredraget berör icke någon allmän väg, farled eller annan allmän inrättning, vadan från det allmännas sida till föredragets utförande icke föreligger något så beskaffat hinder, som omförmäles i Kungl. kungörelsen den 31 december 1879.

Liknande företag i markerna.

Bland liknande företag, till vilka Kungl. Maj:t under senare år beviljat statsunderstöd i form av anslag och lån torde det mest närliggande vara uppfragande av avloppsdike å ägor till hemmanen Uggeltorp och Prästgården, Månestads utjord samt byarna Markeby, Glafstorp och Tårstad i Gistads socken, vilka marker äro belägna omkring 3 kilometer öster om föreliggande avdikningsområde.

Utförande.

Vid vattenavledningsarbetets utförande skall iakttagas vad härom är bestämt såväl i synemännens föreslagna utlåtande, som i den till synehandlingarna hörande gränsningslistan.

Tillstyrkan.

Med stöd av den utredning som här skett, och vad i övrigt här anförts får jag vördsamt föreslå, att till ifrågavarande företags utförande må beviljas såväl ett anslag av allmänna avdikningsanslaget av 880:- kronor, som ock ett lån ur odlingslånefonden av 1770 kronor.

Arbetstid.

Under förutsättning att sökandenas underdåniga anhållan bifalles, bör företaget i sin helhet vara utfört senast två år efter det åberopade synefärrättning dog åt sig laga kraft.

Linköping den 7 juni 1919.

C. A. Sylvan
Statens lantbr. ingenjör.

2

Ägobeskrivning.

Beskrivning och värderingslänga över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående lägenheter och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Jordägarens namn.	Hemmanets eller lägenhetens namn m. m.	Areal. Åker		Myrbingen		Annan mark		Summa		Jordförbättringsvärde. Genom avdikningen.		Genom odlingen.	
		H:ar	ar	H:ar	ar	H:ar	ar	H:ar	ar	kr.	öre	kr.	öre
Skatteverket, arr. A. F. Andersson	Ullåkra 1 utl. N:o 3	3	18.-	—	-	—	-	3	18.-	1664	20	—	-
C. A. Bergström	D:o, 1/2 " N:o 2	1	45.-	—	-		24.-	1	69.-	789	70	—	-
J. F. Jonsson.	Hallstra arr. Hagsäter		29.-		73.-	—	-	1	02.-	445	-	219	-
Kristina Petersson.	D:o, 1/32 utl. N:o 1	—	-	—	-		85.-		85.-	191	90	—	-
Johan E. Karlsson.	Ternestad 1/3 " N:o 1	—	.	—	—		86.-		86.-	189	20	—	-
	Summa	4	92.-		73.-	1	95.-	7	60.-	3280	-	219	-

Linköping den 7 juni 1919.

C. A. Sylvan.
Statens kultbr. ingenjör.

Tabell

uthvisande låne- och anslagssökandenas andel i Rosdraden samt låne- och anslagsbelopp.

Jordägarens namn.	Hemmanets eller lägenhetens namn m. m.	Ägofigurernas nummer.	Förbättringsvärdet. kr.	öre	70% av förbättringsvärdet. kr.	öre	Deltager i Rostraden för: Lånemedel. kr.	öre	Laga nyttofördelning kr.	öre	Bekostande m. m. kr.	öre	Summa Rostrad kr.	öre	Anslag kr.	öre	Lån kr.	öre
Slaktvärkt arr. A. F. Andersson	Ullåkra, 1 mtl. N:o 3	1-24	1664	20	1164	94	1217	76	96	20	31	08	1345	04	448	35	896	69
C. A. Bergström	D:o, 1/3 " N:o 2	25-33	789	70	552	79	577	68	45	64	14	74	638	06	212	69	425	37
J. F. Jonsson.	Hallstrapers, Hagsäter	34-41	445	-	311	50	325	68	25	73	8	31	359	72	119	91	239	81
Kristina Petersson	D:o, 1/32 mtl. N:o 1	43-46	191	90	134	33	140	40	11	09	3	58	155	07	51	69	103	38
Johan E. Karlsson.	Fernestad, 1/32 " N:o 1	47	189	20	132	44	138	48	10	94	3	54	152	96	50	98	101	98
	Summa		3280	-	2296	-	2400	-	189	60	61	25	2650	85	883	62	1767	23

Linköping den 7 juni 1919.
C. A. Bergström
Statens lantbr. ingenjör.

Kostnadsförslag

till uppfagande av avloppsdike från vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Ullåva, Hallsta och Ternestad i Törnevalla socken av Åkerbo härad och Östergötlands län, upprättad och för erhållande av statsunderstöd år 1919.

Dagsverkspris = 7:50 kr.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal	Á kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I Vattenavledning.						
		Avloppsdiket A-B-C-D-E.						
A-B	160	Lera med ugn. sten kubm.	60	1:10	66	-		
B-C.	156	D:, stenblandad "	80	2:20	176	-		
		Extra för stensprängning			30	-		
		Lera med ugn. sten kubm	400	1:30	520	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid II+96, enkel bro, se ritningen st.	1	160:-	160	-		
C-D	98	Lera med ugn. sten kubm	440	1:30	572	-		
D-E.	86	D: " D: D: "	350	1:30	455	-	1979	-
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges omkring 10 procent och utföres med					196	40
		Tillägg omkring 25%					550	-
		Ersättning för mark till avloppsdiket och till jordupplag enligt syneman-						
		Överföres					~~2175~~	~~40~~
							2725	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överföres					2725 ~~2175~~	40 40
		mens uthållande					224	60
		Kronor					~~2400~~ 2950	- -
		Kostnad för synefördrätningen			189	60		
		D:o "beräkkande med förslag			61	25	250	85
		Kronor					~~2650~~ 3200	85 85
		II Odling.						
		Odlingar betesmark h:ar	0.73	300:-	219	-	219	-
		Summa Kronor					~~2869~~ 3419	85 85

Linköping den 7 juni 1919.

C. A. Sylvan.
Statens lantbr. ingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har Anslaget beräknats till
för vattenafledningen 3200:85 Kronor
" odling och täckdikning 219:- "
Summa 3419:85 Kronor

Stockholm den 25 maj 1920
Albert Smitt
t. f. First Byggnadsingenjör

Förestående kostnadsanslag lämnat med dem, som tidigare den af Kungl. Maj:t nådigst fastställda arbetsplanen, intagen

På Styrelsens vägnar:
A. A. Sylvan

E 1★0280
D.-No 9165.
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 4 AUG. 1920

Bilaga I

Handlingar
angående syn för upptagande av avloppsdike
å ägor till Wälfva m.fl.
i Törnevalla socken av Åkerbo härad
och Östergötlands län.

Protokoll hållet vid sammanträde angående syn för dikning år 1918.

Den 21 juni 1918 inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren A.F. Andersson i Ullälfva för att med stöd av Konungens Befallningshavandes förordnande hålla syn för upptagande av avloppsdike från odlenskadade ängar, tillhörande hemmanen Ullälfva, Hallsta och Ternestad i Tånevalla socken av Åkerbo härad och Östergötlands län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser: (Bilaga A) underrättats om förrättningens handläggning vid dagens sammanträde, vid vilket följande personer voro närvarande:

Såsom sakägare: Sökanden:

A.F. Andersson såsom arrendator av kronodomänen 1 mantal Ullälfva.

Övriga delägare:

J.F. Jonsson för avsöndring från Hallsta benämnd Hagsäter,

Kristina Pettersson för 1/32 mantal Hallsta,

Gustaf Pettersson för 11/16 mantal Hallsta,

Johan E. Karlsson för 1/3 mantal Ternestad och E. A. Bergström för 1/2 mantal Ullälfva Södergård.

Såsom kronoombud: Landsfiskalen H.F. Rydstrand på grund av Konungens Befallningshavandes förordnan-

de: (Bilaga B.)

Såsom goda män: lantbrukarna Alfred Carlsson i Tiljestad och C. J. Nilsson i Eggestad.

§1.

Upplästes det för föreläggningsmannen utfärdade förordnandet, som hade följande lydelse: (Bilaga C).

§2.

På föreläggningsmannens fråga, om sakägarna hade någon jävsanmärkning att framställa emot synemännen, svarades nej, och förefanns i övrigt inlet laga hinder för syneförrättningens vidare behandling.

§3.

För delägarna i förslaget framlades att av föreläggningsmannen efter föregående undersökningar och mätningar upprättat förslag till avloppsdikes upptagande.

§4.

Mot det upprättade förslaget hade sakägarna inlet att anmärka, varför de beslöt tillsätta en arbetsdirektion bestående av en ledamot och två suppleanter, varefter lantbrukaren Arthur Andersson i Ullälpa utsågs till ledamot och till suppleanter lantbrukaren Erik Johansson i Ullälpa och J. F. Jonsson i Hagsäter, och skulle arbetsdirektionen fullgöra omhesörja dikningsarbetets utförande.

§5.

Som samtliga närvarande delägare önskade statsunderstöd till dikningsföretagets utförande beslöt de att ingå följande förening: (Bilaga D).

§6.

Då sakägarna för tillfället icke hade något att i saken anföra, tillkännagav förrättningsmannen, att synemännen härefter skulle verkställa jordupptagningen samt att nästa sammanträde komme att hållas på samma plats tisdagen den 25 dennes klockan ett eftermiddagen.

Ort och dag som ovan.

På Enkebels vägnar:

C.A. Sylvan

Biträdande goda män:

Alfr. Carlsson C.J. Nilsson.

Den 25 juni 1918 sammanträdde åter förestående synemän på i föregående paragraf utsatt plats och tid i och för slutbehandling av denna förrättning, och voro vid dagens sammanträde följande personer närvarande:

A.F. Andersson i Ullälfva,
Erik Johansson i D:= sätern arrendator av 1/2 mantal Ullälfva Södergård och
Joh. E. Karlsson i Tumestad,
samt
landsfiskalen H.F. Rydstrand å Tuna.

§ 7.

Sedan förra sammanträdet hade synemännen företagit nödiga undersökningar m.m. å marken i och för jordupptagningen, och framlades nu såväl den på grund härav upprättade värderingslängden som ock dikningsförslaget i sin helhet.

§ 8.

Uppläste förrättningsmannen en åtföljande av synemännen upprättad kostnadsfördelningslängd

och då sakägarna icke hade något särskilt att andraga och synemännen ansågo sig hava utredt alla vid synen förekommande frågar, avgavs följande utlåtande: (Bilaga D).

§ 9.

Att mottaga och förvara handlingar och kalla rätande denna synefärrättning utsågs lantbrukaren A.F. Andersson i Mälfva, adress Ljistad.

§ 10.

Då intet vidare förekom tillkännagav förrättningsmannen, att den med denna synefärrättning missnöjde, som icke sökt synefärrättningen och icke är att anse såsom sökande, må för talans bevarande därom göra skriftlig anmälan hos Konungens Befallningshavande i länet för klaekan tav å sjätionde dagen härefter samt att, om sådan anmälan göres eller om sökanden själv vill klandra synefärrättningen, skall han för talans bevarande instämma den eller dem, som missnöjt anmält, och saken i övrigt till Åkerbo Häradsrätt inom sex månader från denna dag räknat. Härefter förklarades förrättningen vara avslutad

Ort och dag som ovan.

På Bubbels vägnar:

C. A. Pyhan

Biträdande gode man.

Alfr. Carlsson Ch. J. Nilsson

Bilaga A.

Kallelser

Bilaga B.

Till Konungens Befallningshavande i Östergötlands län.

Överlämnas till Landsfiskalen K.F. Rydstrand, som förordnas att såväl vid nedannämnda sammanträde som under förrättningens fortgång iakttaga och bevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt samt föra kronans talan.

Rapport i ärendet införväntas så snart ske kan. Linköpings slott i landskontoret den 17 juni 1918.

På Länsstyrelsens vägnar:
K.T. Lidman K. Stårck.

Jämlikt 31 § 3 mom. i gällande lag om dikning m.m. den 20 juni 1879 får undertecknad i och för ovanstående förordnande vördsamt anmäla, att kronodomänen I mantal Ullälfva beröres av sy-nefärrättning, avseende upptagande av avloppsdike från vattenskadade mater, tillhörande hemmanen Ullälfva, Kaustra och Tornestad i Tåmevalla socken av Åkerbo härad; och är för denna förrättnings handläggning sammanträde utsatt att hållas hos lantbrukaren A.F. Andersson i Ullälfva fredagen den 21 dennes klockan åtta förmiddagen.

Linköping den 14 juni 1918.
K. A. Sylvan
Statens lantbr. ingenjör.

Bilaga 6.

Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Östergötlands Län Resolution på en av A.F. Andersson, Ullälfva, här gjord ansökning om förordnande

för behörig förrättningsman att enligt gällande lag om dikning m. m. den 20 juni 1879 hålla syn för upptagande av avloppsdiken från vattenskadade marker, tillhörande Mälfva och Hallsta hemman i Tåmevalla socken av Åkerbo härad;

Given Linköpings slott i landskansliet den 28 mars 1918.

Kommungen Befallningshavande, som tagit ansökningen i övervägande, finner skäligt att med bifall till densamma, härigenom förordna lantmäteriingenjören C. A. Sykan att, därest laga hinder icke möter, ifrågavarande förrättning i laga ordning verkställa; Skalande detta förordnande tillställas Sykan, som har att om dess mottagande hit insända bevis. Är och dag som ovan.

Landshövdingeämbetet:

Ernst Thorin Carl Fr. Johansson

Bilaga D.

Utlåtande

av förrättningsmannen och gode männen vid syn, avseende upptagande av avloppsdike från vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Mälfva, Hallsta och Tunestad i Tåmevalla socken av Åkerbo härad och Östergötlands län, år 1918.

Med ifrågavarande synefärrättning avses upptagande av ett avloppsdike, som tager sin början å Mälfva kronodomäns ägor vid en punkt, dit vattnet från Mälfva Södergård ledes, och går detta avloppsdike västerut först genom ägor till Mälfva sedan genom ägor

till hemmanet Kallsta, till dess å G. F. Pettersons ägoskifte nödigt fall för markemas ifråga farvläggning ensås.

Sedan å marken föreslagits nödiga undersökningar och mätningar upprättades nällagda förslag till avloppsdikets upptagande, varvid å plankartan avfattats all den mark, som för sin farvläggning anses vara beroende av avloppsdikets fördjupning och utvidgning.

Över avloppsdiket, som å plankartan till lägs är angivet medelst dubbla röda linier och som är betecknat med A-B-C-D-E, är profilritning upprättad, och hava avloppsdikets dimensioner, vilka vid olika avvägningspunkter finnas angivna såväl å profilritningen som i den till föreslaget hörande grävningslistan bestämts med hänsyn icke blott till den ringa vattenmängd avloppet vid flod har att avföra utan även till markens behov av farvläggning och avloppsdikets framtida bestånd. Beträffande ersättning för skada och intrång, som genom det föreslagna dikningsarbetet kan komma att orsakas, så få sysnämnen med stöd av 6§ i gällande lag om dikning m.m. den 20 juni 1879 bestämma:

1. att för mark, som åtgår till avloppsdikets utvidgning eller nygrävning, skall markägaren för varje ar åker erhålla en ersättning av tolv kronor och för varje ar annan mark fyra kronor;

1. att för mark, som åtgår till att längs avloppets kanter upplägga den ur avloppsdiket uppgrävda jord- och stenmassan, skall markägaren för varje ar åker erhålla en ersättning av åtta kronor och för varje ar annan mark tre kronor; samt

/. att dessa ersättningar skola utgå med de belopp, som finnas angivna i den av synemännen upprättade kostnadsfördelningslängden, och vilka belopp skola gäldas då marken får ändamålet ifråga upplåtes eller, där ersättningstagaren är dikningsskyldig, honom tillgodoräknas vid dikningskostnadernas fördelning.

Den i förslaget ingående marken är av oss uppskattad i enlighet med bestämmelserna i 40 och 41 §§ i gällande dikningslag, och är med ledning häraf av oss upprättad en värderingslängd, i vilken för varje ägofigur angives dennas såväl omvärde som förbättringsvärde, och är efter summan av förbättringsvärdet för varje hemman, hemmansdel eller lägenhet i längden infört ett repartitionstal, vilket i praxeut angiver var och en jordägares andel i kostnaderna för avlopp sdikets upptagande och framtida underhåll.

Vad i övrigt angår avlopp sdikets upptagande m.m., så få synemännen med stöd av 43 § i åberopade dikningslag m.m. den 20 juni 1879 bestämma:

/. att avlopp sdiket A-B-C-D-E skall på delägarnas i förslaget gemensamma bekostnad enligt ovan angiven delningsgrund upptagas och underhållas i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag med hänsyn såväl till plan- som profilritning;

/. att den i förslaget upptagna ägovägsbron skall på delägarnas i förslaget gemensamma bekostnad omläggas, men underhållas av den som vill betjäna sig av densamma;

/. att dikningsarbetet, som må bäryja omedelbart efter det denna förrättning avslutats, skall

vara bragt till stånd senast två år efter det styrelsen tagit åt sig saga kraft;
1. att den av avloppsdiket upptagna jord- och stenmassan skall så uppläggas som närmare är föreskrivet i den förenämnda granningslistan; samt
1. att kostnaderna för denna förrätning skola av delägarna i företaget gemensamt gäldas enligt förut angiven delningsgrund, men av, om så skulle erfordras, av sökanden förskjutas.

Slutligen få styrelsemännen förklara, att med denna förrätning avses sådan dikning, som omförmälas i första kapitlet av gällande dikningslag.

Mälfva den 25 juni 1918.

C. A. Sylvan

Biträdande goda män:

Alfr. Carlsson C. J. Nilsson.

Bilaga C.

Förening

ingången vid sagligen utsatt sammanträde i Mälfva angående syn för dikning år 1918.

Samtlige undertecknade jordägare och jordinnehavare, är i överensstämmelse med 36 och 37 §§ i gällande lag om dikning m. m. den 20 juni 1879 följande överenskommelse träffad:
1) Förbinda vi oss att tillsammans med sökanden till denna förrätning inga med i dikningsföretaget och att på gemensam bekostnad enligt redan angiven delningsgrund upptaga och för framtiden underhålla avloppsdiket A-B-C-D-E i överensstämmelse med det av lantbruksingenjör Sylvan upprät-

tade förslaget till samma dikes upptagande.
2) Grunden för deltagandet i kostnaden för dikets ifråga upptagande och underhåll skall bliva värdet av den förbättring, som synnämnen-
nu i laga ordning kommer att åsätta våra i föreslaget ingående mäkar.
3) Dikningsarbetet, som må börja omedelbart efter denna förrättnings avslutande, skall i sin helhet vara fullbordat senast två år efter det synförrättningen vunnit laga kraft.
4) Åt den vid dagens sammanträde utsedda arbetsdirektionen giva vi följande uppdrag:
a) att hos Kungl. Maj:t göra underdånig anhållan om såväl bidrag ur statens odlingslånefond som anslag ur allmänna avdikningsanslaget till föreslagets ifråga utförande;
b) att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande inom ~~vad~~ bestämd tid och i enlighet med plan, som kan av Kungl. Maj:t godkännas;
c) att å våra vägnar uppbära och kvittera det statsunderstöd, som till föreslagets utförande sålunda kan erhållas;
d) att omhesörja dikningsarbetets utförande och därvid, om så skulle erfordras, tillkalla sakkunnig person för arbetets kontrollering;
e) att å våra vägnar upptaga lån till förrättningskostnadernas bestridande och arbetets bedrivande, intill dess statsunderstödet utfaller;
f) att över alla inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper försedda med nödiga verifikationer med vad mera, som kan erfordras för dikningsarbetets utförande; samt
g) att på delägarna utdebitera och av dem uppbära de penningemedel, som kunna erfordras

för avloppsdikets upptagande och framlida underhåll.

5) Till sådan syssloman, som omförmäles i 7:de § i gällande dikningslag, utse vi lantbrukaren Arthur Andersson i Ullälfva, och medgiva vi honom rätt till ersättning för resor och behöfliga utgifter.

Ullälfva den 21 juni 1918.

A. F. Andersson J. A. Jonsson
C. A. Bergström
J. E. Karlsson Kristina Pettersson

Alt föreskrifvande passerar frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening, intygar:
C. A. Sylvan Alfr. Carlsson C. J. Nilsson.

Vidimeras
Ex officio
A. A. Sylvan

Beskrivning

och Häfdafärlecking över odlenskadad jord, som kommer att förbättras genom upptagande av avloppsdike och som ligger hemmanen Ullälpa, Hallsta och Fredstad i Tånnevalla socken av Åkerbo härad och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år 1918.

Ägofigurens nummer å kartan.	Delägarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer	Insäningsjord: Fonter, åker och dylikt: hektar	Insäningsjord: Fonter, åker och dylikt: ar	Insäningsjord: Fonter, åker och dylikt: kvadratmeter	Insäningsjord: Äng och vid. ängsmark: hektar	Insäningsjord: Äng och vid. ängsmark: ar	Insäningsjord: Äng och vid. ängsmark: kvadratmeter	Summa insäningsjord: Fonter, åker och dylikt: hektar	Summa insäningsjord: Fonter, åker och dylikt: ar	Summa insäningsjord: Fonter, åker och dylikt: kvadratmeter	Summa insäningsjord: Äng och vid. ängsmark: hektar	Summa insäningsjord: Äng och vid. ängsmark: ar	Summa insäningsjord: Äng och vid. ängsmark: kvadratmeter	Inspeciarvoden: hektar	Inspeciarvoden: ar	Inspeciarvoden: kvadratmeter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ullälpa															
	1 mantal N:o 3															
	Stallbacken															
	arr. A.F. Andersson															
1	åker, mylla på lera		07	–												
2	" " " "		49	–												
3	" " " "		05	–												
4	" " " "		05	–												
5	" " " "		05	50												
6	" " " "		06	50												
7	" " " "		07	–												
8	" " " "		05	50												
9	" " " "		05	50												
10	" " " "		05	–												
11	" " " "		05	50												
12	" lermylla " "		07	–												
13	" " " "		05	50												
14	" mylla " "		16	–												
15	" " " "		13	–												
16	" " " "		13	–												
17	" " " "		12	50												
18	" " " "		12	–												
19	" " " "		11	50												
	Överföres															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Överfört															
20	åker, mylla på lera		22	-												
21	” ” ” ”		20	-												
22	” ” ” ”		11	-												
23	” ” ” ”		61	50												
24	” ” ” ”		06	50												
24a	backe							3	18	-					04	50
	1/2 mantal N:o 2															
	G. A. Bergström															
25	åker, mylla på lera		13	-												
26	” ” ” ”		12	50												
27	” ” ” ”		13	-												
28	” ” ” ”		21	-												
29	” ” ” ”		23	-												
30	” ” ” ”		24	50												
31	” ” ” ”		24	50												
32	betesmark, skogbev. mylla på lera					24	-									
33	åker, mylla på lera		13	50					1	45	-		24			
	Hallsta															
	avsöndring benämnd Hagsäter															
	J. F. Jonsson															
34	åker, mylla på lera		03	50												
35	” ” ” ”		07	50												
36	” lermylla ”		03	50												
37	” ” ” ”		03	-												
38	” mylla ” ”		05	-												
39	” ” ” ”		04	-												
40	” ” ” ”		06	50												
41	betesmark ” ”					72	-									
42	backe								29	-		73	-		03	50
	1/32 mantal N:o 1															
	Kristina Pettersson															
43	betesmark, skogbev. mylla på lera					38	-									
	Överföres															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Överfört															
44	bedemark, skogsv.-mylla på lera					13	-									
45	d° d° d° , d°					12	-									
46	d° vgt. d° d° , d°					27	-					85	-			
	Ternestad															
	1/3 mantal N:o 1															
	Johan E. Karlsson															
47	bedemark, vgt. skogsv. mylla på lera					86	-					86	-			
	Summa							4	92	-	2	68	-		08	-

Ullälpa den 25 Juni 1918.
C. A. Sylvan
Stadens lantbr. ingenjör.

Vidimeras
Ex officio
C. A. Sylvan

Värderingslängd

över vattenskadad jord, som kommer att förbättras genom upptagande av avloppsdike och som tillhör hemmanen Ullälfva, Hallska och Tunestad uti Tåmsvalla socken av Åkerbo härad och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år 1918.

Beteckningarna numrar å kartan	Delägarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer	Areal Har	Areal ar	Summa areal Har	Summa areal ar	Fordrade % hektar		Värdet utgör kr	Värdet utgör öre	Summa av hela värdet kr	Summa av hela värdet öre	Värdet av förbättringen pr hektar kr	Värdet av förbättringen pr hektar öre	Förbättringen utgör kr	Förbättringen utgör öre	Summan av förbättringen utgör kr	Summan av förbättringen utgör öre	Repartitionstal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Ullälfva																	
	1 mtl. N:o 3																	
	Stalsvarket																	
	arr. A.F. Andersson																	
1 o 24	åker		13,5			800	-	108	-			300	-	40	50			
2	d°		49,-			700	-	343	-			500	-	245	-			
3 - 11	d°		50,5			680	-	343	40			520	-	262	60			
12	d°		07,-			580	-	40	60			320	-	22	40			
13	d°		05,5			480	-	26	40			320	-	17	60			
14	d°		16,-			620	-	99	20			480	-	76	80			
15	d°		13,-			600	-	78	-			600	-	78	-			
16 - 22	d°		102,-			550	-	561	-			650	-	663	-			
23	d°		61,5	3	18,-	780	-	479	70	2079	20	420	-	258	30	1664	20	50.74
	1/2 mtl. N:o 2																	
	C.A. Bergström																	
25 - 27	åker		38,5			500	-	192	50			550	-	211	75			
28 - 31	d°		93,-			530	-	492	90			520	-	483	60			
32	bebesmalk, skogbev.		24,-			160	-	38	40			140	-	33	60			
33	åker		13,5		169,-	550	-	74	25	798	05	450	-	60	75	789	70	24.07
	Hallska																	
	avsöndring Brändmd																	
	Hagsäln																	
	J.F. Jnssn																	
	Österfäres																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfört																	
34, 35 ö 38-40	åker		22,5			600 -		135 -				550 -		123	75			
36 ö 37	d°		06,5			650 -		42	25			450 -		29	25			
41	beskogsmark		73,-		103,-	200 -		146 -		323	25	400 -		292 -		445 -		13.57
	1/32 mtl. N:o 1																	
	Kristina Pettersson																	
43	beskogsmark, skogbev.		33,-			220 -		72	60			230 -		75	90			
44 ö 45	d° d°		25,-			160 -		40 -				140 -		35 -				
46	d° vgl. d°		27,-		85,-	200 -		54 -		166	60	200 -		81 -		191	90	5.85
	Grunstad																	
	1/3 mtl. N:o 1																	
	Johan E. Karlsson																	
47	beskogsmark, skogbev.		86,-		86,-	180 -		154	80	154	80	220 -		189	20	189	20	5.77
	Summa			760,-						3522 -						3280 -		100.-

Hällefva den 25 juni 1918.

E.A. Dyhan

Statens kultr. ingeniör.

Bilrådande gode män:

Alfr. Carlsson E.J. Nilsson

Vidimeras

Ex officio

A. A. Dyhan

Kostnadsförslag

till upptagande av avloppsdike från vattenskadade mark, tillhörande kronomanen Ullälfva, Hallsta och Fernestad i Tärnevalla socken av Åkerbo härad och Östergötlands län, upprättat vid laga syn år 1918.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m.m.		Antal	Å-tvåna	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
		Avloppsdiket A-B-C-D-E.							
A-B	160	Lera med vgn. slen	kubm.	60	1:-	60	-		
B-C	156	D:, slenbelandad	"	80	2:-	160	-		
		Extra för slensprängning				25	-		
		Lera med vgn-slen	kubm.	400	1:20	480	-		
		Ombyggnad av ägvägsbro vid 11+96, enkel bälv, se ritningen	st.	1	140:-	140	-		
C-D	98	Lera med vgn. slen	kubm.	440	1:20	528	—		
D-E	86	D: " " "	"	350	1:20	420	—	1813	-
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges omkring 10 procent och utföres med						182	40
		Ersättning för mark till avloppsdiket och till jord-upplag enligt synemännens utlåtande						224	60
		Summa kronor						2220	-

Ullälfva den 25 juni 1918

C. A. Sylvan

Statens kultur. ingenjör

Vidimeras

Ex officio

A. A. Sylvan

Grävningslista

för upptagande av avloppsdike från vattenskadade mar-ker, tillhörande hemmanen Mölfva, Hausta och Fernstad i Tanneryda socken av Åkerbo härad och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år 1918.

Avloppsdiket	Läge å plan- och profilritning.	Avstånd från föregående punkt i meter	Djupet i meter	Bottenbredd i meter	Kragbredd i meter	Anmärkningar
A - B - C - D - E.	A	–	–	–	–	Här börjar grävningsarbetet
	1	100	0.20	0.30	0.90	
	B	60	0.95	0.30	3.15	Fixpunkt vid B + 18 ligger 4.60 m. över
	II	40	1.40	0.30	4.50	jämförelseplanet.
	III	100	1.60	0.30	5.10	
	C	16	1.60	0.30	5.10	
	+60	44	2.-	0.30	6.30	
	IV	40	1.80	0.30	5.70	
	D	14	1.75	0.30	5.55	
	E.	86	1.60	0.30	5.10	

Den ur avloppsdiket upptagna jord- och slammassan skall läggas minst en meter från dikeskanten till högst en meters höjd över markytan och ej med lämplig ledning mot diket än detta egna sida.

Dessutom skall den upptagna jordmassan så upplägges eller på lämpliga ställen så genomstickas, att ytvattnet från angränsande mark har fritt avlopp ned i diket.

Mölfva den 25 juni 1918.

C. A. Sylvan.

Stadens kanlr. ingenjör

Vidimeras

Ex officio

A. A. Sylvan

Kostnadsfördelningslängd.

för upptagande av avloppsdike från valdenskadade mark, tillhörande hemmanen Ullälfva, Hamsta och Fernestad i Tärnsvalla socken av Åkers härad och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år 1918.

Fastighetens namn	Hemmanets eller lägenhetens namn m.m.	Repartitionstal i procent	Kostnaderna med		Tillägg i dikningsf.		Kostnaderna med		Tillägg i torrläggningsf.		Mark till avloppsdike		Behållen i ersättning för mark till trumpelag		Behållen i ersättning för	
			kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Statsverket	Brod. Andersson, Ullälfva 5405 Linghem															
~~Ak. A.F. Andersson~~ Birger Johansson, Linghem.	Ullälfva, 1 mtl. N:= 3	50.74	1	126	43	96	20		34	80	48	80				
~~B.A. Bergström~~	D:= 1/2 " N:= 2	24.07	538	36	45	64			—	—	—	—				
Erik Pettersson, Hallsta, Linghem																
~~A.F. Jonsson~~	Hallsta, ans. Hagsäter	13.57	301	25	25	73			27	20	42	90				
Erik Pettersson, ~~Kristina Pettersson~~	D:= 1/32 mtl. N:= 1	5.85	129	87	11	09			17	20	32	70				
~~G.F. Pettersson~~	D:= 1/16 " N:= 1		—		—		—		6	60	14	40				
Stig Larsson Tärnestad, Linghem																
~~Joh. E. Karlsson~~	~~Fernestad~~, 1/3 " N:= 1	5.77	128	09	10	94			—	—	—	—				
	Summa	100:-	2220	-	189	40			85	80	138	80				

Ullälfva den 25 juni 1918

E. A. Nylsson.

Biträdande gode man.

Alf. Carlsson E. J. Nilsson

Vidimeras
Ex officio
A. A. Nylsson

Anmärkt

Att invändningar över föreslående fördelning icke blivit inom laga tid anmält; betygas i enlighet med härstädes fört diarium. Linköpings stadshäkte i landskansliet den 26 oktober 1918.

På häktets vägnar:
K. F. Lidman.

Vidimeras
Ex officio
A. A. Nylsson

Verkställd syn, avsende upptagande av avloppsdike från vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Ullåfva, Hallstra och Ternestad

i Tarnevalla socken och Östergötlands länn,

upprättad enligt nämnda §§ i Kungl. Maj:ts nådiga landtmäteritaxa af den 23 December 1909.

L. L. A. B. 181574

År, månad och dag		Antal förrätningsdagar	Egofigurernas Antal	Areal i ar	Medelareal i ar		Öretal för figur	Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1918						Lösen för förordnandet jämte kommissons-					
						arfvode, förskjutet af undertecknad				4	50
						8 st. kungörelser och kallelser à 20 öre				1	60
	21/6	1				vid sammanträde à 10 kr.				10	–
						För mätning i åkerskolan enligt § 6, tariff I af:					
			39	492,–	12,6	åker, tomt och trädgård	25	9	75		
			7	268,–	38,2	äng och odlingsmark	38	2	66		
						annan duglig mark					
						Summa arfvode för mätning af duglig mark		12	41		
			2	8,–	4,–	impedimenter	6		12		
						För dubbel jordvärdering enligt § 7 mom. 4					
						1/2 af förestående arfvode för mätning af					
						duglig mark		6	21		
						För uträkning af kartan enligt § 7, tariff II:					
			418	768,–	16,–	all mark	6	2	88	21	62
						För afvägning, undersökning af marken					
						samt förslagets upprättande: 4 dagar					
						à 10 kr.				40	–
	25/6	1				vid sammanträde och utlåtandets affat-					
						tande à 10 kr.				10	–
						Lösen för afskrift af handlingarna 7 ark					
						à 1.25 kr.				8	75
						Öfverföres				96	47

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
						Öfverfördt				9647	
						Lösen för plankartan med stppr				638	
						» » profilritningen				4 -	
						Resekostnader				1050	
						Summa Kronor				11735	
						Tillkommer:					
						Godemännens rese- o. traktamentsersättning:				5425	
						För delgifning af kallelser					
						För handtlangning m. m.				18 -	
						Totalsumma				18960	

Betald, intygas Ullåfva den 25 Juni 1918
C A Sylvan

Räkning

för av undertecknad avgivet betänkande jemte förslag till upptagande av avlappsdike från vattensjukade marker, tillhörande heemmanen Ullåfva Hallstra och Tersestad i Torneå socken, i och förhållande av statsunderstöd år 1919.

	För betänkande jemte cgoleskrivning och kostnadsförslag	35:-
"	lösen av avskrift av 7 ark handlingar à 1:25	8:75
"	lösen av kopia å vår av plan- och profilritning	9:-
"	2 ne översiktskartor à 3.50	7:-
"	lösen av bevis om att missnöje mot syna-förrättningen icke anmälts, tillägg	1:50
	Summa kronor	61:25

Kvitteras, Linköping den 7 Juni 1919
C A. Sylvan

Vidimus
På tjänstens vägnar
A. Ahlström

Utskrift.

Gustaf etc.

Uti en till Oss ställd, till länsstyrelsen i Östergötlands län ingiven och av länsstyrelsen med skrivelse den 21 november 1918 jämte yttrande av domäninstendenten i länet överlämnad ansökning har arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Östra Ullåkra nr 3 Norrgården i Tåmnadla socken av nämnda län anhållit om tillstånd att söka och vinna delaktighet i det lån från odlingslånefonden, som kunde komma att beviljas till utförande av ett vattenavledningsföretag, avsende upptagande av avlappsgravar från vattenskadade marker tillhörande förutom andra fastigheter ifrågavarande kronoegendom.

Till följd av remiss har Ni den 29 november 1918 avgivit utlåtande i ärendet.

Då Vi nu låtit oss föredragas detta ärende, hava Vi medgivit sökanden att för den av honom arrenderade egendomen jämte övriga deltagare i företaget söka och vinna delaktighet i odlingslån för företagets utförande med skyldighet för honom att däraet lån vårdes beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å egendomen belö-

pande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens slut den 14 mars 1932 då ännu ogildna återstoden av egendomens andel av samma lån, dock att, dåsett han efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för odlingslånsannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid, samt att i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av egendomens andel i odlingslånet ännu skulle återstå ogilden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Härom har Ni att underrätta sökanden och övriga vederbörande.

Stockholms Slott den 18 december 1918

Gustaf

Alfred Petersson

Till domänstyrelsen, angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Öster Ullåker n:r 3 Norrgården i Östergötlands län att deltaga i lån från odlingslånefonden.

Betyskes å Länsstyrelsens vägnar:

H. J. L. Klebeck

Tidningen

På Länsstyrelsens vägnar:

A. A. Sylvan

Statens Lantbruksinspektör
KARL ELFSTRÖM
LINKÖPING

185/20

a. a.

D.-No 2975
Gullom 1926
K. Lantbruksstyrelsen
Ank. 3. FEB. 1927

195

R a p p o r t

om ~~verkställd~~ förordnad avsyning av odlingsarbetet enligt särskilt förordnande från Kungl. Lantbruksstyrelsen av den 19 juni 1926 angående det företag, som avser torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Ullåtra, Hallsta och Tornestad uti Tornevalla socken av

Östergötlands län

Arbetsplanen fastställd den 30 april 1920.

Statsunderstöd: bidrag från allm. avdikningsanslaget Kr. 1060:-

lån från odlingslånefonden Kr. 2140:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 19....

Fastställd arbetstid för odlingsarbetet till den 1 Sept. 1921

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 19... medgiven av .....

.....den.....19....

På grund av det stora antalet förrätningar under innevarande år har ifrågavarande avsyning icke medhunnits.

Sysslomannen har icke besvärat min skriftliga förfrågan huruvida odlingsarbetena voro fullbordade.

Linköping den 30 dec. 1926

Karl Elfström

10065
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 13 SEP. 1920

Bevis

om verkställd avsyning av vattenavledningsoch avdikningsarbetet, ~~enligt särskilt förordnande den~~ ~~från Kungl. Lantbruksstyrelsen~~, på ansökan av E. F. Andersson i Ullåkra m. fl.,

angående det företag, som avser upptagande av avloppsdike för vattenskadade marker tillhörande kommunen Ullåkra, Hallstra och Tennsted i Torsvacka socken av Östergötlands län.

Planen fastställd den 30 april 1920

~~Ändring däri medgiven av~~ ~~den~~ ~~19~~

Statsunderstöd: anslag av 1920 års ~~extra avsyning~~ anslag kr. 1060.—

lån av 1920 års odlingslånefond kr. 2140:—

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19

Fastställd arbetstid till den 19

~~Förlängd arbetstid till den~~ ~~19~~ ~~medgifven den~~

~~19~~ ~~av~~

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr.

verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kr.

Vid av undertecknad den 14 juni 1920 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i [redacted] överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

dinstbijning den 11 september 1920.

A. Sylvan
Statens lantbr. ingenjör

OBS.! För arbetets godkännande skall förestående bevis i original insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LINKÖPINGS LITHOGRAFISKA A.-B.