

56

E. 1-0295

D. 103

Inkom till
St. Lantbruksstyrelsen
den 2 JAN. 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juni 1921 för
upptagande av avloppsdike från vattensjuka marker, tillhörande hem-
manen Rycklösa och Bjursholmen i Rystads socken av
ÖSTERGÖTLANDS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör C.A. Sylvan
den 12 juni 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med fyratusensexhundrasextio / 4.660:-/
kronor att utgå från 1921 års odlingslånefond och dels statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet med tvåtusentrehundratjugo / 2.320:-/
kronor att utgå från allmänna avdiktansanslaget för år
1921, varav hela beloppet kronor utgå från den för endast
~~frestminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, ha undertecknade, som enligt
företett protokoll, hållet den 28 augusti 1919
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — ~~förtroendemän~~ — för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt med-
delade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans väg-
nar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag vi för egen del samt å vederbörande intres-
sents vägnar åtaga och förbinda mig oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning
må förordna,

136,200
21

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~
oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före den 1 juni 1922 ,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1923 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete-eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ~~jag~~
vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse ~~av~~ avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammes utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~
oss till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för odlingslånet, ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av därav lyftade medel, avlämna sådan skuldförbindelse och säkerhet, som av Statskontoret antagas;

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

*Rycklösa*² den *3 november* 19*21*

Thure Johansson

Sigfred Pettersson

Rycklösa

*Rycklösa*²

Att *lantbrukarna Thure Johansson och Sigfred Pettersson*, båda i *Rycklösa*²

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

E. J. Magnusson

Erik Berggren

Adress: *Rycklösa Långhem*

Adress: *Rycklösa Långhem*

Med stöd av Kungl. brevet den *10 juni*
1921 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *7 januari* 19*22*.

Carlström

E. H. C. Eng

Bilaga I

E _____ 1•0295

Q-970
Inkom till
A. Sandströmskyrkan
den 2 JAN. 1922

Handlingar
angående syn för delning å egor till
Reckstosa och Sjersholmen
i Rystads socken och Östergötlands län,
år 1919.

1
Protokoll hållet vid sam-
manträde angående syn
för dikning år 1919.

Den 28 augusti 1919 instälde sig
undertecknad, statens landtbruks-
ingenjör, hos landbrukaren Alfred Peter-
son i Ryckslösa för att med stöd av Ko-
ningens Befallningshåvaunders förordnande
hålla syn för upptagande av avlopps-
dike från vatensjuka marker, tillhö-
rande hemmanen Ryckslösa och Bjurs-
holmen i Rystads socken av Åkerbo
härad och Åstergötlands län; och hos
vederbörande saksägare genom särskil-
da kallelser. (Bilagor A.) Underlåts
om förätningens handläggning den
dag, med anledning varav vid
dagens sammanträde följande per-
soner vor närvarande:
såsom saksägare: Sökandena:

Johure Johansson för $\frac{3}{4}$ mantal
Ryckslösa och Alfred Peters-
son för $\frac{1}{4}$ mantal Rycks-
lösa.

Övriga delägare:

Karl Aug. Svensson för $\frac{1}{4}$
mantal Ryckslösa och
A. Gustafsson för $\frac{1}{8}$ man-
tal Ryckslösa och
Karl Olsson för $\frac{1}{8}$ mantal
Bjursholmen.

Såsom gode män: Landbrukaren A. J.
Svensson i Dossgränd och
C. J. Nilsson i Eggeby.

2
Upplästes den för förättningsman-
nen utfärdade förordnandet, som hade
följande lydelse: (Bilaga B.)

§ 2.

På framställda fråga om saken
hade någon jämsamvårdning att fram-
ställa något synemånen, svarades nej,
och förklarades i öfrigt vittert laga hui-
der för förättningsmannens vidare hand-
läggning.

§ 3.

Förättningsmannen hade på grund
av förordnandet vidtagit nödiga för-
undersökningar och mätningar och
hade därefter upprättat ett förslag till
avlopps diketets upptagande, vilket
förslag i koncept för saken nu
framlades.

§ 4.

Om det förslaget hade saken
icke något att anmärka, utan beslöt
de att tillsätta en arbetsdirektion
bestående av två ledamöter och två
suppleanter, varefter utsågos till
ledamöter herrar Thure Johansson
i Bölingstomta och Alfred Pettersson
i Ryckslösa och till deras supple-
anter A. Gustafsson och Carl Aug.
Svensson i Ryckslösa, och skulle
arbetsdirektionen framdeles ombe-
soja avdikningsarbetets utförande.

§ 5.

Som de närvarande icke hade
något vidare att andraga, tillkänna-
gar förättningsmannen, att synemånen
härefter skulle undersöka

marken i och för jordvärdering m.m.
samt att nästa sammankommande kommu-
nalt hällas hos f. lantbrukaren A. J. Mag-
nussén i Ryckslösa lördagen den 6 in-
stundande september klockan ett efter-
middagen

ort och dag som ovan

På embetets vägnar:

C. A. Sylvan

Biträdande grde män:

A. J. Svensson

C. J. Nilsson

Den 6 september 1919 sammankom-
de åter förestående synemän på i före-
gående paragraf utsatt plats och tid
i och för slutbehandling av denna
förrätning och hade Kallelse (Bilag C)
utfärdats till ytterligare en sakägare.
Vid dagens sammankommande voro föl-
jande personer närvarande:

Carl Aug. Svensson i Ryckslösa

J. P. Larsson i ^{St.}

Thure Johansson i Bölingtnäs

A. Gustafsson i Ryckslösa

Alfred Pettersson i ^{St.} och

Karl Olsson i Björsholmen

§ 6.

För sakägarna framlades den av
synemännen efter verkställd jordupp-
skatning uppräta värderingsläng-
den ävensom dikningsförslaget i sin
helhet.

§ 7.

Upplästes en ävenledes av syn-
männen uppräta kostnadsfördel-
ningslängd och sedan delägarna i
företaget erhöles det av såväl diknings-

4
förslaget som förenamnda längher, av-
gävo synemännen sitt utlåtande (Bi-
taga D)

§ 8.

Som delägarna önskade bidrag av
statsmedel till företgets utförande, be-
slöts de att ingå följande förning (Bilag E.)

§ 9.

Att emottaga och förvara handling-
ar och karta rörande denna syneför-
rättning utsågs herr Alfred Pettersson
i Ryckslösa, adress Lingham.

§ 10.

Innan förrättningens förklarades
vara avslutad, tillkännagav förrätt-
ningsmännen, att den med denna
förrättning missnöjde, som icke sökt
förrättningen och icke är att anses så-
som sökande, må för talans bevaran-
de därmed göra skriftlig anmälan
hos Konungens Befallningshavande
i länet före klockan tolv å sextionde
dagen härnäst, samt att om sådan an-
mälan göres eller om sökandena
vilja själva klanda förrättningen,
skola de för talans bevarande instäm-
ma den eller den, som missnöje an-
mält och saken i öfrigt till Åkerbo
Rådsrätt inom sex månader från
denna dag räknat.

Ort och dag som ovan
På embetets vägnar:

E. A. Sylvan

Biträdande gade män:

A. J. Svensson

C. J. Nilsson

Bilagor A.
Kallester

Bilagor B.

Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Östergötlands län Resolution på en av Thure Johansson och A. Pettersson, Ryckslösa, här gjord ansökning om förordnande för behörig förättningsman att enligt gällande lag om dikning m. m. den 20 juni 1879 hålla syn för upptagande av avloppsdike från vattensjuka marker, tillhörande hemmanet Ryckslösa i Rystads socken av Åkerbo härad; given Lönköpings slott i landskapsliet den 21 September 1918.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande, som tagit ansökningen i övervägande, finner skäligt att med bifogad densamma, härigenom förordna lantbruksingenjören C. A. Sylvan att, därest laga hinder icke möter, ifrågasvara om förättnings i laga ordning verkställas skola de detta förordnande tillstållas Sylvan, som har att om dess mottagande hit insända bevis.
 Som ovan

På Länsstyrelsens vägnar:
Axel Jacobsson E. Stårik

Bilaga C. Kallelse

Bilaga D Utlåtande

av förrättningsmannen och goda män-
nen vid syn, avseende upptagande
av avloppsdike från vattnensjuka mar-
ker tillhörande hemmanen Rycks-
lösa och Bjurskolmen i Rystads socken
av Åkerbo härad och Östergötlands
län, år 1919.

Med syne förrättningen ifråga
avse sökandena en laglig utredning för
upptagande av ett avloppsdike, som
tager sin början i gräsen mellan
Ryckslösa № 1 och № 2, i vilken gräs-
dike går söder ut och in på Rycks-
lösa № 1:s ågr, därefter viker diket av
mot sydväst till vest, till dess det träf-
far Ryckslösa augment's ågr och går
härefter norr ut i gräsen mellan
Ryckslösa № 1 och Ryckslösa augment,
varifrån avloppsdiket viker av in på
sistnämnda hemmans ågar och går i
huvudsakligen västlig riktning ned
till den s. k. Rystadsån.

Efter å marken förtagna nu-
dersökningar och mätningar blev när-
lagda förslag till avloppsdikets upp-
tagande upprättat och är å den till

7
förslaget hörande plankartan, omfattad
den mark, som för sin torrlägg-
ning anses vara beroende av av-
loppsdikets fördjupning och utvidg-
ning.

Över avloppsdiket, som på plan-
kartan, till läge är angivet medelst
röda linier och som är betecknat med
A-B-C-D, är profittering upprätaad
och har vid bestämmande av avlopps-
dikets dimensioner hänsyn tagits
icke blott till den relativt ringa vat-
tenmängd avloppsdiket vid flod
har att aföra, utan även till mar-
kens afkast och behof af torrlägg-
ning, att med fästhet avseende på
avloppsdikets framtida bestånd.
Avloppsdikets dimensioner finnas
i metern mått angivna såväl i profi-
teringen öfver avloppet, som i den
till förslaget hörande grävningsskistan.

Beträffande ersättning för
skada och intrång som genom av-
loppsdikets upplagande kan komma
att orsakas, så få synemännen med
stöd af 6 § i gällande lag om dik-
ning m. m. den 20 juni 1879 bestä-
ma:

1. att för mark, som åtgår till avlopps-
dikets utvidgning eller nygräv-
ning, skall markägaren erhålla en
ersättning för varje ar af sexton kro-
nor;

2. att för mark, som åtgår att längs av-
loppsdikets kanter upplägga den upp-
grävda jord- och stenmassan, skall

80
markägaren erhålla en ersättning för
varje år av 10 kr mer; samt
/ att dessa ersättningar skola utgå
med de belopp, som finnas angivna
i den av synemännens uppräta-
de kostnadsfördelningslängden, och
vilka belopp skola markägarna till-
godoräknas vid slutlig fördelning
av dikningskostnaderna.

De i företaget ingående mar-
kena äro av oss uppskattade i en-
lighet med bestämmelserna i 40 och
41 §§ av gällande dikningslag, och ha-
va vi med ledning härav upprättat
en värderingslängd, i vilken för var-
je ägsfigur angives dess såväl
nuvarande värde som förbättrings-
värde, och är efter summan av förbät-
ringsvärdet för varje hemmansdel i
längden upfört en repartitionsfel, vil-
ket i procent angiver var och en jord-
egares andel i kostnaderna för av-
loppsdikeyts upptagande och framtida
underhåll.

Vad i öfrigt angår dikningsarbe-
tets utförande m. m. på få synemän-
nen med stift av 43 § i åberopade
dikningslag bestämma:
/ att avloppsdikeyt A-B-C-D skan på
delägarnas i företaget gemensamma
bekostnad enligt ovan angivna del-
ningsgrund upptagas och underhållas
i fullkomlig överensstämmelse med
det nu av förordningsmannen upp-
rättade förslaget med hänsyn såväl
till plan- som profileritning;

- /: att såväl i förslaget angivna ås-
vägstrumma som ågavägsbrosar skola
på delägaras i företaget gemensam-
ma bekostnad ombyggas, men för framtiden underhållas av den eller av dem,
som vilja betjäna sig av desamma;
- /: att dikningsarbetet, som man börja
omedelbart efter denna synförrät-
nings avslutande, skan i sin helhet
vara bragt till slut inom tre år efter
det samma förrätning tagit åt sig
saga kraft;
- /: att den uppgrävda jord-och sten-
massan skan på uppläggas som när-
mare är föreskrivet i den förutnäm-
nda grävningsskizzen;
- /: att der avloppsdikey framgår i
gränskillnad, skan vardera rågräv-
nen avstå mark till halva avlopps-
dikey;
- /: att den upptagna jord-och stenmas-
san skan uppläggas på den jordäga-
res markområde, från vilket densam-
ma blivit uppgrävd; samt
- /: att kostnaderna för denna syn-
förrätning skola av delägarna i fö-
retaget gemensamt gäldas enligt
förut angiven delningsgrund, men
om så skulle erfordras, av sökän-
dens förskjutas.

Sitt lifen för synemännen för-
klara, att med denna förrätning av-
ses sådan dikning, som omfattas i
första kapitlet av gällande diknings-
lag.

Ryckslös den 6 September 1919

C. A. Sylvan
 Statens lantbr. ingenjör
 Biträdande gods män:
 A. J. Svensson C. J. Nilsson

Bilaga C.

Förening.

nyanget vid lastigen utsatt sam-
 mantråde i Ryckslösa, angående syn
 för dikning år 1919.

Emellan undertecknade, jord-
 ägare, är i överensstämmelse med
 36 och 37 §§ i gällande lag om dik-
 ning m.m. den 20 juni 1879 följande
 överenskommelse träffad:

1) Förbinda vi oss att tillsammans
 med sökandena till denna förrät-
 ning ingå med i dikningsföretaget
 och att på gemensam bekostnad upp-
 taga och för framtiden underhålla
 avloppsdikey A-B-C-D i fullkomlig
 överensstämmelse med det nu av lant-
 bruksingenjör Sylvan uppräntade för-
 slag till detta avloppsdikes uppta-
 gande;

2) Grunden för deltagandet i kost-
 naderna för avloppsdikets upptaga-
 de och underhåll skall bli värden
 av den förbättring, som synemännen
 nu i laga ordning äro vära i företa-
 get ingående märker och som uttryckes
 genom de i den nu uppräntade vär-
 deringslängden införda repartitions-
 talen i procent;

3) Dikningsarbetet, som må börja o-
 medelbart efter denna förrättnings

avslutande, skan i sin helhet vara full-
 bordat senast tre år efter det syne-
 förrättningen vunnit laga Kraft;

H) Att den vid förra sammantrådet
 utsedda arbetsdirektionen uppdragsvi:
 a) att hos Kungl. Maj:t göra under-
 dänig anhållan om såväl bidrag ur
 statens odlingslänsfond som ansly
 ur allmänna avdikningsanslaget till
 högsta möjliga belopp till ifrågasvaran-
 de företagsutförande;

b) att med Kungl. Maj:t uppgöra km-
 frakt om arbetets utförande inom vissa
 bestämda tid och enligt plan, som kan
 av Kungl. Maj:t godkännas;

c) att å väja vägnar uppbära och krite-
 tera det statsunderstödet som sålunda
 till arbetets utförande kan erhållas;

d) att ombesörja dikningsarbetets ut-
 förande och därvid, om så skulle er-
 fordras, tillkalla sakkunnig person
 till arbetets kontrollering;

e) att å väja vägnar upptaga lån till
 förrättningskostnadernas bestridande
 och arbetets bedrivande, intill dess
 statsunderstödet utfaller;

f) att på delägarna utdebitera och
 låta dem uppbära de penningmedel,
 som kunna erfordras för avloppsdi-
 kets ifråga upptagande och underhåll;
 samt

g) att över alla inkomster och utgifter
 föra ordentliga med verifikationer
 försedda räkenskaper med vad mera,
 som kan erfordras för verkställigheten
 av företaget i dess helhet;

5) I en sådan sysstman, som omfrimåles i 74 § av gällande dikningslag, utse vi lantbrukaren Thure Johansson i Bölingstomta och medgeva vi honom rätt till ersättning för resor och behörliga utgifter.

Lyckslösa den 6 september 1919

Karl Aug. Svensson

Thure Johansson

A. P. Gustafsson

A. Pettersson

J. P. Larsson

Carl Olsson

Att fristående personer frivilligt ingått och egenhändigt underskrivit denna förening, intyga:

C. A. Sylvan

A. F. Svensson

C. J. Nilsson

Vidmarcas

Ex officio

A. Sylvan

Beskrifning

och Hälsdeförteckning öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras *genom upptagande av avloppsdikey och som tillhör hemmanen Rycks-lösa och Bjurskolmen i Rystads socken av Åkerås härad*

och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år *1919*

Egofigurenas nummer å kartan	Delägarrens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer	Inrösningsjord						Summa inrösningsjord						Impedi- menter		
		Tomter, åker och dylikt			Äng och od- lingsmark			Tomter, åker och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		hektar	ar	kvadratm:r	hektar	ar	kvadratm:r	hektar	ar	kvadratm:r	hektar	ar	kvadratm:r	hektar	ar	kvadratm:r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Ryckslösa</i>															
	<i>1/4 mantal N:o 2</i>															
	<i>Karl Aug Sörensen</i>															
1	<i>åker, myllor på lea</i>															
2	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
3	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
4	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
5	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
6	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
7	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
8	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
9	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
10	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
11	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
12	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
13	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
14	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
15	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
16	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
17	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
18	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
19	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
20	<i>d₂ d₂ " d₂</i>															
	<i>Överföras</i>															

[illegible]

Värderingslängd

öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras genom upptagande av av-
lopsdike och som tillhör hemmanen Ryckslösa och
Bjärsholmen
uti Rystads socken av Åkerbo härad och Ästergötlands län, upp-
rättad vid laga syn år 1919.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt																	
57	åker	34,-				1250 -	425 -					150 -		57 -				
52-55	d ^e	21,5-				1100 -	236 50					200 -		43 -				
56-58, 60-61	d ^e	26,5-3	13,-			1250 -	331 25	3385 25				200 -		53 -		1450 50	18.28	
	<u>1/4 mtl. N^o 1</u> <u>Alfred Pettersson</u>																	
62-65	åker	49,-				850 -	416 50					750 -		367 50				
66-70	d ^e	37,5-				900 -	337 50					700 -		262 50				
71-74	d ^e	92,-				950 -	874 -					650 -		598 -				
76-79	d ^e	66,5-				1050 -	698 25					550 -		365 75				
80	d ^e	158,-				1150 -	1817 -					450 -		711 -				
81	d ^e	57,-				1250 -	712 50					350 -		199 50				
82	d ^e	46,-				1350 -	621 -					250 -		115 -				
84	d ^e	02,-	5 08,-			1400 -	28 -	5504 75				100 -		2 -		2621 25	33.04	
	<u>Bjurskolmen</u> <u>1/8 mtl. N^o 1</u> <u>Rall Olsson</u>																	
85	åker	16,-				16,-	1300 -	208 -	208 -	200 -		32 -		32 -		0.40		
	Summa		16 82,-					18107 -								7934 50	100.-	

Ryckslösä den 6 september 1919

C. A. Sylvan

Status lantbrukssingenior

Biträdande gode män:

A. G. Sörusson C. J. Nilsson

Vidimåkas

Ex officio

C. A. Sylvan

D. 500
Inkom till
L. Landtbruksstyrelsen
den 2 JAN. 1922

103

Belämkande

angående torrläggning af marker till
Ryckslösa och Bjurskolmen,
Östergötlands län.

Utskrift

Utskrift den 10 maj 1921
juni 1921 fastställda utstyplansen.

Stockholm den 4 augusti 1921.
På Kung. Landtbruksstyrelsens namn.


Albert Smith.

Vidmaras

På myndighets namn:

Alfredsson

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

1
Betänkande angående
förslag till förslagning
av vitensjuka marker
avgivet i och för erhållan-
de av statsunderstöd år
1920.

Förslaget namn. Förslaget avser upptagande av av-
slippsdike från vitensjuka marker till
höraude hemmanen Ryckslova och
Bjurskolmen i Rystads socken av Åkers
härad och Östergötlands län.

Läge.

Det vitensjuka området är beläget
omkring tre kilometer sydost om Rystads
sockens kyrka och omkring sju kilometer
öst-nordöst om Linköpings stad. Å vid-
stående översiktskarta utmärkes områ-
det med ett gult fält.

Förordnande
m. m.

Sedan Kungens Befallningsha-
vande i länet på denna gjorda ansökan
förordnat undertecknad att enligt gäl-
lande lag om dikning m. m. den 20 juni
1879 hålla syn för upptagande av av-
slippsdike ifråga, verkställa under-
söktidet av sommar nödiga undersök-
ningar och mätningar, varefter när-
lagda förslag till avslippsdikets uppta-
gande upprättades och syneförätnings-
handlades samt avslutades den 6 sep-
tember 1919.

De under den numera lagna Kraft-
numa syneförätnings gång upp-
rättade handlingarna (Bilaga I) med
tillhörande karta (Bilaga II) hava lagts till

Sökande till
statsunderstöd.

grund för följande utredning.

Såsom framgår av den förklaring, som ingicks vid sammanträde i Rycksbåsa den 6 september 1919 och som under bilaga 8. åtföljer synhandlingarna ha-va samtliga delägare i företaget beslutat att till samma företags utförande söka statsunderstöd i form av lån och auslag.

Avdikningsområdets
allmänna beskaffenhet.
Areal.

Avdikningsområdet utgöres utestående av redan odlad jord.

Enligt den synhandlingarna tillhörande beskrivningen och kändeförteckningen utgöres området av 16,82 h:ar åkerjord.

Vattendrag.

För sin torrläggning äro de vatten-rika markerna till större delen endast beroende av det avloppsdike, som här är fränt att upptaga, och endast en mindre del äro beroende av vattenståndet i den s.k. Värdöbessån, i vilken avloppsdiket utmynnar och som leder vattnet till sjön Roen. Avloppsdiket har ett o-betydligt nederbördsområde, som å översiktskartan inneslutes av en blåstreckad linie och som i areal innehåller omkring 50 h:ar. Antager man, hurvidsakligen på grund av områdets ringa storlek, att vid floden växi h:ar av området lämnar 2 sekundliter vatten, har avloppsdiket att avföra en flodvattenmängd av 0,1 sm³.

Vattenavledning

För åstadkommande av den önska-de torrläggningen föreslås upptagandet av avloppsdiket A-B-C-D, vilket

erhållit en bottenlutning av 1:1000, en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,5, och förmar avloppsdiket att enligt vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinning i avlopp av detta slag att vid ett ungefärligt vattendjup av 0,4 m. avföra den ovannämnda flödesvattensmängden.

Dikning.

Erfrorderliga avledningsrörken för fördjupas och utvidgas så att det erhåller ett djup av minst 1,2 m., en bottenbredd av 0,3 m. och en dagbredd av minst 3.-m.

Täckdikning.

Sedan avloppsdiket upptagits för åkerjorden täckdikas med tegelrör efter för varje egområde särskildt upprättad plan.

Jordförbättring

Det genom vattenavledningsarbetets utförande beräknade jordförbättringsvärdet framgår av följande tabell:

I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:	Areal		Värde	
	H. ar	ar	Kr.	m
åker	16	82	18107	-
Genom det föreslagna vattenavledningsarbetets utförande förändras samma område till: åker (förbättrad)	16	82	26041	50

Värdet av jordförbättringen bliver alltså 7934:50 kr mmr.

De olika delarnas jordareal och densamma beräknade värde av förbättringen genom vattenavledningen mätas av hithörande egobeskrivning.

Kostnad.

Enligt det kostnadsförslag, som bifog-

gas detta betänkande, ställer sig kostma-
den för ifrågasättande vattenavlednings-
företag sålunda:

Vattenavledningen	6590:-
Syneförrättningen	281:20
Betänkande med förslag	111:60
Summa Kronor	6982:80

Vinst.

Jemföres sistnämnda kostnadssum-
ma med förenämnda jordefrätterings-
värde framgår härav, att företags utfrä-
rande tillskryndas jordegarna en direkt
vinst av 951:70 Kronor.

Seltagnings-
skyldighet.

I kostnaderna för vattenavledning-
en och syneförrättningen m.m. skola
jordegarna enligt synemännens laga
kraft kunna utlåtande deltaga efter vär-
det av deras markens förbättring såsom
detta är angivet i den synehandlingar-
na åtföljande värderingsklängden, der
delaktigheten uttryckes medelst repar-
titionsstal i procent.

Sökandens andel i
kostnad och stats-
understöd.

Sökandens andel i kostnaden samt
i anslag och lånebelopp framgår av
bifogade tabell.

Kinder för
utförandet

Om företaget icke varit någon
allmän väg, färd eller annan allmän
inrättning, kan icke för dess utförande
från det allmännas sida förekomma
något så beskaffade kinder, som om-
förmåles i Kungl. Kungörelsen den 31
december 1879.

Liknande före-
ty i närheten.

Närmast belägna företag, till hvil-
ka utförande Kungl. Maj:t under senare
år beviljat lån och anslag förde vara
upptagande av avloppsgravar från

5
vattenskadade marker, tillhörande hem-
mannen Uimarka Sinkelösa och Kofre-
tröp i Vårdsbergs socken, vilka mar-
ker äro belägna ett par kilometer sö-
der ut från ifrågakvarande avdiknings-
område.

Utförande.

Vid vattenavledningsarbetets ut-
förande skall iakttagas vad hämn är
bestämdt på vä i synemånnens före-
nämnda utlåtande som i den till för-
slaget hörande grävningsskistan.

Fäststyrkan.

Med stöd av vad sålunda här
blivit utredt får jag vördsamt för-
slå att till företagets utförande må
beviljas på vä ett auslag utan återbe-
talningsskyldighet från allmänna av-
dikningsauslaget av 2320:- kronor som
ett lån från obliingslönsfonden av 4650:-
kronor.

Arbetslid.

Om sökandens nnderdäniga an-
hållan bifalles, bör vattenavlednings-
arbetet i sin helhet vara utfördt so-
nast tre år efter det synesförordningen
trö att sig laga Kraft.

Underskrift den 12 Juni 1921

C. A. Sylvan
Statens landtbr. ingenjör

Eggsbeskrivning
Beskrivning och värderingslägs över
vattensjuk mark tillhörig nedanstående
avslags- och länesökandena tillhöriga
hemman.

Linköping den 12 Juni 1920

C. A. Sylvan
States Land Co. Virginia

Tabell

utvisande anslags- och lånesökandernas andel i kostnaderna samt i anslags- och lånebelopp.

Järnsegurnas namn	Hemmanets namn n. n.	Eggenhetsnummer	Fristättningsviden		Deltaga i Kostnader för						Summa Kostnad		Anslag		Lån			
			kr.	n.	kr.	n.	kr.	n.	kr.	n.	kr.	n.	kr.	n.	kr.	n.		
H. A. Sörensen	Ryckelåsa N ^o 2, 1/4 mdt	1-22	167	75	1170	23	1388	51	59	25	23	51	147	27	490	42	980	85
J. P. Lussen	D ^o angmätt, 1/4 "	23-29	463	-	324	10	384	86	16	42	6	52	407	80	135	93	27	87
Pure Johansen	D ^o N ^o 1, 3/8 "	30-37	1696	-	1187	20	1408	28	60	09	23	85	1492	22	497	41	994	81
A. Gustafson	D ^o N ^o 1, 1/8 "	38-61	1450	50	1015	35	1204	65	51	40	20	40	1276	45	425	48	850	97
Alfr. Pettersen	D ^o N ^o 1, 1/4 "	62-84	262	25	1834	87	2177	34	92	91	36	87	2307	12	769	04	1538	08
Karl Olsson	Björkstam N ^o 1, 1/8 "	85	32	-	22	40	26	36	1	13		45	27	94	9	32	18	62
Summa			7934	50	5554	15	6590	-	281	20	11	60	6982	80	2327	60	4665	20

Linköping den 12 Juni 1920

C. A. Sylwan
Statuskontrollör

Kostnadsförslag
till upptagande av avloppsdike från vatten-
sjöna marker tillhörande herrnarna
Ryckslösa och Björsholmen i Rystads soc-
ken av Åkeris härad och Östergötlands
län upprättadt i och för erhållande av
statsunderstöd år 1926.

Arbete	Arbetsmätt	Arbete	Arbetsmätt	Kostnad		Summa
				Kr.	öfr.	
1	2	3	4	5	6	7
Vattenavledning						
Avloppsdikey A-B-C-D						
A-B	152	den med ngn sten Kubm.	300	1:50	450 -	
		Ombyggnad av egr- vågstrumman vid A+16, se ritningen	st. 1	480:-	480 -	
B-C	296	den med ngn sten Kubm.	1030	1:60	1648 -	
		Ombyggnad av egr- vågstrumman vid II+28 och IV+44, enkla träbror, se ritningen vid II+28	st. 2	180:-	360 -	
C-D	252	den med ngn sten Kubm.	1160	1:75	2030 -	
		Ombyggnad av egr- vågstrum vid VI+36, enkel träbro, se rit- ningen vid II+28,	st. 1	180:-	180 -	5/48 -
För arbetets tillsyn och afriutsedda ut- gifter tillägges om- kring 10 procent och överfries						5/48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfördt					5/48 -	
		utföras med					5/8 90	
		Ersättning för mark till arlöpssröket och till jordupplag enligt synemånnens utlåtande					923 10	
		Kostas för laga syn- förättning					28/ 20	
		Kostas för betänkan- de med förslag					111 60	
		Summa Kinnar					6982 80	

Linköping den 12 Juni 1920

C. A. Sylwan

Status Landtbr. vagnen

arkiv

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden beräknats till 6982 kronor 80 öre.

Stockholms den 4 augusti 1921.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Vidare

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Alfred Larsson

200/21
Godkänt 7 januari 1922

104

D. 970

Inkom till

St. Landtbrukstyrelsen

Den 2 JAN. 1922

Beris,

angående anställdt afseende af vatten-
aflednings- och afseendingsarbetet till frin-
tag, men afseende upptagande af afseendings-
från vatteninjektiva marken, liksom de som-
marer Byggnads och Byggnadsarbetet i
Byggnadsverket af Östergötlands län.

Planer fastställda den 10 juni 1921.

Statsmanstid: anslag af 1921 års allm. afseendings-
anslag 2320:- Kronor.

Län af 1921 års vatteninjektiva
4660:- Kronor.

Vid af manstid den 11 juli inneva-
rande år på begäran af vatteninjektiva-
men för uppgifternas frin tag verkställas af-
seende af öfriga angifna arbeten för dis-
samma beviljande fullständigt utskott
i öfverstyrelsen med den af Kongl. Maj:ti
den 10 juni 1921 fastställda arbetsplanen,
hvarje frin tag i dess beslut förordas till god-
kännande.

Underskrifning den 15 Oktober 1921

H. Sjöström
Statens landbr. ingenjör



{ Lön 1:50 kr
Stämpel 0:50 "