

970 19655

Lantbruksstyrelsen
den 11 DEC. 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 juni 1922 för
upptagande av avloppsdiken från vattensjuka marker, till-
hörande hemmanen Kyrketorp, Vreta, Beatelund och Vänge med utjord
i Rystads socken av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör C. A. Sylvan
den 22 maj 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med femtontusensjuhundrasextio /15.760:-/
kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
sjutusenåttahundraåttio /7.880:-/ kronor att utgå från
allmänna *avdikningsanslaget, varav hela beloppet* kronor

~~utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha~~

undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 27 juni 1919,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendemän — för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade
bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga
och förbinda mig oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må
besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1922

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1923 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1926 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsamma utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hydrotator den *1 november* 19*22*.

R. A. Ekholm
Hydrotator

August Larsson
Wänge

Att *landbrukarna J. A. Ekholm i Hydrotator*
och August Larsson i Wänge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

R. Ekholm
Adress: *Linköping*

August Larsson
Adress: *Linköping*

Med stöd av Kungl. brevet den *9 juni*
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *28 december* 19*22*.

Antennarius

E. H. Ekholm

fu

Bilaga I

D. 97°

19655

Salem 1922

St. Landtbrukshögskolan

Dec 11 DEC. 1922

*Handlingar**angående örn för upptagande af afloppsdikeyn
från vattensjuka marker tillhörande hemmanen**Tyrkholtp, Wreta och Beitelund**i Ryslads socker af Åkerbo härad**och Östergötlands län.*

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD FÖR "KYRKETORP, WRETA OCH
BEATELUND DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1919" I RYSTADS SOCKEN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN


Östra avdikningsområdet str A - B - C - D, C - E - F

Kyrketorp 1:10	John Törnvall	41.42 %
Kyrketorp 1:3, 1:7, 2:4, 2:5	Lantbruksnämnden i Östergötlands län	30.77 %
Staby 7:1	Per Erik Lohm Anna Maria Lindberg Per Folke Lindberg	26.81 %
Summa		100.00 %

Västra avdikningsområdet str A - G - H - I

Kyrketorp 1:10	John Törnvall	8.69 %
Staby 7:1	Per Erik Lohm Anna Maria Lindberg Per Folke Lindberg	91.31 %
Summa		100.00 %

Linköping 1981-02-06


Ronny Sköller
Ingenjör

1
Protokoll hållet vid sam-
manträde angående syn
för dikning år 1919. -

Den 22 Juni 1919 instälde sig under teck-
nad statens landtbruksingenjör, hos
landtbrukaren J. A. Ekholm i Kyrkstorp
för att med stöd av Konungens Befäl-
ningshavandes förordnande hålla syn
för upptagande av avloppsdiken från
vattensjuka marker, tillhörande hemma-
nen Kyrkstorp, Ureta Beatelund och
Wänge med utjärd i Rystads socken av
Åkerbo härad och Åstergötlands län; och
här vederbörande saken genom
särskilda kallelser: (Bilag. A.) under rät-
tats om förordningens handläggning
vid dagens sammanträde, vid vilket
följande personer voro närvarande:

Såsom saken: Sökanden:

J. A. Ekholm för 1 mantal
Kyrkstorp och
August Larsson för 1 mantal
Wänge norra.

Övriga delegater:

Herman Carlsson för $3\frac{1}{3}$ man-
tal Malma

P. A. Berglund för $1\frac{1}{2}$ mantal
Beatelund samt Norra
Wänge skatteutjör

Carl Johan Andersson för
 $\frac{1}{4}$ mantal Wänge södergård,
Isak Samuelsson för $\frac{1}{4}$ man-
tal Wänge södergård och

2
A. G. Johansson för 1 mantas
Kyrkatorp
Samm gör män: C. J. Svensson i Bassgård
och C. J. Nilsson i Egge-
by.

§ 1.

De för förrättningsmannen utfärda-
de förordnandet (Bilag B.) blev först
uppläst, varefter de närvarande tillfrå-
gades, om de hade någon jävsanmärk-
ning att framställa emot synemän-
nen, och blef denna fråga med nej
besvarad.

§ 2.

Något lagr hinder för förrättnings-
vidare handläggning förelanns icke.

§ 3.

Efter frögående undersökningar
och mätningar hade förrättningsman-
nen upprättat ett förslag till avlapps-
dikenas ifråga upptagande och fram-
lädes nu detta i koncept för saken.

§ 4.

Sedan förrättningsmannen tillkänna-
givit, att förslaget avsåg 2^{ne} särskilda
ordkningsområden, det östra och det
vestra ordkningsområdet, beslöt saken
att tillsätta en arbetsdirektion,
bestående av tre ledamöter och tre
suppleanter, varefter utsågs till
ledamöter herrar J. A. Ekholm i Kyr-
katorp och August Larsson i Wånge
samt till deras suppleanter herrar
A. G. Johansson i Wånge och P. A. Berg-

3
lund a^o Beatehund, och skulle arbetsdi-
rektoren framdeles ombesörja diknings-
arbetets utförande.

§ 5.

Som saken ännu icke hade någont
särskildt att andraga, tillkannagav för-
rättningsmannen, att synemännen
härefter skulle undersöka marker-
na i och för jorduppskatning m. m.
samt att nästa sammanträde komme
att hållas hos herr August Larsson
i Wänge fredagen den 4 i slutande
juli klockan ett eftermiddagen.

Art och dag som ovan
på kyrkans väggar:
E. A. Sylvan

Biträdnare gör man
A. J. Sörensen C. J. Nilsson

Den 4 juli 1919 sammanträdde åter
fristående synemän på i frögående
paragraf utsatt plats och tid i och för
slutbehandling av denna förrättning,
och voro vid dagens sammanträde
följande personer närvarande:

J. S. Johansson i Wänge,
J. A. Ekholm i Kyrkstorp
Korisa Eriksson i Wreta
P. A. Berglund i Beatehund
J. J. Samuelsson i Wänge
Carl Johan Andersson i S^o
och

August Larsson i S^o

§ 6.

Vid sammanträdet början framlades

4
för säkegamn såväl dikningsför-
laget i sin helhet som ock den av syn-
männen efter verkställd jorduppskatta-
ning upprätaade värderingslängden

§ 7.

Uppläste förrättningsmännen en av
synmännen åvenledes upprätaad
kostnads fördelingslängd, och som
säkegamn icke hade något vidare att
andra och synmännen ansågs sig
hava utredt alla vid synen förekom-
mande frågor, angävo de sitt utlåtande:
(Bilaga C.)

§ 8.

Den förtagets utförande önskar
samtliga närvarande säkegamn stats-
understöd och beslöt därför att noga
följande förening: (Bilaga D.)

§ 9.

Att emottaga och förvara handling-
ar och kartor rörande denna förrät-
ning utsågs herr J. A. Ekholm i Kyr-
Rötors, adress Rystad, Linköping

§ 10.

Innan förrättningen förklaras
vara avslutad, tillkännagav förrät-
ningsmännen, att den med denna
förrättning missnöjde, som icke sökt
förrättningen och icke är att anse så-
som sökande, må för talans bevarande
derom göra skriftlig anmälan hos Rör-
ningens Befallningshavande i lönst
för klockan tolv å sextonde dagens
härefter, samt att, om sådant anmälan

göres eller om sökandena vilja själva
klända förrätningen, skola de för
talans bevarande instänna den eller
den, som missnåje anmält och sa-
ken i öfrigt till Åkerbo Håtorsrätt in-
om sex månader från denna dag räk-
nad.

Art och dag som ovan
På embetets vägnar:

C. A. Sylvan

Biträdnare gör män:

A. F. Svensson

C. J. Nilsson

(Bilaga A.)

Kallslus.

(Bilaga B.)

Kungl. Maj: ts Befallnings-
havandes i Östergötlands
läns Resolution på en av
J. A. Ekholm, August Larsson
och Gustaf Carlsson här gjord
ansökning om förordnan-
de för behörig förrättnings-
man att enligt gällande
lag om dikning m. m.
den 20 juni 1879 hålla syn
för upptagande av av-
fallsgrävar från vatten-
sjukes marker, tillhöran-
de hemmanen Malma,
Ryskatorp, Beatehund
och Wänge i Rystads

Uträtt

ö
 socken av Åkerbo härad;
 Given Linköpingss län i
 landskansliet den 28 Mars
 1918.

Konungens Befallningshavande, som
 till följd av öfverläggning i öfvervägande, fin-
 ner skäligt att med bifall till densam-
 ma, härigenom förordna landtbruks-
 ingenjören C. A. Sylwan att, därest la-
 ga hinder icke möter, ifrågasvara
 förordning i laga ordning verkställas;
 Skerlande detta förordnande tillställas
 Sylwan, som har att om dess motta-
 gande hit insända bevis.

Är och dag som ovan
 landshövdingeämbe-
 ter:
 Ernst Thörn Carl Dr. Johansson

Bilaga C.

Utlåtande

av förordningsmannen och grde män-
 nen vid syn avseende upptagande av
 avloppsdikey från vattensjuka mar-
 ker tillhörande hemmanen Kyrkstorp,
 Ulreta, Beatelund och Wänge med ut-
 jord i Rysters socken av Åkerbo hä-
 rad och Östergötlands län år 1919.

Med ifrågasvarande förordning av-
 ses upptagandet av 3^{de} avloppsdikey,
 av vilka 2^{de} års belägna inom östra
 avdikningsområdet. Det egentliga hu-
 vudavloppsdikeyet inom östra avdiknings-
 området tager sin början i gränsen mel-
 lan hemmanen Ulreta och Kyrkstorp

och går i huvudsakligen vestlig riktning genom sistnämnda hemmans egor till gränsen mot hemmanet Malma, å väst egor en större avloppsgrav förut är upptagen och till vilken vattnet nu ledas. Det andra diket inom samma område tager sin början i gränsen mellan Wånge utjärd och Kyrkstorp och går först i nordvestlig riktning i denna gräns och sedan i gränsen mellan hemmanen Wånge och Kyrkstorp, varefter det viker av in på Kyrkstorps egor och går i huvudsakligen nordlig riktning till förenämnda huvudavloppsdike.

Avloppsdiket inom vestra ardikningsområdet tager sin början i gränsskillnaden mellan hemmanen N:o 1 och 2 i Wånge och går först norr ut genom sistnämnda hemmans egor, viker sedan av mot öster i gränsen mellan Wånge och Malma samt går derefter norr ut i gränsen mellan Kyrkstorp och Malma, till dess det utmynnar i förenämnda avloppsgravens å Malma egor.

Efter å marken förtagna undersökningar och mätningar blef närlagd förslag till avloppsdikenas upptagande upprättadt, och är å plankartan upptagen den den mark, som för sin tvärläggning anses vara beroende av ifrågavarande avloppsdikens fördjupning, utvidgning och nygravning.

Över avloppsdikena, som å plankartan till läge äro angivna medelst

8
dubbla röda linier och som äro beteck-
nade med respektive A-B-C-D, C-E-
F och A-G-H-I, äro profilritningar
upprätares, och har vit bestämmande
är avloppsdikeynas dimensioner, vilka
i metermått finnas angivna såväl
å profilritningarna öfver avloppen som
i den till förslaget hörande gränsnings-
kistan, hvarj hänsyn tagits såväl till
de relativt små vattennängder avlopps-
dikeyna vid flod hava att afvika som
och till markens afbök och behov af torr-
läggning, att med fästhet avseende
på avloppsdikeynas framtida bestånd.

Beträffande ersättning för skada
och intrång, som genom ärdiknings-
arbetenas utförande kan komma att
orsakas, så för synemånen med stöd
af 6 § i gällande lag om dikning m. m.
den 20 Juni 1879 bestämma:

1. att för mark, som åtgår till avlopps-
dikeynas utvidgning och nygrävning,
skall markägare erhålla en ersättning
för varje ar åker af sexton kronor
och för varje ar annan mark fjorton
kronor.

2. att för mark, som åtgår till längs av-
loppens kanter upppläggja den upp-
grävda jord- och stenmassan, skall
markägaren för varje ar åker erhålla
en ersättning af tio kronor och för
varje ar annan mark åtta kronor,
samt

3. att dessa ersättningar skola utgå med

de belopp, som för varje avdikningsområde äro införda i den av synemännena upprättade kostnadsfördelningsskillingen och vilka belopp skola maktägarna tillgodoräknas vid fördelning av dikningskostnaderna inom varje särskildt område.

Jemlikt bestämmelserna i 40 och 41 §§ i gällande dikningslag hava synemännena uppskattat den inom varje avdikningsområde befintliga marken och med ledning härav upprättat en värderingsskilling, i vilken för varje egensignis finnes angivet dess såväl nuvarande värde som förbättringsvärde, och är efter summan av förbättringsvärdet för varje hemman, hemmansdel eller lägenhet inom varje avdikningsområde i skillingen införda en repartitionsskilling, vilket i procent angiver hvar och en jordegares andel i kostnaderna för avloppsdikeynas inom varje särskildt avdikningsområde upptagande och framtida underhåll.

Vad i öfrigt angår avloppsdikeynas upptagande m.m. på de synemännena med stöd av 43 § i återopprättade dikningslag bestämma:
/ att avloppsdikeyna A-B-C-D, C-E-F och A-G-H-I skola på delegarnas inom varje särskildt avdikningsområde gemensamma bekostas enligt ovan angiven delningsgrund upptagas och underhållas i enlighet med det nu av

förrätningssmannen upprättade förslaget med hänsyn såväl till plan- som profiliritningar.

/ att de i förslaget upptagna vägar-arna och vägrumman skola på delegamas inom varje område gemensamt bekostas och byggas, men underhållas av den eller av dem som underhållsskyldigheten nu viddärr;

/ att dikningsarbetena, som må börja omedelbart efter denna synförrätningens avslutande, skola vara fullbordade senast fyra år efter att denna förrättning tagit åt sig laga kraft;

/ att den ur avloppsdikena upptagna jord- och stennassan skola så uppläggas som närmare är föreskrivet i den förutnämnda grävningsskistan;

/ att, der avloppsdike framgår i gränskilnast, skola vardera rågrannens åpta mark till halva avloppsdiket.

/ att den uppgrävda jord- och stennassan skola uppläggas på den jordegares markområde, från vilket densamma blivit upptagen, samt

/ att kostnaderna för denna förrättning skola fördelas på de bäde avdickningsområdena efter varje områdes sammanlagda förbättringsvärde och inom varje särskildt område på delegama efter förut angiven delningsgrund, och nu, om så skulle erfordras, av sökandena förskjutet.

Slutligen på synemännens för-

11
Klarna, att med denna förrättning ses
saken dikning, som omfattas i första
kapitlet av gällande dikningslag.

Wänge den 4 Juli 1919

C. A. Sylvan

Biträdande gods män:

A. F. Svensson

C. J. Nilsson

Bilaga D.

Förening

ingångens vid lagligen utsatt sammankom-
träde i Wänge angående syn för dik-
ning år 1919.

Emellan undertecknade Jordegar
är i överensstämmelse med 36 och 37 §§
i gällande lag om dikning m. m. den 20
Juni 1879 följande överensstämmelse
träffad:

1) Förbinda vi oss tillsammans med
sökandena till denna förrättning in-
gå med i dikningsföretaget och då på
gemensam bekostnad upptaga och för
framtiden underhålla avloppsdi-
ken A-B-C-D, E-F-G och A-G-H-I i full-
komlig överensstämmelse med det nu
av Landtbruksingenjör Sylvan upp-
rättade förslaget till dessa avloppsdi-
kens upptagande.

2) Grunden för deltagandet i kostna-
derna för upptagandet av avloppsdi-
kena inom varje särskildt avdiknings-
område skall bli värdet av den förbät-
ring, som bynnämnden nu i laga ordning
äsat värd i företaget ingående marker

12
och som uttryckes genom de i den av synemännens upprätaade värderingslängden införda repartitionstalen i procent.

3) Avdikningsarbetena, som må taga sin början omedelbart efter det denna förordning avslutats, skola vara fullbordade senast fyra år efter det förordningen vunnit lagkraft.

4) Uppdrags vi åt den via förra sammanträdet utsedda arbetsdirektören:

a) att hos Kungl. Maj:t göra underdanig anhållan om såvår anslag ur allmänna avdikningsanslaget som bidrag ur statens odlingslänsfond till högsta möjliga belopp till ifrågavarande företags utförande;

b) att hos Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetenas utförande inom öfver bestämd tid och enligt plan, som kan av Kungl. Maj:t godkännas;

c) att å vära vägnar uppbåda och kvittera det statsbidrag, som sålunda på vissa bestämda tider till utförandet kan erhållas;

d) att å vära vägnar upptaga lån till förordningskostnadernas bestridande och arbetenas bedrivande intill dess statsunderstödet utfaller;

e) att ombesörja avdikningsarbetenas utförande och dervid, om så skulle erfordras, tillkalla sakkunnig person för arbetenas kontrollering;

f) att på delegans utdebitera och av dem uppbåda de penningmedel, som

Kunna erfordras för avloppsdikenas upp-
tagande och underhåll; samt
g) att över alla inkomster och utgifter
från oredentliga ^{med verifikationer försedda} ~~starkuskåper~~ med vär-
men, som kan erfordras för verkställig-
heten av företaget i dess helhet.

5) Till sådan pypslöman, som omförmä-
des i 74 § av gällande dikningslag, utse
vi landtbrukaren J. A. Ekholm i Kyrko-
torp, och medgeva vi honom rätt till er-
sättning för resor och behövliga utgif-
ter.

Wänge den 4 Juli 1919

J. A. Ekholm	Lars August Larsson
P. A. Berglund	A. G. Johansson
C. J. Andersson	J. J. Samuelsson
	Lovisa Eriksson

Att förestående personer frivilligt
ingått och egenhändigt underskrivit
denne förening, intyga:
C. A. Sylwan, A. F. Svansson, C. J. Nilsson

Vidmarckas

Ex officio

A. Sylwan

Beskrifning

och Häldeförteckning öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras *genom upplaganse*
av avloppsviken och som tillhör hemmanen
Kyrkatorp, Ureta, Beatelund och Ulainge med utjord
i Rystars socken av Åkubs härad

och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år *1919*

Egofigurens nummer å kartan	Delägarrens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer	Inrösningsjord						Summa inrösningsjord						Impedi- menter		
		Tomter, åker och dylikt			Äng och od- lingsmark			Tomter, åker och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		hektar	ar	kvadrant:	hektar	ar	kvadrant:	hektar	ar	kvadrant:	hektar	ar	kvadrant:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>Östra avdikningsområdet.</u> <u>Kyrkatorp</u> <u>Mantel</u> <u>A. G. Johansson</u>															
1	åker, mylla på lea				21-											
2	d ₂ d ₂ " d ₂				21-											
3	d ₂ d ₂ " d ₂				13-											
4	d ₂ d ₂ " d ₂				93-											
5	v ₂															32-
6	åker, mylla på lea				08-											
7	d ₂ d ₂ " d ₂				21-											
8	d ₂ d ₂ " d ₂				15-											
9	d ₂ d ₂ " d ₂				16-											
10	d ₂ d ₂ " d ₂				16-											
11	d ₂ d ₂ " d ₂				51-											
12	d ₂ d ₂ " d ₂				179-											
13	d ₂ d ₂ " d ₂				220-											
14	d ₂ d ₂ " d ₂				536-											
15	d ₂ d ₂ " d ₂				03-											
16	d ₂ d ₂ " d ₂				0750											
17	d ₂ d ₂ " d ₂				2650											
18	d ₂ d ₂ " d ₂				45-											
19	d ₂ d ₂ " d ₂				109-						1401-					
	<u>Profiter</u>															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Brefridt															
		1 Mantar															
		J. A. Ekholm															
✓	20	aker mylla på lera							04 50								
✓	21	d _e d _e " d _e							05 -								
✓	22	d _e d _e " d _e							06 50								
✓	23	d _e d _e " d _e							07 -								
✓	24	d _e d _e " d _e							12 50								
✓	25	d _e d _e " d _e							14 50								
✓	26	d _e d _e " d _e							17 -								
✓	27	d _e d _e " d _e							19 -								
✓	28	d _e d _e " d _e							42 -								
✓	29	vij														10 -	
✓	30	aker mylla på lera							08 -								
✓	31	d _e d _e " d _e							07 -								
✓	32	d _e d _e " d _e							07 -								
✓	33	d _e d _e " d _e							06 -								
✓	34	d _e d _e " d _e							06 -								
✓	35	d _e d _e " d _e							07 -								
✓	36	d _e d _e " d _e							07 -								
✓	37	d _e d _e " d _e							08 -								
✓	38	d _e d _e " d _e							07 -								
✓	39	d _e d _e " d _e							07 -								
✓	40	d _e d _e " d _e							05 -								
✓	41	d _e d _e " d _e							10 -								
✓	42	d _e d _e " d _e							20 -								
✓	43	d _e d _e " d _e							15 50								
✓	44	d _e d _e " d _e							33 -								
✓	45	d _e d _e " d _e							08 50								
✓	46	anij d _e " d _e								61 -							
✓	47	aker d _e " d _e							22 -								
✓	48	d _e d _e " d _e							18 50								
✓	49	d _e d _e " d _e							22 -								
✓	50	d _e d _e " d _e							17 -								
✓	51	d _e d _e " d _e							14 50								
✓	52	d _e d _e " d _e							23 -								
✓	53	d _e d _e " d _e							11 50								
✓	54	d _e d _e " d _e							28 -								
		Brefries															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Börsfräkt															
✓	55	åker, mylla på leen			97 -												
✓	55a	våg														24 -	
✓	56	åker, mylla på leen			01 50												
✓	57	d _e d _e " d _e			32 -												
✓	58	vattensamling														02 -	
✓	59	åker, mylla på leen			04 -												
✓	60	d _e d _e " d _e			50 50												
✓	61	d _e d _e " d _e			04 -												
✓	62	d _e d _e " d _e			12 -												
✓	63	d _e d _e " d _e			11 -												
✓	64	d _e d _e " d _e			11 -												
✓	65	d _e d _e " d _e			11 -												
✓	66	d _e d _e " d _e			11 -												
✓	67	d _e d _e " d _e			11 -												
✓	68	d _e d _e " d _e			11 -												
✓	69	d _e d _e " d _e			13 -												
✓	70	d _e d _e " d _e			11 -												
✓	71	d _e d _e " d _e			10 50												
+	72	d _e d _e " d _e			27 -												
+	73	d _e d _e " d _e			20 -												
+	74	d _e d _e " d _e			22 -												
+	75	d _e d _e " d _e			18 -												
+	76	d _e d _e " d _e			24 50												
+	77	d _e d _e " d _e			26 -												
+	78	d _e d _e " d _e			27 50												
+	79	d _e d _e " d _e			29 -												
+	80	d _e d _e " d _e			30 -												
+	81	d _e d _e " d _e			54 -												
✓	82	d _e d _e " d _e			81 -												
✓	83	d _e d _e " d _e			15 50												
✓	84	d _e d _e " d _e			15 50												
✓	85	d _e d _e " d _e			17 -												
✓	86	d _e d _e " d _e			13 50												
✓	87	d _e d _e " d _e			17 -												
✓	88	d _e d _e " d _e			15 50												
✓	89	d _e d _e " d _e			17 -												
✓	90	d _e d _e " d _e			14 -												
		Börsfräkt															

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>Börfrådet</u>																
o. <u>Louisa Eriksson</u>																
✓ 125	aker, mylla på tein	29-														
✓ 126	äng, d ₂ " d ₂					1	38-									
✓ 127	aker, d ₂ " d ₂	3	64-													
✓ 128	betsmark skogbe, d ₂ " d ₂					4	36-	3	93-	5	74-					
<u>Beatelund</u>																
<u>1 1/4 mantar</u>																
o. <u>P. A. Berglund</u>																
✓ 129	aker, mylla på tein	2	90-													
✓ 130	d ₂ , d ₂ " d ₂	3	51-													
✓ 131	d ₂ , d ₂ " d ₂	1	81-													
✓ 132	d ₂ , d ₂ " d ₂	3	20-													
✓ 133	d ₂ , d ₂ " d ₂	1	73-													
✓ 134	d ₂ , d ₂ " d ₂	1	16-													
✓ 135	d ₂ , d ₂ " d ₂	1	5-													
✓ 136	backe							14	36-						80	50
<u>Wänge</u>																
<u>Skatteutgård N^o 4</u>																
o. <u>P. A. Berglund</u>																
✓ 137	aker, mylla på tein	9	8-													
✓ 138	d ₂ , d ₂ " d ₂	1	3-					1	11							
<u>1/4 mantar N^o 2</u>																
o. <u>J. J. Samuelsson</u>																
✓ 139	aker, mylla på tein	1	5-					1	5-							
<u>Summa</u>																
								60	97	6	35	2	37-			
<u>Vestra avdikningsområdet</u>																
<u>Kyrkotorp</u>																
<u>1 mantar</u>																
o. <u>A. G. Johansson</u>																
✓ 1	aker, mylla på tein	1	35-													
✓ 2	d ₂ , d ₂ " d ₂	9	2	50												
✓ 3	d ₂ , d ₂ " d ₂	1	1	50												
✓ 4	väg														20-	
✓ 5	aker, mylla på tein	8	4-					3	23-							
<u>Börfrådet</u>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>Överfridat</u> <u>Wänge</u> <u>Ty mantat No 2</u> <u>J. J. Samuelsson</u>																
6	äker, myller på lea				20-											
7	vä															16-
8	äker, myller på lea				07-											
9	d ₂	d ₂	"	d ₂	05-											
10	d ₂	d ₂	"	d ₂	04 50											
11	d ₂	d ₂	"	d ₂	04 50											
12	d ₂	d ₂	"	d ₂	05-											
13	d ₂	d ₂	"	d ₂	05-											
14	d ₂	d ₂	"	d ₂	06-											
15	d ₂	d ₂	"	d ₂	06 50											
16	d ₂	d ₂	"	d ₂	05 50											
17	d ₂	d ₂	"	d ₂	04 50											
18	d ₂	d ₂	"	d ₂	03-											
19	d ₂	d ₂	"	d ₂	04-											
20	d ₂	d ₂	"	d ₂	05-											
21	d ₂	d ₂	"	d ₂	08-											
22	d ₂	d ₂	"	d ₂	09-											
23	d ₂	d ₂	"	d ₂	09-											
24	d ₂	d ₂	"	d ₂	07 50											
25	d ₂	d ₂	"	d ₂	08-											
26	d ₂	d ₂	"	d ₂	10-											
27	d ₂	d ₂	"	d ₂	08-											
28	d ₂	d ₂	"	d ₂	11-											
29	d ₂	d ₂	"	d ₂	09 50											
30	d ₂	d ₂	"	d ₂	12-											
31	d ₂	d ₂	"	d ₂	09 50											
32	d ₂	d ₂	"	d ₂	10 50											
33	d ₂	d ₂	"	d ₂	13-											
34	d ₂	d ₂	"	d ₂	25-											
35	vä															06-
36	äker, myller på lea				11 50											
37	d ₂	d ₂	"	d ₂	11-											
38	d ₂	d ₂	"	d ₂	11 50											
39	d ₂	d ₂	"	d ₂	08-											
Överfridat																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Bräfridt</i>															
40	åker, mylla på lea			0850												
41	d ^e d ^e " d ^e			35-				3	21							
	<i>1/4 mantal N^o 2</i>															
	<i>Carl Johan Andersson</i>															
42	åker, mylla på lea			172-												
43	d ^e d ^e " d ^e			127-												
44	vä							2	99-						15-	
	<i>1 mantal N^o 1</i>															
	<i>August Larsson</i>															
45	åker, mylla på lea			683-												
45a	vä														10-	
46	d ^e														36-	
47	åker, mylla på lea			152-				8	35-							
	<i>Summa</i>							17	78-						103-	

Wänge den 4 Juli 1919

O. A. Sylwan

Statens landtbrugs ingenieur

Vidmaras

Ex officio

A. Sylwan

Värderingslängd

Öres vatten-skadad jord, som kommer att förbättras genom upp-
tagande av avloppsdiken och som tillhör hemmanen Kyrko-
torp, Ureta, Beatelund och Wånge med utjärd uti Rystads
socken av Åkerbo och Åstergötlands län, upprättad vid
läga syn år 1919.

Egaf- garnens nummer a. Kartan	Beläggens namn Sädet hemmanets eller lägenhetens namn och nummer	Värd		Summa värd		Förbrukade for hektar		Värde utgör		Summa av hela värdet		Värde av för hållning för helt		Värde av för hållning utgör		Summa av förhållning utgör		Reparationskost
		H:ar	ar	H:ar	ar	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Östra avdikningsområdet

Kyrkotorp

1 mtl

A. G. Johansson

1-2	åker	42,-				1740 -	738 80					60 -	25 20					
3-4	d ₂	1 06,-				1600 -	1696 -					200 -	2 12 -					
6	d ₂	08,-				1700 -	136 -					100 -	8 -					
7	d ₂	21,-				1550 -	325 50					250 -	52 50					
8	d ₂	15,-				1450 -	217 50					350 -	52 50					
9-10	d ₂	32,-				1350 -	432 -					450 -	144 -					
11	d ₂	51,-				1280 -	652 80					520 -	265 20					
12	d ₂	179,-				1200 -	2148 -					600 -	1074 -					
13-15-17	d ₂	2 57,-				900 -	2313 -					700 -	1799 -					
14	d ₂	536,-				950 -	5092 -					750 -	4020 -					
18	d ₂	45,-				1050 -	4725 0					550 -	2475 0					
19	d ₂	1 09,-	14 01,-	1150 -	1253 50	15469 60	450 -	490 50	8390 40	24.93								

1 mtl

J. A. Ekholm

20	åker	045				1440 -	648 0					60 -	2 70					
21	d ₂	05,-				1400 -	70 -					100 -	5 -					
22-23	d ₂	13,5				1320 -	178 20					180 -	24 30					
24-25	d ₂	27,-				1220 -	329 40					280 -	75 60					
26-27	d ₂	36,-				1150 -	414 -					350 -	126 -					
28	d ₂	42,-				1260 -	529 20					240 -	100 80					
30-33	d ₂	28,-				1200 -	336 -					350 -	98 -					

Överför

22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Birförs																	
34-42	åker		77,-				1180 -	908 60				420 -	323 40						
43-44	då		48,5				1200 -	582 -				400 -	194 -						
45	då		08,5				1150 -	97 75				450 -	38 25						
46	äng		61,-				950 -	579 50				450 -	274 50						
47-49	åker		62,5				1050 -	656 25				500 -	312 50						
50-53	då		66,-				950 -	627 -				650 -	429 -						
54-56	då		29,5				1220 -	359 90				380 -	112 10						
55-60-71	då		2 64,-				700 -	1848 -				900 -	2376 -						
57	då		32,-				1180 -	377 60				420 -	134 40						
59	då		04,-				900 -	36 -				700 -	28 -						
72	då		27,-				1050 -	283 50				550 -	148 50						
73-80	då		1 97,-				900 -	1773 -				700 -	1379 -						
81	då		54,-				850 -	459 -				750 -	405 -						
82-102	då		1 24,-				1200 -	1488 -				400 -	496 -						
83-89-101	då		1 40,-				800 -	1120 -				800 -	1120 -						
90-96	då		1 20,5				920 -	1108 60				680 -	819 40						
97-100	då		62,-				1060 -	657 20				540 -	334 80						
104-109-112	då		4 60,-				840 -	3864 -				760 -	3496 -						
110	då		40,-				850 -	340 -				650 -	260 -						
111	då		40,-				900 -	360 -				600 -	240 -						
113	då		2 63,-				950 -	2498 50				650 -	1709 50						
114-116-122	då		3 35,5				1150 -	3858 25				350 -	1174 25						
123	då		60,-				1320 -	792 -				280 -	168 -						
124	då		70,-	28 02,-			900 -	630 -	2722 625			700 -	490 -	16895 -				50.19	

Ureta

3/4 mtl

Lovise Eriksson

125	åker		29,-				1000 -	290 -				500 -	145 -						
126	äng		1 38,-				900 -	1242 -				500 -	690 -						
127	åker		3 64,-				1020 -	3712 80				380 -	1383 20						
128	betsmark, pkybro.		4 36,-	9 67,-			500 -	2180 -	7424 80			300 -	1308 -	3526 20				10.48	

Beatelund

1/8 mtl

P. O. Berglund

129	åker		2 80,-				1100 -	3080 -				450 -	1260 -						
130	då		3 51,-				1100 -	3861 -				400 -	1404 -						

Boufries

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<u>Överfride</u>																		
1310-133	åker	3 54,-				1080-	382320					220-	77880						
132	d ₂	3 20,-				1050-	3360-					250-	800-						
134	d ₂	1 16,-				1060-	122960					140-	16240						
135-	d ₂	15,-	14 36,-	140-	171-	1552480	60-	9-	441420	13.11									

Wänge
Skatungård
N^o 4
P. O. Berglund

132	åker	98,-				1200-	1176-					400-	392-						
138	d ₂	13,-	1 11,-	1450-	18850	136450	150-	1950	41150	1.22									

1/4 mtl N^o 2
J. J. Samuelsson

139	åker	15,-	15,-	1450-	21750	21750	150-	2250	2250	0.02									
	Summa	67 32,-				6722745-			3365980	100:-									

Vestra avdikningsområdet
Kyrkatorp
1 mtl
A. G. Johansson

1	åker	1 35,-				1600-	2160-					200-	270-						
2	d ₂	92,5				1520-	1406-					280-	259-						
3	d ₂	11,5				1300-	14950					500-	5750						
5	d ₂	84,-	3 23,-	1300-	1092-	480750	400-	336-	92250	11.24									

Wänge
1/4 mtl N^o 2
J. J. Samuelsson

6	åker	20,-				1300-	260-					400-	80-						
8-17	d ₂	53,5				1040-	55640					760-	40660						
18-20	d ₂	12,-				1350-	162-					450-	54-						
21-27	d ₂	59,5				1320-	78540					480-	28560						
28-34	d ₂	90,5				1200-	1086-					600-	543-						
36-41	d ₂	85,5	3 21,-	1300-	111150	396130	500-	42750	179670	21.90									

1/4 mtl N^o 2
Carl Johan Andersson
Överfries

24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Överfördt																	
42	43	åker	2 99,-	2 99,-	250-	3737 50	3737 50	550-	1644 50	1644 50	20.05-								
		<u>1 mtl N^o 1</u>																	
		<u>August Larsson</u>																	
45		åker	6 83,-		1200-	8196-		500-	3415-										
47		ds	1 52-	8 35,-	1320-	200640	1020240	280-	42560	384060	46.81								
		Summa		17 78,-			2270870				820430	100.-							

Wånge den 4 Juli 1919
 C. A. Sjölovan
 Biträdnare gode män:
 A. F. Svensson C. J. Nilsson
 Vidimöras
 Ex officio


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överförde						
		Ersättning för mark till av-						
		loppsdikey och till jordupplag						
		inkl. synemåttens utlåtande					2917	60
		Summa Kronor					18320	-
		<u>Västra avdikningsområdet</u>						
		<u>Avloppsdikey A-G-14-J.</u>						
A-G.	232	Lea med ngn sten Kubm.	720	1:40	1008	-		
G-14.	240	Lea " " " " Kubm.	1030	1:40	1442	-		
		Ombyggnad av egrovägstrum						
		vid XXV+8, enkel träbro, se						
		ritningen vid XXVI+60 st	1	165:-	165	-		
14-J.	188	Lea med ngn sten Kubm.	1360	1:60	2176	-		
		Ombyggnad av egrovägstrum						
		vid XXVI+60 och XXVII+56, enkla						
		träbroar, se ritningen vid						
		XXVI+60 st.	2	200:-	400	-	5191	-
		För arbetets tillsyn och ofr-						
		utsedda utgifter tilläggas						
		omkring 10% och utföres med						
		Ersättning för mark till						
		avloppsdikey och till jordupplag						
		inkl. synemåttens						
		utlåtande					983	40
		Summa Kronor					6700	-

Wänge den 4 Juli 1919

C. A. Sylvan

Statens lantbr. ingenjör

Vidimoras

Ex officio

C. A. Sylvan

Grävningslista.

för upptagande av avlapps diken från vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Kyrkotorp, Ulsta, Beatilund och Maänge med utförd i Rystads socken av Åkerbo härad och Åsteröfältlands län, upprättad vid laga syn år 1919.

Avlappsdikey	Höjden öfver plan- och höjdhöjningen	Avstånd från hög- punkt i meter	Dikets			Anmärkningar
			djup i meter	hvitvattens i meter	dagkvad i meter	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Östra avdikningsområdet</u>						
<u>A-B-C-D</u>	A	-	1.60	0.5	5.30	Här börjar grävningsarbetet
	I	100	1.55	0.5	5.15	Fixpunkt vid I+88 ligger 6.68 m.
	B	88	1.70	0.5	5.60	Över jämförelseplanet
	II	12	1.70	0.5	5.60	
	III	100	1.55	0.5	5.15	
	IV	100	1.75	0.5	5.75	
	V	100	1.65	0.5	5.45	
	VI	100	1.95	0.5	6.35	
	C	96	1.90	0.5	6.20	
	VII	4	1.90	0.3	6.-	
	VIII	100	1.80	0.3	5.70	
	IX	100	1.85	0.3	5.85	
	X	100	1.90	0.3	6.-	Fixpunkt vid X+80 ligger 6.48 m.
	XI	100	1.80	0.3	5.70	Över jämförelseplanet
	XII	100	1.60	0.3	5.10	
	D	8	1.55	0.3	4.95	
<u>E-E-F</u>	E	-	1.90	0.3	6.-	Här börjar detta avlappsdikey
	XIII	100	1.60	0.3	5.10	
	XIV	100	1.60	0.3	5.10	
	XV	100	1.75	0.3	5.55	Fixpunkt vid XV+80 ligger 6.48 m.
	XVI	100	1.65	0.3	5.25	Över jämförelseplanet

1	2	3	4	5	6	7
	E	20	1.65	0.3	5.25	
	XVII	80	1.40	0.3	4.50	
	XVIII	100	1.90	0.3	6.-	
	XIX	100	2.25	0.3	7.05	
	XX	100	2.10	0.3	6.60	
	I	48	1.75	0.3	5.55	

Vestra avdikningsområdet.

A-G-H-J

A	-	1.40	0.3	4.50	Här börjar detta avloppsdike
XXII	100	1.55	0.3	4.95	Fickpunkt vid A+60 ligger 668 m
XXIII	100	1.55	0.3	4.95	över jämförelseplanen.
G	32	1.50	0.3	4.80	
XXIV	68	1.50	0.3	4.80	
XXV	100	1.50	0.3	4.80	
H	72	1.95	0.3	6.15	
XXVI	28	2.-	0.3	6.30	
XXVII	100	2.05	0.3	6.45	
J	60	2.10	0.3	6.60	

Den ur avloppsdikena upptagna jord- och stenmassan skall läggas minst en meter från dikeskanten, till högst en meters höjd över markytan och ej med brantare lutning mot diket än diketis egen sida.

Desutom skall den uppgrävda jordmassan så uppläggas eller på lämpliga ställen på grumstickas, att ytvattnet från angränsande mark har fritt avlopp ned i avloppsdiket.

Utgått den 4 Juli 1919

P. A. Sylvan

Statens landtbr. ingenjör.

Vidarmars

Ex officio

P. A. Sylvan

den 4 Juli 1919.

C. A. Sylvan

Biträdande gode män:

A. J. Svensson

C. J. Nilsson.

Vidimmas

Ex officio

A. Sylvan

Åttio minnigse öfver fristående frivärning
som inom låga tid varit anmälda, be-
gräns. dinstyrnings slott i landskapskär
den 21 maj 1920.

På tjänstens vägnar:

(Stämplat)

J. E. von der Bruch

Vidimmas

På tjänstens vägnar

A. Sylvan

Hörsning

Tillhör den arbetsplan som af Kungl. Maj:t
den 9 juni 1922 fastställes med det tillägg
att intressenterna skola ställa sig till efter-
rättelse, de i Länstypografens i Linköping
resolution den 13 november 1920 angående
tillstånd från det allmännas sida till
företagets utförande meddelade *)

Betänkannde

angående förslag till upplagande af aftrycksdikter
från vatterstjuka marken tillhörande hemmanen

Kyrketorp och Vreta ref.

Östergötlands län.

*) vilkor. Stockholm, den 27 juni 1922.
På Kungl. Landbrukstypografens vägnar:


Albert Smith

Vidmaras

På tjänstens vägnar:

H. Sylwan

Öfversiktsskarta



Skala 1:100000

Motorväg

Betänkande angående
frslag till försläggning
och öfning av vattensjuka
marker, avgivet i och för
erhållande av statsunder-
stöd år 1920.

Förslaget namn.

Förslaget avser upptagande av avlopps-
diken från vattensjuka marker tillhö-
rande hemmanen Kyrkstorp, Vreta,
Beatelund och Vänge med utjord i
Rystads socken av Åkerås härad och
Östergötlands län.

Läge.

De vattensjuka markerna, som utgö-
ras av 2^{ne} skilda avdikningsområden
äro belägna några hundra meter sö-
der om Rystads sockens kyrka, och
äro desamma å vidstående översikts-
karta utmärkta med gul färg.

Förordnans
om.

Sedan Kungens Befälningsska-
vulle i länet på denna gjord ansökan
förordnat undersecknat att i enlighet
med gällande dikningslag hålla syn
för upptagande av ifrågakommande
avloppsdiken, förslaget förklarat äro frö-
mmas nödiga undersökningar, var-
efter närtecknade förslag till avloppsdie-
kens upptagande upprättades och sy-
neförfattningens handlades samt ad-
slöts den 4 Juli 1919.

De under synförfattningens gån-
upprättade handlingarna (Bilaga I)
med tillhörande karta (Bilaga II) hava
lagts till grund för den utredning,

Sökande till
statsunderstöd.

som här följer.

Genom förenig, som ingicks vid sammanträde i Vänge den 4 Juli 1919 och som under bilaga D åtföljer synhandlingarna, hava samtliga delägare i avdikningsföretaget beslutat att till dess utförande söka statsunderstöd i form av lån och ansly.

Avdikningsom-
rådets allmän-
na beskaffenhet.

Östra avdikningsområdet utgöres huvudsakligen av åker, men även till en mindre del av äng och skogbärande betesmark, under det att västra avdikningsområdet innehåller uteslutande åkerjord.

Areal.

Den synhandlingarna åtföljande beskrivningen och häudeförteckningen gives vid handen, att östra avdikningsområdet innehåller

åker

60,97 h:ar

ängs- och betesmark

6,35 "

eller sammantaget 67,32 h:ar

och att västra avdikningsområdet innehåller

åker

17,78 h:ar

Vattnedrag.

På de båda avdikningsområdena ledes vattnet till en avloppsgrav å hemmanet Malma egor, vilken avloppsgrav för några år sedan upptogs och som av för vattnet under gott fall vesterut åt Stångån. I öfrigt äro markerna för sin förläggning icke beroende av något annat vattendrag än de avloppsdiken, som här äro ifråga att upptaga.

Huvudavloppet från östra avdikningsområdet har de avföra vattnet

från ett nederbördsområde, som i översiktskartan rimslutes av en blå streckad linje och som i areal innehåller omkring 170 h:ar. Med hänsyn till nederbördsområdets storlek och beskaffenhet förde man här hava skäl att antaga att varje h:ar vid flöden lämnar 1,2 sekundliter vatten, vadan avloppet har att avföra en flodvattnemängd av $0,2 \text{ km}^3$.

Avloppet från västra avdikningsområdet har att avföra vattnet från ett nederbördsområde av ungefär 60 h:ar, och beräknas här varje h:ar vid flödet lämna 1,5 sekundliter vatten, på har detta avlopp att avföra i rundt tal $0,09 \text{ km}^3$.

Vattenavledning

För markernas ändamålsenliga förläggning föreslås två upptagande inom Östra avdikningsområdet avloppsdikeyn A-B-C-D och E-F och inom västra avdikningsområdet avloppsdiket A-G-H-I.

Avloppsdiket A-B-C-D inom östra området har i sin nedre del A-B erhållit en minsta bottenlutning av 0,5:1000, en bottenbredd av 0,5 m. och en sidolutning av 1:1,5, och förmar avloppsdiket här enligt vanliga beräkningsgrunder för vattnets rörelse i öppna ledningar av detta slag att vid ett ungefärligt vattendjup av 0,5 m. avbörda den för detta avlopp ovan angivna flodvattnemängden.

Avloppsdiket A-G-H-I inom västra avdikningsområdet har i sin nedre del A-G erhållit en bottenlutning av 1:1000, en

bottenbredd av 0,3 m. och samma sidolutning som föregående, och förmas detta avlopp att vid ett ungefärligt vattendjup av 0,3 m. avlöras den för detta avlopp. ovann angivna flodvattenmängdens. Återstående delarna av avloppsdikena A-B-C-D och A-G-H-I ävensom avloppsdiket C-E-F ha en endast att avföra relativt obetydliga flodvattenmängder, varför dessa erhållit en bottenbredd av 0,3 m. och samma sidolutning som föregående samt en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

Örkning

Befintliga och erforderliga avledningsdiken bör efter vattenavledningens utförande fördjupas och utvidgas, så att de erhålla ett djup av minst 1,2 m. en bottenbredd av 0,3 m. och en dagbredd av minst 3.-m.

Odling och träddikning.

I de uppodling föreslås ängsmarken inom östra avdikningsområdet, d. v. s. egofiguren 46 och 126 under det att i frätages ingående betesmark såsom varande frögorna vilbehörlig skogs- och betesmark, ej bör odlas till åker. Den i frätages ingående åkerjorden bör träddikas med tegelrör efter för varje särskildt egområde uppgjord plan.

Jordförbättring.

Det genom frätages utförande beräknade jordförbättringsvärdet framgår av följande tabell:

Östra avdikningsområdet			
I sin vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdiknings-	Area		Värde
	H:an	an	Km. för

området av:	1	2	3	4
åker	60	97,-		
ängs- och betesmark	6	35,-		
Summa	67	32,-	67227	45
Genom det föreslagna vattenavledningsarbetets utförande förändras samma område till:				
åker (förbättrad)	60	97,-		
d ^o (nyodling)	1	99,-		
annan mark (förbättrad)	4	36,-		
Summa	67	32,-	100887	25
Vestra avdikningsområdet				
I sin vid undersökningen befunna tillstånd utgöres avdikningsområdet av:				
åker	17	75,-	22708	70
Summa	17	75,-	22708	70
Genom det föreslagna vattenavledningsarbetets utförande förändras samma område till:				
åker (förbättrad)	17	75,-	30913	-
Summa	17	75,-	30913	-
Värdet av jordförbättringen i sin helhet blir alltså inom östra avdikningsområdet 33659:80 krmmr och inom västra avdikningsområdet 8204:30 krmmr.				
De olika sökandenas jordansat och å dessamma beräknade värde av förbättringen genom vattenavledningen och genom odlingen framgår av hithörande egobeskrivning.				
Enligt bifogade kostnadsförslag ställer sig Kostnaden för vattenavledningen i sin helhet sålunda:				

Kostnad

inom östra avdikningsområdet:
 Vattenavledningen 18320: -
 Syneförrätningen 533: 11
 Betänkande med förslag 144: 86
 Summa krmmr 18997: 97

inom västra avdikningsområdet:
 Vattenavledningen 6700: -
 Syneförrätningen 129: 94
 Betänkande med förslag 35: 31
 Summa krmmr 6865: 25

Vinst.

Jemföres sistnämnda kostnads-
 summor med respektive jordförbä-
 ringsvärdet framgår härav, att före-
 tagets utförande tillskyndar jordegarna
 inom östra avdikningsområdet en direkt
 vinst av 14661: 83 krmmr och inom västra
 avdikningsområdet en direkt vinst av
 1339: 05 krmmr.

Deltagnings-
 skyldighet.

I Kostnaden för vattenavledningen
 inom varje särskildt område skola jor-
 degarna enligt synemännens laga Kraft-
 summa utlåtande deltaga efter värde
 av deras markens förbättring såsom
 detta är angivet i den till synehand-
 lingarna hörande värderingslängden,
 der delaktigheten uttryckes genom
 repartitionstax i procent och i Kost-
 naden för syneförrätningen m. m.
 skola jordegarna enligt sånna utlä-
 tande deltaga efter summans av för-
 bättringsvärdet för varje område.

Sökandenas andel i
 kostnad, auslag och

Sökandenas andelar i Kostnaden
 samt i auslag- och länebelopp framgår
 av bifogad Tabell.

Andel för utförandet.

Visserligen förutsätter förslaget ge-

omförände att en trumma genom byggde-
vägen mellan Rystads och Västerby sock-
ren kyrkor ombygges, men då företaget
i öfrigt inte berör någon allmän väg,
färdled eller annan allmän inrättning,
finn, om nämnda trumma utföres
enligt förslagsritningen öfver densam-
ma, för företagets utförande från
det allmännas sida inte möta något
så beskaffade hinder, som omförändras
i Kungl. Kungörelsen den 31 december
1879.

Liknande företag
i närheten.

Bland liknande företag, till vilkas
utförande Kungl. Maj: 4 under senare
år beviljat lån av statsmedel må näm-
nas: Förläggning av vatten-skador
marker tillhörande hemmanen Kyr-
kotorp, Väinge, Malma, Kaustorp och
Staby samt Kronoutjorden Ryckslösa
i Rystads socken, vilka marker äro be-
lägna medelbart vester om de marker,
som här äro ifråga att förläggas.

Utförande.

Vid vattenavledningsarbetets ut-
förande skall iakttagas vad härunder
bestämt påvis i synemännens förut-
nämnda utlåtande som i den till sy-
nehandlingarna hörande grävningss-
listan.

Förstyrkan

På grund af vad här blivit an-
fördt, tillåter jag mig vådsamt för-
slå att till detta företags utförande må
beviljas påvis ett anslag från allmän-
na avdikningsanslaget af 8620:-kro-
nor som ett lån från statens ordnings-
kassafond af 17240:-kronor.

Arbetstid

Förutsatt att sökandens under-
dåriga anhållan bifalles för vänta-
avledningsarbetet i sin helhet vara
utfördt nio fyra år och obliktar-
betet nio sju år räknadt från den
dag synförfrågningens Fråga åt sig
lägs Kraft.

Länkoping den 22 Maj 1920

C. A. Sylwan
Statens landtbr. ingenjör

Eggsbeskrivning
Beskrivning och värderingslängd öfver
vattensjukt mark, tillhörig nedanstående
auslags- och lånesökande tillhöriga hem-
man.

		Areal								Jordfruktningvärde							
Jordägarens namn	Kommunens länshöstens namn m. m.	Åker		Skogsmark		Summa		Skogsmark		Summa		Skogsmark		Summa			
		K:ar	ar	K:ar	ar	K:ar	ar	K:ar	ar	K:ar	ar	K:ar	ar	K:ar	ar		
Östra avdikningsområdet.																	
A. B. Johansson	Kyrkstorp, 1 mdt	14	01,-	—	—	—	—	14	01,-	8390	40	—	—	—	—		
J. A. Eksholm	I ² 1 "	27	41,-	—	61,-	—	—	28	02,-	16895	—	300	—	183	—		
Jonas Eriksson	Arta, 3/4 "	3	93,-	1	38,-	4	36,-	9	67,-	3526	20	300	—	414	—		
P. A. Berglund	Beateklund 1 1/8 "	14	36,-	—	—	—	—	14	36,-	4414	20	—	—	—	—		
I dem	Bringe, N ^o 4, skattstyt.	1	11,-	—	—	—	—	1	11,-	411	50	—	—	—	—		
J. J. Samuelsson	I ² N ^o 2, 1/4 mdt	15,-	—	—	—	—	—	15,-	22	50	—	—	—	—	—		
Summa		60	97,-	1	99,-	4	36,-	67	32,-	33659	80	—	—	597	—		
Vestra avdikningsområdet.																	
A. B. Johansson	Kyrkstorp, 1 mdt	3	23,-	—	—	—	—	3	23,-	922	50	—	—	—	—		
J. J. Samuelsson	Bringe N ^o 2 1/4 "	3	21,-	—	—	—	—	3	21,-	1796	70	—	—	—	—		
Carl Joh. Andersson	I ² N ^o 2 1/4 "	2	99,-	—	—	—	—	2	99,-	1644	50	—	—	—	—		
August Larsson	I ² N ^o 1 1 "	8	35,-	—	—	—	—	8	35,-	3840	60	—	—	—	—		
Summa		17	78,-	—	—	—	—	17	78,-	8204	30	—	—	—	—		
Linköping den 22 maj 1920 C. A. Sylwan Statens Landtbr. inspektion																	

Tabel
 utvisande auslags- och länesökandenas
 andel i kostnad samt i auslags- och lä-
 nebelopp.

Jordeägarens namn	Kommunets eller Länshöfdens namn m. m.	Ejfruktbarhets omfattning	Frikättningsgraden		70% av frikättnings- området.		Satta ut i kostnaden för			Summa kostnad	Auslag		Andel				
			kr.	nr	kr.	nr	Örtensbelopp	Byggnadsförtäring	Städkostnad m. m.		kr.	nr		kr.	nr		
Östra avdikningsområdet																	
A. G. Johansson	Kyrkstorp, 1 mte	1-19	8390	40	5873	28	4567	18	132	91	36	11	4736	20	578	733	52
J. A. Ekholm	D ² , 1 "	20-24	16895	-	11826	50	9194	81	267	57	72	71	9535	09	3178	36	6386
Lovisa Eriksson	Vreta, 3/4 "	25-28	3526	20	2468	34	1919	94	55	87	15	18	1990	99	603	66	3273
P. A. Berglund	Beatehå, 1 1/8 "	29-36	4414	20	3089	94	2401	75	69	89	18	99	2490	63	830	21	1660
Idens	Vägg N ² 4, sk. utg.	37-38	411	50	288	05	223	50	6	50	1	77	231	72	77	26	1543
J. J. Samuelsson	D ² , N ² 2, 1/4 mte	39	22	50	15	75	12	82	37	10	13	29	4	93	8	8	8
Summa			33659	80	23561	86	16700	00	533	11	144	86	18997	97	6332	65	12665
Västra avdikningsområdet																	
A. G. Johansson	Kyrkstorp, 1 mte	1-5	922	50	645	75	755	08	14	61	3	97	771	66	257	42	514
J. J. Samuelsson	Vägg N ² 2, 1/4 "	6-41	1796	70	1257	69	1467	30	28	46	7	73	1503	49	501	16	1002
Carl Joh. Andersson	D ² , N ² 2, 1/4 "	42-44	1644	50	1151	15	1343	35	26	05	7	08	1376	48	458	83	917
August Larsson	D ² , N ² 1, 1 "	45-47	3840	60	2688	42	3196	27	60	82	16	53	3213	62	071	21	142
Summa			8204	30	5743	01	6700	00	129	94	35	31	6865	25	2288	42	4176

Linköping den 22 Maj 1920
 O. A. Sylwan
 Statens landtbr. ingenjör.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överförat					14001	-
		För arbetets tillsyn och affrutade ut- gifter tilläggas om- kring 10 procent och utfräs med					1401	40
		Ersättning för mark till avlopps- dikena och till jord- upplag enligt syns- månnens utlåt- de					2917	60
		Hinkning omkring 10700 arkitektkostnader	Kronor				18320	-
		Kostnad för synföreläsning					333	11
		De för betänksid med förslag					144	80
			Kronor				18997	97
		<u>II Odling</u>					17377	97
		Uppodling av mark h:ar 1.99 300 597 -					597	-
		Summa Kronor					19594	97
							17974	97
		<u>Vestra avdikningsområdet</u>						
		<u>Vattenavledning</u>						
		<u>Avloppsdiken A-B-H-J.</u>						
A-B.	232	dela med ngn sten Kubm.	720	1:40	1008	-		
G-H	240	De " De " " "	1030	1:40	1442	-		
		Ombyggnad av ego- vigsbena vid XXV+8, enkla träbr, se ritning- en vid XXVI+60	st. 1	165:-	165	-		
H-J	188	dela med ngn sten Kubm.	1360	1:60	2176	-		
		Ombyggnad av ego- vigsbena vid XXVI+60 och XXVII+56, enkla trä- bror, se ritningarna vid XXVI+60 st. 2	2	200:-	400	-	5191	-
		Överfräs					5191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfördt					5191	-
		För arbetets tillsyn och ofrutsedda ut- gifter tilläggas om- kring 10 procent och utföres med					525	60
		Ersättning för mark till avloppsdikey och till jordupplag en- ligt synemåttens utlåtande					983	160
		Minikjörning omkring 10 % af arbstkostnaden					6700	-
		Kostnar för syneförvårdning					129	94
		Id. för betänkannde med försky					35	31
		Summa Kronor					6865	25
							6265	25

Lüköping den 22 Maj 1920
C. A. Sylwan
Statens landbrukstyrelsen.

Tid arbetsplanens fastställande har kost-
naden beräknats till för vatten-
afledningen 23.643 kronor 22 öre
Odlings- och legokjörning 597 " "
Summa 24240 kronor 22 öre

Stockholm den 27 juni 1922.

På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Förstämde handelsingens beakt med dem, som
tillhöra den af Kungl. Majt fastställda arbets-
planen, intygas

På Tjänstens vägnar:
H. Sylwan

Afhandling

Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes i Östergötlands län
resolution i anledning af
den skriftliga ansökan
af J. A. Ekholm i egenskap
af ledamot i arbetsdirek-
tionen för det företag, som
afsäga upptagande af
afloppsdikey från vatten-
sjunka marker tillhörande
hemmanen Flyketorp, Tote
Brateland och Wange med
utjord i Öpstad socken
här gjort om tillstånd från
det allmänna sidan till
företagets utförande i enlig-
het med ett af länshöf-
dingens C. A. Rydman upp-
gjort handlingarna bi-
fogat förslag, enligt
hvilket byggvägen mellan
Öpstad och Trådsbergs kyr-
kor på Tillvåda, däraf
beröres, att en brostamma
måste byggas under den
samma, öfver hvilken
framtäning vägstyrelsen
i Skerbo härad samt

landsfiskalen i orten afgifvit
yttranden; Gifvit diukopungs
slott i landskansliet den 13
november 1920.

Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har fö-
git, del af handlingarnas innehåll; och
pröfvar skäligt härigenom förklara att
under förutsättning att ifrågavarande
bo bygges på sådant sätt, att den varden
af vederbörande landsfiskal med biträde
af gode män vid afsejning godkänd, med
afseende på sådana förhållanden, som
omformulas i Kungl. Högskoleu den 31
december 1879 angående vissa villkor för
tillstånd från, det allmänna silda till
vattenafledning m.m. hinder icke moter
mot ifrågavarande företags utförande i
enlighet med åberopade förslag.

Den med denna resolution miss-
nöjde äger, därunder söka ändring genom
undermåliga bevärlitka, af klaganden
eller behörigen befullmäktigt ombud
underskrifva och af bvid om delgifningen
jämte den öfverklagade resolutionen med
tillhörande handlingar eller betyckts
afskrift, däraf åtföljda, skola till
Kungl. Maj:ts rti, dess Jordbruksdeparte-
ment ingifvas sist för klökkan förf
å trettionde, dagen efter af resolutionen

skälden behöf, del, delgifningsdagur oräknað;
dock äger minnighet, som klagar femton dagars
längre berrästid.

Som ofren Pålänsstyrelsens vägnar:

E. J. Lidman Ch. Wimmergren

Att omständigheterna resolution blifvit uppläst i Rystads
kyrka söndagen den 28 november 1920, bekräftas af

A. Nygren
Kyrkoherde.

Att, såvidt härstädes fört diarium utvisar, berräst
öfver detta utslag icke inom föreskrifven tid,
räknad från, den 28 november 1920, blifvit här
anförda, bekräftas af tjänstens vägnar.

Stockholm den 8 maj 1922.

Goeta Alstermark

Registrator i Kongl. Jordbruksdepartementet
Västerås

På Tjänstens vägnar:

H. Sjöström

Godkänt den 28 december 1922. 134/22



Bevis

19656

Lantbruksstyrelsen

11 DEC. 1922

om verkställd avsyning av vattenavlednings-
och avdikningsarbetet, enligt särskilt förord-
nande den

från Kungl. Lantbruksstyrelsen, på ansökan

av Landbrukman J. St.

Ekström i Hyltebruk

angående det företag, som avser ~~upptagande af aflöpsvatten från~~
~~vattenriken marken, tillnående hemmanet Hylte-~~
~~bruk, Vreta, Beatilund och Vänge med utjord~~
~~i Bystad och delar af Östergötlands län.~~

Planen fastställd den 9 juni 1922

Ändring däri medgiven av den 19

Statsunderstöd: anslag av 1922 års ~~allmänna~~ anslag kr. 7880.-

lån av 1922 års odlingslånefond kr. 15760.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19

Fastställd arbetstid till den 1 september 1923

Förlängd arbetstid till den 19 medgifven den

19 av

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr.

verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kr.

Vid av undertecknad den 1 november 1922 verkställd avsyning av ovan
angivna arbete har detsamma befunnits utfört i ~~nära~~ överensstämmelse med den fastställda ar-
betsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Underteckning den 4 november 1922

H. Styrman
Statens landbruksingenjör

OBS.! För arbetets godkännande skall förestående bevis i original insändas till Kungl. Lant-
bruksstyrelsen.


Lösen jämte Skatt = 2.50 kr



Uti utförandet av företaget angående upptagande av avloppsdiken från vattensjuka marker tillhörande hemmanen Kyrketorp, Vreta, Beatelund och Vänge med utjord i Rystads socken har jämväl ingått byggande av brotrumma under bygdevägen mellan Rystads och Vårdsbergs kyrkor.

I sammanhang med årets ordinarie vägsyn och på framställning av vederbörande arbetsdirektion hava vi besiktigat ifrågavarande nu fullbordade brobyggnad och funnit att densamma är synnerligen omsorgsfullt utförd av tuktad sten och försedd med kraftigt skyddsvärn av trä på stenpelare.

Synemännen hava därför funnit skäligt godkänna brobyggnaden ifråga såsom fullt ändamålsenlig för vägen och den allmänna trafiken.

Kyrketorp den 25 oktober 1922.


Landfiskal i Linköpings distrikt och syneförrättare.

Biträdande gode män.

R a p p o r t 3 FEB. 1927

2953

förordnad
om ~~fastställd~~ avsyning av odlingsarbetet enligt särskilt förordnande
från Kungl. Lantbruksstyrelsen av den 19 juni 1926
angående det företag, som avser *torrläggning och odling av...*
vattenrika marker till hemmanen Kyrketorp,...
Östra Beatehund m. fl. uti Rystads församling av
Östergötlands län

Arbetsplanen fastställd den ... *9 juni* ... 1922
Statsunderstöd; bidrag från allm. avdikningsanslaget Kr. 7.884.-
lån från odlingslånefonden Kr. 15.760.-
Kontrakt om arbetets utförande antaget den ²..... 19....
Fastställd arbetstid för odlingsarbetet till den 1 sept. 19....
Förlängd arbetstid till den 1 sept. 19... medgiven av
..... den 19....

På skriftlig förfrågan ang. odlingsar-
betena har icke erhållits något svar.

Sysslamannen J. A. Elsholm har av-
flyttat från orten och några upplysningar
rörande företaget eller uppgift på vad
handlingar och ritningar förvaras har
jag icke kunnat erhålla.
Linköping den 30 dec. 1926

Karl Elfström