

28 OKT 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 juni 1922 för
upptagande av avlopsdike från vattensjuka marker tillhörande
hemmanen Åkerstad, Haddarp, Skankerstad och Orlunda i Skeda
socken av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör C. A. Sylvan
den 21 maj 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med ettusenniohundra /1.900:-/
kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
niohundrafyratio /940:-/ kronor att utgå från
allmänna ~~avdikningsanslaget, varav hela beloppet~~ kronor

~~utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha~~

undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 17 december 1919,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendemän — för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade
bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga
och förbinda mig oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må
besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1922,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1923,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1923,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vardä andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammes utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Orkunda den 4 september 1922.

Emil Carlsson

Orkunda

O. Wilhelmsson

Skaddöps

Att skolföraren Emil Carlsson i Orkunda och
Lantbrukaren O. Wilhelmsson i Skaddöps

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Emil Petersson

Alb. Petersson

Adress:

Skaddöps

Adress:

Skaddöps

Med stöd av Kungl. brevet den 9 juni
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 november 1922

O. H. M. S. S. S.

O. H. M. S. S. S.

Bilaga I

E_____1*0330

D. 90 15862
Inkom 1112

St. Landbruksstyrelsen
Den 28 OKT 1922

Handlingar
angående syn för upplagande af afloppsvägfärd
vatten-skadade marker tillhörande hemmanen
Ekerstad, Haddorp, Skankersstad och Orlanda
i Skedaviken af Östergötlands län.

1.
Protokoll, hållet vid samman-
träde angående syn för
dikning, år 1919.

Den 17 december 1919 inställde sig
undertecknad, status landbruksingenjör,
hos folkskolläraren Emil Carlsson i Orlunda
för, att med stöd af Konungens Befall-
ningshafvandes förordnande hålla syn
för upptagande af afloppsdikey från
vattenskadade marker, tillhörande hem-
mannen Åkerstad Håddorp, Skankustad
och Orlunda i Skeda socken af Ham-
kinds härad, och Östergötlands län,
och hade vederbörande sakägare genom
särskilda kallelser (Bilaga A) under-
rättats om förrättningens handlägg-
ning, denna dag, med anledning
hvaraf vid sammanträdet följande
personer infunnit sig:
Såsom sakägare: Lohanden:

Emil Carlsson för $\frac{1}{4}$ mantal
n:1 och 2 Orlunda och $\frac{1}{16}$ man-
tal Orlunda n:5;

Öfriga sakägare:

Fr. August Carlsson för $3\frac{3}{4}$
mantal Åkerstad n:is
1-5,

Gottfrid Wilhelmsson och
Oskar Wilhelmsson för 1 man-
tal Håddorp n:is 1 och 2, den
säre, genom den senare på
grund af fullmakt:
(Bilaga B),

Otto Allert för 5/32 mantal
nr 1,205 Orlunda

N. J. Karlsons storbhus för 5/32
mantal Orlunda nr 1,205
quem storbhus delägaren
Axel Karlsson.

Såsom gode män: Landbrukarna J. E. Anders-
son i Sundsholm och E. A.
Gavrielsson i Ämestad -
lund.

§1.

Det för förättlingsmannen
utfärdade förordnandet blef först upp-
läst och hade följande lydelse: (Bilaga C).

§2.

På förättlingsmannens fråga
om sakägarna hade någon jävsanmär-
kning att framställa emot synemannen,
svarades nej, och förkom i öfrigt intet
laga hinder för förättlingens vi-
dare handläggning.

§3.

Efter företagna undersökningar
och mätningar hade förättlingsman-
nen upprättat ett förslag till ifråga-
varande afloppsdikeys upptagande, och
framlades nu detta i koncept för
sakägarna.

§4.

Mot det såhunda upprätta-
de förslaget hade de närvarande sak-
ägarna intet att anmärka utan besluts
att tillsätta en arbetsdirektion be-
stående af ledamöter, och en suppleant,
hvar efter utsågs till ledamöter i arbetsdirek-

3,
Tinen herrar Emil Carlsson i Orlanda
och Oskar Wilhelmsson i Haddorp med
herr Fr. Aug. Carlsson i Åkerstad till deras
supplant!

§ 5.

Å sakägarna för tillfället ike
hade något vidare, att andraga, tillkän-
nagaf förätningsmannen, att synemän-
nen härefter skulle taga förhållandena
i markin i betraktande samt att nästa
sammanträde komme att hållas i
Lruska Lantmännens Banks afdel-
ningskontor i Linköping lördagen
den 20 dennes klockan elva för-
middagen.

Och dag som Ofvån
På Embets vägnar:

E. A. Sylvén

Biträdande gode män:

J. E. Andersson

E. M. Danielsson

Den 20 december 1919 samman-
trädde åter förestående synemän på
i föregående paragraf utsatt plats och
tid och för slutbehandling af denna
förättning, och voro vid dagens sam-
manträde följande personer när-
varande:

Fr. August Carlsson i Åkerstad,
Gottfrid och Oskar Wilhelmsson
i Haddorp, den föire ge-
nom, den sinare på grund
af fört bevärad fullmakt,
Robert Karlson i Möberg,
Emil Carlsson i Orlanda
Otto Allert i D= och

W. J. Karlsons stufhus för $\frac{5}{32}$
muntal Orlunda genom stuf-
husdelägaren Axel Karls-
son.

§ 6.

För sakägarna framlades, diknings-
företaget i sin helhet öfverlämnad en af sym-
männen efter verkställd jorduppkatt-
ning upprättad värderingslängd.

§ 7.

Sedan, delägarna öfverlämnades skäligt
del af en af symmännen upprättad kost-
nadsförordningslängd afgå för symmäu-
nen sitt utlåtande. (Bilaga D)

§ 8.

Som sakägarna önskade statsunder-
stöd till dikningsföretagets utförande
inbringa de följande förordning.
(Bilaga E)

§ 9.

Bestöta sakägarna, att handlingar
och karta rörande denna förordning
skulle förvaras hos folkbokföraren Emil
Karlsson i Orlunda, adress Skeða-
borg.

§ 10.

Innan förordningen förklarades
vara afslutad, tillkännagaf förordnings-
männen, att de med denna förord-
ning missnöjde, som icke sökt förordningen
och icke är, att ännu så små sökande, må
för talans bevarande, därmed göra skrift-
lig anmälan hos Konungens Befall-
ningshafvande i länet före klockan
tolf på sextionde dagen här efter samt

att om sådan anmälau göres eller om sökanden själf vill klandra förvaltningen skall han för talans bevarande instämna den eller dem som missnöje anmält och saken i öfligt till Haulkinds häradsrätt inom sex månader från denna dag räknat.

Ort, och dag som ofran
På Embetets vägnar:

C. A. Sylvan

Biträdande gode män:

J. E. Andersson

C. M. Samuelson

Bilaga A.

Kallelser

Bilaga B.

Fullmakt för innehafvarnatt vid sammanträden, angående syn, enligt gällande lag, om dikning, för upptagande af afloppsdike från vattuskadade marker, tillhörande hemmanen Åkerstad, Haddorp, Skankustad och Ophunda i Skeda socken af Östergötlands län, vår talan föra och vår rätt bevaka, godkännande vi ombudet laga laga, åtgärder öfver hvad beträffar ingående af försejning för erhållande af statsunderstöd i form af auslag ut allmänna, afdikningsauslaget och län ut statens odlingslänsfond till ifrågavarande dikningsföretags utförande.

Had-

darp, den 13 december 1919
 Gislefud Wilhelmsson O. Wilhelmsson
 för Haddorps gård
 Beviljans
 avlid Inuus H. Johansson

Bilaga C.

Kungl. Maj:ts Befallnings-
 hafvandes i Östergötlands
 Län Resolution på en af
 Emil Carlsson, Orhunda
 borggård, här gjord ansökning
 om förordnande för be-
 hörig förädlingsman
 att enligt gällande lag
 om dikning m. m. den 20
 juni 1879 från vattensjuka
 marker, tillhöra de hem-
 manen, åkerstad Had-
 dorp, Orhunda och Skauke-
 stad i Skeda socken
 af Haulands härad;
 gifven i riksförordning
 i landskansliet den 7
 oktober 1919.

Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
 vande, som tagit ansökningen i öfver-
 vägande, finner skäligt, att med bifall
 till densamma härigenom förordna
 landbruksingenjören C. A. Sylva, att
 därest lagskinder icke moter, ifråga-
 varande förädlning i laga ordning
 verkställa; skolande detta förordnande
 tillställas Sylva, som har att om, dess mot-

Tagande hit inlända bevis. Som Ofvau.

Eric Trolle

E. W. von der Laue

Bilaga I.

Uttåtande

af förrättningsmännen, och gode män-
nen vid syn afseende upptagande af
ofloppsdikey från vattenkadade marker,
tillhörande hemmanen Åkerstad, Håddorp,
Skankerstad och Orhunda i
Skeda socken af Hauckinds härad
och Östergötlands län år 1919.

I lågaväranda afloppsdikey,
som utgår från landsvägen mellan
Linköping och Kalmar, framgår där-
efter i gränsen mellan å ena sidan
hemmanen Håddorp och Skankerstad
och å andra sidan hemmanet Orhunda,
till dess det utmynnar i en större
afloppsgraf där nödigt fall för
markernas ifråga förläggning emås.

Sedan på marken företogs nö-
diga undersökningar och mätningar upp-
rättades varlagda förslag till aflopps-
dikeets ifråga upptagande, och upp-
tager plankartan, och den mark, som
för sin förläggning, är beroende
af detta afloppsdikeys fördjupning
och utvidgning.

Oför afloppsdikey, som å
plankartan, till läge, angifves medelst
röda linier och som, är betecknad med
A-B-C-D, är profilritning upprättad,
och har vid bestämmande af aflopps-

dikets dimensioner hänsyn tagits, icke blott till den relativt ringa vattenmängd som afloppet vid flod har att offöra, utan äfven till markens offall och behof af förläggning, allt med fästet afseende på afloppsdikets framtida bestånd. Dimensionerna finnas i metermått, angifva såväl i förenämnda profilritning som i den till förslaget hörcande gräfningslistan.

Beträffande ersättning för skada och intång som genom aflopsdikets upptagande kan komma att orsakas, så få symmännen med stöd af 6 § i gällande lag om dikning m.m. den 20 juni 1879, bestämma:

Först för mark, som åtgår till aflopsdikets utvidgning, skall markägaren för hvarje ar erhålla en ersättning af femton kronor;

2. att för mark, som åtgår att längs aflopsdikets kanter upplägga den uppgädda jord- och stummassan, skall markägaren för hvarje ar erhålla en ersättning af åtta kronor; samt

3. att dessa ersättningar skola utgå med de belopp, som finnas angifva i den af symmännen upprättade kostnadsfördelningslängden, och hvilka belopp skola markägaren tillgodoräkna vid slutlig fördelning af dikningskostnaderna eller, om markägaren icke är dikningsskyldig, till honom utbetalas ommedelbart efter det marken för änd-

målet tagits i anspråk.

De marker, som ingå med i för-
taget, är af oss uppskattade i cullighet
med bestämnelserna i 40 och 41 § i
gällande dikeingslag, och hafva vi med
ledning här af upprättat en värderings-
sängd i hvilken för hvarje ägofigur
är angifvet, dennes såväl nuvarande
värde, som förbättringsvärde och är efter
summan af förbättringsvärdet för
hvarje hemman eller hemmans del
i sängden infört ett repartitionsstal,
hvilket i procent, angiver var och
en jordägares andel i kostnaderna
för aflöpsdikets upptagande och
framtida underhåll.

Hvad i öfrigt angår dikeings-
arbetets utförande m. m. så få syn-
männen med stöd af 43 § i åkropps-
lag, dikeingslag bestämma:

1. att aflöpsdiken A-B-C-D skall
på deläggas i företaget, gemensam-
ma bekostnad enligt ofvann, angifven
dikeingsgrund upptagas och underhållas
i fullkomlig öfverensstämmelse med det
nu af förvärtningssnaren upprätta-
de förslaget med hänsyn såväl till
plan som profilritning.

2. att dikeingsarbetet, som må förja
omedelbart efter det denna förvärt-
ning tagit åt sig laga kraft,
skall i sin helhet vara fullbordat
senast tre år efter samma tid-
punkt.

3. att den nu aflöpsdiken upptagna

jord- och stenmassan skall så uppläggas, som närmare är föreskrifvet i den följande nämnda gräfningslistan;
 / att, när diket framgår i gränsskillnad, skall svardera rågraven afstå mark till halva aflopps diket;
 / att, den ur aflopps diket uppgräfda jord- och stenmassan skall uppläggas på den jordägares markområde, från hvilket densamma blifvit upptagen;
 / att prättning för växande gröda som skadas eller förstöres till följd af aflopps diket upptagande skall om i öfrvenskommelse därom kan träffas med ägaren till grödan bestämmas af skiljorämd i eellighet med gällande lag om skiljeman; samt
 / att kostnaderna för denna förrättning skola af delägarna i företaget gemensamt gällas enligt följande angifven delningsgrund, men nu, om så skulle befordras, af sökanden förskytas.

Slutligen få synemännen förklara, att med denna synförrättning afses sådan dikning som omfattas i första kapitlet af gällande dikningslag.

Linnköping den 20 december 1919

C. A. Sylvan

Biträdande gode män:

J. E. Andersson C. A. Danielson

Bilaga C.

Förning

11.

ingången vid lagligen utsatt sammankom-
st i Linköping angående syn för dik-
ning, år 1919.

Emellan undertecknade, jord-
ägare och ombud, är i öfverensstämmelse
med 36 och 37 §§ i gällande lag om
dikning m.m. den 20 juli 1879 följande
öfverenskommette träffad:

- 1/ Förbinda vi oss, att tillsammans med
sökanden till denna förättning ingå
med i dikningsföretaget och att på
gemensam bekostnad upptaga och
för framtiden underhålla afloppsdi-
ket A-B-C-D i fullkomlig öfverens-
stämmelse med det med af landthufs-
ingenjör Sylvan upprättade förslaget
till detta afloppsdikes upptagande.
- 2/ Gården för deltagandet i kostnä-
derna för afloppsdikets ifråga upp-
tagande och underhåll, skall blifva
värdet af den förbättring som syne-
männen nu i laga ordning äsätt
vara i företaget ingående marker och
som uttryckes genom de i den nu
upprättade värdningslängden införda
repartitionstalen i procent.
- 3/ Dikningsarbetet som må laga sin
början omedelbart efter denna förätt-
nings afslutande, skall i sin helhet
vara fullbordat. snart ha äfven efter det
företagningen varit laga kraft;
- 4/ Uppdraga vi åt den vid föresam-
manträdet utsedda arbetsdirektören:
a) Att hos Kungl. Maj:t göra underrät-
ning anställan om såväl bidrag

statens odlingsläuefond som anslag ur allmänna opdikningsanslaget till högsta möjliga belopp till ifrågasvarande företags utförande.

f) att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande inom ofruktbar land tid och enligt plan, som kan af Kungl. Maj:t godkännas.

g) att på värd vägnar uppbära och kvittera det statsunderstöd, som sålunda till arbetets utförande kan erhållas.

h) att undersöka dikningsarbetets utförande och därvid om så skulle erfordras, tillkalla sakkundig person för arbetets kontrollering.

i) att på värd vägnar upptaga lån till förrättningskostnadernas beståndande och arbetets bedrivande, intill dess statsunderstödet utfaller.

j) att på delägarna utdebitera af dem uppbära de penningmedel, som kunna erfordras för aflapsdiknings upptagande och underhåll, samt

k) att öfver alla inkomster och utgifter föra ordentliga med verifikationer försedda räkenskaper med hvad mera som kan erfordras för verkställigheten af företaget i dess helhet.

5) Till sådan sysselman som omförmäles i 74 § af gällande dikningslag, utse vi folkolettläraren Emil Edlén i Örebro och medgifva vi

13.

honorn rätt till ersättning för resor
och behöfliga utgifter.

Linköping den 20 december 1919
Emil Carlsson O. Wilhelmsson Fr. Aug. Carlsson
Rob. Carlsson Otto Albert
Gottfrid Wilhelmsson genom O. Wilhelmsson

Att förestående personer frivilligt
ingått och egenhändigt underskriftit denna
förklaring, intyga
C. A. Sylvan J. E. Andersson C. A. Samuelson

Vidmarss

Ex officio

Sylvan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Åkerfort																	
	<u>Ophinda</u>																	
	<u>1/4 mtl N=1 i 2 och</u>																	
	<u>1/16 mtl N=5</u>																	
	<u>Emil Carlsson</u>																	
15	åker	79				950-		750	50			550-		434	50			
16	52	62				1050-		651-				450-		279-				
17	52	175	3	16		900-		1575-		2976	50	600-		1050-		1763	50	28.-
	<u>5/32 mtl N=1 i 5</u>																	
	<u>Otto Albert</u>																	
18-20		80				900-		720-		720-		600-		480-		480		762
	<u>Summa</u>			12	01					10955	50					6299	50	100.-

Linköping den 20 december 1919

C. A. Sylvan

J. E. Andersson

C. A. Danielsson

Vidimeras

Ex officio

C. A. Sylvan

Kostnadsförelägg

Till upptagande af aflöpsdike från vattenskada-
de marker tillhörande hemmanen Åkustad,
Haddorp, Skankustad och Orhunda i Skeda förs
ken af Hälsinglands län och Östergötlands län, upprättadt vid
lagotyn år 1919.

Slags	Mängd i meter	Arbete, jordart m.m.	Antal	i Kronor	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Aflöpps diket A-B-C-D</u>								
A-B	100	Upprensning l.m.	100	0.40	40	-		
B-C	300	Lera med ngn sten Kukur	660	1.80	1188	-		
C-D	292	D= " D= D= "	760	1.80	1368	-	2596	-
För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tilläggas omkring 10 procent och utlöses med								260 10
Ersättning för mark till aflöps diket och till jordupplag enligt symmanans utlåtande								503 90
Summa Kronor								3360 -

Linköping den 20 december 1919

C. A. Sylvan

Statens Landbruksinstitut

Vidimeras

Sx affinis

Wm. H. Lyman

Gräfningslista

för upptagande af afloppsdikey från vattenskada-
de marken, tillhörande hemmanen Åkerstad,
Haddorp, Skaukerstad och Orhunda i Skeå
socken af Hälsinglands härad, och Östergötlands
län, upprättad vid laga synvä 1919.

Afloppsdikey	Höjd i foten - och pro- centhelling	Oftastad från bägge ändor samman i meter	Dikeets			Anmärkningar
			metris	dygip metris	basbredd metris	
<u>A - B - C - D</u>	A	-	1.20	0.3	3.90	Här börjar gräfningsarbetet
	B	100	1.20	0.3	3.90	
	II	100	1.35	0.3	4.35	
	III	100	1.40	0.3	4.50	
	C	100	1.30	0.3	4.20	
	V	100	1.50	0.3	4.80	
	VI	100	1.45	0.3	4.65	För punktet vid VI + 90 ligger 6.85 m.
	+50	50	1.30	0.3	4.20	Öfr. jämför kartan
	D	42	1.50	0.3	4.80	

Den ur afloppsdikey upptagna jord-
och stummassan skall läggas minst en meter från
dikeskanten, till högst en meters höjd öfver mark-
ytan och i med brantare lutning mot dikey än
dettas egen sida.

Dessutom skall den uppgrädda jord-
massan så uppläggas eller på lämpliga ställen
så genomstickas, att ytvattnet från angränsan-
de mark har fritt aflopp ned i afloppsdikey.

Linnköping den 20 december 1919

C. A. Sylvan

Statens landtth. ingenjör

Vidarebefall

Ex officio C. A. Sylvan

Kortuadsfördehningsbärgd

för upptagande af afloppsdikey från vatten-
skadade marker, tillhörande Hemmanen Åker-
stad, Haddorp, Skaukestad och Orlunda, i
Skeåda socken af Hålskindes härad och Östergötlands län, upprättad vid lag synväi
1919.

jordägarens namn	Hemmanets namn m. m.	Procentkonot i procent	Skattens i afloppingsdikey med en med		Skattens i afloppingsdikey med en med		Skattens i afloppingsdikey med en med		Skattens i afloppingsdikey med en med	
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Jr. August Carlsson	Åkerstad 3 3/4 mtl n ^o 1-5	18.76	630	34	46	54				
Göthe och Oskar Wilhelmsson	Haddorp 1 " n ^o 1-2	36.24	1217	66	89	90	55	50	68	80
Robert Karlsson	Skaukestad 1/2 n ^o 2	9.38	315	17	23	27	53	25	74	40
Emil Karlsson	Orlunda 1/4 mtl n ^o 1-2 1/2 mtl n ^o 28-	28-	940	50	69	46	70	50	90	40
Otto Allert	Id, 5/32 n ^o 1, 2-5	7.62	256	03	18	90	24	-	33	60
N. J. Karlsson, skattbärare	Id, 5/32 n ^o 1, 2-5	-	-	-	-	-	14	25	19	20
Summa		100.-	3360	-	248	07	217	50	286	40

Linköping den 20 december 1919

C. A. Sylvan

Biträdande gode män:

J. E. Andersson

C. A. Jönsson

Vidmännans

ex officio

C. A. Sylvan

Afskrift.

En missiv af den i förordningen nämnda
gen omförmåla förordningen i den nämnda lagen.

Är här anmärkt; kungl. skrivnings
ställe i Lärarhansbist den 21 mars 1921.

På tjänstens vägnar:

[Stämpel]

T. E. von der Linde

Vidare

På tjänstens vägnar:

A. Sylwan

St. Landtbrukstypischen
den 28 OKT. 1922

Affärsfö.

Tillhär den arktsplan, som af Kungl. Maj:t den 9 juni
1922 fastställes med det tillägg, att intressenterna
skola vid punkt D anordna erforderlig spant eller
stensättning till förhindande af ras och ut-
skärningar.

Stockholm den 27 juni 1922.

På Kungl. Landtbrukstypischen vägnar:

Albert Smith

Vidimmas


På Tjinstens vägnar:

H. Sjöman

Bezörkande

angående förslag till upptagande av avloppsdräke
från vattensjuka marker tillhörande hemmanen
Åkerstad, Tjäderöpp, Skarkestad och Örtunda,
Östergötlands Län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Beträffande angående
förslag till försläggning
och delning av vattensjün-
ka marker, avgränsade i och
för erhållande av stats-
understöd år 1921.

Företagets namn.

Företaget avser upptagande av
avloppsdike från vattensjünka marker,
tillhörande hemmanen Åkestad, Råd-
darp, Skankerstad och Arlanda i Skeda
socken av Rönnebyns härad och Äster-
götlands län.

Läge.

De vattensjünka markområden är
beläget omkring en kilometer söder om
Skeda sockens kyrka, och utmärkes där-
samma af värdstämde översiktskarta med
ett gult fält.

Förordnande
m. m.

Sedan Kungens Befallningsha-
vande i länet på dårom gjord ansökan
förordnat under tecknad af enligt då-
gärande dikningslag hälla syn för upp-
tagande av ifrågakommande avloppsdike,
företags hösten 1919 nödiga undersök-
ningar och mätningar, hufteförelägg-
da förslag till avloppsdikets upptagan-
de upprätaades och synförrättningen
handlades samt avslöts den 20 decem-
ber 1919. De under den numera lags-
kraftvarande synförrättningens gång
upprätaade handlingarna (Bilagor I)
med tillhörande förslagsritning (Bilaga
II) ligga till grund för följande utred-
ning.

Sökande till Statunderstöda.

Genom förenig noga undersökning vid
lagligen utsatt sammankommande i Åm-
köping den 20 december 1919, vilken för-
ening under bilaga E. åtföljes synre-
handlingarna, hava samtliga delägare
i företaget beslutat att hos Kungl.
Maj:t göra underdänig anhållan om
statsbidrag i form av anslag och lån
till företagets ifråga utförande.

Avdikningsområ- dets allmänna be- skaffenhet.

Avdikningsområdet utgöres
på gred som utslutande av redan od-
lad jord. Endast en helt obetydlig del
utgöres av ång- och betesmark.

Areal.

Euligt den beskrifning och här-
deförteckning som åtföljer synhand-
lingarna utgöres avdikningsområdet
av:

åker	11.83 h:ar
ång och betesmark	0.18 "

eller tillsammans 12.01 h:ar

Vattendrag.

Hu vattensjuka området är för
sin farläggning endast beroende av
det ifrågakommande avloppsdikey, som
har ett relativt obetydligt nederbärds-
område som på översiktskattan inneslu-
tes av en blå streckad linje och som
kan uppskattas till högst 60:-h:ar.

Under antagande att detta område
på grund av sitt ringa omfång vid
flöden tinnar 2 sekundliter vatten
har avloppsdikey att avföra en flod-
vattenmängd av högst 0.12 m.³/_s.

Vattenavled- ning.

För markens ändamålsenli-
ga farläggning föreslås upptagandet

av avloppsdikey A-B-C-D, som erhåller en bottenlutning av minst 2:1000, en bottenbredd av 0.3 m. och en sidolutning av 1:1.5, och förmår att en avlopp enligt vanliga beräkningsgrunder ån vid en vattendjup av omkring 0.4 m. avföra den ovan nämnda flodvattenu mängden.

Dikning.

På den avloppsdikey sålunda upptagits, bör nu befintliga och erforderliga avledningsdiken upptagas, så att de erhålla en djup av minst 1.2 m., en bottenbredd av 0.3 m. och en dagbredd av minst 3.- m.

Odling och Fäddikning.

Den i förtaget ingående ångsmacken kan och bör med lätthet uppodlas, betesmarken önskar däremot jordägaren behålla till slatter och bete.

Åkerjorden bör efter avdikningen täckas med tegelris efter för varje egområde särskild uppgjord plan.

Jordförbättring.

Idi genom extensabelningsarbetets utförande beräknade jordförbättringsviden framgår av följande Tabell.

I sin vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av	Area		Värd	
	H:ar	ar	kr	m
	1	2	3	4
åker	11	83		
ång och betesmark	18	18		
Summa	12	01.	10955	50
Genom den föreslagna exten-				

	1	2	3	4
avledningsarbetets utförande				
förändras samma område till:				
åker / förbättring /	11	83-		
dr (fänt ång)		03-		
annan mark		13-		
Summa	12	01-	7255-	

Värdet av jordförbättringen i sin helhet bliver alltså 6299 Kronor 50 öre.

De olika delägarnas jordareal och å densamma beräknade värdet av jordförbättringen genom vattenavledningen och genom odlingen inhämtas av hit hörande egenbeskrivning.

Kostnad.

Kostnaden för vattenavledningens i sin helhet utförande beräknas enligt bifogade Kostnadsförslag samtunda:

Vattenavledningen	3360:-
Syneförretningen	248:07
Betäckande med förslag	96:90

Summa Kronor 3704:97

Värdet

Jämföres sistnämnda Kostnads-
summan med ovannämnda jordför-
bättringsvärde, visar det sig att företa-
gets utförande tillskyndas jordägar-
na en direkt vinst av 2594 Kronor 53 öre.

I Kostnaden för vattenavled-
ningen och syneförretningen m.m.
skola jordägarna enligt synemännens
läga Kostnads uttalande deltaga ef-
ter värdet av deras markers förbät-
ring såsom detta är angivet i den sy-

Deltagnings- skyldighet.

rehandlingarna åtföljande värderings-
längden där delaktigheten uttryckes
medelst repartitionstar i procent.

Sökandenas andel
i kostnad och stats-
understöd.

Sökandenas andel i kostnaden
för vattenavledningsarbetet och i an-
slags- och länabelopp inhämtas av ef-
terstående tabell.

Kunder för ut-
förande.

Som företag i fråga icke berör
någon allmän väg, färdled eller annan
allmän inrättning, kan för utföran-
det från det allmännas sida icke förkom-
ma något så beskaffadt hinder, som
infirmäles i Kungl. Kungörelsen den
31 december 1879.

Liknande före-
tag i närheten.

Härnäst belägna liknande fö-
retag, till vars utförande Kungl. Maj:t
under senare år beviljat anslag och
lån av statsmedel, torde vara uppta-
gande av avloppsdike från vattenpi-
ka marker till hemmanet Röby i Flata
socken vilka marker äro belägna om-
kring 700 kilometer väster om ifråga-
varande avledningsmunnö.

Utförande

Vid vattenavledningsarbetets
utförande skall nogt iakttagas vad
härin är föreskrift såväl i syn-
nämrens laga kraftfulla uttatan-
de som i den till synhandlingarna
hörande grävningsskizzen.

Förestyrkan

På grund av vad här ovan bli-
vit utredt tillåter jag mig vådsamt
föreslå att till ifrågakommande företags
utförande om beviljas dess ett anslag
utan återbetalningsskyldighet av allmän-

om avdikningsanslaget av 1230:- kronor
dels ett lån ur statens odlingskassafond
av 2460:- kronor.

Arbetsfria.

Under förutsättning att sökandenas underdåniga anhållan bifalles, för vätnavlednings- och odlingsarbetet vara utfördt inom tre år räknadt från den dag, då synförrättningen tog åt sig laga kraft.

Linnköping den 21 Maj 1921

C. A. Rydman

statens lantbr. ingenjör.

Eggsbeskrivning

Beskrivning och värderingslämning öfver
extensivskadda mark tillhörande nedan-
stående anslags- och länssökandena till-
höriga hemman.

Jordägarens namn.	Hemmanets namn n. n.	Areal				Jordfästnings- värd			
		Åker	till odlings för öfvergräsk mark	Hägnadsmark	Hägnad	Hägnadsmark	Hägnadsmark	Hägnadsmark	Hägnadsmark
		N. ar	N. ar	N. ar	N. ar	N. ar	N. ar	N. ar	N. ar
Dr. August Carlsson	Akerst, 3 3/4 m. d. N. 1-5	2 40-			15-	2 55-	1182	-	
B. och O. Wilhelmsson	Radrup, 1 " N. 1-5	4 50-				4 50-	2283	-	
Robert Carlsson	Skankerst, 1/2 " N. 2	97-	03-			1 -	591	-	9 -
Emil Carlsson	Orhem, 1/4 m. d. N. 1-5	3 16-				3 16-	1763	50	
Otto Allert	Dr, 3/2 m. d. N. 1-5	80-				80-	480	-	
Summa		1183-	03-	15-	2 01-	6299	50		9 -

Länköpning den 21 Maj 1921
C. A. Sylwan
Platus Landtbeskrivning.

Tabell

utvisande anslags- och länesökandenas
andel i kostnaden samt i anslags- och
länebelopp.

Jordägarens namn	Kommunets namn m. n.	Ejerskapets nummer	Härbrottsprocent	10% av härbrottsprocent all.	Sittager i kostnaden för				Summa betalmer				Anslag				Län			
					Vatten- och elledning		Lagnsmyndighet		Härbrottsprocent		Län		Anslag		Län		Län		Län	
					kr	nr	kr	nr	kr	nr	kr	nr	kr	nr	kr	nr	kr	nr	kr	nr
Fr. August Carlsson	Akerstas	3 3/4 m. H=1-5-1-6	1/82	-	82	740	630	34	46	54	18	18	69	506	231	68	463	38		
G. O. Vilhelmsson	Nadbrup	1 "H=1/2 2	7-12	2283	-	1598	10	12	17	66	89	90	35	12	1342	68	447	58	895	12
Robert Carlsson	Skankerstas	1/2 "H=2	130/14	591	-	413	70	3/5	17	23	27	9	09	342	53	115	84	231	69	
Emil Carlsson	Bilsmå	1/4 m. H=1/2 5 1/6 m. H=5	15-17	763	50	1234	45	940	80	69	46	27	13	1032	39	345	80	691	89	
Otto Allert	D=	5/32 m. H=1/2 5	18-20	480	-	336	-	256	03	18	90	7	38	282	31	941	11	188	20	
Summa					6299	504	4409	65	3360	-	2480	796	90	3704	97	23499	2464	98		

Linköping den 21 Maj 1921
C. A. Sylwan
Statens landtbr. ingenjör

Kostnadsförslag
 till upptagande av avloppsdike från
 vattenkadade marker tillhörande hem-
 manen Åkerstad, Raddorp, Skunkustad
 och Arhunda i Skeda socken av Kannebuds
 härad och Åstergötlands län, uppräta-
 det i och för erhållande av statsunder-
 stöd år 1921.

Dagsoverpris = 9 Kr.

dag	Stänga i meter	Arbete, jordar m. m.	Antal	i barna	Kostnader Summa			
					Kr	ni	Kr	ni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>I Vattenavledning</u>								
<u>Avloppsdike A-B-C-D</u>								
A-B	100	Upprensning	l.m.	100	0.40	40	-	
B-C	300	Lea med ngn sten	Kubm.	660	1:80	1188	-	
C-D	292	Dr " " "	"	760	1:80	1368	-	2596 -
För arbetets tillsyn och ofruntsedda ut- gifter tilläggas om- kring 10 procent och utlöses med								260 10
Ersättning för mark till avloppsdike och till jordupplag enligt synmån- nens utlåtande								2856 10
								860 -
								1996 10
								503 90
								3360 -
Kostnader för laga synförvä- ring								248 07
Befrielse								2748 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kostnad för förädl.					2748	07
		Kostnad för betänksande m.m.					96	90
						Kronor	2844	97
							3704	97

II Odling

Uppodling av äng	h:ar 0.03	300.-	9	9	-
		Summa Kronor		3713	97

Luckipris den 21 Maj 1921

C. A. Sylwan
Statens Landtbr. myndigh.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till för vattenafledning
2844 kronor 97 öre
för odlingar och tegdikningen 9 —
Summa 2853 kronor 97 öre

Stockholm den 27 juni 1922.

På Huvud. Landbrukstygelsens vägnar:
Albert Smith.

Förstående handlingens likhet med den, som till-
mön den af Huvud. Maj: i nämnda fastställt. Arbeta.
yttranden, intygar

På Tyngstens vägnar:

A. Sylwan

Godkänt den 7 november 1922

15863

St. Lantbruksstyrelsen
den 28 OKT. 1922



Bevis

om verkställd avsyning av vattenavlednings-
och avdikningsarbetet, enligt särskilt förord-
nande den 21 februari 1922 (207600)
från Kungl. Lantbruksstyrelsen, på ansökan
av *Ottobius Svensson i Öland*
en fh.

angående det företag, som avser *regulerande af aflöpsvatten från vatten-
iggen marken, tecknande hemmanen Skustad,
Haddarp, Mankustad och Öland i Skeda
socken af Östergötlands län.*

Planen fastställd den *9 juni 1922.*

~~Ändring däri medgiven av~~ ~~den~~ ~~19~~

Statsunderstöd: anslag av 1922 års ~~allmänna~~ *odlings* anslag kr. *940:-*

lån av 1922 års odlingslånefond kr. *1900:-*

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19

Fastställd arbetstid till den *1 september* 1923

~~Förlängd arbetstid till den~~ ~~19~~ ~~medgifven den~~

~~19~~ ~~av~~

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr. *2844.97*

verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kr.

Vid av undertecknad den *4 december* 1922 verkställd avsyning av ovan
angivna arbete har detsamma befunnits utfört i ~~en~~ överensstämmelse med den fastställda ar-
betsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Underteckning den 14 september 1922
A. Sjöström
Statens lantbr. ingenjör

OBS.! För arbetets godkännande skall förestående bevis i original insändas till Kungl. Lant-
bruksstyrelsen.

Lösen med styck = 2.50 kr