

73

227
32

E _____ 3*0524

1998

DIARIE NR
K LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 14 oktober 1932

för

"Lida - Lund - Ringby dikning" i Kvillinge socken av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

under föreskrift, att understödsstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av *tretusentio* (3.010)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond och dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av *ettusenfyrahundrafyrtio* (1.440) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör D. Larason vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med där-

till hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *oss* och förbind *mig*:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lundsgård den 10 jan. 1933

Harald Rosen

Supplett, Länstämman

K. A. Nathanaelson
ägare af m. Ringst. m. fl.
Lund Metz Arendator

Att

Herrar H. Rosen, Lundstämman
i Lund Metz

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Harald Rosen

Haj. Carlsson

Adress

Lundsgård Marköving

Adress

Lunds gård Marköving

Med stöd av Kungl. brevet den 14 oktober
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 januari 1933.

Lundsgård

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

E _____ 3-0524
1998

" Lida - Lund - Ringby "

Kvillinge socken

Östergötlands län.

Innehållsförteckning.

Oversiktskarta	sid. 1
Betänkande	" 2 - 3
Tabell över bidrags- och lånebelopp	" 4 - 5
Kostnadssammandrag	" 6
Föreningsskrivelse	" 7
Arvodesräkning	" 8
Linköpings Domkapitels protokoll av den 15 juni 1932	" 9
Protokoll	" 10 - 11
Ansökan, fullmakter m.m.	" 12 - 16
Utlåtande med lagakraftbevis	" 17 - 20
Beskrivning- och värderingslängd	" 21 - 31
Kostnadsförslag	" 32 - 33
Ersättningslängd	" 34
Kostnadsfördelningslängd	" 35 - 36
Grävningslista	" 37
Arvodesräkning	" 38 - 41


Utskrift

Gennan Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 14 Oktober 1932 fastställt den
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 november 1932
På Kungl. Landtmåtsstyrelsens vägnar:

Albert Smith
Vidimemo ex officio Karl Eufström

Översiktskarta.



Skala 1:100'000.

0 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 km.

Avskrift.

bll 3/.

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till Lida - Lund - Ringby dikning.

Läge.

Det vattenskadade markområde, för vars torrläggning statsunderstöd sökes, är å i synehandlingarna intagen översiktskarta angivet med gul färg och nederbördsområdets gränser med blå linje.

Syneförrättning.

Sedan länsstyrelsen i Linköping efter därom gjord ansökan förordnat undertecknad verkställa syneförrättning har densamma handlagts och avslutats den 18 juli 1930. Emot densamma har enligt bifogade bevis besvär ej anförts.

Avdikningsområdets areal och beskaffenhet.

Avdikningsområdet utgöres av 31,47 har åker och 3,99 har äng. Jordmånen består å hela området utav lermylla på lera.

Dikning.

För markens torrläggning erfordras att befintligt avloppsdike fördjupas och utvidgas till djup och dimensioner som syneförrättningens utlåtande och upprättade ritningar utvisa.

Jordförbättring samt kostnad.

Det genom ifrågavarande avloppsdikes fördjupning och utvidgning vid syneförrättningen beräknade båtnaden uppgår till 8.904,80 kronor.

Kostnaden för företagets utförande, syneförrättning och betänkande uppgår till 5.702:- kronor. Relativa kostnaden blir alltså 0,64 och kostnaden per hektar 160,80. Sammanlagda båtnaden på ängsmarken utgör 3.466,40 kronor och på åkermarken 5.438,40 kronor. De skilda delägarnas andel i båtnad och kostnad angives i till synehandlingarna hörande längder häröver.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetets utförande skall iakttagas i synehandlingarna lämnade

föreskrifter härom.

Arbetet torde kunna fullbordas före den 1:ste september 1932.

Statsunderstöd.

I bifogad föreningsskrivelse hava flertalet delägare beslutat ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om såväl bidrag som lån av statsmedel till arbetets utförande.

Tillstånd för arrendatorn av Gräslinge boställe att söka och vinna andel i lån av statsmedel kommer att senare överlämnas.

I bifogad tabell angives för varje fastighet markareal, båtnad och andel i kostnad för företaget samt bidrag och lån som torde kunna utgå till respektive fastigheter.

Bilagor.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1) Handlingar rörande syneförrättning jämte tillhörande ritningar.
- 2) Ansökan om statsunderstöd.
- 3) Kostnadssammandrag.
- 4) Tabell över ingående fastigheters andel i företaget samt anslags- och lånebelopp.
- 5) Bevis att besvär ej anförts emot förrättningen.

Lund i augusti 1930.

David Larsson.

Vidmineros ex officio
Karl Egerström

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Tabell

Socken by och hemman	Ägofliten	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofliten n:r	Areal				Summa areal		Bäddad		Andel	
						Åker		Annan mark		Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
						Har	ar	Har	ar						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lida sateri		1	1'	Joh. Swarthing Vikt. Swarthing Marta Bergsten Karin Evers	1-4	3	83			3	83	448	20		
Trilinge		1/2	1/2'	Desamma	5-10	6	91			6	91	2571	60		
Grälinge			1'	Kyrkofonden	11-12	2	02			2	02	722	40		
Ståstad			2'	L. A. M. Johansson	13-24	7	91			7	91	1696	20		
Ringby			1'	Karl Natansonson	25-86	10	80	2	79	13	59	3424	40		
Lunds ång			1'	Del: me	87-88			1	20	1	20	42	-		
Summa						31	47	3	99	35	46	8904	80		

Auskrift.

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	4'054:32 X) ~~5'300:—~~
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	
Arvode m. m. för syneförrättningen	320
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	82
Summa Kronor	4'456:32 ~~5'702~~

Lund den i aug. 1930

David Larsson.

Statens Lantbruksingenjör

*) ² Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företagka råken-
skaper angående företaget.

Vidimeras ex officio
Karl Edfors

Auskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naderna för företaget beräknats till
4'456 kronor 32 öre

Stockholm den 8 november 1932

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Vidimeras ex officio

Karl Edfors

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i "Lida - Lund - Ringby dikning

inom Kvillinge

sock en av Östergötlands län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Lida säteri den 18 juli 1930.

Karin Evers, f. Swartling, för Lida säteri ¹ och Kvillinge ¹ och ² enligt fullmakter.

K. A. Nathanaelson, Ringby ¹.

K.A.M. Johanson, Skälstad ¹ 2.

Henrik Karlsson.

Sven Netz, arr. av Gräslinge ¹ 1.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Edv. Jonsson.

Karl Pettersson.

*Utdrags ex officio
Karl Efrén*

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Lida - Lund - Ringby dikning
inom Kvillinge socken
av Östergötlands län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à	4	-
Betänkande, sid. 2 " 3:-kr.	6	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~XXXXX~~ 2:- + 5x0,50 + 0,40	4	90
Upprättande av ansökningshandlingar ~~m. m.~~ dagar "	2	-
Kopia av plankartan å väv	25	12
" " profiler och sektioner 25,30 x 75 %	18	98
" " bro- och trumritningar 6.- x 0,75 %	4	50
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 30 " 0,55 kr.	16	50
Inhäftning av handlingar		
Diariebevis, utlägg		
Kommissionärsarvode		
Summa Kronor:	82	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till vederbörande
häradsrätt inom tre månader härefter.

Lund den 1 augusti 1930

David Larsson.
Statens lantbruksingeniör.

*Udimeras ex officio
Karl Euftröm*

Avskrift.Linköpings Domkapitel.
-----Utdrag av Linköpings domkapitels proto-
koll den 15 juni 1932.

§ 16. I skrivelse till domkapitlet av den 1 juni 1932 hade extra lantbruksingeniören David Larsson i Lund i egenskap av vederbörande förrättningsman - med förmälan att genom föreningsskrivelse av den 18 juli 1930 hade arrendatorn av lönebostället Gräslinge 1 i Kvillinge socken förklarat sig önska vinna andel i lån från statens avdikningslånefond till kostnad förenad med utförande av torrlägningsföretaget "Lida - Lund - Ringby dikning" - tillika hemställt, att förenämnde arrendator måtte medgivas rätt att vinna andel i lån från avdikningslånefonden till den kostnad, som kunde komma att åvila fastigheten Gräslinge n:r 1, över vilken framställning kontraktsprosten C.R. Sundell avgivit infordrat yttrande; och fann domkapitlet skäligt att för sin del medgiva det sökta tillståndet, varom extra lantbruksingeniören Larsson skulle erhålla meddelande genom utdrag av protokollet. Som ovan.

Ur protokollet:

Daniel Gadd.

Utan avgift.

Vidimeras ex officio
Karl Eufström

P r o t o k o l l fört vid sammanträde^{m/}
rörande torrläggning av mark tillhörande
Lida säteri 1^l, Gräslinge 1^l, Kvillinge 1^l o, 2^l, Skälstad 2^l och Ringby
1^l i Kvillinge socken av Östergötlands
län.

§ 1.

På Lida säteri fredagen den 18 juli 1930 kl. 5 em.

Närvarande undertecknad, av Kungl. Maj:t Befallningshavande i Östergötlands län förordnad förrättningsman,
(bil. 1) samt skiftesgodemännen Edw. Jonsson, Fiskeby och
Karl Pettersson, Bränngård, samt förrättningsökandena,
Prostinnan Karin Evers f. Swartling jämvel ombud för
övrige delägare i Lida säteri och Kvillinge enligt fullmakter (bil. 2, 3, 4).

Komminister Henrik Karlsson,

arr. av lönebostället Gräslinge, S. Netz,

Godsäg. Karl Natanaelsson, Ringby och

" K. A. M. Johansson, Lund, för Skälstad 2^l.

Därjämte hade infunnit sig ägare till marker
som gränsa intill avloppet nedom avdikningsområdet

Godsägare J. Philipsson, Vilhelmsberg

" A. Larsson och

" E. Larsson, Grimstad.

§ 2.

Upplästes av Kungl. Maj:t Befallningshavande utfärdat förordnande.

§ 3

Jäv mot synemännen anmäldes icke och ej visste sig
dessa stå i jävsförhållande till någon delägare.

§ 4.

Redogjorde förrättningsmannen för de undersökningar
samt jordvärderingar som före sammanträdet företagits samt uppvisade upprättat förslag till företagets utförande.

11

§ 5.

För mark till avloppets utvidgning samt för jord-
upplag begärdes ersättning.

§ 6.

Vid punkt 8+20 befintlig trumma av cementrör måste
vid arbetets utförande ombyggas. Ägare till Skälstad och Ringby yrkade
att densamma skulle utföras av cementrör.

Ägare till Ringby yrkade att vid punkt 2 träbro utför-
des över avloppet.

§ 7

Upplästes ägobeskrivnings- och värderingslängd i samma-
drag samt kostnadsfördelningslängd och jordersättningslängd.

§ 8.

Meddelades att till åtgärd för vilken dagavode
debit/erats åtgått 1 dag.

§ 9.

Till arbetsstyrelse valdes för företaget

Inspektor H. Hellsten, Lida säteri

Godsäg. K. A. Natanaelsson, Ringby,

(" K. A. M. Johansson Lund.)

§ 10.

Meddelades att ett exemplar av handlingarna rörande före-
taget inom föreskriven tid komme att överlämnas till Inspektor H.
Hellsten, Lida säteri.

§ 11.

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan:

David Larsson

Edw. Jonsson

Karl Pettersson.

Vidimeras ex officio
Karl Egerström

anskrift

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i
Östergötlands län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksstipendiaten David Larsson, Norrköping, att enligt 10 kapitlet vattenlagen handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Lida, Lund, Kvillinge och Ringby i Kvillinge socken av Östergötlands län.

Lida pr Åby den 2 juli 1930

Lunds gård, Norrköping Å Lida och Kvillinge ägares vägnar:
K.A.M. Johansson Karin Evers
f. Swartling
(Sigill)

Ringby gård, Norrköping

K.A. Natanaelsson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

Ostergötlands län.

Landskansliet.

Resolution.

N:r 18 D.D.
1930

Överlämnas till lantbruksstipendiaten David Larsson, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Larsson hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 8 juli 1930.

På länsstyrelsens vägnar

Oläsligt namn.

(Stämpel)

Stämpel FEM kronor.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lida 1¹, Kvillinge 1¹, Lund 1¹, Ringby 1¹ och Gräslinge 1¹ hålles hos Inspektor H. Hellsten Lida säteri fredagen den 18 juli kl. 5 em. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Norrköping den 10 juli 1930

David Larsson

lantbruksstipendiat.

Av förestående kallelse hava vi denna dag, 16/7/30, erhållit del erkännes:

K. A. M. Johansson

K. A. Natanaelsson

Jac. Philipsson

A. Larsson

Bevittnas av

C. J. Tell

Stämningsman.

.....
Linköpings Domkapitel

Herr Kontraktsprosten C. R. Sundell eller den han i sitt ställe anmodar förordnas härmed att vid sammanträde i och för syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lida 1¹, Kvillinge 1¹, 2¹, Lund 1¹, Ringby 1¹ och Gräslinge 1¹, vilket sammanträde är utsatt att hållas hos inspektoren H. Hellsten, Lida gård, fredagen den 18 juli kl. 5 em. såsom konsistorieombud bevaka länebostället Gräslinges i Kvillinge socken rätt och bästa jämväl under förrättningsens fortgång; och godkänner domkapitlet, som inväntar redogörelse rörande förrättningsens utgång,

ombudets laga åtgärder. Linköpings domkapitel den 15 juli 1930.

Ad mandatum:

Daniel Gadd.

.....

Bilaga 2

F u l l m a k t .

för Prostinnan Karin Evers eller den hon i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lida och Kvillinge m.fl. hemman i Kvillinge socken av Östergötlands län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 16 juli 1930

John Swartling

Bevittnas:

A. Engholm

Oscar Hjelmqvist.

.....

Bilaga 3

F u l l m a k t

för prostinnan Karin Evers eller den hon i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lida och Kvillinge m.fl. hemman i Kvillinge socken av Östergötlands län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder

godkännas.

Lida den 16.7 1930

Marta Bergsten

Bevittnas:

E.Liberg

Amelie Eriksson

.....

Bilaga 4

F u l l m a k t

för innehavaren eller den,han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Lida och Kvillinge m.fl.hemman i Kvillinge
socken och Östergötlands län föra min talan,innefattande den-
na fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande,som i 10 kap.58 § Vattenlagen omförmäles,ävensom
att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna
för företagets utförande.Ombudets laga åtgärder godkännas.

Norrköping den 16/7 1930

Victor Swartling

Bevittnas:

B.R.Arderin

Evert Björkne

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas komministerna Herr Henrik Karlsson att
i mitt ställe vid sammanträde å Lida gård den 18 juli 1930
i och för syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Lida ¹ ,Kvillinge ¹ , 2 ¹ Lund ¹ , Ringby ¹ och
¹ Gräslinge ¹ , såsom konsistorieombud bevaka lönebostället
Gräslinges i Kvillinge socken rätt och bästa.

Hjo den 18 juli 1930.

C.R. Sundell

Kontraktsprost.

Bevittnas:

F.A. Eriksson.

K. Bandh.

*Bilagorna / sid 12-16 / vidimeras ex officio
Karl E. Eriksson*

AuskiftU t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Lida säteri 1^l, Kvillinge 1^l, 2^l Gräslinge 1^l Skälstad 2^l och Ringby 1^l i Kvillinge socken av Östergötlands län.

Företagets ändamål.

Företaget avser upptagning till såväl större djup som dimensioner i övrigt utav en i rågången mellan Ringby och Lida samt genom Lunds ägor framrinnande bäck för att dels förhindra översvämning utav lägre liggande mark som ej kan täckdikas så länge bäcken befinner sig i sitt nuvarande tillstånd.

Nederbördsområde.

Nederbördsområdet omfattar för sträckan A-B 5 kvadratkilometer och för sträckan B-C 12 kvadratkilometer.

På grund av beskaffenheten, brant stupande berg å en stor del av området, har vid verkställda beräkningar avrinningen antagits uppgå till högst 150 liter per sekund och kvadratkilometer. Med detta värde på avrinningen blir den framrinnande vattenmängden å sträckan A+B = 0,75 kubikmeter per sekund och å sträckan B-C = 1,8 kubikmeter per sekund.

Dikning eller vattenavledning.

Företagets har av synemännen hänförs till dikning varom i 7 kap. vattenlagen närmare stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrättningen anmälts och ej håller hava synemännen kunna finna något sådant föreligga.

Undersökningar, fixpunkter.

De marker som genom företaget vinna förbättrad torrläggning hava planmätts och ytavvägts samt avfattats å detta utlåtande bifogad plankarta. För bestämning av antaget

jämförelseplan har dels inhuggits en järndubb i berg 400 meter
sydväst om påle 15, dels en järndubb i stenfoten till lada. var.

I företaget ingående arbeten.

Företaget skall omfatta upptagning utav avloppet sträckan
A-B-C till bottenläge och dimensioner som angives å bifogade
profilritning samt till läge i plan som å plankartan angives
medels tvenne jämnlöpande röda linjer.

Dessutom skall i företaget ingå ombyggnad av bro av cement-
rör vid punkt 8+20 samt byggnad av träbro vid punkt 2, båda
enligt upprättade ritningar.

Vattendjup i avloppet.

Med förut angivna vattenmängder har vattendjupet i av-
loppet beräknats till

Å sträckan A-B = 0,55 meter vid högvatten

å sträckan B-12 = 1,00 " " "

samt å " 12-17 = 1,00 " " "

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden
består i den ökning av jordens alstringsförmåga som upp-
står genom vattenståndets sänkning i avloppet. Jämlikt 10 kap.
60 § och 7 kap. 26 § vattenlagen hava synmännen uppskattat
den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden och lemnas
i bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängd en detaljerad
framställning av varje ägofigurs uppskattade värde före och
efter företagets utförande.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring ingår
icke i företaget.

Ersättningar.

För mark till avloppets utvidgning samt för jordupp-
lag skall ersättning utgå med belopp som angives i bifogade
ersättningslängd.

Avgift till vattendomstol.

Avgift varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen skall
icke erläggas vid detta företag.

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g.

Skäl till företagets indelning i avdelningar för jämkning i kostnadshänseende har icke ansetts föreligga varför samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas på delägarna i mån av uppskattad båtnad och enligt i bifogade kostnadsfördelningslängd angivna procenttal.

Arbetets utförande.

Arbetet med avloppets upptagande må påbörjas så snart förhållandena medgiva och förrättningen vunnit laga kraft samt skall vara fullbordat senast 1 sept. 1932.

Vid arbetets utförande iaktages att schaktningsmassorna ej uppläggas närmare avloppets kanter än 1 meter och fördelas i tillnärmelsevis lika stora mängder å ömse sidor såvida ej vederbörande jordägare överenskomma om annat samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet ej får göras orantare än 1:1, genomgrävas vid svankor i marken och i övrigt på minst var 50:de meter för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Arbetet skall avsynas av lantbruksingenjör eller annan person som av Kungl. Lantbruksstyrelsen härtill förordnas.

Efter arbetets fullbordan får dämningar ej ske i detsamma.

Underhåll.

Rensning till vid denna förrättning föreskrivna dimensioner skall företagas vart 3:dje år eller oftare om någon påfordrar och sakkunnig person vitsordar så erfordras. Vederbörande jordägare skola utan ersättning tillsläppa nödigt utrymme för rensningsmassornas uppläggning. Kostnaden för dessa rensningsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppets upptagning.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Lida-Lund-Ringby dikning."

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres hos Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, dit besvären med iakttagande

av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen, skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag.

Lida säteri den 18 juli 1930

David Larsson

Edw. Jonsson

Karl Pettersson.

*Vidimeras ex officio
Karl Egerström*

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förestående syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 juli 1932.

Ex officio:

Folke Höijer.

Utan avgift.

*Vidimeras ex officio
Karl Egerström*

för Lida - Lund - Ringby

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kvillinge					
Lida säteri	1 ¹		1		John Swartling, Stockholm Viktor Swartling, Norrköping Märta Bergsten, Stockholm Karin Evers, Lida säteri.
				1	Åker, lermylla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4.	" " " "
					<u>Summa</u>
Kvillinge	1 ¹ , 2 ¹		1+1		John Swartling, Stockholm Viktor Swartling, Norrköping Märta Bergsten, Stockholm Karin Evers, Lida säteri.
				5	Åker, lermylla på lera
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	"
					<u>Summa</u>
Gräslinge	1 ¹				Kyrkofonden
				11	Åker, lermylla på lera
				12	" " " "
					<u>Summa</u>
Skälstad	2 ¹				K.A.M. Johansson
				13	Åker, lermylla på lera
				14	" " " "
				15	" " " "
					<u>Överföres</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	Åker, lermylla på lera
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	Väg " " "
				21	" " " "
				22	Åker " " "
				22 a	" " " "
				23	" " " "
				23 a	" " " "
				24	" " " "
					<u>Summa</u>
Ringby	1 ¹				Karl Natanaelsson
				25	Åker, lermylla på lera
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	Äng " " "
				40	" " " "
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
1 62									1659	60		1944	—		284	40
0 75								900	675		1200	900		300	225	—
1 10								840	924		1200	1320		360	396	—
0 51								960	489	60	1200	612		240	122	40
1 28								1020	1305	60	1200	1536		180	230	40
1 12								960	1075	20	1200	1344		240	268	80
0 12								960	115	20	1200	144		240	28	80
0 20								960	192		1200	240		240	48	—
0 11								960	105	60	1200	132		240	26	40
1 10								1140	1254		1200	1320		60	66	—
7 91									7795	80		9492	—		1696	20
0 69								660	455	40	1200	828		540	372	60
2 00								720	1440		1200	2400		480	960	—
0 20								900	180		1200	240		300	60	—
0 12								840	100	80	1200	144		360	43	20
0 16								780	124	80	1200	192		420	67	20
1 42								780	1107	60	1200	1704		420	596	40
0 11								1080	118	80	1200	132		120	13	20
0 02								1080	21	60	1200	24		120	2	40
0 03								1080	32	40	1200	36		120	3	60
0 27								1080	291	60	1200	324		120	32	40
0 11								960	105	60	1200	132		240	26	40
0 07								1020	71	40	1200	84		180	12	60
0 69								1140	786	60	1200	828		60	41	40
0 06								1140	68	40	1200	72		60	3	60
		0 56						665	372	40	700	392		35	19	60
		0 03						665	19	95	700	21	—	35	1	05
5 95	0 59								5297	35		7553	—		2255	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				41	Äng lermylla på lera
				42	" " "
				43	Åker " "
				43 a	" " "
				44	" " "
				45	" " "
				46	" " "
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	" " "
				54	" " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
				60	" " "
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
				68	" " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5	95	0	59						5297	35		7553	—		2255	65
		1	55					665	1030	75	700	1085		35	54	25
		0	65					490	318	50	700	455		210	136	50
0	10							720	72		1200	120		480	48	—
0	02							1140	22	80	1200	24		60	1	20
0	27							660	178	20	1200	324		540	145	80
0	34							840	285	60	1200	408		360	122	40
0	22							840	184	80	1200	264		360	79	20
0	09							1140	102	60	1200	108		60	5	40
0	14							1020	142	80	1200	168		180	25	20
0	10							1020	102		1200	120		180	18	—
0	06							1140	68	40	1200	72		60	3	60
0	08							1140	91	20	1200	96		60	4	80
0	07							1140	79	80	1200	84		60	4	20
0	19							900	171		1200	228		300	57	—
0	25							1020	255		1200	300		180	45	—
0	32							1080	345	60	1200	384		120	38	40
0	47							1080	507	60	1200	564		120	56	40
0	06							1140	68	40	1200	72		60	3	60
0	07							1140	79	80	1200	84		60	4	20
0	09							1140	102	60	1200	108		60	5	40
0	13							1140	148	20	1200	156		60	7	80
0	11							720	79	20	1200	132		480	52	80
0	07							780	54 59	60	1200	84		420	29	40
0	06							840	50	40	1200	72		360	21	60
0	08							900	72		1200	96		300	24	
0	11							900	99		1200	132		300	33	
0	09							900	81		1200	108		300	27	
0	13							1020	132	60	1200	156		180	23	40
0	04							1080	43	20	1200	48		120	4	80
9	71	2	79						10267	—		13605	—		3338	—

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				69	Åker, lermylla på lera
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	✓ " " "
				77	" " " "
				78	" " " "
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
					<u>Summa</u>
Lunds äng					Karl Natanaelsson
				87	Äng, lermylla på lera
				88	" " " "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9 71		2 79							10267 --			13605 --			3338	
0 02								1080	21 60		1200	24		120	2 40	
0 06								1080	64 80		1200	72		120	7 20	
0 03								1080	32 40		1200	36		120	3 60	
0 07								1140	79 80		1200	84		60	4 20	
0 06								1080	64 80		1200	72		120	7 20	
0 03								1080	32 40		1200	36		120	3 60	
0 05								1080	54		1200	60		120	6 --	
0 06								1080	64 80		1200	72		120	7 20	
0 04								1080	43 20		1200	48		120	4 80	
0 10								1140	114 --		1200	120		60	6 --	
0 08								1140	91 20		1200	96		60	4 80	
0 05								1140	57 --		1200	60		60	3 --	
0 13								1140	148 20		1200	156		60	7 80	
0 09								1140	102 60		1200	108		60	5 40	
0 05								1140	57		1200	60		60	3 --	
0 10								1140	114		1200	120		60	6 --	
0 05								1140	57		1200	60		60	3 --	
0 02								1140	22 80		1200	24		60	1 20	
10 80		2 79							11488 60			14913 --			3424 40	
		0 70						665	465 50		700	490		35	24 50	
		0 50						665	332 50		700	350		35	17 50	
		1 20							798 --			840 --			42 --	

Soeken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				S A M M A N -	
Kvillinge					
Lida säteri	1 ¹		1		John Swartling, Stockholm Viktor Swartling, Norrköping Marta Bergsten Stockholm Karin Evers, Lida säteri.
Kvillinge	1 ¹ , 2 ¹		1 + 1		Des:ma
Gräslinge	1 ¹				Kyrkofonden
Skälstad	2 ¹				K.A.M. Johansson
Ringby	1 ¹				Karl Natanaelsson
Lunds äng					Des:me
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>D R A G.</u>																
3 83								4147 80			4596 --			448 20		
6 91								5720 40			8292 --			2571 60		
2 02								1701 60			2424 --			722 40		
7 91								7795 80			9492 --			1696 20		
10 80		2 79						11488 60			14913 --			3424 40		
		1 20						798 --			840 --			42 --		
31 47		3 99						31652 20			40557 --			8904 80		

Lida säteri den 18 juli 1930

David Larsson

Edw. Jonsson

Karl Pettersson

Vidmännens ex officio
Karl Edfors

Avskrift.

Kostnadsförslag för Lida - Lund - Ringby dikning.

Läge.	Längd.	Arbete, jordmån m.m.	An- tal	à pris	Kostnad	Kost- nad.
					Kr. öre	Kr. öre
0 - 2	200	Grävning av lera med stubbar och rötter	320	1,25	400 -	
2 - 4	200	d:o d:o d:o	670	1,25	837,50	
4 - 6	200	d:o d:o d:o	570	1,25	712,50	
6 - 8	200	d:o d:o d:o	510	1,25	637,50	
8 - 10	200	d:o d:o d:o	410	1,25	512,50	
10 - 12	200	d:o d:o d:o	230	1,25	287,50	
12 - 18	600	Ränsning	600	1:-	600 -	3.987:50
		Ombyggnad av bro vid 8+20 och 2.				500:-
		Jordersättningar enligt sär- skild jordersättningslängd				✓ 502 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.				<u>310:50</u>
					Summa kronor	5.300:-

Lida säteri den 18 juli 1930.

David Larsson.

Vidmæras ex officio
Karl Eufatör

Auskuft.Kostnadsförslag.

för bro i ägoväg vid punkt 8+20 .

Cementrör med minst 1,0 meters inre diameter 1m.6 à 40 kr.	240:-
Rörens läggning, planering samt erforderlig	
stensättning till förhindrande av utskärning	100:-
Murning vid rörledningens ändpunkt	st.2 à 30 kr. 60:-
<u>Summa kronor</u>	<u>400:-</u>

Kostnadsförslag

för bro vid punkt 2. Bron nyttjas för betes-
djur samt vid transport av gräs från "Lunds äng".

Bärbalkar 0,1 x 0,1 m. 4 st.	kbm. 0,2 à 60 kr.	12:-
Farbana 0,05 m. = 2"	0,75 à 60 kr.	45:-
Upplag för bärbalkar samt följare på farbana	0,1 à 60 kr.	6:-
Arbete m.m.		<u>37:-</u>
<u>Summa kronor</u>		<u>100:-</u>

Vidimeras ex officio
Karl Egerström

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D för Lida-Lund-Ringby dikning.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för avloppets utvidgning.</u>						
Ringby (Lunds äng)	Karl Natanaelsson	0-2+00	12	5	60	
Kvillinge	Karin Evers m.fl.	2-4+85	150	7	10 50	
Gräslinge	Kyrkofonden	4+85-5+60	70	7	4 90	
Ringby	Karl Natanaelsson	0-5+60	200	7	14 -	
Skälstad	K.A.M. Johansson	5+60-9+15	400	9	<u>36 -</u>	66 -
<u>Ersättning för intrång genom jordupplag.</u>						
Ringby (Lunds äng)	Karl Natanaelsson	0-2+00	350	4	14 -	
Kvillinge	Karin Evers m.fl.	2-4+85	900	6	54 -	
Gräslinge	Kyrkofonden	4+85-5+60	250	6	15 -	
Ringby	Karl Natanaelsson	0-5+60	350	4	14 -	
"	" "		1150	6	69 -	
Skälstad	K.A.M. Johansson	5+60-18	4500	6	<u>270 -</u>	436 -
						502 -
Lida säteri den 18 juli 1930.						
David Larsson.						
Edv. Jonsson.			Karl Pettersson.			
<i>Utdiutras ex officio</i> <i>Karl Egerström</i>						

aukskrift.

K o s t n a d s -

för Lida - Lund - Ringby

Fastighets namn	R:N	Ägare	Ägofig.	Nuvarande värde. Kr.
Lida säteri	1 ¹	John Swartling, Stockholm. Viktor Swartling, Norrköping. Märta Bergsten, Stockholm.		
		Karin Evers, Lida säteri	1 -4	4147,80
Kvillinge	1 ¹ o. 2 ¹	Des:ma	5-10	5720,40
Gräslinge	1 ¹	Kyrkofonden	11-12	1701,60
Skälstad	2 ¹	K.A.M. Johansson	13-24	7795,88
Ringby	1 ¹	Karl Natanaelsson	25-86	11488,60
Lunds äng		Des:me	87-88	798,-
<u>Summa</u>				<u>31652,20</u>

FÖRDELNINGSLÄNGD

dikning av år 1930

Blivande värde Kr.	Förbättringsvärde	Deltagnings- skyldigh. i %	Deltager i arbetets utförande	kostn. för syneför- rättning.
4596,-	448,20	5,033	266,75	16,11
8292,-	2571,60	28,879	1530,59	92,41
2424,-	722,40	8,113	429,99	25,96
9492,-	1696,20	19,048	1009,54	60,95
14913,-	3424,40	38,455	2038,11	123,06
840,-	42,-	0,472	25,02	1,51
40557,-	8904,80	100,00	5300,-	320,-

Lida säteri den 18 juli 1930

David Larsson

Edw. Jonsson

Karl Pettersson

Udimeras ex officio
Karl Egesten

Avskrift.

Grävningslista
för
Lida - Lund - Ringby dikning.

Läge.	Längd	Djup	Botten- bredd.	Dag- bredd.	Sido- lutning.	Botten- höjd o. lutning.	Anmärk- ningar .
	M e t e r		M e t e r				
1	25	1,70	0,75	5,85	1:1,5	5,10	
+50	50	1,70	0,75	5,85	"		
2	50	1,70	0,75	5,85	"		
+50	50	1,55	0,75	5,40	"		
3	50	1,35	0,75	4,80	"		
+50	50	1,50	0,75	5,25	"		
4	50	1,55	0,75	5,40	"	3,70	
+50	50	1,45	0,75	5,10	"		
5	50	1,60	0,75	5,55	"		
+50	50	1,60	0,75	5,55	"		
6	50	1,45	0,75	5,10	"		
+50	50	1,60	0,75	5,55	"		
7	50	1,65	0,75	5,70	"		
+50	50	1,60	0,75	5,55	"		
8	50	1,80	0,75	6,15	"		
+50	50	1,90	0,75	6,45	"		
9	50	1,60	0,75	5,55	"		
+50	50	1,55	0,75	5,40	"		
10	50	1,55	0,75	5,40	"		
+50	50	1,60	0,75	5,55	"		
11	50	1,45	0,75	5,10	"		
+50	50	1,45	0,75	5,10	"		
12	50	1,25	0,75	4,50	"	2,50	
12-18	600		1.-		"		
18						1,90	

4.67:1000

1.5:1000

Botten och stränder
rensas fria från
träd och buskar.
Fixp. järndubb i
berg 400 m. sydväst
om punkt 15.

Likheten med originalet betygar:

David Larsson.

Vidimeras ex officio Karl Eufstäm

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Lida - Lund - Ringby skoning i

Kvillinge socken och Östergötlands län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	2	0,50		1	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		kroklinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		kroklinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		kroklinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		kroklinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		kroklinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 38 ar	st.	82	0.24	19	68	
			har	31.47	0.78	24	55	
		äng och odlingsmark, medelareal 67 ar	st.	6	0.26	1	56	
			har	3.99	0.42	1	67	
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.					
			har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket övriga regalarblad				4	-	
		Överföres				51	46	1 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			5/ 46	/ -
		Avvägning :				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	/ 12,00	12	-
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har	har	35,46 0,50	17 73	
		avvägda punkter	st.	150 0,03	4 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km.	2,5 2,00	5 -	
		i annan mark	"	5,00		90 69
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 40 ar,	st.	88 0,05	4 40	
			har	35,46 0,10	3 55	7 95
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	88 0,04	3 52	3 52
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	88 0,06	5 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	88 0,12	10 56	15 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1,8 3,50	6 30	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	25 0,22	5 50	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	14 80
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	12 0,02	24	
		dagar		12,00		2 24
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,8 3,50	6 30	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,8 1,00	1 80	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 2 m ² sektion på	"	1,4	1 40	
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		9 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	45 0,03	1 35	2 35
		Överföres				147 89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				147 89
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	3 —
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på " "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 1.8		4,00	7 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			1 40	
		c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 50	13 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 2		3,-		6 -
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01		1 50
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 11		0,25	2 75	4 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 6		0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar " "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 4		3,00		12 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1		12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " "		12,00		
		utlopp för täckt ledning " "		12,00		
		slanficka " "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				207 54
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 40 ar ägofigurer st. 88 0.07			6 16	
		har 35.46 0.14			4 96	
		Överföres			18 12	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 12	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	150	0,02	3 -
		" " kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		45	0,05	2 25 25 12
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.8	6:-	10 80
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				5 50
		3) broar och trummor, " "		2	3:-	6 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	1	3,00	3 - 25 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamsficka	dagar		12,00	
			"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid.	24	0,55	13 20
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				63 62
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 50
		~~Belgrinnings-~~				
		~~Anmälningskostnader~~ ang. sammanträden				11 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				17 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				30 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				3 11
						33 11
		Summa kronor				50 61
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				207 54
		Lösen för kopior och avskrifter				63 62
		Övriga förrättningskostnader				50 61
		Summa kronor				321 7

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bråbo häradsrätt.

Lida säteri den 18 juli 1930.

David Larsson
Statens lantbruksingenjör
inspektör

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras.

den 19

Vidimeras ex officio Karl Edström

Protokoll, fördt vid sammanträde med delägare i Lida -
Lund - Ringby dikningsföretag uti Kvillinge socken af
Östergötlands län den 10 Januari 1933.

Närvarande :

K.A.M. Johanson, Prostinan Lenn Evers
Paul Nathanaelson
Sven Netz
Henrik Hellsten

§ I.

Till Ordförande utsågs

Henrik Hellsten
som ock skulle föra protokollet.

§ II.

Godsägaren K.A.M. Johanson anhöll att blifva befriad från upp-
draget att vara Styrelseledamot i företaget, hvilken anhållan bevil-
jades, hvarefter till ny ledamot i hans ställe valdes Arrendator
Sven Netz i Gräslinge löneboställe.

§ III.

Att justera protokollet utsågos:

Herren Paul Nathanaelson & Sven Netz

Lunds gård i Kvillinge den 10 januari 1933

Henrik Hellsten

ordförande.

Justeras

K.A. Nathanaelson

Sven Netz

och återställas i samfund med
bättre handlingar.

över fashigheter som söka lån från
Statens avdikningslänsskatt till företag
benämnt "Lida Lund - Rugby dikning"
i Kvillinge socken av Östergötlands län

name RN Kaural

Vergleich 27.88 Do (Lunds äng) 1' - - - trakt. fel. Same

Saknas ventat för Grästings 1' }
Hälsas 2' } 2
Ringsby 1' }

Lund: aug 1930
David Lassar



F ö r t e c k n i n g

å de fastigheter, för vilka beviljats lån från statens avdikningslånefond till " Lida- Lund - Ringby dikning av år 1930 " uti Kvillinge socken av Östergötlands län; upprättad på grund av Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulärskrivelse A.53 (26/5 1930).

=====

Östergötlands län.

Kvillinge socken.

	Reg. n:r	mtl.	ägare.
1. Lida	1	1 °	{ John Svartling Viktor Svartling Märta Bergsten Karin Evers.
	1		
2. Kvillinge	1	1/2 °	
	1		
3. d:o	2	1/2 °	Desamme
	1		
4. Gräslinge (kyrkoherdeboställe)	1	2	Kyrkofonden
	1		
5. Skälstad	2	1 °	K. A. M. Johansson
	1		
6. Ringeby	1	1 °	Karl Natanaelsson.

Linköping den 28 december 1932.

Statens Lantbruksingeniör.

1933 den 27 januari

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Lida - Lund - Ringby dikning" i Kvillinge socken
av Östergötlands län.

Lån 3.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 14 oktober 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detas-
sa upptagna fastigheter.

Socken, by och herren	Kantal	Registrernummer	Agares namn
<u>Kvillinge socken</u>			
Lida	1	1 ¹	{ John Svartling Viktor Svartling Marta Bergsten Karin Ryers
Kvillinge	1/2	1 ¹	Fossmo
"	1/2	2 ¹	Fossmo
Gräslinge(kyrkoherdebost.)	2	1 ¹	Kyrkofonden
Skälstad	1	2 ¹	K.A.A. Johansson
Ringaby	1	1 ¹	Karl Matansson

Stockholm den 27 januari 1933.

På Kungl. lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

227
32

1989

DIARIE Nr.
K LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN. 1933

B e v i s

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 augusti 1931.

=====

Företagets namn: " Lida - Lund - Ringby dikning " i Kvillinge socken av Östergötlands län.

Planen fastställd den 14 oktober 1932

Statsbidrag från Statens avdikningsanslag Kr. 1.440:-

Lån från Statens avdikningslånefond " 3.010:-

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: Inspektor Henrik Hellsten, Lida säteri

pr Åsb.v

=====

Vid av assistenten Bruno Wallgren den 29 juli 1931 verkställd besiktning av ovan angivna arbetsföretag har befunnits att beräknat efter det fastställda kostnadsförslaget c:a 80% av samtliga grävningsarbeten voro utförda :

80 % av 3.052:32 ungf. Kr. 2.441:-

härtill kommer: rörinköp till broar " 150:-

jordersättningar enl. ersättnings-

längd " 502:-

förrätningskostnader o. dyl. " 402:-

Summa Kronor 3.495:-

motsvarande omkring 78,4 % av hela den beräknade och fastställda kostnaden 4.456:32 kr. vadan jag härmed får tillstyrka, att av det beviljade lånet måtte utanordnas 2.300:- kr och av det beviljade statsbidraget 1.100:- kr eller sammanlagt 3.400:- kr.

Linköping den 23 december 1932.

Karl Elfström
Statens Lantbruksingenieur.



Stämpel Kr. 1:-

Godk. 1/9 1933

DIARIE Nr 23884
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1933

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Företagets namn: " Lida - Lund - Ringby dikning " i Kvillinge socken av Östergötlands län.

Planen fastställd den 14 oktober 1932.

Statsbidrag av statens avdikningsanslag Kr. 1.440:-

Lån från statens avdikningslånefond " 3.010:-

Kontrakt om arbetenas utförande sättaget den 27 januari 1933.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: *Inspektör E. Fluststein, Lida väter* Lantbrukaren K. A. M. Johansson, Lunds-

gård pr Norrköping.

Vid av förste assistenten Bruno Wallgren den 10 augusti 1933 verkställd avsyning av ovannämnda företag befanns detta i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Linköping den 14 augusti 1933.

Isaac Holm

Statens Lantbruksingeniör.

14	Lån	3.010	2.800
10 32	Bidr.	1.440	1.100