gr 113

291/33

E 3*0540

DIARIE NR 9875
KLANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 oktober 1933 för

"Långserums dikning av år 1931" i Yxnerums socken av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusentvåhundratio (3.210) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensjuhundratrettio (2.730) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D.Larsson vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, ~~som av vederbörande~~ intressenter ~~utsetts till styrelse förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ~~jag~~ ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10833

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gusum den 2/ nov. 1933.

GUSUMS BRUKS & FABRIKS AKTIE-BOLAG

Sagt Wetterberg

Att Disponenten Sagt Fr. Lars Wetterberg, Gusum,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Robert Fredriksson Robert. Fellenssom

Adress Gusum. Adress Gusum.

Med stöd av Kungl. brevet den 27 oktober 1933 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 25 maj ***1934***.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

E 3*0540

DIARIE-NR 9875
KLANTERIBYGGNADSSTYRELSEN
22 MAJ 1934

Betänkande och synehandlingar


angående

Långserums dikning av år 1931

i Yxnerums socken

av Östergötlands län.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100.000 .

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev av den 27 oktober 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 7 november 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägNar:

Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

avgivet i och för sökande av statsunderstöd till "Långserums dikning av år 1931" uti Yxnerums socken av Östergötlands län.

Företagets läge.

Företaget är beläget ungefär 5 km. sydöst om Yxnerums kyrka. Å vidsittande översiktskarta är berörda markområden angivna med gul färg och vattensamlingsområdens med en blå linje.

Föregående rättslig utredning.

Vid av undertecknad den 14 mars innevarande år avslutad syneförrättning, hava alla rättsliga frågor angående företaget behandlats.

Ingående arbeten.

Företaget skall enligt synemännens utlåtande omfatta sträckan A - B - C för Djupängen, D - E - F -G - H för Kvarnängen och I - K - L för Bronnängen.

Sökande till statsunderstöd.

Enligt en underdånig skrivelse till Konungen har ägaren

av i detta företag ingående fastigheter sökt största möjligt bidrag till företagets utförande.

Areal och båtnad.

Hela avdikningsområdet omfattar en areal av 11,765 har, därav 11,525 har åker och 0,24 har äng. Den vid laga syneförrättningen uppskattade båtnaden uppgår till ett belopp av 6.988:- kronor.

Kostnad.

Kostnaden för ifrågavarande företag har, som framgår av synehandlingarnas kostnadsförslag, beräknats till för sträckan

A - B - C	1.400:- kr.
för sträckan D - E - F - G - H och	2.200:- "
" " I - K - L	2.300:- "
syneförrättningskostnaden	211:67"
härtill kommer för betänkandet m.m.	63:72"
eller tillsammans kronor	6.175:39

Då, enligt ovanstående företagets totalareal utgör 11,765 har blir således medelkostnaden pr har omkring 524:- kronor.

Statsbidrag.

Av tabell b framgår huru stor andel i areal, båtnad och kostnad, som belöper sig på de olika fastigheterna, ävensom beräknad andel i bidrag och lån. Enligt nämnda tabell torde till företagets utförande kunna erhållas ett statsbidrag av i runt tal 2.760:- kr.,

och ett lån av 3.360:- kr. och får jag tillstyrka att nämnda belopp måtte beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1. Översiktskarta.
2. Tabell b,bil. I
3. Kostnadsförslag bil.II
4. Förteckning över lånesökande.
5. Avskrift av synehandlingarna.
6. Kopior av förslagsritningar.

Lund i maj 1931.

David Larsson.

e.lantbruksingenjör.

4.

T A B E L L

Socken, by och hemman	Reg n:r	Ägares namn	Ägofig. n:r	Areal: Åker Kr.	Åker öre	Annan mark Kr	Annan mark öre	Summa areal Kr.	Summa areal öre	Båtnad Kr.	Båtnad öre
Yxnerums s:n		Sträckan A-B-C									
Långserum (Djupängen) 1/4	1/2 1/1 1	Gusums bruks AB	1-29b	3	28		24	3	52	1839	50
		Sträckan D-E-F-G-H.									
Långserum (Kvarnängen) 1/4	1/3 1/1 1	Gusums bruks AB.	30-60	5	015			5	015	2795	50
		Sträckan I-K-L.									
Långserum (Bronnängen) 1/4	1/3 1/1 1	Gusums bruksAB.	61-74	3	23			3	23	2353	-
		S:ma		11	525		24	11	765	6988	-

Lund i maj 1931.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

x Bidraget begränsas till hälften av båtnadsvärdet

xx Lånet " " återstoden" "

Andel i kostnaden för																					
Sträckan A-B-C		Sträckan D-E-F-G- H		Sträckan I-K-L.		Laga syneförrättning m.m.		Beträffande m.m.		Summa kostnad		Rel. kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn	Bidrag.		Lån.	
Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr.	öre	Kr	öre	Kr	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
1400	-					50	27	15	13	1465	40	0,70	39,50	578	83	886	57
		2200	-			78	85	23	74	2302	59	0,82	43,70	1006	23	1296	36
				2300	-	82	55	24	85	2407	40	1,02	x	1176	50	xx 1176	50
1400	-	2200	-	2300	-	211	67	63	72	6175	39			2761	56	3359	443

6.

K O S T N A D S F Ö R S L A G!

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen

upprättat kostnadsförslag 5.672:5o x)

Arvode m.m. för syneförrättningen 211:67

Arvode m.m. för betänkande 63:72

Summa kronor 5.947:89 x)

Lund i maj 1931.

David Larsson.

Statens Lantbruksingeniör.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.947 kronor 89 öre. Stockholm den 7 november 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift.

Kungl. Patens- och Registreringsverket,

Aktiebolagsavdelningen,

S T O C K H O L M.

Att Kungl. Patens- och Registreringsverket den 18 januari 1897 beviljat registrering för Gusums Bruks & Fabriks Aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Gusum, Ringarums s:n av Östergötlands län, enl. en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av verkställande direktören disponenten Lage A:son Westerberg vid Gusum, Ringarums socken, och godsägaren Carl Helge Baltzar Lybeck å Fågelvik Gryts socken, båda av Östergötlands län, kammarherren Rudolf Ludvig Ahlsell i Stockholm, landshövdingen Svante Herman Kvarnzelius i Falun samt bankdirektören Nils Axel Viktor Brolèn i Linköping, med disponenten Hjalmar Svenfeldt i Ljungsbro, Vreta Klosters socken av nämnda län, och ingeniören Krister Littorin i Stockholm till suppleanter, och att firman tecknas av Westerberg ensam eller av Kvarnzelius i förening med ingeniören Lars Ekman i Gusum eller av kassörskan Svea Nyblom i Gusum i förening med antingen Ekman eller kamreraren Gustav Wilhelm Uggla i Gusum, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 30 maj 1898.

Ex officio:

Gustav Helmertz.

Stämpel: Kungl. Patent-och Registreringsverket.

Lösen Kr. 1,50
Stämpel " 2,00
Summa Kr. 3,50

Gusums bruks och fabriks aktiebolag, p.b.

Vidimeras:

Roland Kindlundh. Gusum.

Robert Pettersson Gusum.

Förestående avskrifters, sid.1 - 7, likhet med originalhandlingarna intygar ex officio:

Isak Hellin.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande fastigheten Långserum i Yxnarums socken av Östergötlands län.

§ 1.

På Gusums bruks lantbrukskontor i Gusum lördagen den 14 mars 1931 kl. 5 em.

Undertecknad av länsstyrelsen förordnad förrättningsman samt skiftesgodemännen Gösta Olsson, Torp och Ivar Svensson, Färsön, Ringarum.

Roland Kindlund som ombud för jordägaren och förrättningssökanden, Gusums bruk enligt fullmakt.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes icke.

§ 3.

Laga hinder ansågs ej föreligga mot företaget.

§ 4.

Värdering av värdet i fullt torrlagt skick av den mark som beröres av företaget samt den uppkommande båtnaden genom att föreslagna arbeten utföres hade förut verkställts.

Med ledning av dessa värderingar upprättad beskrivnings- och värderingslängd uppvisades.

§ 5.

Upprättat förslag till företagets genomförande framlades och lämnades samtidigt en redogörelse för detsammas omfattning.

§ 6.

Jordägarens ombud hade inget att erinra mot det upprättade förslaget.

§ 7.

Avgåvo synemännen utlåtande och meddelades att avskrift av synehandlingarna skulle överlämnas till Gusums bruks och fabriksaktiebolags lantbrukskontor i Gusum.

§ 8.

Meddelades att till åtgärd för vilken dagarvode debiterats åtgått 3/4 dag.

§ 9.

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.
av länsstyrelsen förordnad förrättningsman.

Gösta Olsson. Ivar Svensson.

F u l l m a k t

för skogsmästaren Roland Kindlund att vid sammanträde i Gusum lördagen den 14 mars rörande torrläggning av mark tillhörande fastigheten Långserum i Yxnerums socken föra min talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gusum den 5 mars 1931.

Gusums Bruks & Fabriks Aktiebolag.

Lage A:som Westerberg.

Bevittnas:

N. Nordstrandh. Gusum.

S. Nyblom. Gusum.

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län,

L i n k ö p i n g.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för Lantbruksstipendiaten t.f. Lantbruksingenjören David Larsson i Lund att enl. 10 kap. Vattenlagen handlägga syneförrättning enl. 7 kap. samma lag för torrläggning av mark tillhörande Gusums Bruks & Fabriks A/B I Yxnerums och Ringarums socknar av Östergötlands län.

Gusum den 13 dec. 1930.

Gusums Bruks & Fabriks Aktiebolag.

Lage Westerberg.

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till t.f. lantbruksingenjören David Larsson, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Larsson hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 16 december 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Oläsligt. Oläsligt.

Stämpel FEM kronor.

Att såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär icke inom laga tid anförts mot i nedanstående utlåtande omförmälda syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 oktober 1933.

Ex officio:

Folke Höijer.

Lösen 0:5o
Stämpel 1:-
Summa en krona 5o öre.

Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheten Långserum i Yxnerums socken av Östergötlands län.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning utav mark till Gusums bruk tillhöriga fastigheten Långserum i Yxnerums socken . Markerna äro belägna på tre skilda ställen och utarrenderade Bronnängen och Djupängen till en arrendator samt Kvarnängen till en arrendator. Då markarealen odlad jord samt ängsmark utöver den mark som ingår i företaget och som står till arrendatorernas förfogande är ringa har företagets utförande stor betydelse för vederbörande arrendatorer.

Nederbördsområden.

Nederbördsområdena omfatta för avloppet från Bronnängen omkring 1 kvkm.avloppet från Djupängen omkring ½ kvkm. och för avloppet ifrån Kvarnängen omkring 1.2 kvkm.

Avrinningen från samtliga områden synes på grund av markförhållandena icke komma att överstiga 0.8 liter pr. sekund från har.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförts till dikning, varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder har icke anmälts mot företaget under förrätt-

ningen och ej heller hava synemännen funnit något sådant föreligga.

Undersökningar och fixpunkter.

De marker, som genom de föreslagna arbetenas utförande anses vinna förbättring hava ytavvägts samt å bifogade plankarta avgränsats från högre belägen mark medelst streckad begränsningslinje. Plankartan har upprättats med ledning av redan befintlig nyupprättad karta över områdena vilken vid kontrollering befunnits vara riktig.

Höjderna, som angives i meter över antagna jämförelseplan hänföras sig för Djupängen och Bronnängen till samma höjdsystem men för Kvarnängen till ett annat höjdsystem.

I företaget ingående arbeten.

Företaget skall omfatta upptagning utav de avlopp som angives å plan- och profilritningar nämligen sträckan A-B-C för Djupängen D-E-F-G-H för Kvarnängen och I-K-L för Bronnängen.

Sträckan B-C har föreslagits utförd av cementrör med 9" inre diameter enär det visats sig omöjligt att nöjaktigt kunna vidmakthålla öppet avlopp vid erforderliga dimensioner. Rördimensionerna hava föreslagits till 9" vilken rördimension förmår avbörda från nederbördsområdet kommande vatten utan att översvämning eller skadlig uppdämning uppstår.

Sträckan D-E har föreslagits utförd som täckt ledning enär densamma blir avsevärt billigare än öppet avlopp och sträckan F-G jämväl som täckt avlopp av 12" cementrör enär upptagning utav öppet av-

lopp till så stora dimensioner att sträckan kan nöjaktigt underhållas skulle bliva dyrare än den täckta ledningen. Dimensionen har föreslagits 30 cm. inre diameter vid maximivattenmängd kommer då en viss uppdämning att uppstå vid punkt F. Uppdämningen blir dock ej så stor att den förorsakar någon olägenhet.

Sträckan K - L utav avloppet från Bronnängen har även föreslagits utförd såsom täckt ledning av cementrör med inre diameter av 30. cm. enär kostnaden för rörledning på denna sträcka blir avsevärt lägre än upptagning utav öppet avlopp. Synemännen få emellertid föreskriva att denna sträcka får upptagas såsom öppet avlopp med bottenbredd 0.3 m. sidolutning 1:1.25 bottenläge vid K = 4.45 bottenlägen vid L = 4.30 om vederbörande markägare så önskar.

De öppna avloppen skola upptagas till dimensioner och djup som anges åbifogade profilritning.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå.i samband med utförande av detta företag.

Avgift till vattendomstol.

Avgift varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke erläggas vid detta företag.

Kostnadsfördelning.

Då företaget omfattar tre skilda avlopp med tillhörande tre skilda markområden har detsamma av synemännen i kostnadsfördelningslängden uppdelats på tre skilda avdelningar.

Den båtnad, som uppkommer genom utförande utav föreslagna arbetena å varje avdelning samt kostnad för varje särskild avdelning och andel i hela företaget finnes angiven i detta utlåtande bifogade kostnadsfördelningslängd.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i den ökning av jordens alstringsförmåga, som erhålles genom vattenståndets sänkning. I bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängd lämnas en detaljerad framställning av varje ägofigurs uppskattade värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde.

Arbetets utförande.

Arbetet må påbörjas så snart förhållanden medgive och förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast 1 sept. 1934.

Vid arbetenas utförande iakttages vid öppet avlopp/ att schaktningsmassorna uppläggas på minst 1.- meters avstånd från avloppens kanter och icke givas brantare lutning än 1:1 samt genomgrävas på ställen som erfordras för dagvattnets framrinnande till avloppet.

Vid rörledningar tillses att rören erhålla å profilritningen angivna höjdlägen. Rörledningarna skola utföras av cementrör som skola vara homogena och täta i godset och av material ej magrare än blandning 1:2:3.

Rörledningar få ej tillkopplas ledningarna annat än vid intag

eller brunn.

Underhåll.

Vederbörande markägare skall tillse att de öppna avloppen bibehållas vid i denna förrättning föreslagna dimensioner och de täckta ledningarna hållas rena från slamm och annat som kan verka hindrande på deras avbördningsförmåga .

De öppna avloppen skola ränsas vart tredje år då jämväl tillses att buskar och träd ej växa närmare intill avloppens kanter än 1.- meter. Vid brunnar och intag tillhörande täckta ledningar skola ränsas varje år.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Långserums dikning av år 1931".

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, dit besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen, skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Gusum den 14 mars 1931.

David Larsson.

Gösta Olsson. Ivar Svensson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och Värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Yxnerums socken.					
Långserum.					
Djupängen	1 1				Gusums bruks A/B.
				1	Åker, torvmylla på torv och lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				1o	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	Äng, torvmylla på torv
				18	" " "
				19	" " "
				2o	" " "
				21	" " "
				22	åker, mylla på lera
				23	" " "
				24	" torvmylla på torv och lera
				25	imp. imp..
				26	" "
				27	" "
				28	avlopp

Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							600	42	-	1000	70	-	400	28	-
	04							500	20	-	1000	40	-	500	20	-
	05							500	25	-	1000	50	-	500	25	-
	06							500	30	-	1000	60	-	500	30	-
	07							500	35	-	1000	70	-	500	35	-
	08							500	40	-	1000	80	-	500	40	-
	19							550	104	50	1000	190	-	450	85	50
	08							550	44	-	1000	80	-	450	36	-
	10							500	50	-	1000	100	-	500	50	-
	07							500	35	-	1000	70	-	500	35	-
	09							500	45	-	1000	90	-	500	45	-
	04							500	20	-	1000	40	-	500	20	-
	03							500	15	-	1000	30	-	500	15	-
	04							500	20	-	1000	40	-	500	20	-
	04							500	20	-	1000	40	-	500	20	-
	27							500	135	-	1000	270	-	500	135	-
			015					400	6	-	800	12	-	400	6	-
			05-					400	20	-	800	40	-	400	20	-
			06-					400	24	-	800	48	-	400	24	-
			065					400	26	-	800	52	-	400	26	-
			05-					400	20	-	800	40	-	400	20	-
	39							400	156	-	1000	390	-	600	234	-
	72							500	360	-	1000	720	-	500	360	-
	85							400	340	-	1000	850	-	600	510	-
							03									
							02									
							02									
							04									
3	28		24-				11-		1.632	50		3.472	-		1.839	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt
				29a	Imp.
				29b	avlopp
					S:ma
Yxnerums socken.					
Långserum.					
Kvarnängen					Gusums bruks A/B.
				30	Åker, mylla på lera
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "
				42	" " "
				43	Imp..
				44	avloppsgrav
				45	"
				46	åker,mylla på lera
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	" " "
					Trpt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	28		24				11		1632	50		3472	-		1839	50
							11									
							05									
3	28		24				27		1632	50		3472	-		1839	50
-	04							400	16	-	1000	40	-	600	24	-
	05							800	40	-	1000	50	-	200	10	-
	06							800	48	-	1000	60	-	200	12	-
	035							800	28	-	1000	35	-	200	7	-
	10							600	60	-	1000	100	-	400	40	-
	83							500	415	-	1000	830	-	500	415	-
	06							800	48	-	1000	60	-	200	12	-
	09							800	72	-	1000	90	-	200	18	-
	12							800	96	-	1000	120	-	200	24	-
	53							500	265	-	1000	530	-	500	265	-
	89							400	356	-	1000	890	-	600	534	-
	24							300	72	-	1000	240	-	700	168	-
	105							250	26	25	1000	105	-	750	78	75
							095									
							04									
							09									
	135							350	47	25	1000	135	-	650	87	75
	25							200	50	-	1000	250	-	800	200	-
	085							200	17	-	1000	85	-	800	68	-
	075							200	15	-	1000	75	-	800	60	-
	07							200	14	-	1000	70	-	800	56	-
	055							200	11	-	1000	55	-	800	44	-
	045							200	9	-	1000	45	-	800	36	-
	04							200	8	-	1000	40	-	800	32	-
3	905						225		1.713	50		3.905	-		2.191	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt
				54	Åker, mylla på lera
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
				6o	" " "
					S:ma
Yxnerums socken.					
Längserum.					
Bronnängen					Gusums bruks A/B.
				61	åker, mylla på lera
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	Imp.
				66	åker, mylla på lera
				67	" " "
				68	" " "
				69	" " "
				7o	" " "
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				74	avloppsgrav
Yxnerums socken.					S:ma
Längserum.					S A M M A N D R A G:
Djupängen				1-29b	Gusums bruks A/B.
Kvarnängen				3o-6o	" " "
Bronnängen				61-74	" " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	905						225		1.713	50		3.905	-		2.191	50
	20							650	130	-	1000	200	-	350	70	-
	155							400	62	-	1000	155	-	600	93	-
	17							300	51	-	1000	170	-	700	119	-
	10							400	40	-	1000	100	-	600	60	-
	11							800	88	-	1000	110	-	200	22	-
	175							200	35	-	1000	175	-	800	140	-
	20							500	100	-	1000	200	-	500	100	-
5	015						225		2.219	50		5.015	-		2.795	50
	83							200	166	-	1000	830	-	800	664	-
	07							700	49	-	1000	70	-	300	21	-
	39							300	117	-	1000	390	-	700	273	-
	37							200	74	-	1000	370	-	800	296	-
							03									
	21							150	31	50	1000	210	-	850	178	50
	085							700	59	50	1000	85	-	300	25	50
	13							650	84	50	1000	130	-	350	45	50
	22							300	66	-	1000	220	-	700	154	-
	34							200	68	-	1000	340	-	800	272	-
	32							200	64	-	1000	320	-	800	256	-
	17							350	59	50	1000	170	-	650	110	50
	095							400	38	-	1000	95	-	600	57	-
							12									
3	23						15		877	-		3.230	-		2.353	-
3	28		24				27		1632	50		3472	-		1839	50
5	015						225		2219	50		5015	-		2795	50
3	23						15-		877	-		3230	-		2353	-
11	525		24				645		4729	-		11717	-		6988	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Gusum den 14 mars 1931.
					David Larsson.
					Gösta Olsson. Ivar Svensson.

K o s t n a d s f ö r s l a g

för anordnande utav avlopp genom och från Gusums Bruk tillhöriga marker i Långserum i Yxnerums socken av Östergötlands län.

Sträcka	Längd i meter.	Arbete m.m.	An- tal	à pris	Kostnad Kr. öre	S:ma Kr öre
1		2 3	4	5	6	7
D-E-F-G-H		Avlopp från Kvarnängen.				
0-0+5o	5o	Schaktning av grus och sten	kbm 65	2:-	130:-	
0+05-0+25	2o	Sprängning av berg	" 8	12:-	72:-	
0+5o-2+4o	19o	Schaktning av torv	" 17o	0:6o	102:-	
2+4o-3+25	85	Rör med 3o cm(12")inre diam.	lm. 85	3:-	255:-	
2+4o-3+25	85	Grävning,läggning & igenfylln	" 85	1:25	106:25	
3+25-5+4o	215	Schaktning av lera	kbm400	1:-	400:-	
5+4o-6+9o	15o	" " "	" 320	1:-	320:-	
6+9o-8+1o	12o	Rör med 15 cm(6")inre diam	lm.120	2:-	240:-	
6+9o-8+1o	12o	Grävn.läggn.samt igenfyllning	" 120	2:-	240:-	
3+25		Intag	st 1		60:-	
8+1o		Brunn	" 1		40:-	
2+4o, 6+9o		Kringmurning av rör	" 2	25:-	5o:-	
		Tillägg för oförutsedda fall m.m.			184:75	2.200:-
I-K-L.		Avlopp från Bronnängen.				
0+05-1+2o	115	Rör med 3o cm.(12")inre diam.	lm.115	3:-	345:-	
0+05- 1+2o	115	Grävn.rörens läggn.& igenfylln	"115	2:-	230:-	
1+2o-3+00	180	Schaktning av lera	kbm.585	1:-	585:-	
3+00-3+4o	4o	Schaktning av stenbl.lera	" 200	2:-	400:-	
3+4o-5+00	16o	Schaktning av lera	" 450:-	1:-	450:-	
1+2o		Intag	st. 1		75:-	
0+05		Kringmurning av rör	" 1		25:-	
		Tillägges för oförutsedda fall m.m.			190:-	2.300:-
A-B-C.		Avlopp från Djupängen.				
0+28-1+00	72	Rör med 22,5 cm(9")inre diam.	lm. 72	2:5o	180:-	
0+4o-0+52	12	Sprägning av berg	kbm. 5	12:-	60:-	
0+28-1+00	72	Grävn.läggn.samt igenfylln.	lm. 72	2:-	144:-	
1+00-2+6o	16o	Schaktning av lera	kbm.350	1:-	350:-	
2+6o-3+4o	8o	" " "	" 275	1:-	275:-	
3+4o-4+5o	9o	" " "	" 185	1:-	185:-	
		Trpt				1.194:-

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt			1.194:-	
1+00		Intag	st.1		60:-	
0+28		Kringmurning av rör	" 1		25:-	
		Tillägges för oförutsedda fall m.m.			121:-	1.400:-

Gusum den 14 mars 1931.

David Larsson.

Gösta Olsson. Ivar Svensson.

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D.

Socken Hemman och jordägare.	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande Kronor	 Blivande Kronor.
Yxnerums socken.			
Långserum (Djupängen).			
Gusums bruks A/B.	1-29b	1.632:5o	3.472:-
Långserums (Kvarnängen)			
Gusums bruks A/B.	3o-6o	2.219:5o	5.015:-
Långserums (Bronnängen)			
Gusums bruks A/B.	61-74	877:-	3.230:-
S:ma		4.729:-	11.717:-

Förbättrings-värde.	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar.			Delaktighet i kostnaderna för Arbetets utförande m.m. Beräknad kostnad	Procent av verkl.kostn.	Syneförrättningen.
Kronor	A-B-C	D-E-F-G-H	I-K-L	Kr.		Kr. öre
1.839:5o	1.4oo			1.4oo:-	23,75	5o:27
2.795:5o		2.2oo:-		2.2oo:-	37,25	78:85
2.353:-			2.3oo:-	2.3oo:-	39.-	82:55
6.988:-				5.9oo:-	1oo:-	211:67

Gusum den 14 mars 1931.

David Larsson.

Gösta Olsson, Ivar Svensson.

Förestående avskrifters, sid.1 - 20, likhet med originalhandlingarna intygar ex officio:

Ivar Olsson.

Statens lantbruksingeniör.

27/10

Förteckning

över de fastigheter tillhörande " Långserums dikning av år 1931" inom Ydnerums socken av Östergötlands län, till vilka lån från statens avdikningslånefond sökes.

Hemmanets Namn	Reg. n:r	Jordägares namn.		
Långserum (Djupängen)	1	Gusums Bruks A. B.	1/4	1 2
Långserum (Kvarnängen) (och Brunnängen)	1	Gusums Bruks A. B.	1/4	1 3
~~Långserum (Brunnängen)~~	~~1~~	~~Gusums Bruks A. B.~~		

Lund i maj 1931
David Larsson

Oantastad och icke besvärad
Lkv. t. Hellm d. 7/11 30

DIARIE Nr 9875
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1934

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Enligt anmodan av Kungl.Styrelsen har jag verkställt undersökning angående fastighetsbeteckningarna för i "Långserums dikning av år 1931" ingående fastigheter och därvid funnit, att Djupängen tillhör 1/4 mtl. Långserum, Jrn 1:2 samt Bronnängen och Kvarnängen 1/4 mtl. Långserum, Jrn 1:3.

Linköping i december 1933.

Sven Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

1934 den 25 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Långserums dikning av år 1931" i Ymeruns socken av Östergötlands län.

Lån 3.210 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 27 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Ymeruns socken.			
Långserum (Djupdingen)	1/4	1 2	Gusums bruks Aktiebolag
" (Kvarndingen och Bromdingen)	1/4	1 3	Detsamma

Stockholm den 25 maj 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

291
33

9876

DIARIE N:r
K LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1934

Härmed intygas, att arbetet med utförande av "Långserums dikning av år 1931" i Yxnerum socken av Östergötlands län tagit sin början.

Linköping den 8 maj 1934

Statens lantbruksingeniör.

GUSUMS BRUKS & FABRIKS A.-BOL.
LANTBRUKET
GUSUM

TELEGRAFADRESS:
GUSUMSBOLAGET, GUSUM.

GUSUM DEN 18/5 1934.

Till/

Kungl.Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Vi hava härmed äran översända handlingar rörande Långserums dikning av år 1931 och Gusums dikning av år 1931.Då borgensmännen på båda dikningarna äro desamma hava vi bilagt ett intyg rörande deras taxering av fast egendom.Avskrift av Bolagets registreringsbevis bilägges.

Intyg från vederbörande lantbruksingeniör att arbetena påbörjats bilägges och emotse vi tacksamt de pengar,som vi därigenom kunna erhålla.

Högaktningsfullt

För GUSUMS BRUKS & FABRIKS AKTIE-BOLAG
LAGE A:SON WESTERBERG.

Godkänt den 11 september 1935

29/33

DIARIE Nr 18965
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

Rapport

över besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Långserums dikning av år 1931" i Yxnerum socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 27 oktober 1933.

Statsbidrag: 2,730 kronor.

Statslån: 3,210 "

Intressentens kontraktsexemplar har ej kunnat anträffas.

Ensam intressent: Gusums Bruks & Fabriks Aktiebolag, Gusum.

Vid av undertecknad den 15 d:s verkställd besiktning av företaget har detsamma befunnits vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava överskridit den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden.

Linköping den 21 augusti 1935.

Sven Holm.

Statens lantbruksingeniör.