

E 1*0646

DIARIE Nr 15336
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

26 juni 1936

för

"Bultsbols dikningsföretag år 1936" i Ödeshögs socken av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

1 min. 1 handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~ att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusenfyrtio (2.040)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundra (1.800)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör I. Helin* vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{oss} och förbind^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bultsbo den 6 aug. 1936.
Abelin J. Larsson
Lantbrukare
Bultsbo


Att herr Rikard Karlsson, Bultsbo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Larsson
Adress Lantbruk
Larsson
Adress Ödesbå

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 september 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

E_____1*0646

DIARIE Nr 15336
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 AUG. 1936

Bultsbols dikningsföretag år 1936.

Ödeshög socken.

Östergötlands län.

Betänkande och synehandlingar.

Protokoll

För den Huvud. Maj:ts närliggande
den 26 juni 1936 påträffad till
upptäckelse vid arbetets utförande

Strömhagen den 21 juni 1936.
På Huvud. Landbruksgymnasiet
vägnar. Hjarnar Farmen.

Vidimeras och appierat.

Isak Helén.

Bultsbols dikningsföretag år 1936,

avseende uppgrävning av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Gumby, Bultsbol och Sig-
geryd i Ödeshög socken av Östergötlands län.

Innehållsförteckning.

Översiktskarta.

Betänkande med bilagor I - IV. Sid. 1 - 7.

Synehandlingar.

Protokoll med bilagor 1 - 5. Sid. 1 - 10.

Ägobeskrivning och värderingslängd bil. A. " 11 - 23.


Arbetsbeskrivning " B. " 24 - 25.

Kostnadsförslag " C. " 26 - 28.

Jordersättningslängd " D. " 29 - 30.

Synemännens utlåtande " E. " 31 - 41.

Översiktskarta.



Skala: 1:100000

B e t ä n k a n d e

angående Bultsbols dikningsföretag år 1936 i Ödeshög socken av Östergötlands län, upprättat i och för sökande av statsbidrag och statslån till företagets utförande.

Förundersökning.

Syneförrättning enligt vattenlagen för företagets utförande har handlagts år 1935 och avslutats den 10 februari 1936. Enligt här bifogat bevis, bil.IV, har missnöje med förrättningen ej anförts inom härför föreskriven tid.

De vid syneförrättningen upprättade handlingarna och ritningarna ligga till grund för följande utredning angående statsbidrag och statslån till företagets utförande.

Jordmån.

Den i företaget ingående marken utgöres till övervägande del av åker, varjämte även en del ängsmark samt högmosse och skogsmark ingår i företaget. Jordmånen utgöres av väl förmultnad dyjord på botten av sand och grus.

Utförande och underhåll.

För arbetenas utförande och framtida underhåll skola bestämmelserna i synemännens vid syneförrättningen avgivna utlåtande lända till efterrättelse.

Arbetstid.

I enlighet med bestämmelse i synemännens utlåtande

2.

föreslås den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
till den 1 september 1938.

Statsbidrag och lån.

Enligt bifogade förening, bil.II, hava delägarna i
företaget överenskommit att ansöka om statsbidrag och statslån
till företagets kostnader. De i bifogade förteckning, bil.III,
antecknade lånesökandena skola enligt synehandlingarna deltaga
i kostnaderna för Nedre området med 65,10 % och i kostnaderna
för Övre området med 95,91 %.

Den beräknade kostnaden för utförande av Nedre området
utgör:

för avdikningen enligt synehandlingarna 850 kr., vilket torde
kunna minskas till 845:- kr.

samt för förrättningen: 23,81 % av 520:47 kr. = 123:92 "

Summa 968:92 kr.

Den genom områdets utförande uppkommande båtnaden
har uppskattats till 971 kr.

Relativa kostnaden för området utgör 1.

Enligt för tilldelning av statsbidrag till torrlägg-
ningsföretag tillämpade bestämmelser torde till området kunna
utgå statsbidrag med 50 % av 968:92 kr. = 480 - kr.

Lånesökandenas andel av kostnaderna för området utgör

65,10 % av 968:92 kr. = 630:77 kr.

Lånesökandenas andel av statsbidraget utgör

65,10 % av 480 kr. = 312:48 "

Till området torde kunna beviljas statslån med 310 kr.

Den beräknade kostnaden för utförande av Övre området
utgör:

för avdikningen 2,720:- kr.

" förrättningen: 76,19 % av 520:47 kr. = 396:55 "

Summa 3,116:55 kr.

Den genom områdets utförande uppkommande båtnaden har
uppskattats till 4,003:50 kr.

Relativa kostnaden för området utgör 0,78.

Till Övre området torde kunna erhållas statsbidrag
med 42,30 % av 3,116:55 kr. = 1,310 kr.

Lånesökandenas andel av kostnaderna för området utgör
95,91 % av 3,116:55 kr. = 2,989:08 kr.

Lånesökandenas andel av statsbidraget utgör

95,91 % av 1,310 kr. = 1,256:42 "

Till området torde kunna beviljas statslån med 1,730 kr.

Enligt ovanstående torde till företaget i dess helhet
kunna erhållas statsbidrag med 480 + 1,310 = 1,790 kr.

och statslån med 310 + 1,730 = 2,040 kr.

4.

Handlingar och ritningar.

Detta betänksnde åtföljes av:

1. Översiktskarta.
2. Kostnadssammandrag bil.I.
3. Förening angående sökande av statsbidrag och lån. " II.
4. Förteckning över lånesökande " III.
5. Lagakraftbevis " IV.
6. Avskrift av synehandlingarna.
7. Plan- och profilritningar i 1 blad.

Linköping i maj 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.Bil.I.

Kr. Kr.

Avdikningen, enligt synehandlingarna beräk-

nad till 3,570:- kr., torde kunna utföras för 3,565:-

Förrättningen.

Syneförrättningen enligt räkning 436:84

Betänkande m.m. 83:63 520:47

Summa 4,085:47

Linköping 1 maj 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Notiser

Vid arbetsplanens påföljande
har kostnaden för påföljande be-
räknats till 4,085 kronor 47 öre,
varav å lantbrukens andel
3,619 kronor 85 öre.

Stenham den 21 juli 1936

På Huvud. Lantbrukets styrelse vägnar:

Gjarna Farman.

Vidimarens utskick.

Ivar Helin

Bil.II.Förening.

Undertecknade, samtliga delägare i "Bultsbols diknings-
företag år 1936" i Ödeshög socken av Östergötlands län, förkla-
ra härmed, att vi önska erhålla statsbidrag, undertecknade
Carl Nilsson och Oskar Fransson dessutom även statslån, till
företagets utförande, och uppdraga vi åt lantbrukaren Albin
Karlsson, Bultsbol, Ödeshög, att å våra vägnar
ansöka hos Konungen om bidragens beviljande,
underskriva de kontrakt och förbindelser, som för bidragens er-
hållande fordras, samt
utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Bultsbol den 10 februari 1936.

C.L.Nilsson. Oskar Fransson. Henning Johansson.

Albertina Karlsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Carl Gustafsson.

Henning Hultberg.

Gatugården, Ödeshög.

Karlsfors, Ödeshög.

Bil.III.Förteckning över lånesökande

vid "Bultsbols dikningsföretag år 1936" i Ödeshög socken av
Östergötlands län.

1/4 mtl. Bultsbol, Jrn 1², Carl Nilsson.

1/4 " " " 1³, Oskar Fransson.

Linköping i maj 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil.IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt di-
arium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift
den 10 februari 1936 avslutad laga syneförrättning angående
företag, benämnt "Bultsbols dikningsföretag år 1936" och avse-
ende torrläggning av mark inom Gumby, Bultsbol och Siggeryd i
Ödeshögs socken, Östergötlands län, det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
29 april 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Förestående avskrifters, sid.1 - 7, likhet med origi-
nalhandlingarna intygar ex officio:

Ivar Helin

Synehandlingar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt
vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken
för torrläggning av mark inom Gumby, Bultsbo,
Siggeryd och Bankaby i Odeshögs socken av Öster-
götlands län.

År 1935, den 10 oktober, kl. 1 em. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Carl Nilsson i Bultsbo för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tid-
ningen Östgötabygdens Skeninge, och upplästs i Odeshögs kyrka,
varjämte uppgivna sakägare fått meddelande enligt bifogade för-
teckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Henning Hultberg i Karlsfors och Karl Gustafs-
son i Odeshögs Gatugård.

Sökande till förrättningen:

Fritiof Gustafsson,	1/4 mtl. Bankaby	av 1	3
C.L. Nilsson,	1/4 mtl. Bultsbo	1	2
Henning Johansson,	1/10 mtl. Siggeryd	1	4
Oskar Fransson,	1/4 mtl. Bultsbo	1	3

Allmänt ombud:

Ordföranden i styrelsen för Lysings härads väghållningsdistrikt

C 111

Fritiof Ahren, Eveboda.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående vattenskadade marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägrats. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Infann sig Eda Ross för $1/8$ mtl. Gumby ³ 1 och
Albertina Karlsson (Kämpe) för $1/4$ mtl. Gumby ² 1.

§ 5.

Sökandena påyrkade företagens utförande genom uppgrävning av de på marken utstakade och för de närvarande på ritningarna utvisade diken i den omfattning, som kan anses ekonomiskt utförbar. Kostnaderna för företaget borde fördelas i lags ordning.

§ 6.

De närvarande överenskommo, att ingen ersättning skulle utgivas för den mark, som åtgår till dikenas uppgrävning

och uppläggning av dikesbankar.

§ 7.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Moliäs-
vägen vid punkt 4+80 av huvudavloppet. Sakägarna påfordrade ej
större torrläggning av sina marker än vad som kan erhållas med
bibehållande av den nuvarande trumman på platsen.

Inga andra broar eller trummor skulle ingå i företagets
arbeten, utan skulle erforderlig överkörsel över dikena ombe-
sörjas och bekostas av vederbörande broägare.

§ 8.

Meddelades, att seden förslag till företagets utförande
utarbetats, nytt sammanträde komme att hållas på samma ställe
som dagens, och skulle sammanträdet på sakägarnas begäran en-
dast utlysas genom personliga brev till intressenterna.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet
vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Bultsbo den 10 oktober 1935

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Carl Gustafsson Henning Hultberg.

År 1936, den 10 februari, kl. 2 em. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Carl Nilsson i Bultsbo för att fortsätta förrättningsens handläggning, och hade personliga meddelanden om sammanträdet tillställts delägarna enligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Henning Hultberg i Karlsfors och Carl Gustafsson i Odeshögs Gatugård.

Delägare:

Albertina Karlsson, Gumby,

Carl Nilsson, Bultsbo,

Oskar Fransson, "

Henning Johansson, Siggeryd.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades de upprättade plan- och profilritningarna, samt förrättningshandlingarna, varvid synemännensutlåtande, bil. E. upplästes.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes hrr. Carl Nilsson, Bultsbo, Odeshög, ordförande, samt Oskar Fransson, Bultsbo, och fru Albertina Karlsson, Gumby,

med herr Henning Johansson, Siggeyd, som ersättare.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar.

Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt

5 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning under förrättningen m.m. skulle utbetalas till

Carl Nilsson, Bultsbo, 27:40 kr.

Oskar Fransson, " 40:-

S u m m a 67: 40 kr.

§ 13.

Delägarna överenskommo, att jordersättning och ersättning för försvårad överkörsl^s skulle utgivas i enlighet med bestämmelser i synemännens utlåtande.

§ 14.

Sedan protokollet uppläste och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades synförrättningen, under hänvisning till, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Bultsbo den 10 februari 1936.

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Carl Gustafsson,

Henning Hultberg.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Bults-
bol. Siggeryd, Bankaby och Gumby i Odeshög socken av Östergötlands län.

Av företaget väntas komma att beröras:

Fritiof Gustafsson, Bankaby, Odeshög.

Henning Johansson, Siggeryd, "

Carl Nilsson, Bultsbol, "

Oskar Fransson, " "

fru Albertina Karlsson, Gumby, "

Hänvändelse till Herr Carl Nilsson, Bultsbol, telefon

finnes ej.

Bultsbol den 24 januari 1935

Fritiof Gustafsson

Henning Johansson.

C.L.Nilsson,

Oskar Fransson.

Albertina Karlsson.

N:r 8 D.D.
1935.

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingeniör Ivar
N:r 148.

Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande, Linköpings slott i landskansliet den 29 januari 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

W.von der Lancken

E. Stårck

Bil. 2.

Annons i Östgötabygdens Tidning, Skeninge, onsdagen den 18 september 1935.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken hållas torsdagen den 10 oktober 1935 på nedanstående tider och ställen:

kl. 1 em. hos Carl Nilsson i Bultsboi rörande torrläggning av mark inom Gumby n:o 1, Bultsboi n:o 1, Siggeryd n:o 1 och Bankaby n:o 1 i Ödeshögs socken.

Linköping den 17 september 1935

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 3.K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlag -
 en angående uppgrävning av avloppsdiken för torrlägg-
 ning av mark inom Gumby n:o 1, Bultsbo1 n:o 1, Sigge-
 ryd n:o 1 och Bankaby n:o 1 i Ödeshög socken hålles hos
 Carl Nilsson i Bultsbo1 torsdagen den 10 oktober 1935 kl.

1 em.

Linköping den 17 september 1935.

Ivar Helin.

^e
 Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Ödeshög kyrka söndagen den 22 september 1935 av

Halvar Sköld, v. komm.

Bil. 4.F ö r t e c k n i n g

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och
 meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning en-
 ligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för
 torrläggning av mark inom Gumby, Bultsbo1, Siggeryd och
 Bankaby i Ödeshög socken hos Carl Nilsson i Bultsbo1, tors-
 dagen den 10 oktober 1935 kl. 1 em.

Annons i tidningen Östgötabygden, Skeninge.

Kungörelse till pastorsämbetet i Ödeshög Ödeshög.

Kallelse till Karl Gustafsson, Ödeshög Gatugård "

" " Henning Hultberg Karlsfors "

Meddelande till fru Albertina Karlsson, Gumby "

" " " *Albertina Kämpe* " "

" " Eda Ross " "

" " Oskar Fransson, Bultsbo, "

" " Carl Nilsson " "

" " Henning Johansson, Siggeryd, "

" " Fritiof Gustafsson, Bankaby, "

" " ordföranden i styrelsen för Lysings härads

väghållningsdistrikt Fritiof Åhrén

Eveboda, Rök.

Linköping den 17 september 1935.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.

F ö r t e c k n i n g

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden an-
gående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rö-
rande "Bultsbo dikningsföretag år 1936" i Ödeshögs socken av

Östergötlands län hos Carl Nilsson i Bultsbo ländagen den
10 februari 1936 kl. 2 em.

Kallelse till Karl Gustafsson, Ödeshög Gatugård, Ödeshög.

" " Henning Hultberg, Karlsfors "

Meddelande till Albertina Karlsson, Gumby, "

" " Carl Nilsson, Bultsbo. "

" " Oskar Fransson, " "

" " Henning Johansson, Siggeryd, "

Linköping den 17 januari 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1 ²	A	<u>Ödeshtg socken</u>	<u>Nedre Området.</u>	
			Gumby	<u>Albertina Karlsson, (Kämpe)</u>	
				Åker mylla/grus	3
				Äng "	4
				" "	5
				Skogsmark	6
				Åker mylla/sand	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				Backe	13
				Åker mylla/sand	14
				Äng "	15
				" "	16
				Avloppsdike	17
				<u>S u m m a</u>	
1/4	1 ³	B	Bultsbo	<u>Oskar Fransson.</u>	
				Åker dyjord /sand	18
				" "	19
				Backe	20
				Åker mylla/sand	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
5								240	12	-	400	20	-	160	8	-
		4						50	2	-	~~100~~ 90	3	60	40	1	60
		22						"	11	-	~~100~~ 90	19	80	"	8	80
				8				60	4	80	100	8	-	"	3	20
13								150	19	50	~~500~~ 380	49	40	230	29	90
17								280	47	60	~~800~~ 600	102	-	320	54	40
10								240	24	-	~~800~~ 560	56	-	"	32	-
10								280	28	-	~~500~~ 480	48	-	200	20	-
26								440	114	40	~~800~~ 760	197	60	320	83	20
16								480	76	80	800	128	-	"	51	20
						8					~~800~~ 560					
14								240	33	60	~~800~~ 95	78	40	320	44	80
		2						50	1	-	~~100~~ 95	1	90	45	-	90
		2						"	1	-	~~100~~ 95	1	90	45	-	90
						4										
1	11	30		8		12			375	70		714	60		338	90
5								140	7	-	~~700~~ 500	25	-	360	18	-
5								"	7	-	~~700~~ 500	25	-	"	18	-
						5					~~500~~ 270					
12								60	7	20	~~500~~	32	40	210	25	20
7								320	22	40	800	56	-	480	33	60
7								360	25	20	600	42	-	240	16	80
7								600	42	-	800	56	-	200	14	-
7								"	42	-	"	56	-	"	14	-
18								440	79	20	"	144	-	360	64	80
68						5			232	-		436	40		204	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker mylla/sand	27
				" "	28
				Äng "	29
				Dike	30
				Åker dyjord/sand	31
				Äng "	31a
				Åker "	32
				" "	33
				Äng "	34
				Åker "	35
				Mark till avlopp: åker	
				<u>S u m m a</u>	
1/4	1 ²	C	Bultsbo	<u>Carl Nilsson.</u>	
				Äng mylla/sand	36
				" "	36a
				Åker "	37
				" "	38
				" "	39
				<u>S u m m a</u>	
			<u>S a m m a n d r a g för Nedre Området.</u>		
			<u>Ödeshög socken.</u>		
1/4	1 ²	A	Gumby	Albertina Karlsson (Kämpe)	
1/4	1 ³	B	Bultsbo	Oskar Fransson	
1/4	1 ²	C	"	Carl Nilsson.	
				<u>S u m m a</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigarens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	² 1	C	<u>Ödeshög socken.</u> Bultsbo1	<u>Övre Området.</u> <u>Carl Nilsson.</u> Äng mylla/sand " " " " Åker " Avloppsdike Åker mylla/sand Äng " Väg Åker dyjord/sand " " Äng " Åker " " " Äng " " " Skogsmark mylla/sand " " Äng " Åker dyjord/sand Skogsmark mylla/sand Backe Äng mylla/sand Åker " " dyjord/sand " dyjord " " Avloppsdike Överföres	40 41 42 43 44 45 46 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			31					40	12	40	~~100~~ 50	15	50	10	3	10
			18					30	5	40	~~100~~ 40	7	20	"	1	80
			8					20	1	60	~~100~~ 30	2	40	"	-	80
9								80	7	20	~~100~~ 120	10	80	40	3	60
						4										
	26							120	31	20	~~600~~ 180	46	80	60	15	60
		2				4		50	1	-	~~100~~ 60	1	20	10	-	20
	7							320	22	40	800	56	-	480	33	60
	7							240	16	80	600	42	-	360	25	20
		8						30	2	40	50	4	-	20	1	60
	11							160	17	60	400	44	-	240	26	40
	18							200	36	-	700	126	-	500	90	-
		8						60	4	80	100	8	-	40	3	20
		18						"	10	80	"	18	-	"	7	20
				53				"	31	80	"	53	-	"	21	20
				20				"	12	-	"	20	-	"	8	-
		41						50	20	50	"	41	-	50	20	50
	20							240	48	-	800	160	-	560	112	-
				47				50	23	50	100	47	-	50	23	50
						11										
		25						40	10	-	100	25	-	60	15	-
	4							120	4	80	400	16	-	280	11	20
	14							240	33	60	800	112	-	560	78	40
	60							"	144	-	"	480	-	"	336	-
	89							280	249	20	"	712	-	520	462	80
						9										
2	65	1	59	1	20	28			747	-		2047	90		1300	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförts	
				Åker dyjord	94
				Väg	95
				Åker dyjord	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				" "	100
				Väg	101
				Mosse mosstorv	102
				" "	103
				Åker dyjord	104
				Mark till avlopp: åker	
				<u>S u m m a</u>	
1/4	1 ³	B	Bultsbo	<u>OskarFransson.</u>	
				Äng mylla/sand	47
				Åker "	48
				" "	49
				Avloppsdike	50
				Åker mylla/sand	51
				Äng "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				Backe	56
				Åker dyjord/sand	57
				" "	58
				" "	59
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	65	1	59	1	20		28		747	-		2047	90		1300	90
1	08							320	345	60	800	864	-	480	518	40
							2									
	59							320	188	80	800	472	-	480	283	20
	34							"	108	80	"	272	-	"	163	20
	28							280	78	40	700	196	-	420	117	60
	15							240	36	-	600	90	-	360	54	-
	23							320	73	60	800	184	-	480	110	40
							6									
				93				70	65	10	100	93	-	30	27	90
				9				60	5	40	"	9	-	40	3	60
	14							240	33	60	600	84	-	360	50	40
							7									
5	46	1	59	2	22		43		1682	30		4311	90		2629	60
			16					50	8	-	~~100~~ 60	9	60	10	1	60
	8							120	9	60	~~600~~ 180	14	40	60	4	80
	9							"	10	80	~~600~~ 180	16	20	"	5	40
							3									
	12							100	12	-	~~500~~ 150	18	-	50	6	-
			8					40	3	20	~~100~~ 50	4	-	10	-	80
			6					50	3	-	~~100~~ 60	3	60	"	-	60
			7					60	4	20	100	7	-	40	2	80
			24					"	14	40	"	24	-	"	9	60
							4									
	42							400	168	-	800	336	-	400	168	-
	4							300	12	-	600	24	-	300	12	-
	16							400	64	-	800	128	-	400	64	-
	91		61				7		309	20		584	80		275	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Väg	60
				Äng dyjord/sand	61
				Backe	62
				Åker dyjord/sand	63
				Mosse mosstorv	64
				Åker dyjord	65
				Impediment	66
				Åker dyjord	67
				Avloppsdike	68
				Äng mylla/sand	69
				Åker dyjord/sand	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				Mark till avlopp: åker	
				<u>S u m m a</u>	
1/10	1 ⁴	D	Siggeryd	<u>Henning Johansson.</u>	
				Åker mylla/grus	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				Väg	109
				Åker mylla/grus	110
				" "	111
				" "	112
				<u>S u m m a</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	91		61				7		309	20		584	80		275	60	
							1										
			26					60	15	60	100	26	-	40	10	40	
							6										
	51							400	204	-	800	408	-	400	204	-	
				1	02			70	71	40	100	102	-	20	30	60	
	64							380	243	20	700	448	-	320	204	80	
							1										
	31							360	111	60	800	248	-	440	136	40	
							6										
			12					60	7	20	100	12	-	40	4	80	
	9							300	27	-	600	54	-	300	27	-	
	6							360	21	60	"	36	-	240	14	40	
	45							320	144	-	800	360	-	480	216	-	
	18							"	57	60	"	144	-	"	86	40	
							1										
3	15		99	1	02		22		1212	40		2422	80		1210	40	
	4							150	6	-	500	20	-	350	14	-	
	4							"	6	-	"	20	-	"	14	-	
	18							"	27	-	"	90	-	"	63	-	
	10							100	10	-	300	30	-	200	20	-	
							1										
	6							150	9	-	500	30	-	350	21	-	
	6							"	9	-	"	30	-	"	21	-	
	3							"	4	50	"	15	-	"	10	50	
	51						1		71	50		235	-		163	50	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>S a m m a n d r a g</u> för Övre Området.		
			<u>Ödeshög socken.</u>		
1/4	2 1	C	Bultsbo	Carl Nilsson.	
1/4	3 1	B	"	Oskar Fransson.	
1/10	4 1	D	Siggeryd	Henning Johansson..	
				<u>S u m m a</u>	
			<u>S a m m a n d r a g</u> för hela företaget.		
			Nedre Området		
			Övre Området		
				<u>S u m m a</u>	

Bil. B.Arbetsbeskrivning.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixp.ring i större jordfast sten 6 m. öster om huvudavloppet vid punkt 1+5, belägen på höjden +6,49 m.,

Fixp.kors i jordfast sten 13 m. nordväst om huvudavloppet vid punkt 8+53, belägen på höjden +8,99 m.,

Fixp.kors i jordfast sten 16 m. sydost om huvudavloppet vid punkt 12+12, belägen på höjden +8,14 m. och

Fixp.kors i större jordfast sten 9 m. sydost om bidiket B-F vid punkt, 18+16, belägen på höjden +6,94 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att dikesvallarna uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av avloppen och ej läggas närmare avloppskanterna än 1 meter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppen, dock minst på var 50:de meter,

att avloppen skola utföras med på profilritningarna angivna bottenlägen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profilrit-

ningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet
under de vid undersökningstillfället utsatta avvägningspålar-
na och
att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvägnings-
pålar skall verkställas.

Bultsöl den 10 februari 1936.

På tjänstens vägnar:

Iver Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal ³ mm.	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							<u>Bil.C.</u>			
		<u>K o s t n a d s f ö r s l a g.</u>								
		<u>Nedre Området.</u>								
		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C.</u>								
A-2	190	Berg	8	10:-	80	-				
		pinnmo, block, sten	80	2:50	200	-				
2-B	170	" " "	30	"	75	-				
		sand, sten ngt. block	40	1:-	40	-				
		dyjord, ngt. block, sten	20	0:80	16	-				
B-C	30	grus, sten, ngt. block	5	1:-	5	-	416	-		
		för arbetsledning oförut-								
		sedda utgifter m.m. till.								
		omkring 10%					44	-	460	-
	<u>390</u>									
		<u>Bidiket, sträckan B-F.</u>								
B-18+50	150	grus, sten, ngt. block	110	1:-	110	-				
		dyjord, ngt. sten	40	0:60	24	-				
18+50-F	149	sand, sten, ngt. block	220	1:-	220	-	354	-		
	<u>299</u>	tillägges omkr. 10%					36	-	390	-
	<u>689</u>									
		<u>S u m m a</u>							850	-
		<u>Övre Området.</u>								
		<u>Huvudavloppet, sträckan C-D-E.</u>								
C-6+20	220	Berg	1	10:-	10	-				
		sand, ngt. sten,	30	1:-	30	-				
		översten	13	5:-	65	-				
6+20-7+80	160	berg	5	10:-	50	-				
		pinnmo, block sten	60	2:50	150	-				
		dyjord, sten	10	1:-	10	-				
	<u>380</u>	Överföres					315	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m.	å pris	Kosnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	380	Överfört			315	-				
		översten	10	5:-	50	-				
'+80-9+30	150	berg	28	10:-	280	-				
		pinnmo, block, sten	240	2:50	600	-				
		dyjord, sten	20	1:-	20	-				
		översten	11	5:-	55	-				
9+30- D	191	lerbl. sand, ^{sten} ngt. block	80	1:50	120	-				
		dyjord, sten, block. ngt.	40	1:-	40	-				
		" ngt. sten	120	0:50	60	-				
		översten	7	5:-	35	-				
D-12+50	129	Sand, sten, ngt. block	80	1:50	120	-				
		dyjord, ngt. sten, stubbar	110	1:50	55	-				
		översten	2	5:-	10	-				
12+50-E	147	sand, sten, block	80	1:50	120	-				
		dyjord, sten, ngt. block	140	0:80	112	-				
		" stubbar	40	0:50	20	-				
	<u>997</u>				2012	-				
		tillägges omkr. 10%			205	85	2217	85		
		ersättning för försvårad								
		överkörsl på litt B					50	-		
		dito " " C					50	-		
		jordersättning enl. bil. D					122	15	2440	-
		<u>Bidiket, stäcken D-G.</u>								
D-G	242	sand, sten	20	1:50	30	-				
		dy, stubbar	290	0:50	145	-				
					175	-				
		tillägges omkr. 10%			22	75	197	75		
		ersättning för försvårad								
		överkörsl på litt C					50	-		
		jordersättning enl. bil. D					32	25	280	-
	<u>1239</u>	<u>S u m m a</u>							2720	-

[illegible]

Bil.E.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Bultsbols dikningsföretag år 1936, avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Gumby, Bultsbol och Siggeryd i Ödeshög socken av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1935 - 1936.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt yrkande till protokollet § 5 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översigtskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 8 km. söder om Ödeshög.

På grund av fallförhållandena inom företaget har det samma indelats i två från varandra beträffande torrlägningsarbetenas utförande och underhåll skiljda områden, nämligen Nedre området, omfattande uppgrävning av huvudavloppet, sträckan A - B - C på hithörande plan- och profilritningar, med en längd av 390 m. och bidiket, sträckan B - F, med en längd av 299 "

Summa 689 m.

samt Övre området, omfattande uppgrävning av huvudavloppet,

sträckan C - D - E, med en längd av 997 m.

och bidiket, sträckan D - G, med en längd av 242 "

Summa 1,239 m.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde n:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen
icke kunna möta.

Fall, vattenmängd och dimensioner.

Av profälritningarna, jämförda med plankartan, på vil-
ken senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes

utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningarna framgår även det bottenfall, som föresla-
gits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge

över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror omedel-
bart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Huvudavloppets nederbördsområde, vars gräns på över-
siktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av
4 kvkm vid punkt A och 2,7 kvkm vid punkt B, under det att bi-
dikenas nederbördsområden äro av ringa omfattning.

Bottenbredden har föreslagits till 0,50 m. (i bergskärning
0,80 m.) för huvudavloppet och till 0,30 m. för bidikena.

Sidolutningen har för samtliga diken företagits till 1:1.

(i bergskärning med bottenbredd 0,80 m. till 1:0,1)

Med en beräknad maximavrinning av 80 sekundliter/kvkm, erhålles en maximivattenmängd av 0,3 kbm/sek för sträckan A-B av huvudavloppet och 0,2 kbm/sek för sträckan B-C-D-E av samma avlopp. Sommarmedelvattenmängden har beräknats till respektive 0,03 och 0,02 kbm/sek. Med utgående från ovanstående förutsättningar hava de verkställda beräkningarna givit vid handen, att maximivattendjupet i huvudavloppet kommer att uppgå till 0,60 - 0,70 m. och medelvattendjupet till 0,20 - 0,25 m.

Dikenas föreslagna dimensioner framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar samt arbetsbeskrivningen, bil.B.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Efter företagets utförande erhåller den i företaget ingående marken tillfredställande torrläggning med undantag av vissa områden i företagets nedre delar, vilkas torrläggning blir ofullständig, dels på grund av allmänna vägtrummans vid punkt 4+80 av huvudavloppet bottenläge och dels på grund av bottenläget på sträckan A-B av huvudavloppet, vars ytterligare fördjupning ut-

Över det upprättade förslaget skulle medfört alltför höga kostnader i förhållande till genom fördjupningen uppkommande ytterligare båtnad. Vid jordvärderingen har hänsyn tagits till ifrågavarande marks ofullständiga torrläggning, i det att markens blivande värde nedsattes i förhållande till torrlägningsgraden. I ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, kolumn 13, beteckna de med röda streck överstrukna siffrorna markvärdet vid fullständig torrläggning, under det att röda siffror ange markvärdet efter företagets utförande i avsedd omfattning.

Ersättning för mark till avlopp och vallar skall utgivas inom Övre området enligt i jordersättningslängden, bil.D, angivna belopp. Ersättningarna hava beräknats efter markvärdet före företagets utförande för mark till dike, efter hela markvärdet efter företagets utförande för sten i dy och pinnmovallar samt efter halva sistnämnda värde för dyvallar.

Ersättning för genom företagets utförande uppkommande försvårad överkörsl över dikena inom Övre området skall utgivas med 50 kr. till ägaren av Bultsbol 1³ och med 100 kr. till ägaren av Bultsbol 1².

Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxe-

rade penningbelopp.

Broar.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Molidsvägen vid punkt 4+80 av huvudavloppet, och skola inga åtgärder vidtagas vid trumman i samband med företagets utförande i enlighet med bestämmelse i protokollet § 7.

Enligt bestämmelse i samma § skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten, utan skall erforderlig överkörsl över diken ombesörjas och bekostas av vederbörande broägare. De broar eller trummor, som i framtiden kunna komma att utföras över huvudavloppet, skola givas en genomgångsöppning av minst 0,80 m. bredd och 1, m. höjd.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oräknade, till

för Nedre området	850:- kr.
" Övre området	<u>2,720:- "</u>

Summa 3,570:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till

inom Nedre området	971:- kr.
" Övre området	<u>4,003:50 "</u>

Summa 4,974:50 kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av de båda i företaget ingående områdenas belägenhet i förhållande till varandra bestämma synemännen, att samtliga kostnader, med undantag av förrättningskostnader och dylikt, skola särskilt fördelas inom vart och ett av de båda områdena. Inom varje område skola nämnda kostnader fördelas mellan de i området ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden inom området, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägo-beskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Förrättningskostnader och andra kostnader för företaget i dess helhet skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av varje fastighets sammanlagda kostnader för företaget i dess helhet.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och jordägare.

Ödeshög socken.

Nedre området, omfattande uppgrävning av dikessträckorna A-B-C och B-F.

1/4 mtl. Gumby, litt.A.	Jrn 1 ² , Albertina Karlsson (Kämpe).	<u>sökande</u>
1/4 " Bultsbo1, " B.	Jrn 1 ³ , Oskar Fransson,	<u>sökande</u>
1/4 " " " C.	Jrn 1 ² , Carl Nilsson,	<u>sökande</u>
		<u>Summa</u>

Övre området, omfattande uppgrävning av dikessträckorna C-D-E och D-G.

1/4 mtl. Bultsbo1, litt.B.	Jrn 1 ³ , Oskar Fransson,	<u>sökande</u>
1/4 " " " C.	Jrn 1 ² , Carl Nilsson,	<u>sökande</u>
1/10 " Siggeryd, " D.	Jrn 1 ⁴ , Henning Johansson,	<u>sökande</u>
		<u>Summa</u>

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagningskyldighet i procent	
		I arbetskostna- der och dylikt. %	I förrättnings- kostnader o.dyl. %
338:90	296:65	34,90	8,31
506:90	443:70	52,20	12,43
125:20	109:65	12,90	3,07
971:-	850:-	100,00	
1,210:40	822:26	30,23	23,03
2,629:60	1,786:50	65,68	50,04
163:50	111:24	4,09	3,12
4,003:50	2,720:-	100,00	100,00

Framtida underhållet av samtliga i detta utlåtande för-
reskrivna arbeten skall utgå efter samma grund, som gäller för
arbetenas första utförande. Rensning för dikenas bibehållande
i förslagenligt skick skall verkställas, så snart så visar sig
erforderligt, och genom styrelsens försorg. All dämning i diken
vare förbjuden, så vida den ej sker i samband med rensning, och
avlägnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom försorg
av företagets styrelse.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Bultsbols dikningsföretag
år 1936. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning
vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts hos Län-
styrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola, särskilt för varje område,
utlämnas på entreprenad av styrelsen, och kostnaderna för före-
taget av styrelsen uttagas av företagets intressenter enligt här-
ovan stadgade delaktighetsgrunder.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, be-
stämma synemännen till den 1 september 1938.

Företaget skall utföras i enlighet med bifogade hand-
lingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt erinras om
de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade bestämmel-
serna.

Ägare av vid diken belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas botten och slänter av kreatur ej förekommer, och skall företags styrelse äga rätt avhjälpa dylik skada på den försumliges bekostnad.

Om vid arbetenas utförande fara för ras av slänterna uppstår, skall släntförstärkning utföras enligt anvisning av lantbruksingenjören i länet.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskrivningen, bil.B.

Vattendomsstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgå i samband med detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på fastigheten Bultsbo² l .

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet. Bultsbo den

10 februari 1936

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Carl Gustafsson

Henning Hultberg

Förestående avskrifter sid 1-41 likhet med originalhand-
lingarna betygar ex officio:

Ivar Helin.

uu.

26/6 36

7.

Bil. III.

Förteckning över lånesökande

vid "Bultsbols dikningsföretag år 1936" i Ödeshög socken av
Östergötlands län.

1/4 mtl. Bultsbol. J²rn 1, Carl Nilsson.

1/4 " " " ³1, Oskar Fransson.

Linköping i maj 1936.

*Lege
m*

Svar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

1936 den 11 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bultsbols dikningsföretag år 1936" i Udeshögs soc-
ken av Västergötlands län.

Lån 2.040 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 26 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
sammas upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Udeshögs socken.</u>			
Bultsbo	1/4	2 1	Carl Nilsson
"	1/4	3 1	Oskar Fransson

Stockholm den 11 september 1936.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

429/56

DIARIE Nr 15337
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 AUG. 1936

Härmed intygas, att arbetet med utförande av
"Bultsbols dikningsföretag år 1936" i Ödeshög socken av Öster-
götlands län tagit sin början.

Linköping den 21 augusti 1936.

Svar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Rapport

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Bultsbols dikningsföretag år 1936"

i Ödeshög socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 26 juni 1936.

Statsbidrag: 1,800 kronor.

Statslån: 2,040 "

Kontrakt antaget den 11 september 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Förträdanden och numera ordförande i företagets styrelse:

Lantbrukaren Albin Karlsson, Bultsbo, Ödeshög.

Tel: Bultsbols växel.

Vid av undertecknad den 11 d:s verkställd besiktning
av företaget har detsamma befunnits vara utfört i enlighet med
den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Linköping den 12 augusti 1938.

Sven Hultin

Statens lantbruksingeniör.