

392/37

98. 94
1. 10. 1937

E 1*0677

DIARIE Nr 11733

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 JUL 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

28 maj 1937

för

"Bökestads dikningsföretag år 1936" i Vårdsbergs och Landeryds socknar
av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

1. 10. 1937. 1. handl.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett *lån* av ettusensexhundrasextio (1.660)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettuseniohundraåttio (1.980)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör I. Helin

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~

~~men~~ för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag

och förbind ~~sig~~ mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bäretak den *8 juli* 19*37*

Sivka Beckman
Landbrukare
Ostree Beckeskall

Att *Sivka Beckman, Bäretak,*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Holm

Adress

Linnköping

Inge Ekströmsson

Adress

Malmö

Med stöd av Kungl. brevet den *28 maj*
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *2 augusti* *1937*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

E _____ 1*0677

DIARIE Nr 11733
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL 1937

Bökestads dikningsföretag år 1936.

Vårdsberg och Landeryd socknar.

Östergötlands län.

Betänkande och synhandlingar.

Beskrifning.

En om Huv. g. Maj:ts närliggande
den 28 maj 1937 påställt
den ifrågasatta vid ansett ut-
görande.

Stockholm den 10 juni 1937.

På Huv. g. Kantorsstyrelsens vägnar:
Olof Fredriksson.

Vidimeras ut officiell:

Sven Helin.

Bökestads dikningsföretag år 1936,

avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av
mark inom Vång, Bökestad och Blåsväddret i Vårdsberg
socken samt Sviestad i Landeryd socken av Östergötlands
län.

Innehållsförteckning.

Översiktskarta.

Betänkande med bilagor I - IV. Sid. 1 - 7.

Synehandlingar.

Protokoll med bilagor 1 - 11. Sid. 1 - 17.

Ägobeskrivning och värderingslängd, bil. A. " 18 - 24.


Arbetsbeskrivning " B. " 25 - 27.

Kostnadsförslag " C. " 28.

Jordersättningslängd " D. " 29.

Synemännens utlåtande " E. " 30 - 38.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala: 1:100000.

B e t ä n k a n d e

angående Bökestad's dikningsföretag år 1936 i Vårdsberg och Landeryd socknar av Östergötlands län, upprättat i och för sökande av statsbidrag och statslån till företagets utförande.

Förundersökning.

Syneförrättning enligt vattenlagen för företagets utförande har avslutats den 29 december 1936. Enligt här bifogat bevis, bil.III, har missnöje med förrättningen ej anförts inom härför föreskriven tid.

De vid syneförrättningen upprättade handlingarna och ritningarna ligga till grund för följande utredning angående statsbidrag och statslån till företaget.

Jordmån.

Den i företaget ingående marken utgöres uteslutande av åker med jordmån bestående av mylla på lera.

Utförande och underhåll.

För arbetenas utförande och framtida underhåll skola bestämmelserna i synemännens vid syneförrättningen avgivna utlåtande lända till efterrättelse.

Arbetstid.

I enlighet med bestämmelse i synemännens utlåtande föreslås den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, till

den 1 september 1939.

Statsbidrag och lån.

I skrivelse till Konungen anhåller företags styrelse om beviljande av största möjliga statsbidrag och statslån till företaget. Ägarna av fastigheten Bökestad ¹ 3¹ hava i bifogade föreningsskrivelse, bil.II, förklarat sig önska erhålla statslån till sina kostnader, och finnes låntagarnas fastighet upptagen i bifogade förteckning över lånesökandena, bil.IV.

Den i efterföljande kostnadssammandrag, bil.I, beräknade kostnaden för företaget utgör 3,974:42 kr.

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden har uppskattats till 3,976:40 kr.

Relativa kostnaden för företaget utgör 1.

Enligt för tilldelning av statsbidrag till torrlägningsföretag tillämpade bestämmelser torde till företaget kunna utgå statsbidrag med 50 % av 3,974:42 kr. = 1,980 kr.

Lånesökandenas andel av företags kostnader utgör 83,69 % av 3,974:42 kr. = 3,326:19 kr.

Lånesökandenas andel av statsbidraget utgör 83,69 % av 1,980 kr. = 1,657:06 "

Till företaget torde kunna beviljas statslån med 1,660 kr.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av:

1. Översiktskarta.
2. Kostnadssammandrag bil.I.
3. Förening angående sökande av statslån " II.
4. Lagakraftbevis " III.
5. Förteckning över lånesökande " IV.
6. Avskrift av synehandlingarna.
7. Plan- och profilritningar i 1 blad.

Linköping i mars 1937.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

4.

Bil. I.

Kostnadssammandrag.

Kr.

Kr.

Avdikningen har enligt synhandlingarna
beräknats till 3,650:- kr., men torde
kunna utföras för

3,600:-

Förrättningen.

Syneförrättningen enligt räkning

311:88

Betänkande m.m.

62:54

374:42

Summa

3,974:42

Linköping 1 mars 1937.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll:

~~Enligt Huvudt. Maj. 10 nämnda~~
den Vid arbetsplanens gästtjänande
har kostnaden för gästtjänst beräk-
nats till 3.974 kronor 42 öre, varav
å lanttagarnas andel 3.326 kronor
19 öre.

Strömsöden den 10 juni 1937.

På Huvudt. Lantbrukstjänstens vägnar:
Olof Fredholm.

Vidimmas ex officio:

Ivar Helin.

Förening.Bil.II.

Undertecknade, delägare i "Bökestads dikningsföretag
 år 1936" i Vårdsberg och Landeryd socknar av Östergötlands län,
 förklara härmed, att vi önska erhålla statslån till företagets
 utförande, och uppdraga vi åt företagets styrelse att å våra
 vägnar
 ansöka hos Konungen om lånets beviljande,
 underskriva de kontrakt och förbindelser, som för statsunder-
 stöds erhållande fordras, samt
 utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Bökestad den 29 december 1936.

Sixten Håkansson.

Ludvig Håkansson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Josef Svensson.

David Karlsson.

Rogestad, Hjulsbro.

Överby, Vårdsberg.

Bil.III.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
 diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt upp-
 gift den 29 december 1936 avslutad laga syneförrättning angående
 företag, benämnt "Bökestads dikningsföretag år 1936" och avse-
 ende torrläggning av mark inom Vång, Bökestad och Blåsvädret i

6.

Vårdsbergs socken samt Sviestad i Landeryds socken, Östergöt-
lands län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i
Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 mars 1937.

Ex officio:

Allen Nordenstam.

Bil.IV.Förteckning över lånesökande

vid "Bökestads dikningsföretag år 1936" i Vårdsberg och Lander yd
socknar av Östergötlands län.

Vårdsberg socken.

3/4 mtl. Bökestad Nedergård, Jrn 3¹, Sixten och Ludvig Håkansson.

Linköping i mars 1937.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 7, likhet med ori-
ginelhandlingarna intygar ex officio:

Ivar Helin

Synehandlingar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt
vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Metsjö, Vång, Bökestad
och Blåsvädet i Vårdsberg socken samt Sviestad i
Landeryd socken av Östergötlands län.

År 1936, den 29 maj, kl. 9 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman hos lantbrukaren Sixten Håkansson i Bökestad
för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga för-
rättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2-4, hade införts
i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, samt upplästs i
Vårdsbergs och Landeryds kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått
meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Josef Svensson i Rogestad och David Karlsson i
Överby.

Sökande till förrättningen:

Sixten Håkansson	1
3/4 mtl. Bökestad Nedergård	3
Ludvig Håkansson	

Övriga sakägare:

Kyrkoherden Alfred Johansson, Kärna, för 1/2 mtl. Vång n:o 1

Cm

2.

enligt förordnande, bil. 6.

Kyrkovärden Henning Jonsson, Metsjö, för samma fastighet enligt
protokollsutdrag, bil. 7.

Nils Petersson, 1/2 mtl. Metsjö Lilla Storgård 1¹² .

Martin Lindroth, 1 mtl. Sviestad 7³

5/8 mtl. " Västergård 6¹ .

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrel-
sens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättnings-
mannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under
innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan-
och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och
godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade företagets utförande genom utförande
av dikesssträckarna 0-9+71 och 10-11+6 till sådana dimensioner
att sökandenas i företaget ingående mark måtte kunna torrläggas

till lämpligt djup. Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

Igenläggning med rör borde ske dels av diket 10-11+6 och dels av huvuddiket så långt så kan ske med användande av 18" rör.

§ 5.

Inga broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten, utan skulle i stället ersättning för genom företagets utförande orsakad försvårad överkörsel vid punkt 4+18 utgivas till ägarerna av Bökestad enligt av synemännen verkställd uppskattning.

§ 6.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe somdåggens.

§ 7.

Kyrkoherde Johansson anhöll om meddelande angående tiden för nästa sammanträde under adress: Kärna, Mälmslätt.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkents, och då intet vidare fanns att för dagen anföra, avslutades sammanträdet.

Bökestad den 29 maj 1936.

På tjänstens vägnar:

Iver Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

David Karlsson.

Josef Svensson.

År 1936, den 29 december, kl. 10 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Sixten Håkansson i Bökestad för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 8- 10, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, samt uppläste i Vårdsbergs och Landeryds kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning. bil. 11.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Josef Svensson i Rogestad och David Karlsson i Överby.

Sakägare:

Sixten Håkansson, Bökestad.

Ludvig Håkansson, "

Kyrkoherden Alfred Johansson, Kärna, för Vång ¹ enligt förordnande, bil. 6.

Kyrkvärden Henning Jonsson, Metsjö. för samma fastighet enligt protokollsutdrag, bil. 7.

Nils Petersson, Metsjö.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades de upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, varvid synemännens utlåtande, bil. E, upplästes.

§ 10.

Sixten och Ludvig Håkansson påyrkade i egenskap av ägare till Bökestad Nedergård ¹ 3 företagets utförande i enlighet med det upprättade alternativa förslaget med täckt ledning på dikessträckan 4+18-B-C.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes lantbrukaren Sixten Håkansson, Bökestad, Linköping, tel.: Linköping 1121 med lantbrukaren Ludvig Håkansson, Bökestad, som ersättare.

Till revisorer utsågos lantbrukarna Martin Linderot, Sviestad, och Nils Petersson, Metsjö.

6.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar.

Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt 2
1/4 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning under förrättningen m.m. skulle till
ägarna av Bökestad utbetalas 26:20 kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anfördes
genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söder-
bygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från ne-
dansående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet
vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Bökestad den 29 december 1936.

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Josef Svensson.

David Karlsson.

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Östra Bökestad och Sviestad i Vårdsberg och Landeryd socknar.

Av företaget väntas komma att beröras:

Sixten Håkansson, Östra Bökestad, Linköping, Tel.: Linköping

1121.

Ludvig Håkansson, Östra Bökestad, Linköping.

Staten, "

arr. Ernst Andersson, " "

Martin Lindroth, Sviestad, "

Nils Petersson, Mettsjö, Vårdsberg.

Hänvändelse till Sixten Håkansson.

Östra Bökestad den 15 januari 1936.

Sixten Håkansson Ludvig Håkansson.

N:r 7D.D.
1936

R e s o l u t i o n.

N:r 102.

Överlämnas till statens lantbruksingeniör Ivar Helin,

8.

som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skollande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköping slott i landskansliet den 17 januari 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Ch. Wennergren.

Algot Pehardt.

Bil.2.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, den 8 maj 1936.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Metsjö n:o 1, Vång n:o 1 Bökestad n:o 3 och Blåsvädet n:o 1 i Vårdsberg socken samt Sviestad n:o 6 och 7 i Landeryds socken hålles hos lantbrukaren Sixten Håkansson i Bökestad Nedergård fredagen den 29 maj 1936 kl. 9 fm.

Linköping den 7 maj 1936

Ivar Helin..

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 3.K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Metsjö, n:o 1, Vång n:o 1, Bökestad N:o 3 och Blåsvädet n:o 1 i Vårdsberg socken samt Sviestad n:o 6 och 7 i Landeryd socken hålles hos lantbrukaren Sixten Håkansson i Bökestad Nedergård fredagen den 29 maj 1936 kl. 9 fm.

Linköping den 7 maj 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Vårdsbergs Kyrka söndagen den 10 maj av

Eric Cnattingius

vice pastor.

Bil. 4.K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Metsjö n:o 1, Vång n:o 1, Bökestad n:o 3 och Blåsvädet n:o 1 i Vårdsberg socken samt Sviestad n:o 6 och 7 i Landeryd socken hålles hos lantbrukaren

10.

Sixten Håkansson i Bökestad Nedergård fredagen den 29 maj 1936

kl. 9 fm.

Linköping den 7 maj 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Landeryds kyrka söndagen den 10 maj av

Eric Chattingius,

vice pastor.

Bil.5.

F ö r t e c k n i n g

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Metsjö, Vång, Bökestad och Blåsvädrät i Vårdsberg socken samt Sviestad i Landeryd socken hos lantbrukaren Sixten Håkansson i Bökestad Nedergård fredagen den 29 maj 1936 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.

Kungörelse till pastorsämbetet i Vårdsberg Hjulsbro.

" " " i Landeryd "

Kallelse till Josef Svensson, Rogestad, Hjulsbro.

" " nämndemannen Ernst Andersson, Bökestad,
Tannefors,

Meddelande till Lönstyrelsen, Linköping.

" " Nils Petersson, Metsjö, Vårdsberg,

" " arr. Einar Petersson, Muntorp "

" " Sixten Håkansson, Bökestad, Linköping,

" " Ludvig Håkansson, " "

" " vaktm. Martin Karlsson, Skaraborgsgatan 14

Stockholm,

" " Martin Lindrot, Sviestad, Linköping.

Linköping den 7 maj 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Bil.6.

Dnr 403

Kyrkoherden Alfred Johansson eller den han i sitt ställe anmodar förordnas härmed att vid sammanträde i och för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Metsjö nr 1, Vång nr 1, Bökestad nr 3 och Blåsvädret nr 1

12.

i Vårdsberg socken samt Sviestad nr 6 och 7 i Landeryd socken

vilket sammanträde är utsatt att hållas hos lantbrukaren

Sixten Håkansson i Båkestad Nedergård fredagen den 29 maj

1936 klockan 9 f.m., såsom konsistorieombud bevaka lönebo-

stället $1/2$ mantal krono Vånga nr 1 i Vårdsberg socken

rätt och bästa jämväl under förrättningsens fortgång; god-

kännande domkapitlet, som inväntar redogörelse rörande för-

rättningsens utgång, ombudets laga åtgärder,

Linköpings domkapitel den 13 maj 1936.

Nils Jacobsson.

Daniel Gadd.

Rätt avskrivet betygar

å tjänstens vägnar:

Nils G. Lundblad.

Bil.7.

Utdrag av protokoll, fört vid samman-

träde med Landeryds-Vårdsbergs pastoratskyrko-

råd den 20 maj 1936.

§ 2.

Till pastoratets⁴ ombud att bevaka pastoratets bästa i fråga om lönebostället 1/2 mantal kr. Vång n:r 1 i Vårdsbergs socken vid sammanträde i och för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Metsjö nr 1, Vång nr 1. Bökestad nr 3 och Blåsvädret nr 1 inom Vårdsbergs socken samt Sviestad nr 6 och 7 inom Landeryds socken, vilket sammanträde är utsatt att hållas hos lantbrukaren Sixten Håkansson i Bökestad Nedergård fredagen den 29 maj kl. 9 f.m. utsögs kyrkovärden Henning Jonsson.

Justerat:

I tjänsten:

Sigfrid Jonsson

Nils Cnattingius

Josef Svensson,

ordf.

Rätt utdraget betygar:

Nils Cnattingius.

Bil. 8.

Annons i tidningen, Östgöta Correspondenten, Linköping, tisdagen den 1 december 1936.

A n n g ö r e l s e .

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-

14.

ningar enligt vattenlagen hållas tisdagen den 29 december

1936 på nedanstående tider och ställen:

kl. 10 fm. hos lantbrukaren Sixten Håkansson, i Bökestad

angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark

inom Vång n:o 1, Bökestad n:o 3 och Blåsvädet n:o 1 i

Vårdsberg socken samt Sviestad n:o 6 och 7 i Landeryd soc-

ken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser

för företaget.

Linköping den 30 november 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 9.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike

för torrläggning av mark inom Vång n:o 1, Bökestad n:o 3

och Blåsvädet n:o 1 i Vårdsberg socken samt Sviestad n:o

6 och 7 i Landeryd socken hålles hos lantbrukaren Sixten

Håkansson i Bökestad tisdagen den 29 december 1936 kl. 10

fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 30 november 1936

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Vårdsbergs kyrka söndagen den 6 december 1936 intygar

Nils Cnattingius,

kyrkoherde.

Bil.10.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Vång n:o 1, Bökestad n:o 3 och Blås-
vädret n:o 1 i Vårdsberg socken samt Sviestad n:o 6 och 7 i
Landeryd socken hålles hos lantbrukaren Sixten Håkansson i
Bökestad tisdagen den 29 december 1936 kl. 10 fm. Vid samman-
trädet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 30 november 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

16.

Uppläst i Landeryds kyrka söndagen den 6 december 1936 av

Nils Cnattingius,

kyrkoherde.

Bil.11

F ö r t e c k n i n g

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlaggen rörande "Bökestad dikningsföretag år 1936" i Vårdsberg och Landeryd socknar hos lantbrukaren Sixten Håkansson i Bökesad tisdagen den 29 december 1936 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.

Kungörelse till pastorsämbetet i Vårdsberg, Hjulsbro.

" " " i Landeryd, "

Kallelse till Josef Svensson, Rogestad, "

" " David Karlsson, Överby, Vårdsberg,

Meddelande till Sixten Håkansson, Bökestad, Linköping.

" " kyrkoherde Alfred Johansson, Kärna,

Malmslätt,

Linköping den 30 november 1936

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	27							1170	315	90	1300	351	-	130	35	10	
	27								315	90		351	-		35	10	
2 1	97							980	950	60	1300	1261	-	320	310	40	
	32							1170	374	40	"	416	-	130	41	60	
	41						31	1170	479	70	1300	533	-	130	53	30	
	64							840	2217	60	"	3432	-	460	1214	40	
	27							"	1066	80	"	1651	-	"	584	20	
	37							1040	384	80	"	481	-	260	96	20	
	11							1170	128	70	"	143	-	130	14	30	
	26							"	304	20	"	338	-	"	33	80	
	43							1040	447	20	"	559	-	260	111	80	
	86							780	670	80	"	1118	-	520	447	20	
	85							980	833	-	"	1105	-	320	272	-	
	19							1170	222	30	"	247	-	130	24	70	
	50						2	1170	585	-	1300	650	-	130	65	-	
	9							780	70	20	"	117	-	520	46	80	
6							800	48	-	1000	60	-	200	12	-		
						4											
9	33						37		8783	30		12111	-		3327	70	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
utj.	1	C	Blåsvädret	<u>Georg Martin Karlsson.</u>	
				Åker mylla/lera	10
				" "	13
				" "	14
				Avloppsdike	15
				Åker mylla/lera	23
				Landsväg	24
				Åker mylla/lera	25
				<u>S u m m a</u>	
1	3 7	D	<u>Landeryd</u>		
			<u>Sviestad nr.7</u>	<u>Martin Linderoth</u>	
				Landsväg och dike	27
				Åker mylla/lera	28
				" "	31
5/8	1 6	E		<u>S u m m a</u>	
			<u>Sviestad Västergård</u>	<u>Martin Linderoth.</u>	
				Åker mylla/lera	29
				" "	30
				" "	32
				" "	33
				Dike och landsväg	34
				<u>S u m m a</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöförens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>S a m m a n d r a g.</u>		
			<u>Vårdsberg.</u>		
låg.	1	A	Vång	Vårdsberg församling arr. Einar Pettersson	
3/4	1	B	Bökestad Nedergård	Sixten och Ludvig Håkansson	
utj.	1	C	Blåsvädret	Georg Martin Karlsson	
			<u>Landeryd</u>		
1	3	D	Sviestad nr. 7	Martin Linderöth	
5/8	7	E	" Västerg.	" "	
	1				
	6				
				<u>S u m m a</u>	

Bil. BArbetsbeskrivning.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixp.kors i jordfast sten 26 m. söder om avloppsdiket vid punkt 0+60, belägen på höjden + 6,35 m.,

Fixp.kors i berg 56 m. söder om avloppsdiket vid punkt 4+10, belägen på höjden + 7,44 m. och

Fixp.kors i sten tillhörande landsvägstrumman vid punkt C, belägen på höjden + 5,64 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:Beträffande det täckta avloppet:

att dikesvallarna uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av avloppet och ej läggas närmare avloppskanterna än 1 meter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1, på de stäl där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppet dock minst på var 50:de meter,

att avloppet skall utföras med på profilritningarna angivna tenlägen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profil

ritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet

under de vid undersökningstillfället utsatta avvägningspålar-

na,

att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvägnings-^v

pålar skall verkställas och

att rätning av avloppet utföres på sträckan 4+18 - 5+56

och nygrävning på sträckan 6+60 - B.

Beträffande den täckta ledningen:

att cementrören skola utföras i enlighet med Svenska Kommunal-
tekniska föreningens bestämmelser,

att läggningen av rören skall utföras av därtill fullt kompetent person,

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att rören skola läggas i grusbädd, cementeras i fogarna vid förekommande krökar på avloppet, samt täckas med jord till minst 0,80 m över rörens överkant,

att mynningen för rörledningen vid punkt B samt intag med slam-bassäng vid punkt C skola utföras av betong enligt ritning och

att brunn vid 9+15 skall utföras av cementrör med minst 0,75 m. inre diameter, vilka rör skola ställas på tjärad plankbotten, 0,5

m. under avloppsrörets underkant, samt förses med cementlock

Bökestad den 29 december 1936

På tjänstens vägnar:

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		Ersättning	Summa
		Ar	m²	Kr. öre	Kr. öre
1	2	3	4	5	6
			Bil.D.		
	J o r d e r s ä t t n i n g s l ä n g d . <u>Avloppsdiket, sträckan A-B-C.</u>				
Metsjö 1 ¹²	Nils Petersson	1 50	13:-	19 50	
		30	3:-	90 -	
		5 50	10:-	55 -	
		70	2:20	1 55	7695
Vång 1 ¹ , litt A	Vårdsberg församling arr. Einar Petersson	80	13:-	10 40	
		2 20	10:-	22 -	3240
Bökestad Nedergård 3 ¹ , litt B	Sixten, Ludvig Håkansson	70	12:-	8 40	
		3 50	9:50	33 25	
		1 80	9:-	16 20	
		1 60	8:50	13 60	
		3 -	8:-	24 -	
		4 20	6:50	27 30	
		30 30	10:-	303 -	42575
	S u m m a				53510

Bökestad den 29 december 1936

På tjänstens vägnar:

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Josef Svensson

David Karlsson.

Bil.E.Synemännens utlåtande

angående

Bökestads dikningsföretag år 1936, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Vång, Bökestad och Blåsväddret i Vårdsberg socken samt Svistad i Landeryd socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt i protokollet intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 2,5 km. väster Vårdsbergs kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A - B betecknade ⁴⁰avloppsdiket, med en längd av 1,025 m.

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde n:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes utsatt

blå
med ~~XXXX~~ siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även det bottenfall, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över avvägningens nollplan finnes usatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammes brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan utmärkts med en blå linje, omfattar en areal av 1,2 kvkm.

Dikessträckan A - B skall utföras som öppet dike med en sidolutning av 1:1,50 och en bottenbredd av 0,30 m.

Dikessträckan B-C skall utföras som täckt ledning med 18" cementrör på sträckan B - 9+15 och med 15" rör på sträckan 9+15 - C samt med stödjemur vid punkt B, brunn vid punkt 9+15 och med intag och slambassäng vid punkt C.

Dikets föreslagna dimensioner framgå i övrigt av hithörande profil- och sektioneritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-
nadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderings-
längden, bil.A. All genom företagets utförande uppkommande båt-
nad utgöres av jordförbättring.

Ersättning skall utgivas för den mark, som åtgår till
uppgrävning av den öppna dikessträckan A-B samt uppläggning av

dikesvallar med i jordersättningslängden, bil.D, angivna belopp. Ersättningsbeloppen hava beräknats efter det marken åsatta värdet före företagets utförande för mark till dike och efter 3/4 av markvärdet efter företagets utförande för mark till dikesvallar.

Ersättning för genom företagets utförande uppkommande försvårad överkörsl över diket skall utgivas till ägarna av Bäckstad 3¹ med i ett för allt 50 kr.

Ersättningsbeloppen skola, där så kan ske, utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningbelopp. I andra fall innan arbete för företagets räkning tager sin början på ersättningstagarens mark. Vid framtida rensningar skola ur diket upptagna massor få uppläggas vid sidan av diket utan ersättning till markägarna.

Broar.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna ej inberäknade, till 3,650:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synmännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 3,976:40 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till Ägo-beskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Fastigheter och Ägare.

Vårdsberg socken.

låg.	Vång,	litt.A.	Jrn 1 ¹ ,	Vårdsbergs församling, ej sökande
3/4 mtl.	Bökestad Nedergård,	"	B. Jrn 3 ¹ ,	Sixten och Ludvig Håkansson, <u>sökande</u>
Utfjord.	Blåsvädret,	"	C. Jrn 1 ¹ ,	Georg Martin Karlsson, ej sökande

Landeryd socken.

1 mtl.	Sviestad n:o 7,	"	D. Jrn 7 ³ ,	Martin Linderot, ej sökande ...
5/8 "	"	"	E. Jrn 6 ¹ ,	Martin Linderot, ej sökande ...

Summa

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd
för företaget.

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagningskyldig- het i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
------------------------------	---	-----------------------------

35:10	0.88	32:12
-------	------	-------

3,327:70	83.69	3,054:69
----------	-------	----------

321:10	8.08	294:92
--------	------	--------

117:-	2.94	107:31
-------	------	--------

175:50	4.41	160:96
--------	------	--------

3,976:40	100.00	3,650:-
----------	--------	---------

Framtida underhållet av företags arbeten skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande. Rensning för diket bibehållande i förslagsenligt skick skall genom försorg av företags styrelse verkställas, så snart så visar sig erforderligt, och skall sådan rensning under alla förhållanden utföras minst vart femte år. All dämning i diket vare förbjuden, såvida den ej sker i samband med rensning, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Bökestadts dikebygnadsföretag år 1936.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företags arbets^e skola av styrelsen utlämnas på entreprenad och kostnaderna för företaget av styrelsen uttagas av delägarna i företaget enligt härövan stadgade delaktighetsgrunder.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1939.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt erinras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade be-

stämmelserna.

Ägare av vid diket belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikets botten och slänter av kreatur ej förekommer, och skall företagets styrelse äga rätt avhjälpa dylik skada på den försumliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskrivningen, bil.B.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas i samband med detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på fastigheten Bökestad Nedergård, Jrn 3¹.

Alternativt förslag.

På grund av under synegången på marken av ägarna till 3/4 mtl. Bökestad Nedergård, Jrn 3¹, framställt yrkande har upprättats alternativt förslag till utförande av dikessträckan A-B.

Detta förslag, som uppritats med grön beteckning på profil- och sektionsritningar, innebär uppgrävning av öppet dike med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,50 på sträckan A - 4+18 med bottenläge + 2,50 vid A och + 2,70 vid 4+18 samt utförande av täckt ledning med 18" cementrör på sträckan 4+18 - B.

med bottenläge + 2,80 vid 4+18 och + 3,58 vid B och med brunnar vid 4+95, 5+56, 6+60 och B. Den enligt huvudförslaget föreslagna stödjemuren vid B utföres i stället vid punkt 4+18.

Synemännen bestämma, att efter av ägarna till 3/4 mtl.

Bökestad Nedergård 3¹ vid syneförrättningen framställt yrkande eller efter av samma ägare till företagets styrelse framställt skriftligt yrkande, dikessträckan A-B skall utföras enligt det alternativa förslaget.

Då kostnaden för nämnda förslag enligt verkställda beräkningar blir avsevärt dyrare än huvudförslaget, och då endast fastigheten Bökestad Nedergård 3¹ drager nytta av dikets igensättning, bestämma synemännen, att den genom alternativets utförande uppkommande merkostnaden skall betalas av ägarna till Bökestad Nedergård 3¹. Storleken av denna merkostnad skall utrönas genom jämförelse mellan vid arbetenas utförande införade entreprenadanbud på företagets utförande dels enligt huvudförslaget och dels enligt det alternativa förslaget.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvaren skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och

skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa
till stöd för ändringsyrkandet.

Bäkestad den 29 december 1936.

Ivar Helin.
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Josef Svensson.

David Karlsson.

Förestående avskrifter sid 1-38 likhet med originalhandlingarna
betygar ex officio:

Ivar Helin.

392/37

DIARIE Nr 11784
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL. 1937

Härmed intygas, att arbetet med utförande av
"Bökestads dikningsföretag år 1936" i Vårdsberg och Landeryd sock-
nar av Östergötlands län tagit sin början.

Bökestad den 8 juli 1937.

Sven Hedin

Statens lantbruksingeniör.

28/5 37

7.

Bil.IV.

Förteckning över lånesökande

vid "Bökestads dikningsföretag år 1936" i Vårdsberg och Landeryd
socknar av Östergötlands län.

Vårdsberg socken.

3/4 mtl. Bökestad Nedergård, Jm 3¹, Sixten och Ludvig Håkansson. v

Linköping i mars 1937.

Sven Hedin.

Statens lantbruksingenjör.

1937 den 2 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i i 2, 1 stycket, av lag om kronans förminersrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bökestads dikningsföretag år 1936" i Vårdsbergs och Långeryds socknar av Östergötlands län.

Lån 1.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 maj 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Vårdsbergs socken</u>			
Bökestad Nedergård	3/4	¹ 3	Sixten och Ludvig Håkansson

Stockholm den 2 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE Nr 14706

K. LANTBRUKSTYRELSEN

2 SEP. 1938

Rapport

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Bökestads dikningsföretag år 1936"

i Vårdsberg och Landeryd socknar av Östergötlands
län.

Arbetsplan fastställd den 28 maj 1937.

Statsbidrag: 1,980 kronor.

Statslån: 1,660 "

Kontrakt antaget den 2 augusti 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelse: Lantbrukaren Sixten Håkansson, Bökestad, Linköping.

Tel.: Linköping 1121.

Vid av mig denna dag verkställd besiktning av företaget
har detsamma befunnits utfört i enlighet med det upprättade alter-
nativa förslaget med täckt ledning på dikesträcken 4+18 - B - C,
och får jag förorda företaget till godkännande.

Bökestad den 1 september 1938.

Svar Hedin.

Statens lantbruksingeniör.

Lösen förslagen om verkst. kostnader, de art betygslöf

dyrare