

52

234/41

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 20/6 1941
godkänd den 26/6 1941

E

3-0749

DIARIE Nr 10722
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 april 1941 till
Berga - Värila invallningsföretag år 1939 i Östra Skrukeby socken av
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med tjugotretusenettthundranittio (23.190) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels **lån** med tjugotretusenåttahundrasextio (23.860)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör I. Helin vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ ~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{OSS.} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Berga den 13/5 19 46.
Gustaf Pettersson.

Ernst Karlsson

Halvor Örsell

Att Gustaf Pettersson,
Ernst Karlsson och Halvor Örsell

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. G. Johansson O. B. Birgersson
Adress Granholmen Vankägus Adress Granholmen Norrhöping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 augusti 1941.

H. H. H. H.

J. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 10722
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN. 1941

E 3*0749

B e r g a - V ä r l a
invallningsföretag år 1939.

Östra Skrukeby socken.

Östergötlands län.

Betänkande och synehandlingar.

Utskrift.

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans beslut denna dag
fastställt till efteraktelse vid arbetet utförande med tillägg
att betongen i pumpstankarna, för utställande av
fullgott material, skall i uppräddig god anseas.

Stockholm den 16 april 1941

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.
Sjalman Ström

Vidimans et officio.

Lenn O. Berg f. f. rikets landbr. insp.

Berga - Värila invallningsföretag år 1939,

avseende invallning mot sjön Roxen och Värila bäck
samt torrläggning av mark inom Berga och Värila i
Östra Skrukeby socken av Östergötlands län.

Innehållsförteckning.

Översiktskarta.

Betänkande med bilagor I - IV. Sid. 1 - 8.

Synehandlingar.

Protokoll med bilagor 1 - 7. Sid. 1 - 12.

Ägobeskrivning och värderingslängd, bil.A. " 13 - 25.


Kostnadsförslag " B. " 26 - 32.

Anbud på pumpar m.m. " C. " 33 - 37.

Jordersättningslängd " D. " 38 - 39.

Synemännens utlåtande " E. " 40 - 53.

Översiktskarta



skala 1:100.000

B e t ä n k a n d e

angående Berga - Värila invallningsföretag år 1939 i Östra Skrukeby socken av Östergötlands län, upprättat för sökande av statsbidrag och statslån till företagets utförande.

Rättslig utredning.

Syneförrättning enligt vattenlagen för företagets utförande har avslutats den 16 mars 1939. Sedan förrättningen underställts Söderbygdens vattendomstols prövning, har vattendomstolen i utslag den 27 september 1939, bil.IV, lämnat tillstånd till företagets utförande. Enligt på utslaget i vattendomstolen gjord påskrift, har vad ej anförts mot utslaget.

De vid syneförrättningen upprättade handlingarna och ritningarna ligga till grund för följande utredning angående statsbidrag och statslån till företaget.

Jordmån.

Den i företaget ingående marken utgöres av åker och äng med jordmån bestående av mylla och torvjord på lerbotten.

Utförande och underhåll.

För arbetenas utförande och underhåll skola bestämmelserna i synemännens vid syneförrättningen avgivna utlåtande lända till efterrättelse.

Arbetstid.

I enlighet med bestämmelse i synemännens utlåtande

2.

föreslås den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, till den 1 september 1944.

Statsbidrag och lån.

I bifogade föreningsskrivelse, bil.II, hava samtliga delägare i företaget förklarat sig önska erhålla statsbidrag och statslån till företagets utförande. Låntagarnas fastigheter finnas antecknade i bifogade förteckning, bil.III.

Den i efterföljande kostnadssammandrag, bil.I, beräknade kostnaden för företaget utgör 49,155:14 kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har uppskattats till 50,246:60 kr.

Relativa kostnaden för företaget utgör 0,98.

Om kostnaden för företaget minskas med den beräknade kapitaliserade driftskostnaden, erhålles en återstående kostnad av $49,155:14 - 2,100 = 47,055:14$ kr.

Enligt för tilldelning av statsunderstöd till invallningsföretag tillämpade bestämmelser torde till företaget kunna erhållas statsbidrag med $49,30\%$ av $47,055:14 = 23,190$ kr. och statslån med $47,055:14 - 23,190 = 23,860$ kr.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av:

1. Översiktskarta.

2. Kostnadssammandrag bil.I.
3. Förening angående sökande av statsbidrag och lån " II.
4. Förteckning över lånesökande " III.
5. Vattendomstolens utslag " IV.
6. Avskrift av synehandlingarna.
7. Plan- och profilritningar i 3 blad.

Linköping i februari 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

4.

Bil.I.

Kostnadssammandrag.

Kr. Kr.

Invallning och avdikning.

Arbets- och materialkostnader	46,000:-	
Kapitaliserad driftskostnad	<u>2,100:-</u>	48,100:-

Förrättningen m.m.

Syneförrättningen enligt räkning	803:35	
Vattendomstolsavgift	75:37	
Vattendomstolskostnad	16:90	
Betänkande m.m. enligt räkning	<u>159:52</u>	<u>1,055:14</u>
Summa		<u>49,155:14</u>

Linköping i februari 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

underskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förelagset beräknats till
anläggningskostnad 49.055 kr. 14 öre
kapitaliserad driftkostnad 2.100 "
Summa 49.155 kr. 14 öre

Stockholm den 16 april 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Jönsson

Vidimeras av Officiär:

Bil.II.Förening.

Undertecknade, samtliga delägare i "Berga - Värila invallningsföretag år 1939" i Östra Skrukeby socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla statsbidrag och statslån till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Konungen om understödens beviljande, underskriva de kontrakt och förbindelser, som för understödens erhållande fordras, samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Stora Berga den 16 mars 1939.

Charles Carlson. Gustaf Pettersson. Ernst Karlsson.

Gunnar Karlsson. Axel Samuelsson M.H.P.P. Halvor Örnell.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Thure Johansson.

Albert Carlsson.

Bölingstomta.

Torp, Lingham.

Bil.III.Förteckning över lånesökande

vid "Berga - Värila invallningsföretag år 1939" i Östra Skrukeby
socken av Östergötlands län.

1/2 mtl. Berga Östergård	1	Charles Carlson.
1/2 " "	2	Charles Carlson.
5/12 " " Mellängård	3	Gustaf Pettersson.
1/12 " " "	3	Axel Samuelsson.
1/2 " Värila Norrgård	1	Ernst och Gunnar Karlsson.
1/2 " " Södergård	2	Ernst och Gunnar Karlsson.
1/2 " " Backgård	3	Halvor Örnell.

Linköping i februari 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil.IV.

Utdrag av protokoll, hållet vid

sammanträde med Söderbygdens vattendom-

stol å rådhuset i Linköping den 27 sep-

tember 1939.

Sedan ett av synemän den 16 mars 1939 avgivet utlå-
tande angående företag, benämnt "Berga - Värila invallningsföre-

tag år 1939" och avseende invallning mot sjön Roxen och Värila
bäck för torrläggning av mark till Berga och Värila i Östra Skrukeby
socken, Östergötlands län, blivit jämlikt 7 kapitlet 45 och 55
§§ vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, hade sam-
manträde med vattendomstolen för behandling av detta mål ut-
satts att hållas härstädes denna dag klockan 16,30.

Då målet något efter den bestämda tiden företogs
till handläggning, inställde sig av delägarna i företaget
Gustaf Pettersson i Berga samt Gunnar Karlsson och Halvar Ör-
nell i Värila, varjämte anmälde sig närvarande Nils Karlsson i
Berga, vilken uppgav att han av sin fader Charles Karlsson
i Berga, som vore delägare i företaget, anmodats att vara när-
varande vid sammanträdet.

Sedan ordföranden lämnat redogörelse för innehållet
i synemännens utlåtande, antecknades att besvär över ifråga-
varande förrättnings icke blivit anförda hos vattendomstolen.

Samtliga de närvarande förklarade sig önska genomföra
ifrågavarande företag i enlighet med synemännens utlåtande.

Härefter meddelades följande vid hållen överläggning
beslutade

U t s l a g

Vattendomstolen prövar lagligt fastställa det un-

derställda utlåtandet.

Det skall åligga sökandena till ifrågavarande företag att omedelbart gälda kostnaden för i målet utfärdad kungörelse med sexton (16) kronor 90 öre, skolande, därest företaget kommer till utförande, denna kostnad fördelas mellan delägarna i företaget efter samma grund som förrättningskostnaderna.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Efter utslagets avkunnande erlade Gustaf Pettersson ovannämnda belopp av sexton kronor 90 öre.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A.Hamilton.

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående utslag, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 januari 1940.

Ex officio:

Georg Österholm.

Förestående avskrifters, sid.1 - 8, likhet med originalhandlingarna intygar ex officio:

Ivar Selin.
Statens lantbruksingeniör.

S y n e h a n d l i n g a r .

Avskrift.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt
vattenlagen angående invallning mot sjön Roxen
och torrläggning av mark inom Berga och Värila i
Östra Skrukeby socken av Östergötlands län.

År 1937, den 13 oktober, kl. 1 em. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren Charles Carlsson i
Stora Berga för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1,
handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2
och 3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Lin-
köping, och uppläste i Östra Skrukeby kyrka, varjämte uppgivna
sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ture Johansson i Bölingstomta och Albert
Carlsson i Torp.

Sökande till förrättningen:

Charles Carlsson,	1/2 mtl. Berga Östergård	1
	1/2 " "	2
Gustaf Petersson,	5/12 " " Mellangård	2
Axel Samuelsson,	1/12 " " "	3
Gunnar Karlsson,	1/2 " Värila Norrgård	1

coll

2.

Ernst Karlsson, } 1/2 mtl. Värila Södergård 2¹

Halvor Ornell, 1/2 " " Backgård 3¹

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget avsåge invallning mot Roxen och torrläggning av de norr om Berga och Värila mot sjön belägna sankmarkerna.

Den i företaget ingående marken hade under innevarande år uppmätts och avvägrats. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Verkställdes synegång på marken.

§ 5.

Efter synegången fortsattes sammanträdet, varvid de närvarande påyrkade företagets utförande genom verkställande av nedanstående arbeten:

1. Utförande av vall i sträckningen 0 - 26

Den genom sankmarkerna för närvarande rinnande Värila bäck

skulle avledas utanför vällen med i Roxen.

I rågången mellan Värila ¹ och ¹ 2 å ena sidan samt Värila

¹ 3 å den andra skulle själva bäcken uppgrävas i rågången.

I rågången mellan Berga ¹ 2 och Klockartegen skulle hela vällen förläggas på Berga ägor.

2. Pumpstation i närheten av punkt 14+50.

3. Dike i rågången mellan Värila ¹ 2 och ¹ 3, sträckan 37 - 42.

4. " " " " Berga och Värila från sjövallen till närmaste backe.

5. Dikessträckan 42 - 45.

Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning

§ 6.

I företagets gemensamma arbeten skulle ingå utförande

av följande broar:

1. Ägobro över Värila bäck vid punkt 1.

2. " " " " " " 5+80.

3. " " I vid punkt 43+75.

Inga andra broar skulle ingå i företagets arbeten.

§ 7.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkäfts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Stora Berga den 13 oktober 1937

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Thure Johansson

Albert Carlsson.

År 1939, den 16 mars, kl. 2 em. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Charles Carlsson i Stora Berga för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 5 och 6, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och upplästs i Östra Skrukeby kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 7.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Thure Johansson i Bölingstomta och Albert Carlsson i Torp.

Delägare:

Charles Karlsson, Stora Berga.

Gustaf Petersson, Berga Mellangård.

Ernst Karlsson, Värila Norrgård.

Gunnar Karlsson, " "

Axel Samuelsson, Berga Mellangård.

Halvor Örnell, Värila Backgård.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företags utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget, med därtill hörande handlingar och ritningar.

De närvarande påyrkade företagets utförande i enlighet med det upprättade och nu förevisade förslaget.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes lantbrukarna Gustaf Petersson, Berga Mellangård, Lingham, tel.: Skrukeby 21, ordförande, samt Halvor Örnell, Värila Backgård, och Ernst Karlsson, Värila Södergård, med lantbrukarna Charles Carlsson, Stora Berga, Gunnar Karlsson, Värila Södergård och Axel Samuelsson, Berga Mellangård, som ersättare.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande, bil. E.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar.

Förrättningsmannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 10 1/2 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbetalas

till Charles Carlsson, Stora Berga, 7:20 kr.

Axel Samuelsson, Berga, 45:-

Gustaf Petersson, Berga, 40:50

S u m m a 92:70 kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Stora Berga den 16 mars 1939.

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör

Såsom gode män:

Thure Johansson, Albert Carlsson.

Bil.1

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot sjön Roxen och torrläggning av mark inom Berga och Värila i Östra Skrukeby socken av Östergötlands län.

Av företaget väntas komma att beröras:

Charles Carlsson, Stora Berga, Linghem, tel.: Skrukeby 5

Gustaf Petersson, Berga Mellängård, "

Axel Samuelsson, Lilla Berga, "

Gunnar Karlsson, Värila Rusthåll, "

Ernst Karlsson, " " "

Halvor Örnell, Värila Backgård "

Stora Berga den 2 augusti 1937

Charles Carlsson, Gustaf Petersson.

A. Samuelsson, Gunnar Karlsson.

Halvor Örnell, Ernst Karlsson.

N:r 28 D.D.
1937

R e s o l u t i o n

N:r 1463

Överlämnas till statens lantbruks-

ingeniör Ivar Helin, som förordnas att i

anledning av inneliggande främställning

8.

i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande.

Linköpings slott i landskansliet den 7 augusti 1937

På länsstyrelsens vägnar:

G. Wallén F. Psilander.

Bil. 2

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tisdagen

den 21 september 1937.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående invallningar mot sjön Roxen och torrläggning av mark inom

Östra Skrukeby socken hålles på nedanstående tider och ställen:

onsdagen den 13 oktober 1937 kl. 1 em. hos lantbrukaren Charles

Carlsson i Stora Berga angående torrläggning av mark inom Berga

n:o 1 - 3 och Värila n:o 1 - 3.

Linköping den 20 september 1937

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 3.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen an-

gående invallning mot sjön Roxen och torrläggning av mark inom
Berga och Värila i Östra Skrukeby socken hålles hos lantbrukare
Charles Carlsson i Stora Berga onsdagen den 13 oktober 1937
kl. 1 em.

Linköping den 20 september 1937

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Östra Skrukeby kyrka söndagen den 26 september 1937

av Robert Hjälm Dahl

Bil. 4

F ö r t e c k n i n g

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och med-
delanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen rörande invallning mot sjön Roxen och torrläggning
av mark inom Berga och Värila i Östra Skrukeby socken av Öster-
götlands län hos lantbrukaren Charles Carlsson i Stora Berga
onsdagen den 13 oktober kl. 1 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping

Kungörelse till pastorsämbetet i Östra Skrukeby, Lingham

Kallelse till Johan Pettersson, Valstad, "

10.

Kallelse till Albert Carlsson Torp, Linghem,

Meddelande till Charles Carlsson, Stora Berga, "

" " Gustaf Petersson, Berga Mellangård, "

" " Axel Samuelsson, Lilla Berga, "

" " Gunnar Karlsson, Värila Rusthåll, "

" " Ernst Karlsson, " " "

" " Halvor Örnell, " Backgård, "

" " fröken Hilma Nilsson, Nybygget, "

Linköping den 20 september 1937

Ivar Helin

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 5

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, lördagen den 18 februari 1939.

S a m m a n t r ä d e n.

vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt

vattenlagen hålles på nedanstående tider och ställen:

torsdagen den 16 mars 1939 kl. 2 em. hos lantbrukaren Charles Carlsson i Stora Berga angående invallning mot sjön Roxen och Värila bäck samt torrläggning av mark inom Berga n:o 1-3 och Värila n:o 1-3 i Östra Skrukeby socken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelse
för företagen.

Linköping den 17 februari 1939

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 6

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående invallning mot sjön R_oxen och
torrläggning av mark inom Berga n:o 1-3 och Värila n:o 1-3 i
Östra Skrukeby socken hålles hos lantbrukaren Charles Carlsson
i Stora Berga torsdagen den 16 mars 1939 kl. 2 em.

Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för före-
taget.

Linköping den 17 februari 1939

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Östra Skrukeby kyrka söndagen den 19 februari 1939

av Carl Blomqvist

Komminister

Bil. 7F ö r t e c k n i n g

Över nedanstående dag utsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Berga-Värila invallningsföretag år 1939" i Östra Skrukeby socken hos lantbrukaren Charles Carlsson i Stora Berga torsdagen den 16 mars 1939, kl. 2 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping

Kungörelse till pastorsämbetet i Östra Skrukeby Lingham,

Kallelse till Thure Johansson, Bölingstomta, "

" " Albert Carlsson, Torp, "

Meddelande till Charles Carlsson, Stora Berga, "

Linköping den 17 februari 1939

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägoförurensnummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Östra Skrukeby skn.</u> Berga Östergård	¹ 1	A	1/2		<u>Charles Carlsson.</u> 1 Åker mylla/lera 2 " " 3 " " 4 " " 5 Väg 6 Åker mylla/lera 7 " " 8 " " 9 Äng " 10 " " Mark till avlopp och vall <u>S u m m a</u>
Berga	¹ 2	B	1/2		<u>Charles Carlsson.</u> 11 Äng torvjord/lera 12 " " 13 " " 14 " " 15 Kulle 16 Äng mylla/lera 17 " torvjord/lera 18 Kulle 19 Äng mylla/lera 20 Vall och dike 21 Kulle 22 Vall och dike 23 Äng mylla/lera Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	61							840	512	40	1200	732	-	360	219	60
	50							660	330	-	"	600	-	540	270	-
	36							840	302	40	"	432	-	360	129	60
	22							780	171	60	"	264	-	420	92	40
						4										
	8							660	52	80	1200	96	-	540	43	20
	11							"	72	60	"	132	-	"	59	40
	21							360	75	60	"	252	-	840	176	40
		3						350	10	50	1000	30	-	650	19	50
		5						50	2	50	900	45	-	850	42	50
						6										
2	09	8				10		1530	40			2583	-		1052	60
		1	32					50	66	-	900	1188	-	850	1122	-
		3	66					"	183	-	"	3294	-	"	3111	-
			35					"	17	50	"	315	-	"	297	50
			8					"	4	-	"	72	-	"	68	-
						56										
		1	37					50	68	50	1000	1370	-	950	1301	50
		2	87					"	143	50	900	2583	-	850	2439	50
						4										
			13					50	6	50	1000	130	-	950	123	50
						15										
						21										
						2										
		12						350	42	-	1000	120	-	650	78	-
		9	90			98		531	-			9072	-		8541	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				24	Åker mylla/lera
				25	" "
				26	" "
				27	Kulle
				28	Åker högländ
				29	" mylla/lera
				30	" "
				31	Kulle
				32	Åker mylla/lera
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		9	90				98		531	-		9072	-		8541	-
32								360	115	20	1200	384	-	840	268	80
51								300	153	-	"	612	-	900	459	-
46								120	55	20	"	552	-	1080	496	80
							47									
							9									
11								660	72	60	1200	132	-	540	59	40
45								"	297	-	"	540	-	"	243	-
							37									
11								240	26	40	"	132	-	960	105	60
4								360	14	40	"	48	-	840	33	60
4								480	19	20	"	48	-	720	28	80
9								"	43	20	"	108	-	"	64	80
7								600	42	-	"	84	-	600	42	-
13								960	124	80	"	156	-	240	31	20
7								"	67	20	"	84	-	"	16	80
5								720	36	-	"	60	-	480	24	-
7								840	58	80	"	84	-	360	25	20
7								900	63	-	"	84	-	300	21	-
7								1020	71	40	"	84	-	180	12	60
14								960	134	40	"	168	-	240	33	60
8								900	72	-	"	96	-	300	24	-
9								840	75	60	"	108	-	360	32	40
9								780	70	20	"	108	-	420	37	80
8								720	57	60	"	96	-	480	38	40
10								600	60	-	"	120	-	600	60	-
11								480	52	80	"	132	-	720	79	20
12								360	43	20	"	144	-	840	100	80
12								300	36	-	"	144	-	900	108	-
3	59	9	90				1	91	2392	20		13380	-		10987	80

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 52 Åker mylla/lera 53 " " 54 Kulle 55 Åker mylla/lera Mark till avlopp och valldike <u>S u m m a</u>
Berga Mellangård	2 3	C	5/12		<u>Gustaf Petersson.</u> 56 Äng torvjord/lera 57 Kulle 58 Äng torvjord/lera 59 Kulle 60 Äng torvjord/lera 61 " " 62 " mylla/lera 63 Vall och dike 64 Kulle 65 Äng torvjord/lera 66 Vall och dike 67 Kulle 68 Äng mylla/lera 69 " " 70 Åker " 71 " " 72 " " 73 Äng " 74 " " 75 Åker "
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	59	9	90			1	91		2392	20		13380	-		10987	80
	24							840	201	60	1200	288	-	360	86	40
1	17							240	280	80	"	1404	-	960	1123	20
							3									
1	29							100	129	-	1200	1548	-	1100	1419	-
							62									
6	29	9	90			2	56		3003	60		16620	-		13616	40
			92					50	46	-	900	828	-	850	782	-
							1									
			7					150	10	50	300	21	-	150	10	50
							12									
		1	86					50	93	-	900	1674	-	850	1581	-
		1	74					"	87	-	"	1566	-	"	1479	-
			23					"	11	50	1000	230	-	950	218	50
							2									
							53									
		1	41					50	70	50	900	1269	-	850	1198	50
							10									
							43									
			4					100	4	-	1000	40	-	900	36	-
			58					300	174	-	"	580	-	700	406	-
2	91							120	349	20	1200	3492	-	1080	3142	80
	75							240	180	-	"	900	-	960	720	-
	31							720	223	20	"	372	-	480	148	80
			10					50	5	-	300	30	-	250	25	-
			11					350	38	50	1000	110	-	650	71	50
	4							900	36	-	1200	48	-	300	12	-
4	01	7	06			1	21		1328	40		11160	-		9831	60

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				76	Åker mylla/lera
				77	" "
				78	Vall och dike
				79	Åker mylla/lera
				80	" "
				81	" "
				82	Äng "
					Mark till avlopp och valldike
					<u>S u m m a</u>
Värila Norrgård	¹ 1	D	1/2		<u>Ernst och Gunnar Karlsson.</u>
				83	Äng mylla/lera
				84	" "
				85	Åker "
				86	Äng "
				86a	" "
				87	Kulle "
				88	" "
				89	Äng mylla/lera
				90	Kulle
				91	Äng torvjord/lera
					Mark till avlopp och valldike
					<u>S u m m a</u>
Berga Mellangård	³ 3	E	1/12		<u>Axel Samuelsson.</u>
				92	Äng torvjord/lera
				93	" "
				94	Kulle
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4	01	7	06		1	21			1328	40		11160	-		9831	60
	4							900	36	-	1200	48	-	300	12	-
1	69							180	304	20	"	2028	-	1020	1723	80
						13										
	3							1020	30	60	1200	36	-	180	5	40
	18							900	162	-	"	216	-	300	54	-
	44							1020	448	80	"	528	-	180	79	20
		7						200	14	-	~~1000~~ ³⁵⁰	24	50	150	10	50
						21										
6	39	7	13		1	55			2324	-		14040	50		11716	50
			14					200	28	-	~~1000~~ ³⁵⁰	49	-	150	21	-
			25					"	50	-	~~1000~~ ³⁵⁰	87	50	"	37	50
	57							960	547	20	~~1200~~ ¹¹⁴⁰	649	80	180	102	60
			5					100	5	-	1000	50	-	900	45	-
		1	10					"	110	-	"	1100	-	"	990	-
						1										
						1										
		1	77					100	177	-	1000	1770	-	900	1593	-
						10										
		4	11					50	205	50	900	3699	-	850	3493	50
						21										
57	7	42			33				1122	70		7405	30		6282	60
			2	31				50	115	50	900	2079	-	850	1963	50
			42					"	21	-	"	378	-	"	357	-
						10										
		2	73			10			136	50		2457	-		2320	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Värila Södergård	1 2	F	1/2		Överfört
					Mark till avlopp och vall
					<u>S u m m a</u>
					<u>Ernst och Gunnar Karlsson.</u>
				95	Äng torvjord/lera
				96	Kulle
				97	Äng torvjord/lera
				98	Kulle
				99	Äng torvjord/lera
				100	" mylla/lera
				101	" "
				102	" "
					Mark till avlopp och vall
Värila Backgård	1 3	G	1/2		<u>S u m m a</u>
					<u>Halvor Örnell.</u>
				103	Åker mylla/lera
				104	Äng "
				105	" "
				106	" "
				107	Kulle
				108	Äng torvjord/lera
				109	Kulle
				110	Äng torvjord/lera
				111	Kulle
				112	Dike
				113	Äng torvjord/lera
					Mark till avlopp och vall
					<u>S u m m a</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	73			10			136	50		2457	-		2320	50
						33										
		2	73			43			136	50		2457	-		2320	50
			66			50		50	33	-	900	594	-	850	561	-
						88										
		1	-			90		90	90	-	900	900	-	810	810	-
						4										
		2	73			50		50	136	50	900	2457	-	850	2320	50
		1	81			"		"	90	50	1000	1810	-	950	1719	50
			73			100		100	73	-	"	730	-	900	657	-
			52			200		200	104	-	"	520	-	800	416	-
						12										
		7	45			1	04		527	-		7011	-		6484	-
	15							840	126	-	~~1200~~ 1020	153	-	180	27	-
			16					100	16	-	1000	160	-	900	144	-
			20					"	20	-	"	200	-	"	180	-
			93					50	46	50	"	930	-	950	883	50
						1										
		4	13					50	206	50	900	3717	-	850	3510	50
						12										
			74					50	37	-	900	666	-	850	629	-
						25										
						16										
		4	-					50	200	-	900	3600	-	850	3400	-
						1	32									
	15	10	16			1	86		652	-		9426	-		8774	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
S a m m a n d r a g.					
Östra Skrukeby socken					
Berga Östergård	1	A	1/2		Charles Carlsson
Berga	1				" "
" Mellangård	2	B	1/2		
	2				
" Mellangård	3	C	5/12		Gustaf Petersson
Värila Norrgård	1				
	1	D	1/2		Ernst och Gunnar Karlsson
Berga Mellangård	3				
	3	E	1/2		Axel Samuelsson
Värila Södergård	1				
	2	F	1/2		Ernst och Gunnar Karlsson
" Backgård	1				
	3	G	1/2		Halvor Örnell
					<u>S u m m a</u>

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							<u>Bil. B</u>			
		<u>K o s t n a d s f ö r s l a g.</u>								
		<u>Vallarna A-B-C-D och E-F-G-H-I-K</u>								
A-2	232	Avtorvning för vall ² m	700	0:10	70	-				
		Byggande av vall med kärna	1200	1:15	1380	-				
		Igensåning av vall ² m	1600	0:02	32	-				
		Skyddsmur av betong vid								
		0+20 ² m	10	10:-	100	-	1582	-		
-4	200	Avtorvning för vall "	600	0:10	60	-				
		Byggande av vall med kärna	1450	1:15	1667	50				
		Torvklädsel av vall ² m	160	0:20	32	-				
		Igensåning av vall "	1450	0:02	29	-	1788	50		
-6	200	Avtorvning för vall "	600	0:10	60	-				
		Byggande av vall med kärna	2100	1:15	2415	-				
		Torvklädsel av vall ² m	350	0:20	70	-				
		Igensåning " " "	1600	0:02	32	-	2577	-		
-8	200	Avtorvning för vall "	600	0:10	60	-				
		Byggande av vall med kärna	2000	1:15	2300	-				
		Torvklädsel av vall ² m	300	0:20	60	-				
		Igensåning " " "	1550	0:02	31	-	2451	-		
-10	200	Avtorvning för vall "	600	0:10	60	-				
		Byggande av vall med kärna	1900	1:15	2185	-				
		Torvklädsel av vall ² m	300	0:20	60	-				
		Igensåning " " "	1500	0:02	30	-	2335	-		
- B	264	Avtorvning för vall "	790	0:10	79	-				
		Byggande av vall med kärna	3150	1:15	3622	50				
		Torvklädsel av vall ² m	360	0:20	72	-				
		Igensåning " " "	2270	0:02	45	40				
		Beräknat vid B enligt								
		ritning			150	-				
	1296	Överföres			396890	10733	50			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1296	Överfört			3968	90	10733	50		
		Ägobro vid 0+80, enligt ritning			400	-	4368	90		
C-D	57	Avtorvning för vall m ²	160	0:20	32	-				
		Byggande av vall med kärna	350	1:15	402	50				
		Torvklädsel av vall m ²	15	0:20	3	-				
		Igensåning " " "	250	0:02	5	-				
		Betqlog vid C			150	-	592	50		
E-F-G	136	Avtorvning för vall "	390	0:10	39	-				
		Byggande av vall med kärna	1470	1:15	1690	50				
		Torvklädsel av vall m ²	190	0:20	38	-				
		Igensåning " " "	1200	0:02	24	-				
		Upptagande av till vall								
		ej åtgående massa	250	0:80	200	-	1991	50		
-H	114	Avtorvning för vall m ²	340	0:10	34	-				
		Byggande av vall med kärna	1350	1:15	1552	50				
		Torvklädsel av vall m ²	160	0:20	32	-				
		Igensåning " " "	970	0:02	19	40				
		Upptagande av till vall								
		ej åtgående massa	100	0:80	80	-	1717	90		
-19	250	Avtorvning för vall m ²	750	0:10	75	-				
		Byggande av vall med kärna	2750	1:15	3162	50				
		Torvklädsel av vall m ²	325	0:20	65	-				
		Igensåning " " "	2150	0:02	43	-	3345	50		
-21	200	Avtorvning för vall "	600	0:10	60	-				
		Byggande av vall med kärna								
			2150	1:15	2472	50				
		Torvklädsel av vall m ²	240	0:20	48	-				
		Igensåning " " "	1660	0:02	33	20	2613	70		
-I	200	Avtorvning för vall "	600	0:10	60	-				
		Byggande av vall med kärna								
			2250	1:15	2587	50				
	2253	Överföres			2647	50	25363	50		

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	658	Överför							3151	80
		Tillägg för oförutsedda fall, arbetsledning m.m. c:a 10%							269	20
		Jordersättningar enligt bil. D							179	-
	658	S u m m a							3600	-
		<u>Diket H-N</u>								
H-43+66	134	Grävning för ledning 1m	134	1:25	167	50				
		12" cēmantrör " "		3:25	435	50				
		läggning och överfyllning "		0:75	100	50				
		Kringmurning vid H			25	-				
		Intagsbrunn vid 43+66			70	-	798	50		
-N	166	Lera	350	0:80	280	-				
		Dyjord	450	0:60	270	-	550	-	1348	50
		Tillägg för oförutsedda fall, arbetsledning m.m. c:a 10%							1577	0
		Jordersättningar enligt bil. D							93	80
	300	S u m m a							1600	-
		<u>Pumpstation vid F</u>								
		Pumphus med pumpkammare, intag och utlopp, till- och avloppsledning med trottelventil allt enligt ritning, blad, 4, och spe- cialkostnadsförslag elektrisk ledning med stolpar från transformator- Overföres							2100	-
									2100	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Specialkostnadsförslag för:</u>								
		<u>Pumstation vid F</u>								
		<u>Pumphus med kammare:</u>								
		Grundgrävning	25	2:-			50	-		
		Rustbädd	1,5	30:-			45	-		
		Spåntning med virke m ²	40	2:50			100	-		
		Formning " " "	35	2:-			70	-		
		Betong och gjutning	12	45			540	-		
		<u>Huset:</u> virke	0,9	60:-	54	-				
		arbete				50	-			
		dörr, fönster, gång-								
		järn, lås, spik,								
		takpapp, rödfärg								
		m.m.			46	-	150	-	955	-
		<u>Intaget:</u>								
		Grundgrävning					10	-		
		Spåntning med virke m ²	10	2:50			25	-		
		Formning " " "	5	2:-			10	-		
		Betong och gjutning	1,1	40:-			44	-		
		u-järn med lucka					8	-		
		risgrind					33	-		
		Stenskoning "	8	2:50			20	-	150	-
		<u>Utloppet:</u>								
		Grundgrävning					10	-		
		Spåntning med virke "	10	2:50			25	-		
		Formning " " "	7,5	2:-			15	-		
		Betong och gjutning	1,75	40:-			70	-		
		u-järn och lucka					15	-	135	-
		<u>Öppet avlopp, in-och utlopps-</u>								
		<u>ledning samt trottelventil:</u>								
		Grävning av dike: lera	55	2:-			110	-		
		" för tillloppsledning								
		överföres					110	-	1240	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					110	-	1240	-
		1m	12	5:-			60	-		
		Grävning för utloppsledning								
		1m	4	1,25			5	-		
		18" cementrör	"	12	6:-		72	-		
		450 m/m järnrör	"	4	45:-		180	-		
		läggning, fyllning och								
		fastgjutning	1m	16	3:-		48	-		
		trottelventil					375	-		
		Montage av trottelventil					10	-	860	-
		S u m m a							2100	-
		Ägobro med vällöverkörsel vid 0+80								
		Räls (använd normal) 1500 kg.		0;12			180	-		
		3" plank	3 m	1,8	60:-		108	-		
		Arbete					32	-		
		Sten	"	15	2:-		30	-		
		Grus och jord	"	5	3:-		15	-		
		Stenskonning	2 m	14	2:50		35	-	400	-
		S u m m a							400	-
		Berga den 16 mars 1939								
		Ivar Helin								
		Statens lantbruksingeniör.								

Bil.C

Nydegvist & Holm A.B.

Anbud N:o T-4681 & 1 st. ROMAB PROPELLERPUMP för

BERGA INVALVERINGSFÖRETAG

av år 1939

genom Statens lantbruksingeniör Herr Ivar Melin, Linköping.

Vi Erbjuder Eder:

Pos.1.1 st. ROMAB PROPELLERPUMP,

avsedd att uppställas i öppen betongkammare, med en kapacitet

av 103 lit/sek. vid 1,8 meters uppföringshöjd och 1420

varv/min., ⁿköplett enligt nedanstående specifikation,till ett pris av.....Kronor 1.755:-SPECIFIKATION.

1 st. pumpjul med skovlar af fosforbrons,

1 st. pumphus av gjutjärn med ingjutna ledskovlar av stålplåt,

1 st. bakslagsventil med fläns för anslutning till pumphuset,

1 st. pumpaxel av S.M.stål,

1 st. filterrör,

1 st. styrlager, på pumphuset, av pockenholats p,

1 st. pumpfundament,

1 st. motorfundament,

34.

1 st. fast koppling mellan pump och motor,

1 st. vertikal kortsluten motor med fläns på bakre lagersköld

och med motorns bärager dimensionerad att upptaga även pumpens
axialtryck,

1 st. automatisk stjärntriangelomkopplare med termiskt över-

strömsrelä och anordnad för manövrering medelst nedanstå-
ende flötter,

1 st. flottörställare med flötter, 2 st. brytrullar, 2 st anslags-
kuler, 1 st. motvikt samt 10 meter manöverlina,

1 sats pockaenholzklotser i reserv.

Erforderliga fundamentbult ar, skruvnycklar samt smörjningaanord-
ningar.

Pos. 2.

TILLOPPS- och AVLOPPSRÖR med en diameter av 450 mm samt
passande till ovanstående pump.

till ett pris av.....Kronor 45:-/met.

Pos. 3

1 st. 450 mm TROTTELVENTIL, komplett med handpådrag

till ett pris av.....Kronor 375:-

Pumpens data och verkningsgrad blir:

Uppfördringshöjd	3,0	1,8 meter
Kapacitet	72	100 lit/sek.

Verkningsgrad	62	66 %
Effekt	4,6	3,65 Hkr.
Motorstorlek	5,5 hkr.	

Aggregatet är anordnat för automatisk till-och frånslagning medelst flottöranordning. Den elektriska utrustningen är avsedd för 380 volt, 50 per.

Om vederbörande kraftleverantör medgiver användande av ett vanligt motorskåp i stället för stjärntriangelomkopplare, minskas priset under pos. 1 med Kr. 190:-

Pris: Ovanstående priser avse godset levererat f.b.v. närmaste järnvägsstation, inklusive erforderligt emballage.

Betalningsvillkor: 1/3 av beställningssumman vid kontraktets underskrivande,

1/3 då godset anmälts färdigt för leverans från fabrik,

1/3 då maskineriet igångkörts, provats och godkänts, dock senast tre månader efter föregående rats rättidiga erläggande.

Leveranstid: Leveranstiden är beroende på, när den elektriska utrustningen levereras, men blir ca. 4 månader efter order och första tredjedelslikvidens erläggande samt efter det för beställningen

grundläggande ritningar eller motsvarande erforderliga uppgifter lämnats leverantören.

Giltighetstid: Detta anbud är bindande en månad från datum och gäller med reservation för ökning av materialpriser från våra underleverantörer.

Montage: Montage ingår, varvid förutsättes att beställaren kostnadsfritt tillhandahåller erforderlig hantlangning samt mat och logi för montören. Montage av motorn ingår, men ej montage av de övriga elektriska apparaterna, ledningar eller inkoppling av elektriska detaljerna.

Transport: Lossning från järnvägsstation samt transport till monteringsplatsen ingår ej i leverantörens åtagande.

Maskineriet garanteras vara i alla avseenden av förstklassigaste konstruktion och utförande, under användande av bästa och lämpligaste materialier. För material och utförande garanteras under ett år efter leverans, och bedja vi härvid liksom i allt övrigt, där ej annorlunda bestämts, att få hänvisa till våra "Allmänna Leveransbestämmelser".

Nohab propellerpumpar äro utförda efter i vår egen provningsanstalt noga utprovade modeller, varför vi kunna erbjuda Eder

pumpar av högsta modernitet, största driftsäkerhet och tillförlitligaste utförande.

Under förhoppning bliva hedrade med Eder beställning ,
som vi skola ägna den allra största omsorg teckna vi

högaktningfullt

Hydqvist & Holm Aktiebolag.

G. Dellner.

Trollhättan den 23 januari 1939.

Bil.E.Synemännens utlåtande

angående

Berga - Värila invallningsföretag år 1939, avseende invallning

mot sjön Roxen och torrläggning av mark inom Berga och Värila i

Östra Skrukeby socken av Östergötlands län, avgivet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen åren 1934 - 1939.Företagets ändamål och omfattning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken, som på
bifogade översiktskarta betecknats med röd färgläggning, är be-
lägen vid sjön Roxens södra strand, 1 - 2 km öster Östra Skrukeby
kyrka. Företaget ingår i Motala Ströms nederböldsområde n:o 67.

I enlighet med i protokollet antecknade och under syne-
gången framställda yrkanden skall företaget omfatta utförande av
följande arbeten:

1. Pumpstation vid punkt F på hithörande plan- och profilritningar.
2. Vallsträckorna A-B, C-D och E-F-G-H-I-K med en sammanlagd
längd av 2,588 m.
3. Avloppsdiket, sträckan G-L-M, med en längd av 658 "
4. " " H-N, " " " " 300 "

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen
icke kunna möta.

Av den i företaget ingående marken översvämmas en o-
tydlig del vid medelvattenstånd (+ 3,78) i Roxen, då marken i
huvudsak ligger på denna höjd. Vid högvatten (+ 4,43) i sjön
ligga omkring 53 har under vatten.

Beträffande invallningens inverkan på nedanför Roxen
belägna vattenkraftanläggningar i Motala Ström, har den i före-
taget ingående marken ungefär samma höjdläge och beskaffenhet
som den mark, som ingår i de redan utförda vid Roxen belägna in-
vallningsföretagen "Torsby invallningsföretag" i S:t Lars socken,
"Idingstad invallningsföretag" i Östra Herg socken, "Ulberstad
invallningsföretag" i Skärkind socken och "Frös - Rännefjalla
invallningsföretag" i Lillkyrka socken. Beträffande Torsby och
Idingstad invallningsföretag hava av vid syneförrättningarna
biträdande förrättningsmän utretts, att någon menlig inverkan på
nedanförliggande vattenverk ej uppkommer genom företagens ut-
förande. Vid de båda andra företagen har ingen dylik utredning
verkställts utan endast hänvisning gjorts till de tidigare
vid de båda andra invallningarna verkställda utredningarna i saken.
Vattendomsstolen har i samtliga dessa fyra fall fastställt synemän-
nens utlåtande.

Under hänvisning till ovanstående anse synemännen,
att någon menlig inverkan på nedanförliggande vattenverk genom

utförande av här ifrågavarande invallningsföretag ej kommer att uppstå.

I fråga om företagets inverkan på fisket i Roxen hänvisas till vid Idingstads invallningsföretag verkställd utredning av fiskerintendenten Th. Ekman, som anför, att någon nämnvärd inverkan på något annat fiske än gäddfiske ej vållas av nämnda företag, samt att skadlig inverkan på gäddfisket kommer att uppstå, om icke goda lekplatser finnas utanför invallningsområdet.

Vid besiktning på marken har befunnits, att lekplatser finnas dels i de grunda vassbänkarna utanför invallningsområdet, dels på ängsmarker vid sidan av området, varför synemännen anse, att skadlig inverkan på fisket ej kan vållas av företaget.

I övrigt finna synemännen, att verken allmän eller enskild rätt förnärmas av företaget.

Vallars och dikens dimensioner.

Karaktäristiska vattenstånd för Roxen äro enligt

Hydrografiska byråns uppgifter följande:

Höjd över Norsholms
slussströskel. m.

H.v.y. max (1924)	+ 5,34
" normal	+ 4,43
M.v.y.	+ 3,78
L.v.y.	+ 3,38
" min. (1921)	+ 2,99

Vallarna skola utföras med en krönhöjd av + 6,10 m.

på sträckorna 10+50 - B, C-D och E-F-G-H-I-24, d.v.s. de sträckor, där vägsvall kan befaras och + 5,85 m. på övriga vallsträckor.

Vallarna skola utföras med en krönbredd efter sättning av 1 m. samt med en sidolutning av 1:1,50 mot invallningsområdet och 1:2 mot sjön. Material till vallarna skall upptagas i form av diken på utsidan av sträckorna A-B och I-K samt på insidan av vallsträckorna C-D och E-F-G-H-I.

Mellan valldike och vall skall lämnas en bänkett på 5 m. på sträckan F-G-15+50,

4 " " sträckorna 3+50-B och 15+50 - G-H-I-K samt

3 " " " A - 3+50 och C-D.

Av diken inom invallningsområdet skola sträckorna G-I och 43+66 - N utföras som öppna diken med en bottenbredd av 0,30 m. och en sidolutning av 1:1,50.

För de täckta diken dimensionering har upprättats nedanstående tabell:

Dikes - sträcka.	Nederbörds- område. har.	Max.avrinn- ing. sek.l.	I	Rör- dimen- sion.
L - 50+12	30	30	1:1000	12"
50+12 - 51+60	14	14	"	9"

Dikessträcka.	Nederbörds- område. har.	Max.avrin- ning. sek.l.	I	Rör- dimen- sion.
51+60 - M	4	4	1:1000	6"
H - 43+66	30	30	"	12"

De till företaget hörande vallarna, valldikena och avloppsdikena skola i övrigt utföras i enlighet med det upprättade förslaget med därtill hörande plan-, profil- och sektionsritningar.

Vid vallarnas anläggning iakttages

att valler och valldiken på plankarten till sitt läge betecknats med dubbla gröna respektive röda linjer,

att vallarnas föreslagna höjd över markytan på profilritningarna betecknas med gröna siffror,

att marken avtorvas i vallbotten till ett djup av minst 0,3 m. och till en minsta bredd av 3 m.,

att överallt, där vallmaterialet ej i sin helhet utgöres av lera, i vallens mitt anlägges en kärna av puddlad och stampad lera enligt på upprättad typritning angiven konstruktion,

att den utanför kärnan befintliga vallkroppen må utföras av i valldiket tillgängligt material,

att grästorvor helst ej läggas i vallen, men där så måste ske för erhållande av tillräckligt material, torvorna alltid läggas

på vallens insida,

att valljorden i möjligaste mån tillpackas och att matjorden placeras i vallens ytskikt,

att på vallens utsida torvklädsel skall ske upp till höjden

+ 4,50, vilken torvklädsel skall utföras av välskuren grästorp,

ej torvtuor,

att övriga delar av vallens utsida, dess krön och innersida

vid därför lämplig tid besås med gräsfrö,

att torvklädsel och grässådd ej få utföras, förrän vallen

avsynats och godkänts härför,

att material till vallarna endast efter lantbruksingenjörens god-

kännande och anvisning får tagas från annan plats än valldike,

att vallarna skola uppbyggas till sådan höjd, att desamma efter

sättning under ett år, hålla de föreskrivna dimensionerna.

Beträffande de öppna dikessträckorna iakttagas

att dikesvallarna uppläggas med omkring hälften på vardera sidan

av dikena och ej läggas närmare desamma s kanter än 2 meter på

sträckorna F - G - 15+75 och G - L samt 1 meter på övriga dikes-

sträckor,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1,

omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar,

0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1, på de stäl-

len, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diken, dock minst på var 50:de meter.

att vid punkt C+20, där Värila bäck lymnar i valldiket A -

- 10+50, till förhindrande av utskärningar utföres skyddsglacié

av sten eller betong i valldikets botten och norra slänt till

1 meters höjd över botten och med en längd av 4 m.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages

att cementrören skola utföras i enlighet med Svenska kommunaltekniska

föreningens bestämmelser,

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur diken uppschaktad jord skall återfyllas på rören och

att föreslagna kringmurningar och brunnar skola utföras i överens-

stämmelse med upprättade ritningar.

Pumpstationen.

Företagets pumpstation skall anläggas vid punkt F på

ritningarna i överensstämmelse med ritning, blad 4.

Pumpstationen består av pumphus med pumpkammare och

intag samt erforderliga till- och avloppsledningar i enlighet med

den upprättade ritningen.

Pumpstationen är konstruerad för elektriskt driven

turbinpump med flottörströmbrytare.

Pumphuset, vars golv består av betong, som bildar ett

helt med pumpkammaren, utföres av trä och av sådan konstruktion, att upphängningsanordning finnes i bjälklag samt lucka i taket för aggregatets demontering.

Från intaget leder ett 18" cementrör till pumpkammaren. Utloppet från pumpkammaren utgöres av ett 450 mm järnrör, som avslutas med ett betongkar med ingjutna u-balkar för avstängningslucka. Elektrisk ledning till pumpstationen framdrages från kraftledningsstolpe vid Värila.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar, sedan Värila bäck avletts i invallningsområdets västra gräns, en areal av 86 har.

Största förekommande avrinning har beräknats till 1,2 sekundliter/har eller för hela området 103 sekundliter.

Maximipumphöjden beräknas till $5,34 - 2,34 = 3$ m.

och medelpumphöjden till $3,78 - 1,98 = 1,80$ m.

Med en verksningsgrad på pumpen av 0,6, blir den erforderliga effekten för pumpen $\frac{3 \times 86}{75 \times 0,6} = 6$ hkr eller 4,2 kw.

Om man beräknar att av årsnederbörden 300 mm måste pumpas, åtgår härför ett energibelopp av

$$\frac{0,3 \times 86 \times 10,000 \times 1,000 \times 1,80 \times 0,736}{75 \times 0,6 \times 3,600} = 2,100 \text{ kwh.}$$

Beträffande pumpstationens och pumparnas konstruktion och uppsättning hänvisas till bifogade pumpstationsritning.

blad 4, samt från Nydqvist & Holm, aktiebolag, Trollhättan, infordrat anbud på anläggningen, bil.C.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Ersättning skall utgivas för den mark, som åtgår till diken och vallar med i jordersättningslängden, bil.D, angivna belopp. Ersättningarna hava beräknats efter jordvärdet före företagets utförande för mark till diken och vallar samt efter jordvärdet efter företagets utförande för mark till jordupplag.

Ersättningarna skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningbelopp.

Trummor.

I företaget skall endast ingå en bro, nämligen ägbro vid punkt O+80 av dikes- och vallsträckan A-B, med tillhörande överkörsel över vallen i enlighet med upprättad ritning.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, sysekostnaderna oberäknade, till

för material och arbete	46,000:- kr.
-------------------------	--------------

" kapitaliserad driftskostnad	<u>2,100:- "</u>
-------------------------------	------------------

<u>Summa</u>	<u>48,100:- kr.</u>
--------------	---------------------

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synmännen enligt Ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 50,246:60 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synmännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till Ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och jordägare.

Östra Skrukeby socken.

1/2 mtl.	Berga Östergård,	litt.A.	Jrn 1 ¹	Charles Carlson, <u>sökande</u>
1/2 "	"	"	B. Jrn 2 ¹	Charles Carlson, <u>sökande</u>
5/12 "	"	Mellangård,	" C. Jrn 3 ²	Gustaf Pettersson, <u>sökande</u>
1/2 "	Värila Norrgård,	"	D. Jrn 1 ¹	Ernst och Gunnar Karlsson, <u>sökande</u>
1/12 "	Berga Mellangård,	"	E. Jrn 3 ³	Axel Samuelsson, <u>sökande</u>
1/2 "	Värila Södergård,	"	F. Jrn 2 ¹	Ernst och Gunnar Karlsson, <u>sökande</u>
1/2 "	"	Backgård,	" G. Jrn 3 ¹	Halvor Orsell, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhållet av samtliga i detta utlåtaade

föreskrivna arbeten skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande. Det åligger företagets styrelse att låta verkställa rensning och underhåll för företagets bibehållande i förslagsenligt skick, och skola dylika underhållsarbeten under alla förhållanden utföras minst vart femte år. All dämning i diken vara förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Uppskattad båtsad. Kr.	Beräknad kostnad med undantag av kapitaliserad driftnkostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet 1 procent. %
1,052:60	966:-	2,10
13,616:40	12,466:-	27,10
11,716:50	10,727:20	23,32
6,282:60	5,750:-	12,50
2,320:50	2,125:20	4,62
6,484:-	5,934:-	12,90
8,774:-	8,031:60	17,46
50,246:60	46,000:-	100,00

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Berga - Värle invallnings-
företag år 1939. Arbetena må taga sin början, så snart denna för-
rättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts
och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 er-
lagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på
entreprenad, och skall styrelsen äga rätt att på delägarna ut-
debitera och av dem uppbära deras andelar i företagets kostnader

enligt härövan stadgade delaktighetsgrunder.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma syremännen till den 1 september 1944.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i berg 15 m. sydväst punkt 5+35 av sträckan A-B, belä-
gen på höjden + 4,29 m.
2. Kors i berg 60 m. söder punkt B, belägen på höjden + 4,67 m.
3. Kors i berg 45 m. sydväst punkt E, belägen på höjden + 4,99 m.
4. Kors i berg 40 m. söder punkt 19 av sträckan H-I, belägen
på höjden + 4,71 m.
5. Kors i berg 20 m. öster punkt K, belägen på höjden + 4,29 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
lagen kap. 11 § 95 skall av företaget utgivas med 75 kr. 37 öre.
Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft,
inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för fram-
tiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se pro-
tokollet).

Underställning.

Då företaget avser invallning mot sjö, skall enligt

bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 §§ 45 och 55 detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvaren skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för Andringsyrkandet.

Stora Berga den 16 mars 1939

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Thure Johansson, Albert Carlsson

Förestående avskrifters sid. 1-53 likhet med originalhandlingarna
betygar e x officio:

Ivar Helin

DENNA FÖRRÄTTNING HAR VARIT FÖREMÅL FÖR ÄNDRINGSFÖRSLAG

ORIGINAL -

FÖRSLAG

Länsbokstav	Df vf if	Laga syn	Ej laga syn	Täckdikning
E	X	X		

Förrättningens namn/Fastighet

Berga - Värda af 1939

Jordregistersocken

Ö Skruksby

Arkivnr

E*3*0749

Diarienummer

Cregnr

Arkivplats

LS-arkivet

Anmärkning

ÄNDRINGS -

FÖRSLAG

Länsbokstav	Df vf if	Laga syn	Ej laga syn	Täckdikning
E			X	

Förrättningens namn/Fastighet

Utredning och skriftväxlingar
ang. vallbrätt i samb. med högt vatten -

Jordregistersocken Ständ i Roxen 1985

Ö Skruksby

Arkivnummer

Diarienummer

Cregnr

Arkivplats

Mapp (brun) Berga - Värda if 1939

Anmärkning

Tin Mustas artein redominde synefirist
 unigspisly min Atslangs lön
 Arslutade under aien 1945-1954.

Namn.

Sedlen. Arslutade

Alarys - Saly vil ar in 1953

S. Ving, Hilted 5751
 Tingsalen -

15,49
~~4487~~
 6036

35,880

436

35174

38800

3421

425:90

179 -

179

1506

93,80

3421

4927

69870

1880

894

46.000

1506

35174

5200

4927

2600

699

46000

26,15

14,15

12 00

5,34

4,43

3,78

3,38

fastighetsskatt erlägges i Ö S T R A S K R U K E B Y socken.

av U S T E R G U T L A N D S lan för år 19 41

A red 1 Krona postage stamp from Sweden. The stamp features a central crown emblem with the word 'SVERIGE' (Sweden) above it. The denomination '1 KR.' is printed at the top and bottom. The words 'STÄMPEL' (Postmark) and 'TEGNET' (The Mark) are printed vertically on the left and right sides, respectively. The stamp is cancelled with a large, dark 'X' mark. Handwritten numbers '19' and '3-4' are visible in the lower-left corner. The stamp is mounted on a white background.

20 maj 1941.
W. Heilmann

Lantbruksingenjören, p.b.

16/4 41

6.

Bil.III.

Förteckning över lånesökande

vid "Berga - Värila invallningsföretag år 1939" i Östra Skrukeby
socken av Östergötlands län.

✓	1/2 mtl. Berga Östergård	1	1	Charles Carlson.
✓	1/2 " "	2	1	Charles Carlson.
✓	5/12 " "	3	2	Gustaf Pettersson.
✓	1/12 " "	3	3	Axel Samuelsson.
✓	1/2 " Värila Norrgård	1	1	Ernst och Gunnar Karlsson.
✓	1/2 " " Södergård	2	1	Ernst och Gunnar Karlsson.
✓	1/2 " " Backgård	3	1	Halvor Örnell.

Linköping i februari 1940.

Svar Hedin.

Statens lantbruksingeniör.

1941 den 1 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månarätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 169).

Företagets namn: Berga - Värila invallningsföretag år 1939 i Östra
Skrukeby socken av Östergötlands län.

Lån 23.860 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lant-
bruksstyrelsens beslut den 16 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Skrukeby socken</u>			
Berga Östergård	1/2	1 ¹ .	Charles Carlsson
" "	1/2	2 ¹ .	Charles Carlsson
" Mellängård	5/12	3 ² .	Gustaf Pettersson
" "	1/12	3 ³ .	Axel Samuelsson
Värila Norrgård	1/2	1 ¹ .	Ernst och Gunnar Karlsson
" Södergård	1/2	2 ¹ .	Ernst och Gunnar Karlsson
" Backgård	1/2	3 ¹ .	Halvor Örnell

Stockholm den 1 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin



Godk. 1/8 1941

234
7/1

DIARIE Nr 12971
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1941

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Berga - Värila invallningsföretag år 1939"

i Östra Skrukeby socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 16 april 1941.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 23,190 kr.

Lån från Statens avdikningslånefond: 23,860 "

Kontrakt ej antaget.

Aktförvarare: Lantbrukaren Gustaf Petersson, Berga Mellängård,

Lingham. Tel.: Skrukeby 21.

Besiktning av företaget verkställdes av mig den 18 oktober 1940. Företaget befanns därvid vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Linköping den 19 juli 1941.

Ivar Helin.

(Ivar Helin)
Statens lantbruksingeniör.