

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. St. räkenskapskontoret

den 31/7 1941
godkänd den 7/8 1941

282
11

Reviderad

LARIE Nr 13102
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL. 1941

Anmälan t. Ordfr. i St. A. K.

E 2-0774

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941 till
Skäggestad dikningsföretag år 1940 i Drothems och Västra Husby sock-
nar av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med tvåtusenfemhundrafemtio (2.550)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tvåtusentio (2.010)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör I. Helin vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ☒ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skäggstads den 14 juli 1941.

Joh. Eriksson
människan
Finnestad

Att *människan annan Joh. Eriksson,*
Finnestad,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Sjölin.

Adress

Linköping

August Thorsell

Adress

Skäggstads

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 24 au-

gusti 1943 till detta företag beviljat ytterligare lån med 620 kronor från statens avdikningslånefond, i anledning varav särskilt tilläggs-kontrakt blivit upprättat och av Lantbruksstyrelsens denna dag antaget.

Stockholm den 21 januari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Rätt avskrivet intygas:

P. Fyllman

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Skiljebeskedet överlämnad

till Kungl. Statskontoret

den 15/12 1943.

godkänd den 23/12 1943

264
1/3

DIARIÉ Nr

23408

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 DEC. 1943

E 2-0774

T I L L Ä G G S K O N T R A K T.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 24 augusti 1943 till Skäggestads dikningsföretag år 1940 i Drothems och Västra Husby socknar av Östergötlands län anvisat, utöver den 10 maj 1941 beviljade statsunderstöd, ytterligare lån med 620 kronor från statens avdikningslånefond att utgå till fastigheterna Skäggestad Nedergård 1⁵ och Tälla 1², åtager sig undertecknad - nuvarande förtroendeman för företaget - för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar att beträffande det ytterligare lånet ställa sig till efterrättelse samma villkor och bestämmelser, som dåvarande förtroendemannen Joh. Eriksson för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar i ett av Lantbruksstyrelsen den 19 augusti 1941 antaget kontrakt iklätt sig beträffande tidigare beviljat lån till företagets utförande.

Av detta tilläggskontrakt äro tvenne lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

..... *Påarna* den *19 november 1943*

Man Andersson
ägare av Skäggestad Nedergård 1⁵

Att *Man Andersson, Påarna*

.. i bägges vår närvaro egenhändigt
undertecknat förestående tilläggskontrakt intyga:

Levar Helin
.....
Linköping
adress

Gunn Eriksson
.....
Söderköping
adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta tilläggskontrakt.

Stockholm den 21 januari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

23 JUL. 1941

Rushigt.

E

2-0774

Genom Kungl. Lantbrukstygelsens
bestånd denna dag fastställt till
efteråt vid avseende utgörande
Storheten den 10 maj 1941.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:

Gunnar Forsman.

Vidimeras ut oppicior.

Ivar Helin.

Skäggestad dikningsföretag år 1940.

avseende utförande av avloppsdiken för torrlägg-
ning av mark inom Kulltorp, Stennerstorp, Skägge-
stad och Tälla i Drothem socken samt Restad, Ek-
lund och Åby i Västra Husby socken av Östergöt-
lands län.

Betänkande.

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till utförande av Skäggestad dikningsföretag år 1940 i Drothem och Västra Husby socknar av Östergötlands län.

Belägenhet. Företaget är beläget 3 - 4 km. sydost Västra Husby kyrka och betecknas på översiktskartan med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till företags utförande har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 4 april 1940 avslutad, syneförrättning enligt vattenlagen. Enligt här bifogat bevis, bil.V, har missnöje med förrättningen ej anförts inom härför föreskriven tid.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller Statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner,
m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Inga motstående intressen beröras av företaget.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade

2.

bestämmelser skall företaget vara utfört till den 1 september 1945.

Statsunderstöd. Enligt bifogade föreningsskrivelse, bil.II, ansöker företags styrelse om statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till företags utförande, varjämte en del sakägare enligt samma föreningsskrivelse önska erhålla statslån till sina kostnader.

Fullmakt för Johan Eriksson att för Elis Hildings räkning ansöka om statslån bifogas under bil.III,

Bifogade tabell, bil.IV, utvisar varje särskild delägars andel i företaget samt beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad:

A---r---e---a---l.

Åker.	Annan mark.	Summa.	Kostnad.	Båtnad.	Relativ kostnad.
-------	-------------	--------	----------	---------	------------------

H---e---k---t---a---r.

Hela företaget.

15,75	0,44	16,19	6,109:21	7,899:40	0,77
-------	------	-------	----------	----------	------

Lånesökandenas andel.

7,82	0,34	8:16	3,424:93	3,762:60	---
------	------	------	----------	----------	-----

Sammandrag av företags kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utred-

ningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av den i företaget ingående marken utgör förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell, bil.IV, utvisar, statsbidrag kunna utgå till företaget med i runt tal 2,690 kr. från Statens avdikningsanslag och 1,780 kr. från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar. Detta betänkande åtföljes av

1. Kostnadssammandrag bil.I.
2. Förening angående sökande av statsbidrag och lån " II.
3. Fullmakt " III.
4. Tabell angående beräkning av bidrag och lån ... " IV.
5. Lagakraftbevis " V.
6. Avskrift av synehandlingarna.
7. Plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad (original)
- 1 " (kopior)

Linköping i juni 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

4.

Bil.I.

Kostnadssammandrag.

Kr.

Kr.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 5,068:50

Ersättningar 581:50 5,650:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen 424:26

" " utredning ang.statsunderstöd 34:95 459:21

Summa 6,109:21

Linköping i juni 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Anskrift.

Vid arbetesplanens gästvär-
lande har kostnaden för gästvär-
det beräknats till 6.109 kronor 21 öre,
varav å lantbrukens andel 3.424
kronor 82 öre.

Stämman den 10 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens
vägnar.

Gunnar Forsman,

Vidimeras och oppicior:

Ivar Helin.

Anskrift.

Vid besökande denna dag av ytterligare till till-
företaget har de nytillkomna lantbrukande gäst-
värden, Skrävsta (Nederjord 1^o och 1² alla 1²
kostnadsandel beräknats till 1.090 kronor 8 öre.

Stockholm den 24 augusti 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bil.II.Förening.

Undertecknade, delägare i "Skäggestad dikningsföretag
år 1940" i Drothem och Västra Husby socknar av Östergötlands län,
förklara härmed, att vi önska erhålla statsbidrag och statslån
till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i
företagets styrelse att å våra vägnar
ansöka hos Kungl.Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande,
underskriva de kontrakt och förbindelser, som för understödens
erhållande fordras, samt
utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Skäggestad den 4 april 1940.

Företagets styrelse som sökande till statsbidrag för hela före-
taget: Joh.Eriksson. August Thorild. F.R.Svensson.

Lånesökande:

G.H.Andersson. Gust.Månsson. K.A.Karlsson.

Elis Hilding genom Joh.Eriksson enligt fullmakt, bil.III.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

H.A.Åman.

Erland Ottosson.

Norrbo.

Björstad.

6.

Bil.III.

Undertecknad, ägare av lög.¹Eklund 1 i Västra Husby
socken, befullmäktigar härmed nämndemannen Johan Eriksson,
Finnerstad, att å mina vägnar ansöka om statslån till utförande
av "Skäggestad dikningsföretag år 1940" i Drothem och Västra
Husby socknar av Östergötlands län.

Skövde den 13/4 40.

Elis Hilding.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Yngve Lätt.

Ruben Wass.

Bil.IV. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Socken	Lit-	Man-	Re-	Avdelning,	A---r---e---a---l		
och fas-	te-		gis-	ägares namn.	Åker.	Annan	Summa.
tighet.	ra.	tal.	ter-			mark.	
			num-				
			mer.				
					H---e---k---t---a---r		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Drothem.</u>				<u>Avdelning AB,BC,BF.</u>			
Kulltorp	A	1/4	1	Helge Andersson	2,41	0---	2,41
Stenners-	B	1/4	1	Gustaf Månsson	1,80	----	1,80
torp.							
<u>Västra Hus-</u>							
<u>by.</u>			8				
Restad Öster-K	1/16	1	Elis Bengtsson	1,06	----	1,06	
gård		5					
"	L	1/6	1	K.A.Karlsson	1,42	----	1,42
"		5					
" Västerg.M	1/4	2	"	"	0,58	----	0,58
		1					
Eklund	N. avs.	1	Elis Hilding	0,83	0,34		1,17
		3					
Åby (Åby-	0	"	1	Thure Hultgren	0,27	----	0,27
torp)							
				<u>Avdelning CD.</u>			
			2				
Stennerst	B	1/4	1	Gustaf Månsson	0,78	----	0,78
torp.			4				
Skäggestad	C	1/8	1	August Thorild	1,79	----	1,79
Nedergård.							
"	D	1/8	1	G.R.Svensson	1,71	----	1,71
			5				
Skäggestad	E	Utjord,		Valter Karlsson	0,08	0,10	0,18
			4				
Talla	F	1/7	1	Johan Eriksson	0,42	----	0,42
"			3				
"	G	5/14	1	"	0,44	----	0,44
"			2				
"	H	1/2	1	"	1,00	----	1,00
			1				
				<u>Avdelning DE.</u>			
			5				
Skäggestad	D	1/8	1	G.R.Svensson	0,41	----	0,41
Nedergård.							
Skäggestad	E	Utjord,		Valter Karlsson	0,15	----	0,15
<u>Västra Husby.</u>							
			9				
Restad Ös-	I	5/28	1	Gustaf Svensson	0,60	----	0,60
tergård.							
				Summa	15,75	0,44	16,19

1) Bidraget beräknas till hälften av båtnaden.

2) Lånet " " återstoden av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

företaget samt beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad.	K o s t n a d			f ö r		Re- la- tiv kost- nad.	Bidra- gets- stor- lek i pro- cent av kost- naden.	Bidrag.	Lån.
	Torr- lägg- ningen.	Syne- för- rätt- nin- gen.	Betän- kan- det.	Summa kostnad.					
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.				Kr.	Kr.
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		17.	18.
816:-	729:11	54:73	4:51	788:35	0,97	48,95		385:67	400:70
739:20	660:49	49:60	4:09	714:18	"	"		349:39	363:-
371:40	331:85	24:90	2:05	358:80	"	"		175:53	-----
763:20	681:94	51:21	4:22	737:37	"	"		360:74	374:79
384:60	343:65	25:80	2:12	371:57	"	"		181:78	188:86
577:20	515:74	38:73	3:19	557:66	"	"		272:82	283:45
120:-	107:22	8:06	-:66	115:94	"	"		56:72	-----
482:40	236:56	17:78	1:46	255:80	0,53	33,55		85:77	169:20
875:40	429:29	32:24	2:66	464:19	"	"		155:65	-----
1,083:60	531:38	39:88	3:29	574:55	"	"		192:65	----- ✓
88:-	43:15	3:22	-:27	46:64	"	"		15:64	-----
225:60	110:63	8:32	-:68	119:63	"	"		40:11	-----
230:40	112:99	8:48	-:70	122:17	"	"		40:96	-----
603:60	296:-	22:23	1/83	320:06	"	"		107:32	----- ✓
187:20	180:66	13:58	1:12	195:36	1,04	----		93:55	----- ✓
65:40	63:12	4:75	-:39	68:26	"	----		32:68	-----
286:20	276:22	20:75	1:71	298:68	"	----		143:02	-----
7,899:40	5,650:-	424:26	34:95	6,109:21				2,690:-	1,780:-

Linköping i juni 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil.V.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 april 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Skäggestad dikningsföretag år 1940" och avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kulltorp, Stennerstorp, Skäggestad och Tälla i Drothem socken samt Restad, Eklund och Åby i Västra Husby socken, Östergötlands län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 juli 1940.

Ex officio:

G.Österholm.

Förestående avskrifters, sid.1 - 9, likhet med originalhandlingarna intygar ex officio:

Ivar Helin.
Statens lantbruksingeniör.

L.S. 1938

DIARIE Nr 13102
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL 1941

E _____ 2*0774 13230

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Skäggestad dikningsföretag

år 1940,

Drothem och Västra Husby socknar

Östergötlands län.


Synehandlingar.

Skäggestad dikningsföretag år 1940,

avseende utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Kulltorp, Stenners-
torp, Skäggestad och Tälla i Drothem socken
samt Restad, Eklund och Åby i Västra Husby
socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avlopps-
diken för torrläggning av mark inom Kulltorp,
Stennerstorp, Skäggestad och Tälla i Drothem
socken samt Restad, Eklund och Åby i Västra
Husby socken av Östergötlands län.

År 1939, den 20 oktober, kl. 9 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren G.R.Svensson i Skäggestad
Nedergård för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handläg-
ga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 - 4, hade in-
förts i tidningen Söderköpingsposten, Söderköping, samt upplästs i
Drothems och Västra Husby kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått
meddelanden enligt bifogade förteckning, bil.5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen H.A.Åman i Norrebo och Alvar Andersson i Västtomta.

Sökande till förrättningen:

G.R.Svensson, 1/8 mtl. Skäggestad Nedergård 1⁵ genom F.R.Svensson
Stora Bogsten enligt fullmakt, bil.6.

Ovriga sakägare:

Helge Andersson,	1/4 mtl. Kulltorp 1 ¹	
Gustaf Månsson,	1/4 mtl. Stennerstorp 1 ²	
August Thorild,	1/8 " Skäggestad Nedergård 1 ⁴	
Johan Eriksson,	1/2 " Tälla 1 ²	
	5/14 " " 1 ³	
	1/7 " " 1 ⁴	
Valter Karlsson,	utjorden Bjärbymålet under Skäggestad.	
Gustaf Svensson,	5/28 mtl. Restad Östergård 1 ⁹	
Elis Bengtsson,	1/16 " " " 1 ⁸	
K.A.Karlsson,	1/6 " " " 1 ⁵	
	1/4 " " Västergård 2 ⁵	

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

2.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

enligt förening. bil. 7

Sökanden och de, som förenat sig med honom påyrkade utförande av de i företaget ingående båda dikena, sträckorna 0 - 11+44 och 12 - 16+93, till för omgivande marks torrläggning erforderliga dimensioner, samt att kostnaderna för företaget måtte fördelas i laga ordning.

§ 5.

I företagets arbeten skulle ingå utförande av trummor för byväg vid punkterna 6+45 av huvudavloppet och 14+40 av bidiket.

Inga andra broar eller trummor skulle ingå i företaget, utan skulle eventuellt erforderlig överkörsl över avloppen ombesörjas och bekostas av vederbörande markägare.

§ 6.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas ~~XXXX~~ hos August Thorild, Skäggestad Nedergård.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Skäggestad den 20 oktober 1939.

Sven Helin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

H. Linnar

Flora Andersson

År 1940, den 4 april kl. 11 fm. inställde sig åter under tecknad förrättningsman hos lantbrukaren August Thorild i Skäggestad Nedergård för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 8 - 10, hade införts i tidningen Söderköpingsposten, Söderköping, samt upplästs i Drothems och Västra Husby kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 11

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen H.A. Åman i Norrebo och Erland Ottosson i Björstad.

Delägare:

Helge Andersson,	Kulltorp.	
Gustaf Månsson,	Stennerstorp.	
August Thorild,	Skäggestad.	
G.R.Svensson,	"	genom F.R.Svensson, Stora Bogsten.

enligt fullmakt, bil. 6.

Valter Karlsson,	Skäggestad.
Johan Eriksson,	Tälla.
Gustaf Svensson,	Restad, genom sonen Evert Svensson.
K.A.Karlsson,	"
Thure Hultgren,	Åbytorp.
Elis Bengtsson,	Restad.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Enligt ~~bestämmelsen~~ § 5 härövan hade bestämts, att i företagets arbeten skulle ingå utförande av byvägstrumma vid punkt 6+45 av huvudavloppet. Delägarna överenskommo, att denna ~~byväg~~ trumma i stället skulle utföras vid punkt 8+45 av huvudavloppet. I stället för trumman vid punkt 6+45 skulle av Johan Eriksson, Finnerstad och August Thorild, Skäggestad, på platsen utföras en fullt körbar träbro med 3 m. bred körbana, vilken bro skall vara utförd, då företaget avsynas.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.D.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes nämndemannen Johan Eriksson, Finnerstad, Söderköping. tel.: Söderköping 228, ordförande, samt lantbrukarna August Thorild, Skäggestad Nedergård, och F.R. Svensson, Stora Bogsten, med lantbrukarna Helge Andersson, Kulltorp och Gustaf Månsson, Stennerstorp, som ersättare.

Till revisorer valdes fjärdingsmannen Valter Karlsson, Skäggestad, och lantbrukaren K.A.Karlsson, Restad, med lantbrukaren Elis Bengtsson, Åby, som ersättare.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 3 1/12 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle till G.R.Svensson, Skäggestad Nedergård, utbetalas 42:20 kr.

Elis Hildings, Eklund, andel i förrättningskostnaderna erlades av F.R.Svensson, Stora Bogsten, med 38:74 kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

~~XXIX.~~

§ 14.

Delägarna begärde, att avskrift av förrättningshandlingarna måtte översändas till August Thorild, Skäggestad Nedergård.

§ 15.

Sedan protokollet upplästes och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Skäggestad den 4 april 1940.

Ivar Hedin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

H. Hedin *Erlend Ottosson*

Bil. 1.



R e s o l u t i o n.

N:r 37 D.D.
1938

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa

N:r 2116. ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 22 november 1938.

På länsstyrelsens vägnar

Wander Lanche *E. J. R. W. R.*



Stämpel FEM kronor.

bet. av st.

N^o 32 D. D.

4.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Skäggestad, Tälla och Stenerstorp i Drothem socken samt Restad i Västra Husby socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Gustaf Rickard Svensson, Stora Bogsten, Söderköping.

Tel.: Söderköping 352 a.

Ägare av Skäggestad.

Axel Karlsson,	Skäggestad,	<u>Söderköping</u> .
----------------	-------------	----------------------

Valter Karlsson,	"	"
------------------	---	---

Helge Andersson	Kulltorp	"
-----------------	----------	---

Gustaf Månsson,	Stenerstorp,	"
-----------------	--------------	---

Gustaf Svensson,	Bäcken, Restad,	"
------------------	-----------------	---

Johan Eriksson,	Finnerstad,	"
-----------------	-------------	---

Ägare av Tälla.

Stora Bogsten den 21 Nov. 1938

R. R. Svensson

Annons i tidningen Söderköpings-Posten, Söderköping, måndagen
den 25 september 1939.

Sammanträden vid Syneförrättningar

enligt Vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 17 okt. 1939 kl. 10 fm. på Sjönero gård angående torrläggning av mark inom Sjönero nr 1 och Ställdal nr 1 i Tryserums socken av Kalmar län samt **Holmtebo nr 1** i Ringarums socken av Östergötlands län. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Fredagen den 20 okt. 1939 kl. 9 fm. hos Gustaf Rickard Svensson i Skäggstad Nedergård angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kulltorp nr 1, Stenners-
torp nr 1 och Tälla nr 1 i Drothems socken samt **Restad nr:s 1 och 2, Eklund nr 1 och Åby nr 1** i V. Husby socken av Östergötlands län.

Linköping den 23 september 1939.

IVAR HELIN,
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Kulltorp n:o 1, Stennerstorp n:o 1, Skäggestad n:o 1 och
Tälla n:o 1 i Drothem socken samt Restad n:o 1 och 2, Eklund
n:o 1 och Åby n:o 1 i Västra Husby socken hålles hos Gustaf
Rickard Svensson i Skäggestad Nedergård fredagen den 20 oktober
1939 kl. 9 fm. Linköping den 23 september 1939.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Drothems kyrka söndagen den 1 okt. 1939.

K. Torenfält
P. G.

Bil. 4

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Kulltorp n:o 1, Stennerstorp n:o 1, Skäggestad n:o 1 och
Tälla n:o 1 i Drothem socken samt Restad n:o 1 och 2, Eklund
n:o 1 och Åby n:o 1 i Västra Husby socken hålles hos Gustaf
Rickard Svensson i Skäggestad Nedergård fredagen den 20 oktober
1939 kl. 9 fm. Linköping den 23 september 1939.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Västra Husby kyrka söndagen den 1 okt. 1939,

behyger
Sigurd Sten
Dagens predikant.

Bil. 5.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kulltorp n:o 1, Stennerstorp n:o 1, Skäggestad n:o 1 och Tälle n:o 1 i Drothem socken samt Restad n:o 1 och 2, Eklund n:o 1 och Åby n:o 1 i Västra Husby socken av Östergötlands län hos lantbrukaren Gustaf Rickard Svensson i Skäggestad Nedergård fredagen den 20 oktober 1939 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Söderköpingsposten,	<u>Söderköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Drothem,	"
" " " " Västra Husby,	<u>Västra Husby.</u>
Kallelse till nämndemannen H.A.Åman, Norrebo,	"
" " Arne Svensson, Evertsholm,	<u>Söderköping.</u>
Meddelande till Helge Andersson, Kulltorp,	"
" " Gustaf Månsson, Stennerstorp,	"
" " August Thorild, Skäggestad,	"
" " Gustaf Rickard Svensson, St.Bogsten,	"
" " Johan Eriksson, Finnerstad,	"
" " Valter Karlsson, Skäggestad,	"
" " Gustaf Svensson, Bäckén, Restad,	"
" " Elis Bengtsson, Åby,	"
" " K.A.Karlsson, Restad,	"
" " Thure Hultgren, Eklund,	"

Linköping den 23 september 1939.

Svar Hultgren

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 6.

Fullmakt för min far F.R. Svensson, St. Bogsten, Drothems socken, att vid sammanträden angående vattenavtappning beträffande min fastighet 1/8 mantal Skäggestad Nedergård i Drothems socken min talan föra och min rätt bevaka, hållande jag för gilt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

St. Bogsten den 18 okt. 1933.

G. R. Svensson.

Bevittnas av:

Gösta Nilsson. Karl Pettersson

Annons i tidningen Söderköpings-Posten, onsdagen den 6 mars

1940.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken hållas på nedanstående tider och ställen:

Onsdagen den 3 april 1940 kl. 4,30 em. hos lantbrukaren Erik Holm i Magestad. Företaget berör fastigheterna Prästgården n:r 1 samt Magestad n:r 1 och 2 i Ostra Ny socken.

Torsdagen den 4 april 1940 kl. 11 fm. hos lantbrukaren August Thorild i Skäggestad Nedergård. Företaget berör fastigheterna Kulltorp n:r 1, Stennerstorp n:r 1, Skäggestad n:r 1 och Tälla n:r 1 i Drothems socken samt Restad n:r 1 och 2, Eklund n:r 1 och Äby n:r 1 i Västra Husby socken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 5 mars 1940.

Ivar Helin,
Statens Lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kulltorp n:o 1, Stennerstorp n:o 1, Skäggestad n:o 1 och Tälla n:o 1 i Drothem socken samt Restad n:o 1 och 2, Eklund n:o 1 och Åby n:o 1 i Västra Husby socken hålles hos lantbrukaren August Thorild i Skäggestad Nedergård torsdagen den 4 april 1940 kl. 11 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 5 mars 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Drothems kyrka söndagen den 11 mars 1940 av

H. Torunfält
P. H.

Bil. 10.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för terrälläggning av mark inom Kulltorp n:o 1, Stennerstorp n:o 1, Skäggestad n:o 1 och Tälla n:o 1 i Drothem socken samt Restad n:o 1 och 2, Eklund n:o 1 och Åby n:o 1 i Västra Husby socken hålles hos lantbrukaren August Thorild i Skäggestad Nedergård torsdagen den 4 april 1940 kl. 11 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 5 mars 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Västra Husby kyrka söndagen den 10 mars 1940 av

Ligurostius
Jagrus president

Bil. //.Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Skäggestad dikningsföretag år 1940" i Drothem och Västra Husby socknar hos lantbrukaren August Thorild i Skäggestad Nedergård torsdagen den 4 april 1940 kl. 11 fm.

Annons i tidningen Söderköpingsposten,	<u>Söderköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Drothem,	"
" " " " Västra Husby,	<u>Västra Husby.</u>
Kallelse till hämndemannen H.A. Åman, Norrebo,	"
" " Alvar Andersson, Västtomta,	<u>Söderköping.</u>
Meddelande till G.R. Svensson, Stora Bogsten,	"
" " August Thorild, Skäggestad,	"
" " Elis Hilding, Eklund,	"
" " Thure Hultgren, Åbytorp,	"

Linköping den 5 mars 1940.

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
Ögöberkrivning och värderingslängd																			
Bit. A.																			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Dröthem socken</u> Kulltorp	11	A	1/4	1 Åker, mylla / lera 4 " " 5 " " 6 " " 7 " " 16 " " 17 " " 18 " " 19 " " 20 Väg 21 Åker, mylla / lera 22 " " 23 " " 24 " " 25 " " 26 " " Mark till avlopp <u>Summa</u>	<u>Kalle Andersson</u>
Stenvenstorp	12	B	1/4	2 Åker, mylla / lera 3 " " 8 " " 9 " " 10 " " 11 " " 12 " "	<u>Gustaf Larsson</u> Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	3 ✓							600	18 -	~~1200~~ 900	27 -			300	9 -	
	22							660	145 20	1200	264 -			540	118 80	
	13							1020	132 60	"	156 -			180	23 40	
	29							840	243 60	"	348 -			360	104 40	
	17							540	91 80	"	204 -			660	112 20	
	7							960	67 20	"	84 -			240	16 80	
	47							840	394 80	"	564 -			360	169 20	
	5							1080	54 -	"	60 -			120	6 -	
	7							"	75 60	"	84 -			"	8 40	
							2									
	19							1080	205 20	1200	228 -			120	22 80	
	15							1020	153 -	"	180 -			180	27 -	
	16							960	153 60	"	192 -			240	38 40	
	14							"	134 40	"	168 -			"	33 60	
	11							840	92 40	"	132 -			360	39 60	
	16							660	105 60	"	192 -			540	86 40	
							9									
2 41							11		2067 -		2883 -				816 -	
	14							480	67 20	~~1200~~ 780	109 20			300	42 -	
	6							660	39 60	1200	72 -			540	32 40	
	4							480	19 20	"	48 -			720	28 80	
	5							840	42 -	"	60 -			360	18 -	
	11							1080	118 80	"	132 -			120	13 20	
	42							720	302 40	"	504 -			480	201 60	
	40							"	288 -	"	480 -			"	192 -	
1 22									877 20		1405 20				528 -	

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överförs</i> 13 <i>Åker, mylla / sten</i> 14 " " 15 " " 27 " " 28 " " 29 " " 30 " " 31 " " <i>Mark till avlopp</i> <u><i>Summa</i></u>
<i>Skäggstad Nedre</i>	14	C	1/8		<u><i>August Thorild</i></u> 34 <i>Åker, mylla / sten</i> 35 " " 36 " " 37 " " 38 " " 39 " " 40 <i>Väg</i> <i>Mark till avlopp</i> <u><i>Summa</i></u>
<i>Skäggstad Nedre</i>	15	D	1/8		<u><i>G. R. Överson</i></u> 47 <i>Åker, mylla / sten</i> 48 " " 49 " " 50 " " 51 " " <i>Överförs</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 32									877	20		1405	20		528	-
8								1080	86	40	1200	96	-	120	9	60
12								660	79	20	"	144	-	540	64	80
6								1080	64	80	"	72	-	120	7	20
24								720	172	80	"	288	-	480	115	20
8								1020	81	60	"	96	-	180	14	40
10								720	72	-	"	120	-	480	48	-
64								540	345	60	"	768	-	660	422	40
4								900	36	-	"	48	-	300	12	-
							12									
2 58							12		1815	60		3037	20		1221	60
55								540	297	-	1200	660	-	660	363	-
29								900	261	-	"	348	-	300	87	-
9								1080	97	20	"	108	-	120	10	80
10								1140	114	-	"	120	-	60	6	-
33								900	297	-	"	396	-	300	99	-
43								480	206	40	"	516	-	720	309	60
							6									
							5									
1 79							11		1272	60		2148	-		875	40
7								480	33	60	1200	84	-	720	50	40
7								420	29	40	"	84	-	780	54	60
8								"	33	60	"	96	-	"	62	40
11								660	72	60	"	132	-	540	59	40
4								1020	40	80	"	48	-	180	7	20
27									210	-		444	-		234	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfriet</i>
				52	<i>Åker, mylla / lens</i>
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				67	<i>Äng, förbättras 4</i>
				68	<i>Åker, mylla / lens</i>
				69	" "
					<i>Mark till avlopp</i>
					<i>Drumma</i>
<i>Sköggerted</i>	-	E	utj		<i>Valter Karlsson</i>
				63	<i>Äng, mylla / lens</i>
				64	<i>Åker</i>
				65	" "
				66	" "
					<i>Mark till avlopp</i>
					<i>Drumma</i>
<i>Valla</i>	14	F	17		<i>Johan Eriksson</i>
				60	<i>Åker, mylla / lens</i>
				61	" "
				62	" "
					<i>Mark till avlopp</i>
					<i>Drumma</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	37								210	-		444	-			234	-		
	2							1020	20	40	1200	24	-	180		3	60		
	11							600	66	-	"	132	-	600		66	-		
	13							540	70	20	"	156	-	660		85	80		
	2							960	19	20	"	24	-	240		4	80		
	3							"	28	80	"	36	-	"		7	20		
	78							480	374	40	"	936	-	720		561	60		
	21							660	138	60	"	252	-	540		113	40		
	4							1020	40	80	"	48	-	180		7	20		
							2												
	37							720	266	40	1200	444	-	480		177	60		
	4							960	38	40	"	48	-	240		9	60		
							8												
2	12						10		1273	20		2544	-			1270	80		
			10					400	40	-	800	80	-	400		40	-		
	8							600	48	-	1200	96	-	600		48	-		
	11							780	85	80	"	132	-	420		46	20		
	4							720	28	80	"	48	-	480		19	20		
							3												
	23		10				3		202	60		356	-			153	40		
	8							360	28	80	1200	96	-	840		67	20		
	27							660	178	20	"	324	-	540		145	80		
	7							1020	71	40	"	84	-	180		12	60		
							1												
	42						1		278	40		504	-			225	60		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Välkä	13	G	5/14		<u>Johan Eriksson</u> 45 Åker, mylla / lera 46 " " Mark till avlopp <u>Drumma</u>
Välkä	12	H	1/2		<u>Johan Eriksson</u> 32 Åker, mylla / lera 33 " " 41 Väg 42 Åker, mylla / lera 43 " " 44 " " Mark till avlopp <u>Drumma</u>
<u>Västra Husby socken</u> Rerstad Österg. mt. Bäckan	19	I	5/28		<u>Gustaf Weunon</u> 70 Åker, mylla / lera 71 Dike 72 Åker, mylla / lera Mark till avlopp <u>Drumma</u>
Rerstad Österg.	18	K	1/16		<u>Elin Bengtsson</u> 73 Åker, mylla / lera 74 " " <u>Drumma</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18								960	172	80	1200	216	-	240	43	20
26								480	124	80	"	312	-	720	187	20
						1										
44						1			297	60		528	-		230	40
4								720	28	80	1200	48	-	480	19	20
9								480	43	20	"	108	-	720	64	80
						3										
47								420	197	40	1200	564	-	780	366	60
25								660	165	-	"	300	-	540	135	-
15								1080	162	-	"	180	-	120	18	-
						2										
1	-					5			596	40		1200	-		603	60
21								840	176	40	1200	252	-	360	75	60
						2										
39								660	257	40	1200	468	-	540	210	60
						2										
60						4			433	80		720	-		286	20
63								1020	642	60	1200	756	-	180	113	40
43								600	258	-	"	516	-	600	258	-
1	06								900	60		1272	-		371	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rerstad Österg.	15	L	1/6		<u>K. A. Karlsson</u> 75 Åker, mylla / lera 76 " " 76a " " 77 " " 78 " "
					<u>Summa</u>
Rerstad Västerg.	25	M	1/4		<u>K. A. Karlsson</u> 79 Åker, mylla / lera 80 " " 81 " " 82 " "
					<u>Summa</u>
Eklund	11	N	av.		<u>Elis Hilding</u> 83 Åker, mylla / lera 84 " " 85 " " 86 Ång 86a Väg 87 Ång, mylla / lera 90 Åker, " 91 " " 92 " "
					<u>Summa</u>
Ålg. län Ålftorp	13	O	av.		<u>Thure Ahlqvist</u> 87a Väg
					<u>Åverfors</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överförs</i>
				88	<i>Åker, rangel/len</i>
				89	<i>" "</i>
					<i>Summa</i>
<i>Östhem socken</i>					<i>Sammandrag</i>
<i>Knutorp</i>	11	A	1/4	5 82	<i>Helge Andersson 10.82</i>
<i>Stenungsörp</i>	12	B	1/4	4 82	<i>Gustaf Månsson 10.82</i>
<i>Skogstorp Ödery.</i>	14	C	1/8	ms	<i>August Thorsild 10.82</i>
<i>" "</i>	15	D	1/8	ms	<i>G. R. Svensson 5</i>
<i>" "</i>		E	ny	(R) e	<i>Väster Karlsson 10.82</i>
<i>Talla</i>	14	F	1/7	0	<i>Johan Eriksson 10.82</i>
<i>" "</i>	13	G	5/14		<i>" "</i>
<i>" "</i>	12	H	1/2		<i>" "</i>
<i>Västra Hurby socken</i>					
<i>Restad Ödery.</i>	19	I	5/8		<i>Gustaf Svensson 10.82</i>
<i>Restad Ödery. ^{med Biskop}</i>	18	K	1/16	R	<i>Elin Bengtsson 10.82</i>
<i>" "</i>	15	L	1/6	R L	<i>K. A. Karlsson 10.82</i>
<i>" Västerg.</i>	25	M	1/4		<i>" "</i>
<i>Ekland</i>	11	N	an.	n	<i>Elin Hilding —</i>
<i>Åker, med Ödery</i>	10	O	"	n	<i>Thore Hultgren —</i>
					<i>Summa</i>

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Bidiket sträckan B-F</i>								
B-15+15	297	Grävning för rördning B-12+54 m.	54	1.80	97	20				
		" " " 12+54-13+50 "	96	0.80	76	80				
		" " " 13+50-14+28 "	70	1.80	126	-				
		" " " 14+28-15+15 "	77	0.80	61	60				
		9" Cement rör m. frakt	297	2.45	727	65				
		Rörns läggning, direkt								
		i synfyllning	"	0.60	178	20				
B		Stensättning i cement ent.								
		ritning				30	-			
12+50, 14+28, 15+15		Brunn ent. Typsättning, st.	3	60:-	180		1477	45		
15+15-F	178	Grävning för rördning, m.	178	0.50	89	-				
		7" Teplon m. frakt, st.	630	40/100	289	80				
		Rörns läggning etc. m.	178	0.40	71	20				
F		Brunn ent. Typsättning			60	-	510	-	1987	45
		Tilläggs							112	55
	493	<i>Summa</i>							2100	-
		<i>Sammandrag</i>								
A-B	273	Längd <i>Avdelning AB, Kuvadslägg</i>					820	-		
B-C	210	" <i>BC,</i>					630	-		
C-D	397	" <i>CD,</i>					1580	-		
D-E	155	1025 " <i>DE,</i>					520	-	3550	-
B-F	493	" <i>BF, Bidike</i>							2100	-
	1528	<i>Summa</i>							5650	-
		<i>Begränsning vid 6+50 ent. ritning</i>								
		75 cm. armade Kuvadslägg, fr. körben 4 m.								
		75 cm. Kuvadslägg m. frakt, st.	5	25:-	125	-				
		Kringmur				50	-			
		Värrättning				10	-			
		Stensättning av sländ. m ²	6	2.50	15	-				
		Överför				200	-			

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à Kr.	Ersättning för arlopp val				Summa		
		Ar	m²		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7					
		<u>Bei. C.</u>									
		<u>Jorderättningslängd</u>									
		<u>Huvudsoloppet, sträckan A-B-C-D-E</u>									
		<u>Sträckan A-B.</u>									
Kulturs 1',	tit. A Helge Andersson	50	6-	3 -							
		90	4.20	3 80							
		60	3.-	1 80							
		5 80	12:-		69 60	78 20					
Stenustorp 1 ² ,	tit. B Gustaf Larsson	90	6.-	5 40							
		60	4.-	2 40							
		50	2.40	1 20							
		4 80	12:-		57 60	66 60					
		<u>Summa</u>								144 80	
		<u>Sträckan B-C</u>									
Kulturs 1',	tit. A Helge Andersson	40	4.80	1 90							
		60	4.20	2 50							
		60	3.-	1 80							
		4 40	12:-		52 80	59 -					
Stenustorp 1 ² ,	tit. B Gustaf Larsson	1 -	4.20	4 20							
		60	3 60	2 15							
		4 40	12:-		52 80	59 15					
		<u>Summa</u>								118 15	
		<u>Sträckan C-D</u>									
Stenustorp 1 ² ,	tit. B Gustaf Larsson	1 20	4.20	5 05							
		3 30	12:-		39 60	44 65					
Skäggstod 1 ⁴ ,	tit. C August Thorsén	1 20	4.20	5 05							
		50	3 60	1 80							
		20	3.-	60							
		5 -	12:-		60 -	67 45					
		<u>Överföres</u>								112 10	

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à Kr.	Ersättning för arlopp/vall				Summa	
		Ar	m²		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7				
	Överfört							112 10		
Måggestad 1 ⁵ , lit. D	G. R. Svensson	20	4.20	85						
		1 -	3.60	3 60						
		3 30	12:-		39 60	44 05				
Måggestad utj., lit. E	Valter Karlsson	20	3.60	70						
		10	2.40	25						
		50	12:-		6 -					
		40	8:-		3 20	10 15				
Tälja 1 ⁴ , lit. F	Johan Eriksson	30	2.40	70						
		1 10	12:-		13 20	13 90				
Tälja 1 ³ , lit. G	Johan Eriksson	40	2.40	95						
		1 -	12:-		12 -	12 95				
Tälja 1 ² , lit. H	Johan Eriksson	20	3:-	60						
		80	2.40	1 90						
		2 40	12:-		28 80	31 30				
	Summa							224 45		
	Sträcken D-E									
Måggestad 1 ⁵ , lit. D	G. R. Svensson	90	3.60	3 25						
		60	3:-	1 80						
		3 50	12:-		42 -	47 05				
Måggestad utj., lit. E	Valter Karlsson	60	3:-	1 80						
		1 80	12:-		21 60	23 40				
Rerstad 1 ⁹ , lit. I	Gustaf Svensson	90	3.60	3 25						
		1 70	12:-		20 40	23 65				
	Summa							94 10		
	Sammandrag									
	Sträcken A-B							144 80		
	" B-C							118 15		
	" C-D							224 45		
	" D-E							94 10		
	Summa							581 50		

Bil.D.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Skäggestad dikningsföretag år 1940, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kulltorp, Stennerstorp, Skäggestad och Tälla i Drothem socken samt Restad, Eklund och Åby i Västra Husby socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1939 - 1940.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfördade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 3 - 4 km. sydost Västra Husby kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E på hithörande plan- och | |
| profilritningar, | med en längd av 1,035 m. |
| 2. Bidiket, sträckan B-F, | " " " " 493 " |
| | <u>Summa 1,528 m.</u> |

Dessutom skall, då någon av rågrannarna så påyrkar, den i rågången mellan fastigheterna Skäggestad 1⁵ och Restad 1⁹

belägna dikessträckan E-G om 109 m. längd utföras.

Företaget ingår i Söderköpingsåns nederbördsområde n:o 68.

och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Dikessträckan A-B-C-D-E-G skall utföras som öppet dike med en sidolutning av 1:1,50 samt med en bottenbredd av 0,50 m. på sträckan A-B och 0,30 m. på sträckan B-C-D-E-G.

Dikets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan metecknats med en blå linje, omfattar en areal av 3 kvkm.

Dikessträckan B-F skall utföras som täckt ledning enligt dimensioneringstabell på nästa sida.

Dikes- sträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sek.l.	I	Rör- dimension.
B - 13+50	15	15	1,1:1000	9" cementrör.
13+50 - 14+38	14	14	"	9" "
14+38 - 15+15	11	11	"	9" "
15+15 - F	7	7	"	7" tegelrör.

Stödjemur skall utföras vid punkt B samt brunnar vid punkterna 13+50, 14+38, 15+15 och F i enlighet med upprättade ritningar. I övrigt framgå de föreslagna dikesdimensionerna av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställtts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-nadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Ersättning skall utgivas för den mark, som toges i anspråk för det öppna dikets uppgrävning och för jordupplag vid samma dike. med i jordersättningslängden, bil.C angivna belopp. Ersättningarna hava beräknats efter jordvärdet före företagets utförande för mark till dike och efter jordvärdet efter företagets utförande för mark till jordupplag.

Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från

ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningbelopp.

Vid framtida rensningar skola ur diket upptagna massor få uppläggas vid sidan av diket utan ersättning till markägarna.

Trummor.

Inga allmänna vägar beröras av företaget.

I företagets gemensamma arbeten skall ingå utförande av byvägstrumma vid punkt 8+45 av huvudavloppet, sträckan C-D. Däremot skall den i protokollet omnämnda trumman vid punkt 14+40 av bidiket, sträckan B-F, ej ingå i företaget, då bidiket skall utföras som täckt ledning. Dock skall körbanan vid den sistnämnda trumman efter rörens nedläggning på platsen återställas i sitt förra skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 5,650:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 7,899:40 kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av dikenas förgrening och fallförhållanden har den gemensamma dikningen, omfattande dikessträckorna

A-B-E och B-F, indelats i olika avdelningar enligt nedanstående tabell:

Ägofigurernas nummer.	Dikes-sträcka.	Av-del-ning.	Kostnad för sträckan. Kr.	Uppskattad båtnad. Kr.	Relativ kostnad.
1-9	A-B	AB	820:-	489:-	1,67689
14-28	B-C	BC	630:-	649:80	0,96953
29-64	C-D	CD	1,580:-	3,589:-	0,440234
65-72	D-E	DE	520:-	538:80	<u>0,96511</u>
10-13, 73-92	B-F	BF	<u>2,100:-</u>	<u>2,632:80</u>	<u>0,79763</u>
Summa			5,650:-	7,899:40	0,71524

Om fallkostnaden för avdelning CD, 180 kr., tillägges avdelningens kostnad, erhålles för avdelningen en relativ kostnad av $\frac{1,760:-}{3,589:-} = \underline{0,49039}$.

Om kostnaden för avdelning BC minskas med avdelning CD:s fallkostnad, erhålles för avdelning BC en relativ kostnad av $\frac{450}{649:80} = 0,69252$.

För avdelningarna BC och BF utgöres fallkostnaden av kostnaden för hela avdelning AB.

Om avdelningarna AB, BC och BF sammanslås och kostnaden för samfälligheten minskas med avdelning CD:s fallkostnad, erhålles för samfälligheten en relativ kostnad av $\frac{3,370:-}{3,771:60} = \underline{0,89352}$.

På grund av förestående utredning skola de härövan
understrukna relativa kostnadstalen vara gällande vid kostnads-
fördelningen. Sålunda skola avdelningarna AB, BC och BF gemen-
samt påföras utförande av dikessträckorna A-B-C och B-F, med
avdrag för avdelning CD:s fallkostnad. Avdelning CD skall på-
föras kostnaden för dikessträckan C-D jämte fallkostnad och
avdelning DE dikessträckan D-E utan fallkostnad.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelnings-
längd för dikessträckorna A-B-C-D-E och B-F samt förrätt-
ningskostnader och dylikt.

Fastigheter och ägare.

Drothem socken.

1/4 mtl. Kulltorp, litt.A. Jrn 1¹, Helge Andersson, sökande enligt vattenlagen 10:82

1/4 mtl. Stennerstorp, litt.B. Jrn 1², Gustaf Månsson, sökande enligt vattenlagen 10:82 }

1/8 mtl. Skäggestad Nedergård, litt.C. Jrn 1⁴, August Thorild, sökande enligt vattenlagen 10:82 →

1/8 mtl. Skäggestad Nedergård, litt.D. Jrn 1⁵, G.R.Svensson, sökande

Utjord. Skäggestad, litt.E. Valter Karlsson, sökande enligt vattenlagen 10:82 }

1/7 mtl. Tålla, litt.F. Jrn 1⁴, Johan Eriksson, sökande enligt vattenlagen 10:82

5/14 " " " G. Jrn 1³, Johan Eriksson, sökande enligt vattenlagen 10:82

1/2 " " " H. Jrn 1², Johan Eriksson, sökande enligt vattenlagen 10:82

Västra Husby socken.

5/28 mtl. Restad Östergård, litt.I. Jrn 1⁹, Gustaf Svensson, sökande enligt vattenlagen 10:82

1/16 " " " " K. Jrn 1⁸, Elis Bengtsson, sökande enligt vattenlagen 10:82

1/6 " " " " L. Jrn 1⁵, K.A.Karlsson, sökande enligt vattenlagen 10:82

1/4 " " Västergård, " M. Jrn 2⁵, K.A.Karlsson, sökande enligt vattenlagen 10:82

Transp.

Av- del- ning.	Ägofigurernas nummer.	Relativ kostnad.	Uppskat- tad båtnad. Kr.	Kost- nad. Kr.	Summa kostnad. Kr.	Deltag- nings- skyldig- het i procent. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
AC,BF	1, 4-7, 16-26	0,89352	816:-	-----	729:11	12,90 ✓ <i>h</i>
AC,BF	2, 3, 8-15, 27, 28.	"	739:20	660:49		
CD	29, 30, 31.	0,49039	482:40	<u>236:56</u>	897:05	15,88 ✓ <i>h</i>
CD	34-40	"	875:40	-----	429:29	7,60 ✓ -
CD	47-59	"	1,083:60	531:38		
DE	68, 69	0,96511	187:20	<u>180:66</u>	712:04	<i>h</i> 12,60 ✓ -
DE	65, 66	"	65:40	63:12		
CD	63, 64	0,49039	88:-	<u>43:15</u>	106:27	1,88 ✓ -
CD	60-62	"	225:60	-----	110:63	1,96 ✓ -
CD	45, 46	"	230:40	-----	112:99	2,00 ✓ -
CD	32, 33, 41-44	"	603:60	-----	296:-	<i>h</i> 5,24 ✓ -
DE	70-72	0,96511	286:20	-----	276:22	4,89 ✓ -
AC,BF	73, 74	0,89352	371:40	-----	331:85	5,87 ✓ -
AC,BF	75-78	"	763:20	-----	681:94	12,07 ✓ <i>h</i>
AC,BF	79-82	"	384:60	-----	343:65	6,08 ✓ <i>h</i>
			7,202:20		5,027:04	88,97

Transp.

avs. Eklund, litt.N. Jrn 1¹, Elis Hilding, ej sökande

" Åby, litt.O. Jrn 1³, (Åbytorp), Thure Hultgren, ej sökande

Summa

Kostnaden för utförande av dikessträckan E-G skall
fördelas med hälften på vardera av rågrannarna.

Framtida underhållet av företaget skall utgå efter
samma grund, som gäller för företagets första utförande, med
undantag av byvägstrumman, som skall underhållas av den eller
de, som nu äro skyldiga härtill. Det åligger företagets styrel-
se att tillse att företagets arbeten bibehållas i förslagsenligt
skick och att befintliga brunnar rensas, så snart så visar sig
erforderligt.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Skäggestad dikningsföretag
år 1940. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts hos
Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på
entreprenad.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			7,202:20		5,027:04	88,97
AC,BF. 83-87, 90-92		0,89352	577:20	-----	515:74	9,13
AC,BF. 88, 89.		"	120:-	-----	107:22	1,90
			7,899:40		5,650:-	100,00

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1945.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande det
öppna diket
att dikesvallarna skola uppläggas med omkring hälften på var-
dera sidan av diket och ej läggas närmare detsammas kanter än
1 meter och
att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1,
omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,30 m.
breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så
erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppet, dock minst
på var 50:de meter.

Vid utförande av den täckta ledningen iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-

tekniska föreningens bestämmelser,

att tegelrören skola uppfylla fordringarna i av Sveriges standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som skola täckas till minst 80 cm över deras överkant, samt

att föreslagna brunnar skola utföras av cementrör med minst 75 cm inre diameter, vilka skola ställas på tjärad plankbotten 0,5 m. under avloppsrörets underkant samt förses med cementlock.

Ägare av vid det öppna diket belägen mark äro skyldiga tillse att åverkan på diket botten och slänter av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa dylik uppkommen skada på den försumliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 5 m. norr punkt A av huvudavloppet,
belägen på höjden + 5,00 m.
2. Kors i jordfast sten i laggdike 32 m. sydost punkt 4:92 av
huvudavloppet, belägen på höjden + 8,06 m.

3. Kors i bergavsats 12 m. söder punkt 8+70 av huvudavloppet,
belägen på höjden + 10,52 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
lagen kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för
framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse (se
protokollet).

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre
exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio
dagar från nedanstående dag. I besvären skola fullständigt
upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och
skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa
till stöd för ändringsyrkandet.

Skäggestad den 4 april 1940.

Svar Hein

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Hellman *Erlund Ottarsson*

P. M.

D. Nr 12201/43

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Skäggestad dikningsföretag år 1940 i Drothems och Västra Husby
socknar av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Arb. plan: 10/5 41

Kontrakt: 19/8 41

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 2.550

Lån: 2.010

Beräkn. kostnad: 6.109:21

Verkst. utbet. d. 11/5 43 av statsbidrag: 850 kr.
av lån: 700 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring I. Helin den 7 / 6 19 43
3.460:71 kr. = c:a 57 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Allan Andersson, Åbacka, Söderköping.
Ende-intressent }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 850 kr.
av lån 700 kr.

Stockholm den 7 / 6 19 43

f.

Rapport

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Skäggestad dikningsföretag år 1940"

i Drothem och Västra Husby socknar av Östergöt-
lands län.

Arbetsplan fastställd den 10 maj 1941.

Bidrag från Statens avdikningsen slag: 2,550 kr.

Lån från Statens avdikningslånefond: 2,010 "

Kontrakt antaget den 19 augusti 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Ordförande i styrelsen och förtroendeman för företaget:

Lantbrukaren Allan Andersson, Åbacka, Söderköping.

Tel.: Sänkbäcken 3.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 7 d:s.

Därvid befanns, att arbete utförts och material inköpts för en
enligt kostnadsförslagets s-priser beräknad summa av om-
kring 2,420:- kr.

Härtill kommer jordersättning 581:50 "

förrättningskostnader m.m. 459:21 "

Summa 3,460:71 kr.

motsvarande omkring 57 % av hela den beräknade

kostnaden 6,109:21 kr.

Linköping den 9 juni 1943.

Ivar Helin.

Ivar Helin.
Statens lantbruksingeniör.

Förteckning

över de fastigheter inom "Skäggestad dikningsföretag år 1940"
i Drothem och Västra Husby socknar av Östergötlands län, till
vilka ytterligare lån från Statens av dikningslånefond med 620
kronor beviljats den 24 augusti 1943.

Drothem socken.

1/8 mtl. Skäggestad Nedergård	5 1	Allan Andersson.
1/2 " Tälla	2 1	Gunnar Johansson.

Linköping den 1 december 1943.

Ivar Helin.

Ivar Helin.
Statens lantbruksingeniör.

1944 den 21 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
Förmyndarätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Skäggestads dikningsföretag år 1940 i Drothems
och Västra Husby socknar av Östergötlands län.

Ytterligare lån med 620 kronor från statens avdikningslånefond
enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 24 augusti 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-
terns uppteagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	N ä m n
<u>Drothems socken</u>			
• Skäggestad Nedergård	1/8	1 ⁵	Allan Andersson
• Talla	1/2	1 ²	Gunnar Johansson

Stockholm den 21 januari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm



282
VI ; 264
VI

DIARIE NR 23407
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1943

Rapport

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Skäggestad dikningsföretag år 1940"

i Drothem och Västra Husby socknar av Östergöt-
lands län.

Arbetsplan fastställd den 10 maj 1941.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 2,550 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond: 2,010 "

Kontrakt antaget den 19 augusti 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Ytterligare lån beviljat den 24 augusti 1943 med 620 kronor.

Tilläggskontrakt ej antaget.

Ordförande och förtroendeman: Lantbrukaren Allan Andersson,
Åbacka, Söderköping. Tel.: Sänkbäcken 3.

Vid av undertecknad den 27 november 1943 verkställd
besiktning har företaget befunnits vara utfört i enlighet med
den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till god-
kännande.

Linköping den 1 december 1943.

Ivar Helin.

Ivar Helin.
Statens lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Skäggestad dikningsföretag år 1940 i Drothems och Västra Husby socknar av Östergötlands län.

Lån 2.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-samma upptagne fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Drothems socken.</u>			
Kulltorp	1/4	1 ¹ .	Helge Andersson
Stennerstorp	1/4	1 ² .	Gustaf Månsson
<u>Västra Husby socken</u>			
Restad Östergård	1/6	1 ⁵ .	K.A. Karlsson
" Västergård	1/4	2 ⁵ .	K.A. Karlsson
Eklund	avs.	1 ¹ .	Elis Hilding

Stockholm den 11 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman



10/5-41

Biliv.

Förteckning över lånesökande

vid "Skäggestad dikningsföretag år 1940" i Drothem och Västra
Husby socknar av Östergötlands län.

Drothem socken.

1/4 mtl. Kulltorp, Jrn 1¹, Helge Andersson. ✓
1/4 " Stennerstorp, Jrn 1², Gustaf Månsson. ✓

Västra Husby socken.

1/6 mtl. Røstad Östergård, Jrn 1⁵, K.A.Karlsson. ✓
1/4 " " Västergård, Jrn 2⁵, K.A.Karlsson. ✓
avs. Eklund, Jrn 1¹, Elis Hilding. ✓

Linköping 1 juni 1940.

Svar Hedin.

Statens lantbruksingeniör.

282
41

Ink. till K. LANTBRUKSSTYRELSEN
I STOCKHOLMS LÄN
Konstapel

28 APR. 1943

Page
Nr

K. D.

8557

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 APR. 1943

Härmed intygas, att arbetet med utförande av "Skägge-
stad dikningsföretag år 1940" i Drothem och Västra Husby socknar
av Östergötlands län påbörjats.

Linköping den 19 april 1943.

Ivar Helin.

Ivar Helin.
Statens lantbruksingeniör.

BilIV.Förteckning över lånesökande

vid "Skäggestad dikningsföretag år 1940" i Drothem och Västra
Husby socknar av Östergötlands län.

Drothem socken.

1/4 mtl. Kulltorp,	Jrn 1 ¹ ,	Helge Andersson.
1/4 " Stennerstorp,	Jrn 1 ² ,	Gustaf Månsson.

Västra Husby socken.

1/6 mtl. Restad Östergård,	Jrn 1 ⁵ ,	K.A.Karlsson.
1/4 " " Västergård,	Jrn 2 ⁵ ,	K.A.Karlsson.
avs. Eklund,	Jrn 1 ¹ ,	Elis Hilding.

Linköping i juni 1940.

Svar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i "Skäggestad dikningsföretag
år 1940" i Drothem och Västra Husby socknar
av Östergötlands län hos lantbrukaren
August Thorild i Skäggestad fredagen den
16 april 1943 kl. 12,30 em.

Närvarande: Samtliga delägare, med undantag av Thure Hultgren,
Eklund.

Protokollförare: Undertecknad Helin.

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågos Allan Andersson, Åbacka,
och Gösta Månsson, Stennerstorp.

§ 2.

Hittillsvarande ordföranden i företagets styrelse Johan Eriksson,
Finnerstad, hade efter laga syneförrättningens avslutande avlidit,
varjämte styrelseledamoten F.R.Svensson, Stora Bogsten, och
ersättaren i styrelsen Gustaf Månsson, Stennerstorp, numera ej
äro delägare i företaget.

Efter verkställt val fick företagets styrelse följande
sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Allan Andersson, Åbacka, Söderköping,

Tel.: Sänkbäcken 3, ordförande, samt August Thorild, Skäggestad,
och Gösta Månsson, Stennerstorp.

Ersättare: Helge Andersson, Kulltorp, och Gunnar Johansson,
Nykvarn.

Vidare förekom ej.

Skäggestad den 16 april 1943.

Ivar Helin.

Ivar Helin.
Statens lantbruksingeniör.

Justeras:

Allan Andersson

Gösta Månsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Skapportad dikning angående
 Lag år 1940"
 Västra Sluby socken och Östergötlands län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	27	0,50			12	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3.7	3,00	11	10		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0.1	6,00	60			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 17 ar st.	85	0.17	14	45		
		har 16.18 1.06 17 15						
		äng och odlingsmark, medelareal 14 ar st.	3	0.14	42			
		har 0.44 0.74 33						
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar st.	7	0.05	35			
		har 0.19 0.78 15						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck st.					48	55
		blad						
		Överföres					60	55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				60 58
1939	aug. 10(1/2)	Avvägning:				
"	11	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1 1/2	12,00	18 -	
5 sep.	12(1/2)	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	16,62	0,50	8 81	
		avvägda punkter st.	184	0,03	5 52	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3,8	2,00	7 60	
		i annan mark		5,00		39 93
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal / 8 ar, ... st.	95	0,05	4 75	
		 har	16,81	0,10	1 68	6 43
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	95	0,04		3 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	90	0,06	5 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	88	0,12	10 56	15 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall	1,5	3,50		5 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	8	0,25		2 -
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	3	0,02	6	
		 dagar		12,00		2 06
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	0,2	6,00	1 20	
		2) " " över 20 "	0,3	10,00	3 -	7 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	38	0,03	1 14	2 14
		Överföres				148 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				148 82
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.5 4,00	6 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 07	11 07
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		184 0,01		184
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	42 0,25	10 50	12 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	14 0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	3 0,20	60	6 80
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	11 3,00		33 -
1939 okt. 20 (2)		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		1 12,00		12 -
1940 april 4 (2)		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	1/2 12,00		4 -
" jan. 24		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4 12,00		3 -
1939 senf. 18		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		2 -
		slanficka	"	12,00		
						16 -
		Lösen för:	Summa kronor			265 53
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta ~~regalark~~ bladet			10 50	
		övriga ~~regalark~~ blad	st.			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 1/8 ar ägofigurer	st.	95 0.07	6 65	
			har	16.81 0.14	2 35	
		Överföres			19 50	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 50	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 25	
		3) insättning av höjdlägestal st.	184	0,02	3 68	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1 90	29 08
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall ”				
		nytt avlopp eller vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	1.5	6	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 -	
		3) broar och trummor, ” ”			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		16 -
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		
						5 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	39	0,55		21 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Indbinding</i>				2 50
		Summa kronor				78 03
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbinding av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				38 50
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				42 20
		Summa kronor				80 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			265 53	
		Lösen för kopior och avskrifter			78 03	343 56
		Övriga förrättningskostnader				80 70
		Summa kronor				424 26

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Hammarskinds m. pl. Karas* häradsrätt.

Skapporten den *4 april* 19 *40*.

Sven Helin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

H. H. H.

Erik O. H.

Kronor kvitteras:

den 19.....

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 "Skäggestad dikningsföretag år 1940"
 inom Drothem och Västra Husby socknar
 av Östergötlands län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar		
m.m.		
Betänkande, sid. 3	19	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i		
sammandrag, dagar /	12	
Upprättande av ansökningshandlingar		
m. m. dagar 1/2	6	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och		
betänkande m. m. sidor 9	4	95
Inhäftning av handlingar		
Diariebevis, utlägg	3	-
Kommissionärsarvode		
Summa Kronor:	37	95

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till Hammarkinds m.fl. häraders
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Linköping den 20 juli 1940.

Ivar Helin.
 Statens lantbruksingenjör.