

32

E

1-0078

1199
10

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 december 1909 i och för

anläggning af vattenregulerade marker
belärande Öfverby hemman i Gistads
söken, Östergötlands

län, enligt en af Landbruksingenjören E. A. Sylwan
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
ett låneunderstöd af två tusen åttahundra (2.800:-)
kronor, att utgå af 1909 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt stats-
bidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknad, enligt
bilagda protokoll af den
valda till Direktion,

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och
Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~vi~~ ^{vi} ~~ä~~ ^{er} vederbörande intressenter i
~~arbetsföretaget vägnar åtaga~~ ^{er} och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ~~vi~~ ^{vi} ~~är~~ ^{er} skyldiga att underkasta oss ^{oss} alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen
och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 juli 1910
och fullbordade senast den 1 september 1912 ~~samt odlingen vara utförd inom den~~
~~_____~~, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda
arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna
väckas; ~~skotande vi~~ ^{och skottet} genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida
hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget,
samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta innställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och ~~skola~~^{skall gör} ~~et~~ å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rör själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbejkommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbejkommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

²
Öfverby den 21 Mars 1910

Wilk. Nilsson

Att Landtbrukaren Wilk. Nilsson, Öfverby,²
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga Öfverby
som ofran.

K. J. Larling
Adress: Jungstorp Gistad

K. A. Blid.
Adress: Blöslund Gistad

Med stöd af Kungl. brefvet den 17 december
1909 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj^s och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 21 april 1910.

Eduard Wijnblad
Blöslund

1199/10

*Beträktande
angående förslag till torrläggning af
vattenjarka marker till
Fverby hamman
i Östergötlands län.*

Afskrift

*Fickni den af Kungl. Maj:t den 17 december
1909 nådigt fastställt och utgitt.*

Stockholm den 31 Januari 1910

Friderf Wijnblad

O. Z. Ekblad

Vidmaras Ex officio

H. Sjöman

Auskrift.

Kungl. Maj:t har den 23 april 1920 förut gott medgiva


att ägrovägsbron vid punktet IV+54 må utföras såsom
 strukturmura, 0,9*0,9 m., i stället för av trä, samt att
 ägrovägsstrumman vid punktet III+88 må i arbetspla-
 nen utestuderas, under vilken att det till företaget bevil-
 jade odlingslänet minskas från 8.800:- kronor till
 8.680:- kronor. Stockholm den 18 maj 1920.

Wilhelm Hache

Olof Fredholm

Rätt avslutet intygga
 L. Lidenberg B. Riets

Öfversigtskarta



Skala 1:100000.

Beträffande angående
förslag till försläggning af
vattensjuka marker, afgifvet
i och för odlingsläns erhåll-
lande år 1908.

Förslagets namn. Förslaget afser försläggning af vattensju-
ka marker till Öfersby hemman i Lilstads
socken af Kärneds härad och Östergöt-
lands län.

Läge

De ifrågakommande vattensjuka marker-
na äro belägna 1,5 kilometer sydväst om
Lilstads byrka och cirka 3 kilometer sydöst
om Lilstads järnvägsstation. Å vidståen-
de öfersiktskarta är området utmärkt
med gul färg.

Förordnande
m. m.

Efter i behörig ordning ingifven ansö-
kan om biträde af statens landtbruks-
ingenjör har undertecknad, på grund
af Kungl. Landtbrukstygelseus förord-
nande, under sistlidet års höst företa-
git nödiga förundersökningar och
mätningar, hvarefter närlagda förslag
till upptagande af träne mindre af-
löfssoliken under innevarande år blif-
vit upprättadt.

Löfande till
länet.

Idagen till samtliga i förslaget ingående
marker har beslutat att hos Kungl. Maj:t
göra underdänig anhållan om bi-
drag ur statens odlingsläns fond till för-
slagets ifråga utförande.

Afslutningsområdets
allmänhet bekäffadhet

De vattensjuka markerna utgöras ute-
slutande af redan odlad mark.

Areal.

Iuligt till förslaget härande Beskrifning och Håfdeförteckning innehåller afdikningsområdet 11.02 h:ar åker.

Jordvänen.

Jordvänen utgöres så godt som uteslutande af mylla på lera; endast en obetydlig del utgöres af lermylla på lera.

Vatten drag.

För sin torrläggning äro de vattensjuka markerna icke beroende af något annat vatten drag än de båda aflöpsdiken, hvarom här är fråga att upptaga, och hvilkas sammanlagda nederbördsområde är högst obetydligt och endast utgöres af den närmast intill afdikningsområdet liggande marken.

Afdikning.

Aflöpsdiken, som å plankartan äro uppdraga med dubbla röda linier och som äro betecknade med respektive A-B-C och B-D, hafva erhållit en minsta vattenlutning af 0.5:1000, och för öfrigt dimensioner, som äro fullt betryggande för markens ändamålsenliga torrläggning och dikens framtida bestånd.

Täckdikning.

sedan aflöpsdiken upptagits, bör åkerjorden täckas efter här för särskildt uppgjord plan.

Jordförbättring

Värdet af den genom företaget utförande uppkommande jordförbättringen framgår af följande tabell:

	Lantliga marker			
	Areal		Värde	
	Th.	ar	Lr.	ö
I sitt vid undersökningen befunna tillstånd utgöras de vattensjuka markerna af:				
åker	11	02	3239	80
Summa	11	02	3239	80
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras sammanvärdet till:				
åker (förbättrad genom torrläggning)	11	02	7624	-
Summa	11	02	7624	-

Värdet af den genom företags utförande vunnna jordförbättringen utgör således 4384 kronor 20 ö.

Kostnad.

Såsom framgår af bifogade kostnadsförslag beräknas kostnaden för afdikningen till 2800 kronor.

Vinst.

Värdet af jordförbättringen öfverstiger således den beräknade kostnaden för företaget med 1584 kronor 20 ö.

Hinder för företaget.

Som företaget icke berör någon allmän väg, farled eller annan allmän inrättning, för dess utförande från det allmännas sida icke förekomma något så beskaffadt hinder, som anförmåles i Kungl. kungörelsen den 31 December 1879.

Utförande

Arbetet skall i sin helhet utföras i noggrann överensstämmelse med en upprättade förslag och därtill hörande gräfningslista.

Liknande företag & närheten.

Äf närbelägna liknande företag, till hvilkas utförande Kungl. Maj:t under senare år beviljat bidrag ur statens odlingslänsfond, märkes torrläggning och odling af vattensjuka marker till hemmanen Hallsta, Tärnestad, Skackelstad, Smedby, Ullåfors och Öfverby i Tärnevalla socken, hvilka vattensjuka mar-

per² are belagna 4-5 kilometer nordvest om i-
frågavarande afdikningsområdet.

Tillstyrkan

På grund af hvad här afvan blifvit anfördt,
får jag vidsamt tillstyrka att till detta för-
retags utförande må ur statens odlingslåne-
fond beviljas ett bidrag af 2800 kronor,
hvilket belopp motsvarar den beräknade
kostnaden för afdikningen i sin helhet.

Arbetsplan.

Under förutsättning att sökandens under-
dåniga anhållan om bidrag ur statens odl-
ningslånefond beviljas, bör arbetet i sin
helhet kunna utföras under loppet af två
år räknadt från och med år 1909, och un-
der denna tid fördelas sålunda:

Under första året:

upptages aflapps-diket A-B-C för	
en beräknad kostnad af	2420.-
hvarjämte förrättningskostna-	
derna utgå med	<u>50.-</u> 2470.-

Under andra året

upptages aflapps-diket B-D för	
en beräknad kostnad af	<u>330.-</u> 330.-

Summa Kronor 2800.-

Länköping den 1 December 1908.

L. A. Sylvan
Statens landtbr. ingenjör

Beskrivning

och Håfdeförteckning afver vätterns kadad fjörl, som
kommer att förbättras genom ryfs tagande af aflaps-
diken och som tillhör Överly hemman i Gistads soc-
ken af Skärkinds härad af Östergötlands län, år
1908.

Lagbeteckning nummer ö. korten	Jordegarens och hemmanets namn m.m.	åker		Summa åker		Impedi- menter	
		k:ar	ar	k:ar	ar	k:ar	ar
	<u>Öfverby</u>						
	<u>1 mantal Östergård N:1 With Nilsson</u>						
1	åker, mylla på bra		80,-				
2	åker, mylla på bra		24,-				
3	åker, mylla på bra		85,-				
4	åker, mylla på bra		28,-				
5	åker, mylla på bra		30,-				
6	åker, mylla på bra		56,-				
7	åker, mylla på bra		49,-				
8	åker, mylla på bra		80,-				
9	åker, mylla på bra		23,-				
10	åker, mylla på bra		28,-				
11	åker, mylla på bra		46,-				
12	åker, mylla på bra		08,-				
13	afloppsdikey						08,-
14	åker, mylla på bra		71,-				
15	åker, mylla på bra		76,-		9 84,-		
	<u>1 mantal Västergård N:2 With Nilsson</u>						
16	åker, mylla på bra		41,-				
17	åker, mylla på bra		77,-		1 18,-		
	Summa				11 02,-		08,-
	Öfverby den 11 September 1908						
	L. H. Sylvan						
	Statens landtbl. ingeniör						

Färderingsslängd

öfver vattenskodad jord, som kommer att förbättras
genom upfistagande af aflappsdikey och som tillhör
Öfverby hemman i Gistads socken af Skärkinds hä-
rad och Åstergötlands län, år 1908.

Jordegarens och hemmanets namn och nummer		Skatt		Jordvärde för hufvudst		Jordvärdet utgår		Summa af hela värdet		Summa af värdet af förbät- ringen för hufvudst		Förbättringen utgår		Summa af för- bättringen utgår		
		Sk: ar	ar	Sk: ar	ar	kr.	kr.	ör	kr.	ör	kr.	ör	kr.	ör	kr.	ör
<u>Öfverby</u> <u>1 mtl Östergård N: 1</u> <u>With. Nilsson</u>																
1	åker	80,-				340	272	-			300	240	-			
2308	åker	289,-				300	867	-			400	1156	-			
4506	åker	214,-				280	599	20			420	898	80			
7	åker	49,-				240	117	60			460	225	40			
9	åker	23,-				380	87	40			280	64	40			
10012	åker	36,-				440	158	40			220	79	20			
11	åker	46,-				360	165	60			300	138	-			
14015	åker	247,-		984,-	260	642	20	2909	440	440	1086	80	3888	60		
<u>1 mtl Västergård N: 2</u> <u>With. Nilsson</u>																
16017	åker	118,-		118,-	280	330	40	330	40	420	495	60	495	60		
Summa				1102,-				3239	80				4384	20		

Överby den 11 September 1908
C. D. Sylvan

Pitra² danda edsvurna godevian²:

J. F. Albion

L. L. Johnston

Gastad, Gistad

Markeby, Gistad

medgifven ändring i arbetsplanen har kostnaden för förslaget beräknats till 2.680:- kronor. Stockholm den 18 maj 1920

Albert Smith

L. J. Forste Bryningeijö

Rath described in type
L. F. de la Cruz B. R. R. R.

Postnadsförslag

till försäkring af vattensjuka marker till-
hörande Österby hemman i Gistads socken
af Spårhinds härad och Östergötlands län;
upprättadt i och för odlingsläns erhållande
år 1908.

Lage	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal	a. pr. meter	Kostnad		Summa	
					kr	ör	kr.	ör
<u>Färdledningen</u>								
<u>Aflapsdike A-B-C</u>								
A-B	388	Lera kub. m	1200	0.75	900	-		
		Ombyggnad af 2 ^{ne} egorägs trummor:						
		vid III+8, 4.5 m läng	st. 1	170.-	170	-		
		~~vid III+88, 3.5 m läng, serit-~~						
		~~tingen vid III+8~~	~~st. 1~~	~~180.-~~	~~180~~	-		
B-C	352	Lera kub. m	1360	0.70	952	-		
		Ombyggnad af egorägsbron						
		vid I+44, seritningen	st. 1	60.-	60	-	2.082	-
							~~2.402~~	-
<u>Aflapsdike B-D</u>								
B-D	200	Lera kub. m	460	0.63	299	-	299	-
		För slitning af material,						
		arbetets tillägg och aför-						
		utsedda utgifter tillägges						
		omkring 10% och utfräs med					249	-
		För rättningkostnader					50	-
		<u>Summa kronor</u>					<u>2800</u>	-
		Afverky den 11 September 1908					2680	
		L. S. Sylvan						
		Statens lantbrukingenjör						
		i enlighet med av Kungl. Maj:t den 23 april 1920						
<u>Avskrift</u>								

Grävingslista

för upptagande af aflapsdiken från vattenrika marker tillhörande Öfverby hemman & Sista socken af Skärkinds härad af Östergötlands län upprättad & och för odlingsläus erhållande år 1908.

Aflapsdipet	Länge af diken och hastighetsmätning	Längd från frigräns punkt i meter	Dipets			Numäreringar
			djup i me- ter	längd i me- ter	längd i meter	
A-B-C	A	-	0.70	0.30	2.05	Här börjar grävningen
	I	60	1.60	0.30	4.30	
	II	100	2.40	0.30	6.30	
	+50	50	2.60	0.30	6.80	
	III	50	2.40	0.30	6.30	
	IV	100	2.20	0.30	5.80	
	B	28	2.35	0.30	6.18	Sittpunkt vid V+80 ligger 4.10 m. öfver jämföringsplanen
	V	72	2.30	0.30	6.05	
	VI	100	2.40	0.30	6.30	
	VII	100	1.65	0.30	4.42	
	C	80	1.40	0.30	3.80	
B-D	B	-	2.-	0.30	5.30	Här börjar grävningen af detta dike
	+50	50	2.15	0.30	5.68	
	I	50	1.40	0.30	3.80	
	D	100	1.35	0.30	3.68	

Den ur aflapsdiken upptagna jordmassan skall läggas minst en meter från dikenkanter till högst en meters höjd öfver markytan och ej med branta-

re lutning mot diket ån dettas egen si-
da.

Agerby den 11 September 1908

L. S. Sylvan

Statens landtbl. ingenior².

Förstärkt handskingens liden med den
som tillhör den af Kongl. Maj: I nådigt
fastställt arkivsystemet, intygas

Ex officio

Sylvan

Godkänt den 18 maj 1920

STATENS LANDTBURKS-INGENJÖR
I JÖNKÖPINGS LÄN
Jönköping.



Bevis

om verkställd afsyning af wattenafledningsarbetet, enligt särskildt
föreläggande den 2 juli 1919 från Högst Landtbruks-
styrelsen, angående det förelagda, som afse anläggning
af wattenrjuka marken tillhörande Överby
hemman i Gislads socken af

Östergötlands län

Planen fastställd den 17 december 1909.

Ändring däri medgifven af

Statsbidrag: ~~anslag~~ lån ur 1909 års odlingsläne fond,
kronor 2,800:—

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 april 1910.

Fastställd arbetstid till 1 september 1912.

I förslaget för förelaget ingår icke något ^{arbete} odlings-

Förlängd arbetstid till

medgifven af ?

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget kr. 2,800:—

Verklig kostnad enl. af mig granskade, ~~afslutade~~ ej afslutade räkenskaper

Vid af undertecknad den december verkställd ^{afsyning} ~~statbesiktning~~ af ofvan

angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i ~~nära~~ öfverensstämmelse med fastställda arbets-

^{följande} planen med undantag, ~~däraf att~~

I stället för den i det för förelaget fastställda
förelaget ut V+54 upplagda bron med bröfvenbyggnad har uppförts en
stenbrunn med öppningen 0.9×0.9 m. af nödig dybde. Korknaden för bron
är i förelaget beaktad till 60 kr, då däremot brunnen borde vara beaktad
till 120 kr. i tillägg med den förelagda brunnen ut III+88. Den brunnen har
uppgifits vara obefäst och ej blifvit byggd, hvarför jordägaren begär befrädd
från brunnen uppförande med afseende af därpå beträffande andel (120 kr)
af statslint, minskad med den öfverde korknaden (60 kr) för den ut V+54 lagda
brunnen i stället för den där förelagda bron, sedda en skillnad af 60 kr.
Däi skötselens afseende begär ägaren sines befrädd för sig, och förelaget i
i öfrigt befunnits utfördt i öfverensstämmelse med det där för fast-
ställda förelaget, så får sig

dels beaktade bifatt till sagda begäran
dels i öfrigt i sin helhet
och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas förelaget.

Järnköping den 2 december 1919
W. J. Krook
Distriktsingeniör.

Observera!

Ansökan om arbetets godkännande skall göras hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
hvarvid till ansökningen skall fogas

dels detta afsyningsbevis,

dels utdrag af räkenskaperna — och, i händelse arbetet bifvit utfördt på entreprenad,
entreprenadkontrakt — försedt med afsyningsförrättares påskrift om verkställd
granskning med ledning af företedda verifikationer, samt i öfrigt till riktigheten
bestyrkt af kronobetjänt, utsedde revisorer eller två andra vederhäftiga personer,
hvilkas namn och adresser uppgifvas.

Bevis

2-952 8659.
Landbruksstyrelsen
2 AUG. 1919

om verkställd afgränsning å vattenafledning och afdikning till
"tomläggning af vattensjuka marker, tillhörande Öfverby
hemman i Gistads socken, Östergötlands län."



Planen af Kungl. Maj:t fastställd den 17/12 1909.

~~Ändring ärenti medgifven af~~

Beviljad understöd i form af lån från 1909 års odlingsfond kr 2800.-

Kontrakt om arbetets utförande af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget
den 21/4 1910.

Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1/9 1912.

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr. 2800.-

Verklig kostnad enligt bestyckt räkenskapsutdrag kr.

Vid af undertecknad den 20/9 1911 verkställd besiktning af
ofvanskrefna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan,
och kan det sålunda förordas till godkännande.

Västernis den 15 november 1911.
Erid Blomberg.

Stämpel 0,50

Lösen 1,50

Kronor 2,00

Vänd!

Ansökan om arbets godkännande göres hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och bör vid denna ansökan fogas, ~~förutom detta bevis, fullständiga ritningar utvisande huru arbetet utförts äfvensom utdrag af räkenskaperna, till riktigheten bestrykt af landstättstjänsteman eller tvänne allmänt kända, trovärdiga personer.~~

1199/10

Till
Kungl. Våg-och Vattenbyggnadstyrelsen.

1

Med å²verlä²mnande af:
Kontrakt om arbetets utfö²rande i två²ne
exemplar

Sä²kerhets förbindelse för Kontraktets fullgö²-
rande.

Bestyrkt kopia af gillad ritning och be-
styrkt afskrift af därtill hörande hand-
lingar,

Samt

Bevis om vattenafledningsarbetets ut-
fö²rande med förslag till lä²ne medlems
lyftande, allt afseende tillläggning af
vattensjuka marker, tillhörande Överky
heran i Gistads socken af Åstergät-

lands län, får undertecknad, som själf
är arbetsledare, vördsamt anhålla att
af det beviljade bidraget us odlingslä-
nefonden det må tillåtas mig att genom
Konungens Befallningshafvande i lä-
net få uppbära 2200 kronor.

Öfverby, Gistad den 21 Mars 1910.

Wilk. Nilsson

1199/10

Till

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstypsen.

fämligt "p.m. för utbekommande
af statsbidrag" till odlingplan för jag
härmed värdsamt öfrensända en till
Kungl. Statskontoret ställd, af vederbörlig
skuldförbindelse åtföljd rekvisition å
fäst utfallande del af statsbidraget för
torrläggning af vattensjuka marker, tillhö-
rande Öfverby hemman i Gistads socken
under anmärkan, att Kungl. Styrelsen efter
godkännande af kontraktet förändre för-
taget behagade öfrensända rekvisiti-
onen till Kungl. Statskontoret. Jag ämnar
personligen lyfta medlen genom Komman-
dens Befallningshafsande i Östergötlands
län. Gistad den 21 Mars 1916
Vilhelm Nilsson.

1199/10

På begäran af landbruksrådet W. H. Nilsson i Öfverby har undertecknad Kontinuerligt fört, afseende förteckning af vattenlösa markar, tillhörande Öfverby kommun i Gislads socken af Östergötlands län, och får jag med anledning häraf dels intyga:

att aflopsviden A-B-C, med undantag af eggräsbom vid V+44, befunnits upptäckt i Öfverbyes stämme med af Kungl. Maj:ts nådige fastställt arbeitsplan; dels följande:

att af tre förtäckt ifråga bevisade odlingplan det ena tilläta länens. Bunden att nu genom K. M. M. Befattningstjänsten i länets för upptäckt 2200 Kronor, samt

att återstående 600 Kronor må inbetalas i Kungl. Statskontoret, intännes afdivisionsarbetet i sin helhet blifvit vederbörligen afseende om godkänd.

Linnköping den 15 Mars 1910

H. Sylvan
Statens landbr. ingenjör