

42
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 5/8 1942

godkänd den 13/8 1942

214
42

E

4-0800

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15187

24 JUL 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 1942 till
Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940 i Björsäters socken av
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med femtusensjuhundratjugo (5.720)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med femtusensexhundrasextio (5.660)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör I. Helin vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ☒ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ oss mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nanna Björns den 1st juli 1942.

Josef Björns
Förbrukare
Årstadaberg

Att Fastän östman Josefa Björns

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jean Selin.

Adress Linnköping.

Josef Björns

Adress Årstadaberg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 augusti 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

E _____ 4*0800 15187

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JUL 1942

Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940.

avseende sänkning av Båtviksgölen och Grönhögsgölen
samt utförande av avloppsdiken för torrläggning av
mark inom Båtvik, Frängsbo och Grönhög i Björsäter
socken av Östergötlands län.

Betänkande.

Rekvisit

Den som Kungl. Lant-
bruksstyrelsen beviljat denna
sag gästställe för efter-
rättelse vid arbetets ut-
gående.

Stockholm den 8 juni 1942.

På Kungl. Lantbrukets Styrelsens
vägnar:

Gösta von Fersen.

Vidimmas et officio.

Leif Helin.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna
dag medgivit, att sträckan $1^{+40} - 7^{+85}$ av diket H-B-E-D må utföras
som täckt ledning av 18" cementrör i enlighet med
en av lantbruksingenjören Y. Helin den 22 januari
1948 dagtecknad utredning med tillhörande ändrings-
ritning.

Stockholm den 2 april 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Wes. Muthé

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
nytteligen medgivit, att sträckan E-12⁺⁸⁰ av diket E-F
må utföras som täckt ledning av 12" cementrör i enlighet
med en av lantbruksingenjören Y. Helin den 3 mars
1949 dagtecknad utredning med tillhörande ändringsritning.

Stockholm den 22 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Wes. Muthé

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till Grönhögs vattenavledningsföretag
år 1940 i Björsäter socken av Östergötlands län.

Belägenhet. Företaget är beläget kring sjöarna Båtviksgölen och Grönhögsgölen, 8 - 9 km. nordost Åtvidaberg och betecknas på översiktskartan med röd färgläggning.

Rättsliga förhållanden.m.m. Förslag till företagets utförande har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 10 maj 1940 avslutad, syneförrättning enligt vattenlagen. Då företaget avser sjösänkning, har synemännens utlåtande underställts Söderbygdens vattendomstols prövning, och har vattendomstolen i utslag den 15 oktober 1940 fastställt det underställda utlåtandet. Enligt på utslaget i vattendomstolen gjord påskrift har vad mot utslaget ej anmälts, varför syneförrättningen vunnit laga kraft.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller Statens avdikningslånefond har, undertecknad veterligt, ej tidigare utgått till torrläggning av i företaget inende mark.

ⁱⁿ
Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner

2.

m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen beröras ej av företaget.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara utfört till den 1 september 1947.

Statsunderstöd. I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöker ordföranden i företagets styrelse om beviljande av statsbidrag och statslån till företagets utförande. Enligt vad framgår av delägarnas skrivelse, bil.II, önska samtliga, med undantag av ägaren till Båtvik⁶ 1, erhålla statslån till sina kostnader. Bifogade tabell, bil.III, utvisar varje delägars andel i företaget samt beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

A-----r-----e-----a-----l

Åker.	Annan mark.	Summa.	Kostnad.	Båtnad.	Relativ kostnad.
-------	-------------	--------	----------	---------	------------------

H---e---k---t---a---r

Helt företaget.

19,02	10,16	29,18	11,444:91	11,449:80	1
-------	-------	-------	-----------	-----------	---

Lånesökandenas andel.

18,98	9,86	28,84	11,330:46	11,335:20	
-------	------	-------	-----------	-----------	--

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har visat, att torrläggning av den i företaget ingående marken utgör förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma. Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell, bil.III, utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med i runt tal 5,720 kronor från Statens avdikningsanslag och 5,660 kronor från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar. Detta betänkande åtföljes av:

1. Kostnadssammandrag bil.I.
2. Skrivelse angående sökande av statsbidrag och lån " II.
3. Tabell angående beräkning av statsbidrag och lån " III.
4. Söderbygdens vattendomstols utslag " IV.
5. 1 häfte synehandlingar.
6. Plan-, profil- och sektionsritningar.

Linköping den 23 december 1940.

Ivar Helin.

(Ivar Helin)
Statens lantbruksingeniör.

4.

Bil.I.

Kostnadssammandrag.

Kr. Kr.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad: enligt synhandlingarna

10,292:55 kr., torde kunna sänkas till 10,192:55

Ersättningar 577:45 10,770:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen 650:61

" " utredning ang. statsunderstöd 24:30 674:91

Summa 11,444:91

Linköping den 23 december 1940.

(Ivar Helin)
Statens lantbruksingeniör.

Resmärke.

Vid arbetsplanens på-
ställande har kostnader för
gjutning beräknats till
11.444 kronor 91 öre, varav
lantbrukets andel 11.330 kron-
or 46 öre.

Stämman den 8 juni 1942.
På Huvud. handläggare
vagnar:

Gustav Farnman.

*Vidminns utskick,
Ivar Helin.*

Bil.II.Förening.

Undertecknade, delägare i "Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940" i Björsäter socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla statsbidrag utan återbetalningsskyldighet, undertecknade Eric Adelswärd för baroniet Adelswärd, Olle Johansson och Adolf Andersson dessutom även statslån, till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl.Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underteckna kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen om arbetets utförande och skuldförbindelse på statslånet samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Båtvik den 10 maj 1940.

Eric Adelswärd. Olle Johansson. K.J.Karlsson. Adolf Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Thure Sundqvist. Walter Karlsson.

Sunnebo.

Missmyra.

Bil.III. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

<u>Socken.</u>	Lit-	Man-	Re-	A---r---e---a---l		
	te-		gis-	Ägares namn.	Åker.	Annan
Fastighet.	ra.	tal.	ter- num- mer.			mark.
					H---e---k---t---a---r	
						Summa

Björnsäter.

Båtvik	A	1/12	⁴ 1	Baroniet Adelswärd	3,89	0,80	4,69
"	B	1/6	² 1	Olle Johansson	2,88	1,17	4,05
"	C	avst.	⁶ 1	K.J.Karlsson	0,04	0,30	0,34
"	D	1/4	³ 1	Olle Johansson	2,42	3,78	6,20
Frängsbo	E	1/2	⁵ 1	Adolf Andersson	2,23	0,09	2,32
Grönhög		1/6	² 1				
"	F	1/6	³ 1	Baroniet Adelswärd	7,56	4,02	11,58
"		1/6	⁴ 1				
Summa					19,02	10,16	29,18

företaget samt beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad.	K o s t n a d f ö r				Re- la- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i procent av kost- naden.	Bidrag.	Lån.
	Torr- lägg- ningen.	Syne- förrätt- ningen.	Betän- kandet	Summa kostnad.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.			Kr.	Kr.
1,924:50	1,810:44	109:37	4:08	1,923:89	1	50	961:53	961:06
1,822:40	1,714:58	103:58	3:87	1,822:03	"	"	910:63	910:17
114:60	107:70	6:51	-:24	114:45	"	"	57:20	-----
1,661:-	1,562:73	94:40	3:53	1,660:66	"	"	829:97	829:56
785:80	738:82	44:63	1:67	785:12	"	"	392:39	392:20
5,141:50	4,835:73	292:12	10:91	5,138:76	"	"	2,568:28	2,567:01
11,449:80	10,770:-	650:61	24:30	11,444:91			5,720:-	5,660:-

Linköping den 23 december 1940.

Ivar Helin.

(Ivar Helin)
Statens lantbruksingeniör.

Bil.IV.

Utdrag av protokoll, hållet

vid sammanträde med Söderbygdens vatt-

tendomstol å rådhuset i Linköping

den 15 oktober 1940.

Sedan av synemän den 10 maj 1940 avgivet utlåtande angående företag, benämnt "Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940" och avseende sänkning av Båtviksgölen och Grönhösgölen samt utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hörande till Båtvik, Frängsbo och Grönhög i Björsäters socken, Östergötlands län, blivit jämlikt 7 kapitlet 45 § vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, hade sammanträde för behandling av detta mål utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 10.

Då målet å utsatt tid företogs till behandling,

lät icke någon sakägare sig avhöra.

Efter det antecknat blivit att besvär över ifrågavarande förrättning icke blivit anförda hos vattendomstolen, meddelades följande vid hållen överläggning beslutade

U t s l a g.

Vattendomstolen prövar lagligt fastställa det underställda utlåtandet.

Det skall åligga sökandena till ifrågavarande företag

att omedelbart till vattendomstolen inbetala kostnaden för i målet utfärdad kungörelse med tolv (12) kronor 20 öre, skölande denna kostnad, därest företaget kommer till utförande, mellan delägarna inbördes fördelas efter enahanda grund som förrättningskostnaderna.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A.Hamilton.

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående utslag, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 november 1940.

Ex officio:

G.Österholm.

Förestående avskrifters, sid.1 - 9, likhet med originalhandlingarna intygar ex officio:

Ivar Helin.

(Ivar Helin)
Statens lantbruksingeniör.

2

E 4★0800

42/42



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

446 0.672
B.U.D. 13/1940

Grönhögs vattenavlednings-
företag år 1940.
Björsäter socken
Östergötlands län.
Synehandlingar...

40.68


Inskr. i vattenb.
d. 20/11 1940
nr 86

Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940

avseende sänkning av Båtviksgölen och Grönhögs-
gölen samt utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Båtvik, Frängsbo och Grön-
hög i Björsäter socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Båtviksgölen och Grönhögsgölen samt utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Båtvik, Frängsbo och Grönhög i Björsäter socken av Östergötlands län.

År 1939, den 27 juni, kl. 10 fm. inställde sig under teeknad förrättningsman hos lantbrukaren Olle Johansson i Båtvik för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och upplästs i Björsäters kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Thure Sundqvist i Sunnebo och Valter Karlsson i Missmyra.

Sökande till förrättningen:

Futur Eric Adelsvärd för baroniet Adelsvärd, ägare av ⁴1/12 mtl. Båtvik ²1, ³1/6 mtl. Grönhög ⁴1, ³1/6 mtl. Grönhög ⁴1 och ³1/6 mtl. Grönhög ⁴1.

Olle Johansson, ³1/4 mtl. Båtvik ⁵1.
Adolf Andersson, ⁵1/2 mtl. Frängsbo ⁶1, genom sonen Bertil Andersson.

Övriga sakägare:

K. J. Karlsson, avst. Karlsveärd ⁶, (Båtvik ⁶1)

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

2.

§ 4.

Sökandena påyrkade utförande av följande avloppsdiken till det djup, som kan anses lämpligt med hänsyn till omgivande marks torrläggning:

1. Avloppet från Båtviksgölen, sträckan 0 - 8.
2. Avloppet mellan Grönhögs- och Båtviksgölarna, sträckan 9 - 12+80.
3. " sträckan 13 - 13+60.
4. " " 14 - ¹⁷⁺⁵⁰18+10.
5. " " (19 - 20+32.) ^{utgr}

Kostnaderna för företaget skulle fördelas i laga ordning.

§ 5.

I företagets gemensamma arbeten skulle ingå utförande av ömskilda broar vid punkterna 1+40 och 7+85 av avloppet från Båtviksgölen samt vid punkterna 10+25 och 12+35 av avloppet mellan Grönhögsgölen och Båtviksgölen.

Inga andra broar skulle ingå i företagets arbeten, utan skulle övrig erforderlig överkörsl över avloppen ombesörjas och bekostas av vederbörande broägare.

§ 6.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Båtvik den 27 juni 1939.

L. H. H.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Thure Sundqvist

Nils Holm

År 1940, den 10 maj, kl. 2 em. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren Olle Johansson i Båtvik
för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sam-
manträdet, bil. 8 och 9, hade införts i tidningen Östgöta Corre-
spondenten, Linköping, och upplästs i Björsäters kyrka, varjämte
uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 10.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Thure Sundqvist i Sunnebo och Valter Karlsson
i Missmyra.

Delägare:

Olle Johansson, Båtvik.
Eric Adelswärd, för baroniet Adelswärd, ägare av Grönhög m.m.
K.J. Karlsson, Karlsved.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget
med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, bil. D.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes förstmästaren Gösta
Björndal, Åtvidaberg, tel.: Åtvidaberg 64 (150 bostad) ordförän-
de och ~~Åtvidaberg~~ lantbrukaren Olle Johansson, Norra Båtvik.
med lantbrukaren Adolf Andersson, Frängsbo, och herr K.J. Karls-
son, Karlsved, som ersättare.

§ 11.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar.
Förrättningsmannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt
7 1/4 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

§ 12.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres ge-
nom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbyg-

4.

dens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Båtvik den 10 maj 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Thure Sandqvist

Walter Lohberg

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET



5.

Bil. 1.

R e s o l u t i o n .

N:r 4 D.D.
1939.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 13 januari 1939.

På länsstyrelsens vägnar

[Handwritten signature]



Stämpel FEM kronor.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålls om förordnande av förä ttningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående ä nk- ning av sjöarna Båtviksgölen och Grönhögsgölen m .m. för torr- läggning av mark inom Grönhög, Södra Båtvik, Norra Båtvik och Frängsbo i Björnsäter socken av Östergötlands län.

Av företaget väntas komma att be rö ras:
 Baroniet Adelsvärd, för Grönhög och Södra Båtvik.
 Olle Johansson. Norra Båtvik, Åtv idaberg.
 Adolf Andersson, Frängsbo, Bersbo.
 Hänvändelse till baroniet Adelsvärd, Åtvidaberg.

Norra Båtvik den 19 oktober 1938.

M. Andersson
M. Johansson
Stef. Andersson

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, torsdagen

den 30 maj 1939.

Sammanträden

vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark hållas på nedan-
stående tider och ställen.

Måndagen den 26 Juni 1939 kl. 10 fm.
hos lantbrukaren Axel Karlsson i Torp.
Företaget berör fastigheterna Torp n:o
1 och 2 samt Skälv n:o 1 och 2 i Rystad
socken.

Måndagen den 26 Juni 1939 kl. 2 em.
hos lantbrukaren Karl Andersson i Ko-
vetorp. Företaget berör fastigheterna
Kovetorp, Göstorp, Lilla Göstorp och
Luestad i Rystad socken samt Mogenäs
i Östra Harg socken.

Tisdagen den 27 Juni kl. 10 fm. hos
lantbrukaren Olle Johansson i Båtvik.
Företaget avser sänkning av Båtviks-
gölen och Grönhögsgölen och berör fas-
tigheterna Båtvik n:o 1, Frängsbo n:o 1
och Grönhög n:o 1 i Björsäter socken.

Linköping den 27 Maj 1939.

IVAR HELIN
Statens lantbruksingenjör

Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående sänkning av Båtviksgölen och Grönhögsgölen samt utföran-
de av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Båtvik n:o 1,
Frängsbo n:o 1 och Grönhög n:o 1 i Björsäter socken hålles hos
lantbrukaren Olle Johansson i Båtvik tisdagen den ²⁷~~26~~ juni 1939
kl. 10 fm. Linköping den 27 maj 1939.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Björsäters kyrka söndagen den 4 juni 1939 av

*H. Berggren
p.l.*

Bil. 4.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Båtviksgölen och Grönhögsgölen samt utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Båtvik n:o 1, Frängsbo n:o 1 och Grönhög n:o 1 i Björsäter socken hos lantbrukaren Olle Johansson i Båtvik tisdagen den 27 juni 1939 kl. 10 fm.

Knnons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Björsäter,	<u>Björsäter.</u>
Kallelse till Thure Sundqvist, Sunnebo,	<u>Bersbo.</u>
" " Valter Karlsson, Missmyra,	<u>Lakvik.</u>
Meddelande till baroniet Adelsvärd,	<u>Åtvidaberg.</u>
" " Olle Johansson, Båtvik,	"
" " K.J.Karlsson,	"
" " Adolf Andersson, Frängsbo,	<u>Bersbo.</u>
" " arr.Hjalmar Krantz, Grönhög,	<u>Åtvidaberg.</u>
" "	

Linköping den 27 maj 1939.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.

1264/1940.


Till statens lantbruksingenjör Ivar Helin,

Linköping.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegium den 15 april 1940 har Ni överlämnat avskrift av ansökning angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Båtviksgölen och Grönhögsgölen m.m. för torrläggning av mark inom Grönhög, Södra Båtvik, Norra Båtvik och Frängsbo i Björsäters socken av Östergötlands län.

Kungl. kollegium finner icke nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 26 april 1940.





Till

Fiskeriintendenten E. Dahr.

./.

Med överlämnande av lantbruksingenjören I. Helins skrivelse den 5 mars 1940 jämte vid skrivelsen fogad handling angående sänkning av sjöarna Båtviksgölen och Grönhögsgölen för torrläggning av mark inom Grönhög m.fl. hemman i Björ-säters socken av Östergötlands län, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 6 mars 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Alm.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

I Kungl. Lantbruksstyrelsen

W. E. Berg

Fiskeriintendenten
i Östra Distriktet

Bil. 7.

Till

Statens Lantbruksingeniör Ivar Helin,

Linköping.

Av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnad att i anledning av ifrågasatt sänkning av sjöarna Båtviksgölen och Grönhösgölen för torrläggning av mark inom Grönhög m.fl. herman i Björsåters socken, Östergötlands län, avgiva yttrande som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, får jag på grundval av de av Eder meddelade uppgifterna rörande de genom sänkningen förorsakade arealförändringarna m.m. i ärendet anföra, att någon fiskerinäring av betydelse icke kan genom företaget lida väsentligt förfång, och att några särskilda åtgärder till skydd för fisket icke synas vara erforderliga.

Stockholm den 13 april 1940

E. Dahr.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, ons-

dagen den 17 april 1940.

Sammanträde

vid fortsatt handläggning av syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
sänkning av Båtviksgölen och Grön-
högsgölen samt torrläggning av mark
inom Båtvik n:o 1, Frängsbo n:o 1 och
Grönhög n:o 1 i Björsäter socken hål-
les hos lantbrukaren Olle Johansson i
Båtvik fredagen den 10 maj 1940 kl.
2 em. Vid sammanträdet förekommer
bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 16 april 1940.

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör

Bil. 9Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Båtviksgölen och Grönhögsgölen samt torrläggning av mark inom Båtvik n:o 1, Frängsbo n:o 1 och Grönhög n:o 1 i Björsäter socken hålles hos lantbrukaren Olle Johansson i Båtvik fredagen den 10 maj 1940 kl. 2 em. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 16 april 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Björsäters kyrka söndagen den 21 april 1940 av

Hilding Bengtson
fr. l.

Bil. 10-Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940" i Björsäter socken av Östergötlands län hos lantbrukaren Olle Johansson i Båtvik fredagen den 10 maj 1940 kl. 2 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Björsäter,		<u>Björsäter.</u>
Kallelse till Thure Sundqvist,	Sunnebo,	<u>Bersbo.</u>
" " Valter Karlsson,	Missmyra,	<u>Lekvik.</u>
Meddelande till Olle Johansson,	Båtvik,	<u>Åtvidaberg.</u>
" " Baromet Adelsvärd,		"
" " Olle Helmfrid,	Axdalen,	"
" " Adolf Andersson,	Frängsbo,	<u>Bersbo.</u>
" " K.J.Karlsson,	Karlsved, Båtvik,	<u>Åtvidaberg.</u>

Linköping den 16 april 1940.

Jean Stein.

Statens lantbruksingeniör.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Björntåsen socken</u> Båtvik När Adalen	14	A	1/2		<u>Baroniet Adelswärd</u> arr. Olle Helmgård 1 Öker, Torvjord / hem 1a " " 2 Dike 3 Öker, Torvjord / hem 4 Impediment 5 " " 6 Öker, Torvjord / hem 7 " " 8 " " 9 Äng " " 10 " " 11 Landvinning i Båtviksjölen 11a Båtviksjölen 12 Öker, Torvjord 13 " " 14 " " 15 " (mylla) / hem 16 Dike 17 Impediment 17a Väg 18 Öker, mylla / hem 19 " " 20 Impediment 21 " " 22 Öker, mylla / hem 23 " " 24 " Torvjord 25 Äng, " "
					Överfors

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
70								800	560	-	1000	700	-	200	140	-
15								450	67	50	"	150	-	550	82	50
							5									
35								700	245	-	1000	350	-	300	105	-
							1									
							4									
5								750	37	50	1000	50	-	250	12	50
78								450	251	-	"	780	-	550	429	-
12								250	30	-	~~1000~~ 950	114	-	700	84	-
								80	4	-	~~800~~ 640	32	-	560	28	-
		5						"	11	20	~~800~~ 640	89	60	"	78	40
		14														
					52			-	-	-	50	26	-	50	26	-
						2	39	200	22	-	~~1000~~ 950	104	50	750	82	50
14								500	70	-	1000	140	-	500	70	-
19								200	38	-	~~1000~~ 900	171	-	700	133	-
34								600	204	-	1200	408	-	600	204	-
							5									
							2									
							4	1140	34	20	1200	36	-	60	1	80
3								960	297	60	"	372	-	240	74	40
31																
							3									
							6									
13								960	124	80	1200	156	-	240	31	20
26								660	171	60	"	312	-	540	140	40
23								300	69	-	1000	230	-	700	161	-
								80	4	80	~~800~~ 680	40	80	600	36	-
		6														
389	25	52		2	39			2342	20			4261	90		1919	70

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				26	Överfört Äng, mylla / guss <u>Summa</u>
Båtvik	12	B	16	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	<u>Olle Johansson</u> Äng, mylla / lera " " " " Landsvinning i Båtviksgården Båtviksgården Äng, torvjord Äker, mylla / lera Väg Äker, torvjord Ärvalldike Äker, torvjord " mylla / lera " " Ärvalldike Äker, mylla / lera " " <u>Summa</u>
Båtvik K. J. Karlsson	16	C	avst.	43 44 45 46	<u>K. J. Karlsson</u> Äker, mylla / lera Äng, torvjord " " Landsvinning i Båtviksgården <u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Båtvik	10	D	1/4		<u>Olle Johansson</u> 47 Ång, Torvjord 48 Landvinning i Båtviksgöden 49 Skogsmark 50 " 51 Ång, mylla/grus 52 Landvinning i Båtviksgöden 53 Båtviksgöden² 54 Landvinning i Båtviksgöden 55 Skogsmark 56 Landvinning i Båtviksgöden 57 Ång, Torvjord 58 " 59 " 60 Åker, " 61 " mylla/leiro 62 " 63 Backe 64 Ång, mylla/grus 65 Backe 66 Ång, Torvjord 67 " 68 Åker, mylla/leiro 69 Backe 70 Åker, mylla/leiro 71 " " 72 " " 73 " " 74 Backe Överfors

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			7					60	4	20	200	14	-	140	9	80
				✓	41			-	-	-	50	20	50	50	20	50
					23	✓		60	13	80	200	46	-	140	32	20
					16	✓		"	9	60	"	32	-	"	22	40
		16						20	3	20	~~160~~ ~~200~~	25	60	"	22	40
				✓	54			-	-	-	50	27	-	50	27	-
						14	10									
				✓	103			-	-	-	50	51	50	50	57	50
					48	✓		80	38	40	200	96	-	120	57	60
				✓	9			-	-	-	~~100~~ ~~200~~	9	-	100	9	-
		8						60	4	80	~~510~~ ~~600~~	40	80	450	26	-
		3						"	1	80	~~480~~ ~~600~~	14	40	420	12	60
		33						-	-	-	~~300~~ ~~600~~	99	-	300	99	-
13								80	10	40	~~680~~ ~~800~~	88	40	600	78	-
10								200	20	-	~~720~~ ~~800~~	72	-	520	52	-
10								280	28	-	800	80	-	"	52	-
						7										
			2					20		40	~~180~~ ~~200~~	3	60	160	3	20
						5										
			13					60	7	80	~~480~~ ~~600~~	62	40	420	54	60
			2					"	1	20	~~480~~ ~~600~~	9	60	"	8	40
5								260	18	-	800	40	-	440	22	-
						5										
9								600	54	-	800	72	-	200	18	-
8								400	32	-	"	64	-	400	32	-
5								440	22		"	40	-	260	18	-
11								720	79	20	"	88	-	80	8	80
						15										
71		84		2	94	14	42		348	80		1095	80		747	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför 75 Impediment 76 Åker, (mylla) / lera 77 Impediment 78 Åker, torvjord 79 " " 80 Väg 81 Avloppsdike 82 Åker, Torvjord 83 " " 84 " " 85 " " 86 " " Mark i en avlopp <u>Summa</u>
Frängbo	15	E	1/2		<u>Andersson</u> 87 Åker, torvjord / lera 88 " " 89 " " 90 " " 91 " " 92 " " 93 Impediment 94 Åker, torvjord / lera 95 " " 96 " " 97 Väg 98 Åker Överför

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	71		84	2	94	14	42		248	80		1095	80		747	-
							3									
	15							220	48	-	800	120	-	480	72	-
							4									
	27							240	64	80	800	216	-	560	151	20
	38							"	91	20	"	304	-	"	212	80
							2									
							6									
	36							400	144	-	1000	360	-	600	216	-
	5							700	25	-	"	50	-	200	15	-
	6							950	57	-	"	60	-	50	3	-
	34							400	136	-	"	340	-	600	204	-
	10							600	60	-	"	100	-	400	40	-
							6									
2	42		84	2	94	14	63		984	80		2645	80		1661	-
	5							900	45	-	1000	50	-	100	5	-
	9							400	36	-	"	90	-	600	54	-
	53							750	397	50	"	530	-	250	132	50
	39							800	312	-	"	390	-	200	78	-
	21							900	189	-	"	210	-	100	21	-
	27							600	162	-	"	270	-	400	108	-
							1									
	12							350	42	-	1000	120	-	650	78	-
	25							"	87	50	"	250	-	"	162	50
	9							160	14	40	800	72	-	640	57	60
			9					40	3	60	200	18	-	160	14	40
	15							600	90	-	800	120	-	200	30	-
2	15		9				1		1279	-		2120	-		741	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Grönköping	{ 12 13 14	F	{ 16 16 16	99	Överförb Pher, Torvjord/lera
				100	Impediment
					<u>Summa</u>
					<u>Dammis Adelsvärd</u>
					arr. Hjalmar Krantz
				101	Impediment
				102	Thorsmark
				103	Landsvinning i Grönköpings län
				104	Äng, Torvjord
				105	Pher, "
				106	" "
				107	" "
				108	Äng "
				109	Pher "
				110	" "
				111	" "
				112	" "
				113	Äng "
				114	" "
				115	" "
				116	" "
				117	" "
				118	Lika
				119	Äng, Torvjord
				120	" "
				121	" "
				122	" "
					Överförb

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	15		9				1		1379	-		2120	-		741	-
	8							240	19	20	800	64	-	560	44	80
							2									
2	23		9				3		1398	20		2184	-		785	80
							2									
					17	✓		60	10	20	200	34	-	140	23	80
					✓	-		-	-	-	50	50	-	50	50	-
			4					30	1	20	~~260~~ 300	10	40	230	9	20
27								240	64	80	800	216	-	560	151	20
56								"	134	40	"	448	-	"	313	60
8								"	19	20	"	64	-	"	44	80
			11					30	3	30	~~260~~ 300	28	60	230	25	30
20								280	56	-	800	160	-	520	104	-
41								320	131	20	"	328	-	480	196	80
15								480	72	-	"	120	-	320	48	-
12								320	38	40	"	96	-	480	57	60
			31					200	62	-	500	155	-	300	93	-
			4					30	1	20	~~230~~ 300	9	20	200	8	-
			5					"	1	50	~~230~~ 300	11	50	"	10	-
			4					"	1	20	~~230~~ 300	9	20	"	8	-
			22					200	44	-	500	110	-	300	66	-
							3									
			24					200	48	-	500	120	-	300	72	-
			6					30	1	80	~~230~~ 300	13	80	200	12	-
			3					"		90	~~230~~ 300	6	90	"	6	-
			27					200	54	-	500	135	-	300	81	-
1	79	1	41	1	17		5		745	30		2125	60		1380	30

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				123	Äng, mylla/guss
				124	" Torvjord
				125	Thopmark
				126	Äng, Torvjord
				127	Äker "
				128	" mylla/terr
				129	" "
				130	Impediment
				131	Äker, mylla/terr
				132	Äng, förbättnings ej
				133	Äker, mylla/terr
				134	" "
				135	Äng "
				136	" "
				~~137~~	~~Äker "~~
				~~138~~	~~" "~~
				139	Äker, mylla/terr
				140	Äng "
				141	Äker "
				142	" "
				143	" "
				144	Avloppsdikey
				145	Äker, mylla/terr
				146	" "
				147	" "
				148	" "
				149	" Torvjord
				150	Backe
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 79	1 41	1 17	5		745 30		2125 60		1380 30							
	12			450	54 -	500	60 -	50	6 -							
	14			200	38 -	"	70 -	300	42 -							
		12 ✓		80	9 60	200	24 -	120	14 40							
	10			50	5 -	~~500~~ 430	43 -	380	38 -							
22				350	112 -	1000	320 -	650	208 -							
43				540	232 20	1200	516 -	660	283 80							
71				720	511 20	"	852 -	480	340 80							
			1													
23				900	207	1200	276 -	300	69 -							
			2													
25				480	120 -	1200	300 -	720	180 -							
7				780	54 60	"	84 -	420	29 40							
	12			900	108 -	1000	120 -	100	12 -							
	18			700	126 -	"	180 -	300	54 -							
13				840	109 20	1200	156 -	360	46 80							
	4			400	16 -	500	20 -	100	4 -							
13				780	101 40	1200	156 -	420	54 60							
5				720	36 -	"	60 -	480	24 -							
1				840	8 40	"	12 -	360	3 60							
			10													
27				360	97 20	1200	324 -	840	226 80							
38				660	250 80	"	456 -	540	205 20							
6				900	54 -	"	72 -	300	18 -							
35				600	210 -	"	420 -	600	210 -							
5				700	35 -	1000	50 -	300	15 -							
			9													
5 23	2 11	1 29	27		3230 90		6696 60		3465 70							

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförb
				151	Åker, Torvjord
				152	Grönåggården
				153	Landsvinning i Grönåggården
				154	Åker, Torvjord
				155	" "
				156	" "
				156a	" "
				157	" "
				157a	Åker
				158	Åker
				159	Åker
				160	Åker
				161	" "
				162	" "
				163	" "
				164	Åker
				165	" "
				166	Landsvinning i Grönåggården
				167	Åker, Torvjord
				168	" "
				169	Åker, Torvjord
				170	Åker, Torvjord
				171	Åker
				172	" "
				173	" "
				174	Åker
				175	" "
				176	Åker
					Överförb

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	23	8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	23	2	11	1	29		27		3230	90		6696	60		3465	70
	19							300	57	-	1000	190	-	700	133	-
						5	23									
				✓	26			-	-	-	50	13	-	50	13	-
	16							80	12	80	~~800~~	108	80	600	96	-
	5							100	5	-	~~1000~~	42	50	750	27	50
	2							300	6	-	1000	20	-	700	14	-
	7							"	21	-	"	70	-	"	49	-
	4							210	8	40	700	28	-	490	19	60
		2						50	1	-	~~430~~ ~~500~~	8	60	280	7	60
	3							70	3	10	~~600~~ ~~700~~	18	-	530	15	90
		2						50	1	-	~~430~~ ~~500~~	8	60	280	7	60
	11							100	11	-	~~900~~ ~~1000~~	99	-	800	88	-
	7							800	56	-	1000	70	-	200	14	-
	11							250	27	50	"	110	-	750	82	50
	4							100	4	-	~~850~~ ~~1000~~	34	-	"	30	-
		4						50	2	-	~~430~~ ~~500~~	17	20	380	15	20
		2						"	1	-	~~430~~ ~~500~~	8	60	"	7	60
				✓	8			-	-	-	50	4	-	50	4	-
	12							250	30	-	1000	120	-	750	90	-
	13							250	45	50	"	130	-	650	84	50
						3										
		10						50	5	-	~~430~~ ~~500~~	43	-	380	38	-
	68							350	238	-	1000	680	-	650	442	-
	2							700	14	-	"	20	-	300	6	-
	26							250	65	-	"	260	-	750	195	-
		4						50	2	-	~~430~~ ~~500~~	17	20	280	15	20
		4						"	2	-	~~430~~ ~~500~~	17	20	"	15	20
	19							200	57	-	1000	190	-	700	133	-
7	52	2	39	1	63	5	53		3905	20		9024	30		5119	10

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				177	Åker, Torbjörn Mark till avlopp <u>Summa</u>
<u>Björsta socken</u>					<u>Summandrag</u>
Patrik, till Adelen	14	A	1/12		Barnst Adelsvärd S
"	12	B	1/6	K	arr. Alle Helmerfist
" till Karlstedt	16	C	arr.	M	Alle Johansson S
"	13	D	1/4		K. J. Karlsson
Frängbo	15	E	1/3		Alle Johansson S
Grönberg	{ 12	F	1/6		Boef Andersson S
	13		1/6		Barnst Adelsvärd S
	14		1/6		arr. Hjalmar Krantz
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7 52		2 39		1 63		5 53			3905 20			9024 30			5119 10	
4								240	9 60		800	32 -		560		22 40
						3										
7 56		2 39		1 63		5 56			3914 80			9056 30			5141 50	
											Kostnad			70		397
3 89		28		52		2 69		6	2342 80		1827 25	4267 30		16 81		1924 50
2 88		60		57		1 71		6	1635 10		1730 50	3457 50		15 92		1822 40
4		20		10				-	45 70		108 70	160 30		1.00		114 60
2 42		84		2 94		14 63		6	984 80		1577 24	2645 80		14 51		1661 -
2 23		9				3		6	1398 20		745 68	2184 -		6 86		785 80
7 56		2 39		1 63		5 56		6	3914 80		4880 63	9056 30		44 90		5141 50
19 02		4 40		5 76		24 62			10321 40		10870	21771 20		100.00		11449 80

Betänk den 10 maj 1940.
Svar Hein.

Walter Landbruksingenjör.

Såsom gode män.

Thure Sundqvist

Walter Locksart

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ²	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Piloppet från Gränhögsgölen sträcken E-F.</u>											
E-11	234	Lera	420	0.80	336	-					
		Torvjord	160	0.60	96	-	432	-			
11-F	220	Lera	150	0.80	120	-					
		Torvjord	370	0.60	222	-	342	-			
							774	-			
		Tilläggs					78	-	852	-	
10+25, 12+35		Boa för särskild väg									
		utl. topptäning, 16.	2	2.20					440	-	
		Jorderättning utl. bit. C							188	-	
	454	Summa							1480	-	
<u>Piloppet till Gränhögsgölen sträcken G-H.</u>											
G-H	70	Torvjord, stubbar	80	0.80	64	-					
		Piummo	5	2.50	12.50	-	76.50	-			
		Tilläggs					6.15	-	82.65		
		Jorderättning utl. bit. C							17.35	-	
	70	Summa							100	-	
<u>Piloppet till Gränhögsgölen sträcken I-K-L</u>											
I-15+54	196	Torvjord	60	0.60	36	-					
		Piummo	40	2.50	100	-					
		Lera	290	1.-	290	-	426	-			
15+54-L	246	"	340	"	340	-					
		Piummo	40	2.50	100	-					
		Berg	2	20.-	40	-	480	-			
							906	-			
		Tilläggs					94	-	1000	-	
17+20		Ågroväxtumma utl. ritning							320	-	
		Jorderättning utl. bit. C							320	-	
	442	Summa							1440	-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Bro för lurkild väg vid 7+85 ent. ritning.</u>										
Träbotten på stulandfjärten, för körbotten 4 m.										
		Grundgrävning	m ³	15	1:-		15-			
		Undergrund	"	2,8	30:-		84-			
		Landsfjärten	"	10	"		300-			
		Underlag 2 st. $4,3 \times 0,15 \times 0,15 = 0,194$								
		Barkbjälken 5 " $1,8 \times 0,15 \times 0,125 = 0,149$								
		Däckplank $2 \times 4,3 \times 0,075 = 0,645$								
		Stäplank $2 \times 3,5 \times 0,025 = 0,175$								
		Fölgarbälken 2 st. $2,5 \times 0,15 \times 0,15 = 0,113$	1,296	70:-			90	72		
		Stuvättning av slant, m ²	6	2,50			15-			
		Smide, spik, m. m.						45	28	
		<u>Summa</u>					550-			
<u>Broar för lurkild väg vid 10+25 och 12+25, ent. typritning.</u>										
		Underlag 2 st. $4,3 \times 0,15 \times 0,15 = 0,194$								
		Barkbjälken 5 " $3,8 \times 0,20 \times 0,175 = 0,665$								
		Däckplank $3,8 \times 4,3 \times 0,075 = 1,226$								
		Stäplank $3,8 \times 3,5 \times 0,025 = 0,333$								
		Fölgarbälken 2 st. $2,5 \times 4,2 \times 0,15 \times 0,15 = 0,185$	2,603	70:-			182	21		
		Smide, spik m. m.						37	79	
		<u>Summa</u>					220-			
<u>Agrovägstunnel vid 17+20 ent. ritning</u>										
60 cm. anordnade kulverböns, för körbotten 4 m.										
		60 cm. Kulverböns m. fink, st.	6	18:-			108-			
		Kringmurering					40-			
		Stuvättning					15-			
		Stuvättning av slant, m ²	6	2,50			15-			
		Kulverböns täppning,								
		fyllning, planering					42-			
		<u>Summa</u>					220-			

Östvik den 10 maj 1940.

Svar Hedin.

Staten Kultbuds i genör.

Bil.D.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940, avseende sänkning av Båtviksgölen och Grönhögsgölen samt utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Båtvik, Frängsbo och Grönhög i Björsäter socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1939 - 1940.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1 till protokollet, samt enligt i protokollet intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen kring sjöarna Båtviksgölen och Grönhögsgölen, 8 - 9 km. ^{a/} norrost Åtvidaberg, genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Avloppet från Båtviksgölen, sträckan A - B - C - D på hit-hörande plan- och profilritningar, med en längd av 738 m.
2. Avloppet från Grönhögsgölen, sträckan E - F, med en längd av 454 m.
3. Tillloppet till Grönhögsgölen, sträckan G - H, _____
Transp. 1,192 m.

Transp. 1,192 m.

med en längd av

70 "

4. Tilloppet till Grönhögsgölen, sträckan I - K - L,

med en längd av

442 "

Summa 1,704 m.

Söderköpingsån
Företaget, som ingår i ~~Motalaströms~~ nederbördsområde

68
n:o 67, är att hänföra till sådan vattenavledning, varom stadgas
i vattenlagen kap.7 §§ 37 - 48.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen

icke kunna möta.

Då företaget avser sjösänkning, hava enligt i vatten-
lagen kap.10 §§ 42 och 43 stadgad ordning meddelanden om före-
taget översänts till Kungl.Kammarkollegium och Kungl.Lantbruks-
styrelsen. I skrivelse, bil.5 till protokollet, har Kungl.Kam-
markollegium meddelat sig ej föra talan för bevakande av de all-
männa intressen, som kunna vara ifråga. Kungl.Lantbruksstyrel-
sen har i skrivelse, bil.6 till protokollet, förordnat fiskeri-
intendenten E.Dahr att avgiva yttrande i ärendet, och har fis-
keriintendenten i skrivelse, bil.7 till protokollet, anført,
att någon fiskerinäring av betydelse icke kan genom företaget
lida väsentligt förfång, och att några särskilda åtgärder
till skydd för fisket icke synas vara erforderliga.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 6,4 kvkm. för stloppssträckan A - B - C - D. Nederbördsområdena för övriga sträckor äro av ringa omfattning. Med en beräknad maxiavrinning av 50 sekundliter/kvkm, motsvarande hälften av nederbörden under tiden 15 november - 1 april och en avrinningstid på 14 dagar, erhålles en maximivattenmängd av 0,32 kvkm/sek. Medelvattenmängden har beräknats till 0,03 kvkm/sek. Bottenbredden har föreslagits till 1 m. på sträckan A - B, till 0,50 m. på sträckorna C - D och E - F samt till 0,30 m. på sträckorna G - H och I - L. Sidolutningarna har föreslagits till 1:0,1 i bergskärning på sträckan A - B, till 1:1,25 på sträckorna 6+18 - 6+80, 7+50 - D, E - 11+94 och I - L samt 1:1 på sträckorna C - 6+18, 6+80 - 7+50, 11+94 - F och G - H.

Med utgående från ovannämnda förutsättningar hava de verkställda beräkningarna givit vid handen, att maximivattendjupet på sträckan A - B - C - D kommer att uppgå till 0,75 m. och medelvattendjupet till 0,25 m.

Dikessträckan B - C skall, med hänsyn till den fara för ras som här anses föreligga, utföras som täckt ledning. För avbördande av maximivattenmängden utan uppdämning erfordras nedläggning av 75 cm rör, vilket skulle medföra alltför höga kostnader för företaget. I stället bestämma synemännen, att ^{45 cm} 18" cementrör skola nedläggas på sträckan i enlighet med bifogad profilritning, vilka rör skola täckas till 0,50 m. över deras överkant, under det att den övriga delen av nu befintligt öppet dike på sträckan fortfarande skall hållas öppet. 18"-ledningen avbördar utan uppdämning ^{0,09} 0,08 kbm/sek, eller 3 gånger medelvattenmängden. Vid uppdämning till höjden + 13,60 m. vid punkt C avbördas genom ledningen 0,20 kbm/sek och genom det öppna diket över ledningen 0,15 kbm/sek. Brunnar enligt upprättad typritning skola anläggas vid punkterna 2+5, 3+75 och 4 samt intag med slambassäng vid punkt C och stödjemur vid punkt B.

För dikessträckan I - L har upprättats alternativt förslag enligt gröna beteckningar på ritningarna, med öppet dike på sträckan I - K och täckt ledning på sträckan K - L.

Enligt detta förslag skall på sträckan K - 15:54, med ett neder-
 45 *sekt* bördsområde av 30 har och en bottenlutning av 2:1000, nedläggas

12" cementrör, under det att sträckan 15:54 - L, med ett neder-
 47 *sekt* bördsområde av 26 har och en bottenlutning av 4:1000, utföres

som 9" ledning. Brunnar enligt upprättad typritning utföres

vid punkterna 15:2, 15:54 och L. På yrkande av ägaren till

Grönhög skall sträckan K - L utföras som täckt ledning enligt

ovanstående, varvid företaget dock endast får påföras kostnaden

för utförande av öppet dike på sträckan enligt i samband med

entreprenad för företagets utförande avgivet särskilt anbud.

Övriga kostnader för sträckan skola påföras ägaren av Grönhög.

I övrigt framgå de föreslagna dikesdimensionerna av
 hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts
 enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser och framgår båtnads-
 uppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingsläng-
 den, bil.A.

Även efter företagets utförande komma delar av den i
 företaget ingående lägst belägna marken att erhålla ofullständig
 torrläggning, då ifrågavarande marks fullständiga torrläggning
 skulle medför^o alltför höga kostnader. Vid jordvärderingen har
 hänsyn tagits härtill, i det att den ofullständigt torrlagda

markens blivande värde nedsatts i förhållande till torrlägningsgraden. I ägobeskrivningen och värderingslängden, kolumn 13, betecknas markvärdet efter företagets utförande i avsedd omfattning med röda siffror.

Ersättning för mark till avlopp och jordupplag vid de öppna dikessträckorna skall utgivas med i jordersättningslängden, bil.C, angivna belopp. Ersättningarna hava beräknats efter jordvärdet före företagets utförande för mark till avlopp och efter markvärdet efter företagets utförande för mark till jordupplag. Ersättningarna skola utbetalas genom avdrag från ersättningslagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningebelopp.

Vid framtida rensningar skola ur avloppen upptagna massor få uppläggas vid sidan av avloppen utan ersättning till markägaren.

Trummor och broar.

I företagets arbeten skall ingå omsättning av ägovägsbro vid punkt 1+40_v av avloppssträckan A - B samt utförande av ägovägstrumma vid punkt 17+20 av dikessträckan I - L, byvägsbro vid punkt 7+85_v av avloppssträckan C - D, ägovägsbro vid punkt 10+25_v av sträckan E - F och ägobro vid punkt 12+35_v av samma sträcka, allt i enlighet med upprättade ritningar.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden

för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 10,870:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 11,449:80 kr.

Kostnadernas fördelning.

Av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden belöper 99 % på sökandena tillhörig mark.

Då ingen anledning finnes att indela företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Björnsäter socken.

1/12 mtl.	Båtvik (Axdalen),	litt.A.	Jrn 1 ⁴	, Baroniet Adelsvärd, <u>sökande</u>
1/6 "	"	"	B. Jrn 1 ²	, Olle Johansson, <u>sökande</u>
avst.	"	(Karlsved),	C. Jrn 1 ⁶	, K.J.Karlsson, ej sökande
1/4 mtl.	"	"	D. Jrn 1 ³	, Olle Johansson, <u>sökande</u>
1/2 "	Frängsbo,	"	E. Jrn 1 ⁵	, Adolf Andersson, <u>sökande</u>
1/6 "	Grönhög,	}	F. { Jrn 1 ² Jrn 1 ³ Jrn 1 ⁴	Baroniet Adelsvärd, <u>sökande</u> ...
1/6 "	"			
1/6 "	"			

Summa

Underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i här föreslaget skick. och efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, med undantag av broar och trummor, som skola underhållas av deras ägare. Det åligger företagets styrelse att tillse, att företaget underhålls och att befintliga brunnar och intag rensas, så snart så visar sig erforderligt.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Grönhögs vattenavlednings-

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
1,924:50	1,827:25	16,81 ✓ l
1,822:40	1,730:50	15,92 ✓ l
114:60	108:70	1,00
1,661:-	1,577:24	14,51 ✓ l
785:80	745:68	6,86 ✓ l
5,141:50	4,880:63	44,90 ✓ l
11,449:80	10,870:-	100,00

✓

företag år 1940. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad. Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1947.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öpp-
na avloppen

att dikesvallarna, som skola uppläggas med omkring hälften
på vardera sidan av diket, ej läggas närmare dikeskanterna än
1 meter och

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1,
omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar,
0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen,
där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppen,
dock minst på var 50:de meter.

Vid utförande av de täckta ledningarna iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
tekniska föreningens bestämmelser,
att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre under-
kant,
att rören på sträckan B - C skola tätas i fogarna med cement,
att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören,
som skola täckas till 0,50 m. över deras överkant på sträckan
B - C och till ^{minst} 0,80 m. över deras överkant på övriga sträckor.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 14 m. norr punkt 3+50 av avloppet från

- Båtviksgölen, sträckan B - C, belägen på höjden + 15,36 m.
2. Kors i sten i vägkant 26 m. öster punkt 7+60 av avloppet från Båtviksgölen, sträckan C - D, belägen på höjden + 15,00 m.
3. Kors i berg 30 m. nordost punkt 9+84 av avloppet från Grönhögsgölen, sträckan E - F, belägen på höjden + 14,46 m.
4. Ring i jordfast sten 40 m. nordost punkt 12+50 av avloppet från Grönhögsgölen, sträckan E - F, belägen på höjden + 14,83 m.
5. Kors i jordfast sten 32 m. söder punkt 14+88 av dikessträckan I - K - L, belägen på höjden + 16,03 m.
6. Kors i jordfast sten 14 m. sydväst punkt 17+28 av dikessträckan I - K - L, belägen på höjden + 16,78 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall av företaget utgivas med 17 kronor 18 öre. Nämda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet).

Underställning.

Då företaget avser sjösänkning, skall detta utlåtande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 45 underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Båtvik den 10 maj 1940.

Ivar Hedin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Thure Lindqvist *Walter Carlsson*

am

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

'Strömkäps vattnen anledning för årtag år 1940'
i Bjärnåsen socken och Östergötlands län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	6.9	3,00	20	90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	2.3	6,00	13	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "	0.3	5,00	1	50		
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "	3.4	11,00	37	40		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 2/ ar st.	90	0.17	15	30		
		har 19.02 1.06 20 14						
		äng och odlingsmark, medelareal 10 ar st.	42	0.05	2	10		
		har 4.24 1.46 6 19						
		annan mark och impediment, medelareal 64 ar st.	48	0.20	9	60		
		har 30.54 0.30 9 16						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad st.					139	91
		Överföres					147	41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				147 41
1939	april 24, 25	Avvägning:				
	" 26 (1/4)	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	4	12,00	48 -	
	" 27 (3/4)	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
	maj 2 (1/4)	i öppen mark, medelantal // punkter pr har	29.18	0.50	14 59	
	" 4 (3/4)	avvägda punkter	320	0.03	9 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	8.3	2,00	16 60	
		i annan mark	0.9	5,00	4 50	93 29
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	180	0.05	9 -	
		har	53.80	0.10	5 38	14 38
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	180	0,04		7 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	189	0,06	11 34	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	148	0,12	17 76	29 10
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	2	3.50		7 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	14	0.25		3 50
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	6	0,02	12	
		dagrar		12,00		2 12
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.4	3,50	4 90	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	0.4	1,00	40	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "	0.6	10,00	6 -	11 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				320 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				320 80
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2 4,00	8 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			12 30	20 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbygggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00	{ 5 -	
		Ritarbete			{ 3 -	
					{ 20	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	1 4,00	4 -	
		Kostnadsberäkning			{ 3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	1 4,00	4 -	
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		23 80
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		430 0,01		4 30
		Översiktskarta, § 41				5 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	28 0,25	7 50	8 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	6 0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 80
1938	sept. 19(3)	Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	11 3,00		33 -
1939	juni 27(34)	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		2 5/2 12,00		29 -
1940	maj 10	Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	1/2 12,00		6 -
1940	mars 5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/3 12,00		4 -
1939	maj 6	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		6 -
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		2 -
		slamficka	"	12,00		4 -
						14 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				484 50
		1) 1:sta regularhet			7 -	
		blad				
		övriga regularhet	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 30 ar ägofigurer	st.	180 0,07	12 60	
			har	53.80 0,14	7 53	
		Överföres			27 13	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 13	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 03	
		3) insättning av höjdlägestal st.	430	0,02	8 60	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	45 01
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall ”				
		nytt avlopp eller vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	2	6.-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 50	
		3) broar och trummor, ” ”			13 20	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	31 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
		<i>Insättning</i>				2 50
		Summa kronor				119 31
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				46 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			484 50	
		Lösen för kopior och avskrifter			119 31	603 81
		Övriga förrättningskostnader				46 80
		Summa kronor				650 61

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Linnebyns domsagas* häradsrätt.

Båstrik den *10 maj* 19 *40*.

Isaac Helin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Thure Sundqvist

Kronor

kvitteras:

Walter Lohrman

den

19

Arvodesräkning

för utredning angående statsunderstöd till "Grönhögs vatten-
avledningsföretag år 1940" i Björsäter socken.

Betänkande m.m. 3 sidor á 3 kr. 9:- kr.

Upprättande av tabeller och kostnadsförslag

i sammandrag, dagar 1/2 á 12 kr. 6:- "

Upprättande av ansökningshandlingar m.m.

1/2 dag 6:- "

Avskrift av betänkande: 6 sidor á 55 öre 3:30 "

Summa 24:30 kr.

Klander mot räkningen anföres genom stämning till Linköpings
domsagas häradsrätt inom tre månader herefter.

Linköping den 22 december 1940.

Ivar Helin.

(Ivar Helin)
Statens lantbruksingenjör.


214/42

FÖREDRAGET

DEN 22 APR 1949

I

LANTBRUKSSTYRELSEN



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ans. i pl. 22/4 44

Undertecknade, samtliga delägare i Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940 i Björsäter socken av Östergötlands län, få härmed anhålla om beviljande av ändring i den för företaget fastställda arbetsplanen beträffande dikessträckan E - F i enlighet med av Lantbruksingeniör Ivar Helin upprättat förslag.

Grönhög pr Åtvidaberg den 7 februari 1949

BARONET ADELSSÄWARD

ÖRDS- O. LANTFÖRVALTNINGEN

Edelth Pettersson
Åke Andersson *K. J. Karlsson*

Bevittnas:

Edelth Pettersson *Nils Pettersson*

FÖREDRAGET

DEN 22 APR 1949

U t r e d n i n g
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

-5 MRS 1949

DIARIE Nr. J1480

SAK Nr.

angående ändring i arbetsplan för " Grönhögs vattenavledningsföretag
år 1940 " i Björsäters socken av Östergötlands län.

Arbetsplan för företaget har fastställts den 8 juni 1942.

Enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget skulle dikes-
sträckan E - F utföras som öppet dike, med bottenläge av + 12,30 m.
vid punkt E och + 12,50 m. vid punkt F eller en bottenlutning av
0,45:1.000.

Enligt det nu upprättade ändringsförslaget skulle sträckan E - 12+80
utföras som täckt ledning.

Ledningens nederbördsområde är 90 har, varav 30 har åker och 60 har.
skogsmark. Vid en beräknad max. avrinning av 1,0 sek/lit./har åker
och 0,6 sek/lit./har skogsmark, skulle den max. vattenmängden uppgå till
66,0 sek/lit. och medelvattenmängden till omkring 8 sek/lit..

Då nedläggande av rörledning för hela vattenmängden av ekonomiska
skäl ej kan tillrådas, har denna sträcka i stället föreslagits som
12"-ledning för avbördande av en del av vattenmängden (22 sek/lit.
eller nära tre gånger medelvattenmängden utan uppdämning) under det
att den återstående delen av högvattenmängden fortfarande skall
avrinna genom det öppna diket, vilket sålunda för framtiden skall under-
hållas på företagets bekostnad i sitt nuvarande skick, med den för-
ändringen att 12" rören skola täckas med jord till 0,5 m. över deras
överkanth.

Linköping den 3 mars 1949

Ivar Helin.


(Ivar Helin)

Lantbruksingeniör.

*Detta utförande kostar mindre
än det ursprungliga.*

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 1942 för fö-
retaget fastställda arbetsplanen med däri av Styrelsen denna dag med-
given ändring. Stockholm den 22 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



FÖREDRAGET

DEN 2 JUNI 1948

I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, samtliga delägare i "Grönhögs vatten-
avledningsföretag år 1940" i Björsäters socken av Östergötlands
län, till vilket företag den 8 juni 1942 anvisats såväl statslån
som statsbidrag, uppdraga härmed åt företagets styrelse att hos
Kungl. Lantbruksstyrelsen anhålla

dels om förlängning av den fastställda arbetstiden med ett år
eller till den 1 september 1948

dels ock om sådan ändring i den fastställda arbetsplanen att å
sträckan A - B - C - 7+89 18" cementrör nedläggas i stället
för öppet dike i enlighet med det av Lantbruksingeniör Ivar
Helin upprättade ändringsförslaget.

Atvidaberg den 16 juni 1947

BARONIET ADELSWÄRD

ODER o. SKOGSBEHÅLTHETEN



Friherre Eric G. Adelswärds egenhändiga namnteckning bevittna:

Olle Johansson *Adolf Andersson* *Karl Karlsson*
Olle Johansson, Adolf Andersson, och Karl Karlssons namntecning be-
vittna:

Nils Pettersson

Edith Pettersson

U t r e d n i n g

angående ändring i arbetsplan för " Grönhögs vattenavledningsföretag
år 1940 " i Björsäters socken av Östergötlands län.

Arbetsplan för företaget har fastställts den 8 juni 1942.

Enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget skulle dikes-
sträckan A-B-C-D utföras som öppet dike, med bottenläge av + 11,85
vid punkt 1+50 och +12,20 vid 8+56 eller en bottenlutning av
0,5:1.000.

Enligt det nu upprättade ändringsförslaget skulle sträckan 1+40 -
- 7+35 utföras som täckt ledning.

Ledningens nederbördsområde är 6,4 km² och med en vid förrättningen
beräknad max. avrinning av 50 sek lit/ km² skulle den max. vatten-
mängden uppgå till 320 lit/sek. och medelvattenmängden till omkring
40 lit/sek..

Då nedläggande av rörledning för hela vattenmängden av ekonomiska skäl
ej kan tillrådas, har denna sträcka i stället föreslagits som 18"-
ledning för avbördande av en del av vattenmängden (90 sekl. eller
mer än dubbla medelvattenmängden utan uppdämning) under det att
den återstående delen av högvattenmängden fortfarande skall avrinna
genom det öppna diket, vilket sålunda för framtiden skall under-
hållas på företagets bekostnad i sitt nuvarande skick, med den
förändringen att 18"-rören skola täckas med jord till 0,5 m. över
deras överkan#t.

Linköping den 22 januari 1948

Ivar Helin

(Ivar Helin)

Lantbruksingeniör.

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 1942 för
företaget fastställda arbetsplanen med däri av Styrelsen denna dag
medgiven ändring.

Stockholm den 2 april 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

FÖREDRAGET

DEN 1 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

B e v i s

över verkställd besiktning

DIARIE Nr 014100

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 DEC. 1948

Företag: Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940 i Björsätters
(namn, socken och län)

söken av Östergötlands län

Ordf. i styrelsen: } Forstmästare Gösta Björndal

Förtroendeman:

Ende intressent: }

Åtvidaberg

Arbetsplanen fastställd den 8 juni 1942

Ändring medgiven den 2 april 1948

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.720:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.660:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1948

{ Vattendomstolen

ansökan om uppskov till 1 sept. 1949 kommer att snarast tillställas

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid förrättningen, som verkställts av Förste assistent B. Wallgren

den 14 dec. 1948, har befunnits att

av dikessträckan A-B-C-D, enl. kostnadsförslagets å-priser,

arbeten utförts för 6.500:- kr.

Härtill kommer:

jordersättningar 550:- kr.

Förrättningskostnader m.m. 674:91 " 1.224:91 "

S u m m a 7.724:91 Kr.,

viket motsvarar c:a 67 % av den beräknade och fastställda kostnaden
kronor 11.444:91.

Linköping den 17 dec. 1948

Loar Herin

Lantbruksingeniör.

*2 ruho*

214
42
P. M.

D. N:r

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940 i Björsäters
socken, Östergötlands län.

Arb. plan: 8 juni 1942 ✓

Kontrakt: 20 augusti 1942 ✓

Fullbordas: 1 september 1948 ✓

Statsbidrag: 5.720 kronor ✓

Lån: 5.660 kronor ✓

Beräkn. kostnad: 11.444:91 kronor

Verkst. utbet. d. av statsbidrag: kr.

av lån: kr.

Utfört arbete enligt lantbruksing. I. Helin gm den 14 12 1948
förste ass. B. Wallgren
7.724:91 kr. = c:a 67 %.

$0.67 \cdot 5.720 = 3.800$

$0.67 \cdot 5.660 = 3.800$

Ordf. i arb. styrelsen } Forstmästare Gösta Björndal, Baroniet,

~~Ende-intressent~~ } Åtvidaberg.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag kr.

av lån kr.

Stockholm den / 19

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940 i Björsäters socken av Östergötlands län.

Lån 5.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 juni 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Björsäters socken</u>			
Båtvik	1/6	1 ²	Olle Johansson
"	1/4	1 ³	Dens.
"	1/12	1 ⁴	Baroniet Adelswärd
Frängsbo	1/2	1 ⁵	Adolf Andersson
Grönhög	1/6	1 ²	Baroniet Adelswärd
"	1/6	1 ³	Dets.
"	1/6	1 ⁴	Dets.

Stockholm den 1 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

8/6 42

23917

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC. 1940

Förteckning över lånesökande

vid "Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940" i Björsäter
socken av Östergötlands län.

1/12 mtl. Båtvik,	⁴ 1	, Baroniet Adelswärd. ✓
1/6 " "	² _i 1	, Olle Johansson. ✓
1/4 " "	³ 1	, Olle Johansson. ✓
1/2 " Frängsbo,	⁵ 1	, Adolf Andersson. ✓
1/6 " Grönhög,	² 1	, Baroniet Adelswärd. ✓
1/6 " "	³ 1	, Baroniet Adelswärd. ✓
1/6 " "	⁴ 1	, Baroniet Adelswärd. ✓


Linköping den 23 december 1940.

Ivar Helin

(Ivar Helin)

Statens lantbruksingeniör.

214/42



Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

bel Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Grönhögs vattenavledningsföretag år 1940" i Björsäter socken av Östergötlands län, för vilket företag Kungl.Styrelsen den 2 april 1948 beviljat uppskov med arbetstiden till den 1 september 1948, anhåller om beviljande av ytterligare uppskov med företagets arbetstid till den 1 september 1949. Företaget har nämligen på grund av en del arbetssvårigheter ej kunnat slutföras inom bestämd tid.

Åtvidaberg den december 1948.

G. Björndahl

G.Björndahl.

Forstmästare.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Kontor: Dröttninggatan 14

LINKÖPING

Tel. Kontor: 267 32
Bostad: 242 34

FÖREDRAGET

DEN 22 APR 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

Linköping den

2132

24 JAN 1949

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes följande angående "Grönhögs vatten-
avledningsföretag år 1940" i Björsäter socken av Östergötlands
län:

1. Utredning angående ändring i arbetsplanen med ritning.
2. Skrivelse från företagets styrelse med anhängan dels om förläng-
ning av arbetstiden och dels om ändring i planen.
3. Skrivelse från samtliga delägare i företaget.

Linköping den 22 januari 1948.

Ivar Helin

Lantbruksingeniör.

Godk.

FÖREDRAGET
DEN 16 DEC. 1949

RAPPORT

214/ Komb
42.



LANTBRUKSSTYRELSEN
öververkställd besiktning

Företag: Grönhögs vattenavledningsföretag av år 1940 1

(namn, socken och län)

Björnsätters socken av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: Forstmästare Gösta Björndal, Baroniet pr Ätvidaberg
~~Förmodat~~
Enda intressent: Tel. " Baroniet " - Ätvidaberg

Arbetsplanen fastställd den 8 juni 1942

Ändring medgiven den 2 april 1948 och den 22 april 1949

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.720:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.600:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept 1947

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1947

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till 1 sept 1949 av den 1 feb. 1949
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkstälts av Assistenten B. Wallgren
den 5 dec. 1949, har befunnits att företaget därvid var i sin hel-
het utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och
med de ändringar som av Kungl Lantbruksstyrelsen enligt ovan godkännts
varior företaget föreslås till godkännande.

Kostnaderna för företagets arbeten överstiger den fastställda arbets-
kostnaden.

Linköping den 6 december 1949

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

8	5.720	5.660
6 42	3.800	3.800
	<u>1.920</u>	<u>1.860</u>