

godk.
3

94
43

DIARIET 5461
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1944

KONTRAKT. E 2*0821

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 december 1943 till
Ånestads dikningsföretag år 1941 i Vikingstads socken av
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag med tvåtusensexhundraåttio (2.680)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör Sven O. Berg vid syneförrättning
år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~XXXXXXX~~
förtroendeman
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind mig.
oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,
att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,
att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Linköping den 4 mars 1944.

Gustaf Lagerfeldt

Friherre.

Frössle, Malmslätt.

Att Friherre Gustaf Lagerfeldt

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Isar Selin

Margaretha Wallen

Adress Linköping.

Adress Linköping.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 mars 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ant. Eriksson

Rus. nyl.

E ____ 2*0821

Förnam Huvudl. Lantbrukstygul-
sens berett denna dag påstånden till
efter att ha vid arbetets utvärdering.

Stockholm den 28 december 1943.

På Huvudl. Lantbrukstygulsens vägnar:

Alf Smith.

Vidimur et appicim.

Sven Helin.

DIARIE NR 5461
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1944

Avskrift av

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförandet av Ånestads diknings-
företag år 1941 uti Vikingstads socken av Östergötlands län.

Upprättat av

Sven O. Berg

Statens e. lantbruksingenjör.

BETÄNKANDE rörande fråga om stats-
understöd till utförandet av ÅNESTADS DIK-
NINGSFÖRETAG ÅR 1941 uti Vikingstads socken
av Östergötlands län.

1. Belägenhet.

Området är beläget omkring 4 km. nordnordost om Vikingstads sockens kyrka och är å översiktskartan (se bilaga I i synehandlingarna) angivet med gul färgbeteckning.

2. Rättsliga förhållanden.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 26 juni 1941 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts, se bilaga IV.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget för förstärkning av ofullständiga jordbruk (avlopps- förbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i företaget ingående marker.

3. Hydrografiska förhållanden m.m.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner m.m. äro närmare angivna i synehandlingarna (se bilaga F och I).

4. Allmänna intressen.

Företaget berör Statens Järnvägar å bandelen Linköping-Mjölby. Härom har redogörelse och föreskrifter lämnats i mom. 8 av utlåtandet (bilaga I i synehandlingarna). Vederbörande distriktschef har

även avgivit yttrande med anledning härav (se bilaga D:5 i synehandlingarna)

5. Avdikningsområdets omfattning och naturliga beskaffenhet.

I företaget ingående marker beskrivas i synehandlingarnas beskrivnings- och värderingslängd (se bilaga H), och av sammandraget framgår, att företaget omfattar en areal av 5.88 har åker och 2.11 har annan duglig mark.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och är av mycket god beskaffenhet.

6. Kostnad.

Kostnadsförslaget, se bilaga III, sammanför samtliga med företaget förenade kostnader, och slutsumman uppgår till 5.360:86 kr.

Fördelas denna summa på hela den i företaget ingående arealen blir avdikningskostnaden omkring 670 kr. pr har.

7. Statsunderstöd.

Företagets sakägare ha förklarat sig önska komma i åtnjutande av anslag från statens avdikningsanslag. Lån från statens avdikningslånefond sökes ej.

Bifogade tabell b utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade anslagsbelopp. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt nämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 2.680:- kr. i anslag.

8. Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

9. Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Då företaget avser att bereda möjlighet till dränering av här ifrågaverande, synnerligen bördiga markområde, synes detsamma vara av sådan art, att det kan anses snabbt resultera i ökade skördar, varför företaget böra äga företräde till erhållande av statsunderstöd.

Med stöd av vad här ovan blivit anfört och utrett får jag tillstyrka, att anslag beviljas med av mig föreslaget belopp.

10. Detta betänkande åtföljande handlingar.

Tabell a rörande företagets areal, kostnad och båtnad	bilaga I
" b " delägarnas andel i företaget samt beräknade bidragsbelopp	bilaga II
Kostnadsförslag	" III
Bevis att besvär ej anmälts	" IV
Arvodesräkning	" V

Uppsala den 27 oktober 1941

Sven O. Berg
Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	A n n a n m a r k	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	<u>Änestads Dikningsföretag år 1941.</u>					
	5.88	2.11	7.99	5.360:86	5.382:50	1.0
	Inga sakägare söka lån.					
	Uppsala den 27 oktober 1941					
	Sven O. Berg					
	Statens e. lantbruksingenjör.					

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l						
					Åker		Annan mark		S u m m a		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			<u>Vikingstads socken.</u>								
1,1,1,1,1 ¹ - 1,1, utj. utj.	-7 ¹		Nybble	E.V. Hesse			2	11		2	11
1	1 ¹		Änestad	I. Lagerfelt	5	88				5	88
				Summa	5	88	2	11		7	99

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
105	50	98	-	6	57	0	51	105	08	1.0	50	52	53		
5277	-	4902	-	328	49	25	29	5255	78	"	"	2627	47		
5382	50	5000	-	335	06	25	80	5360	06			2680	-		
Uppsala den 27 oktober 1941 Statens e. lantbruksingenjör.															

Uppsala den 27 oktober 1941

Statens e. lantbruksingenjör.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnader	4.850:-	
Ersättningar	<u>150:-</u>	5.000:-

Förrättningskostnader.

Kostnad för syneförrättning	335.06	
Utredning ang. statsunderstöd	<u>25.80</u>	<u>360:86</u>
Summa Kronor		<u>5.360:86</u>

Uppsala den 27 oktober 1941

Statens e. lantbruksingenjör.

Utskrift.

Vid arbetsplanens påföljande
har kostnaden för påföljande beräk-
nats till 5.360 kronor 86 öre.

Stockholm den 28 december 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras ex officio:
Leif Selin.

Bilaga IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 26 juni 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ånestads dikningsföretag år 1941" i Vikingstads socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 oktober 1941.

Ex officio:

Georg Österholm.

Lösen redov. gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa Kronor 1:75

Lantbruksingenjören Sven O. Berg, på begäran.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Ånestads Dikningsföretag år 1941
inom Vikingstads socken
av Östergötlands län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	å	
Betänkande, sid. 3	" 3:-	9 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $\frac{1}{2}$	å 12:-	6 -
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	"	1 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 10 à 0.55		5 50
Inhäftning av handlingar		1 -
Diariebevis, utlägg		3 30
Kommissionärsarvode		
Summa Kronor:		25 80

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till vederbörande
häradsrätt inom tre månader härefter.

Uppsala den 27 oktober 1941.

Sven O. Berg

e/
Statens lantbruksingenjör.


Sidorna 1 - 9 rätt avskrivna intygas på tjänstens vägnar:

Sven O. Berg
Statens e. lantbruksingenjör.

19020

KLANTIDNUMMER

2001 181



E 2*0821

Handlingar rörande

ÅNESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941

uti Vikingstads socken av

Östergötlands län.

Upprättade vid lagasyneförrättning av

Sven O. Berg

t.f. statens lantbruksingenjör

Handlingar rörande

ÅNESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941

uti Vikingstads socken av Östergötlands län.

Upprättade av

Sven O. Berg

t.f. statens lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

Protokoll	sid. 1 - 5
Bil. A. Ansökan och förordnande	" 6 - 7
" B:1-B:2. Kungörelser	" 8 - 9
" C. Förteckning	" 10
" D:1-D:3. Fullmakter	" 11 - 13
" D:4-D:5. Skrivelser till och från statens järnvägar	" 14 - 15
" E. Grävningstabell	" 16 - 17
" F. Dimensioneringstabell	" 18
" G. Kostnadsförslag	" 19
" H. Beskrivnings- och värderings- längd	" 20 - 24
" I. Utlåtande	" 25 - 34
" K. Kostnadsfördelningslängd	" 35 - 37
Ärvodesräkning	" 38 - 41

PROTOKOLL vid syneförrättning
enligt vattenlagen rörande avdik-
ning av mark tillhörande ÅNESTAD
och NYBBLE i Vikingstad socken av
Östergötlands län.

§ 1.

Sammanträde på Lagerlunda torsdagen den 26 juni 1941 kl. 12.

Förrättningsman: undertecknad, t.f. statens lantbruksingenjör
enligt förordnande av Länsstyrelsen i Östergötlands län den
19 februari 1941, se bilaga A.

Biträdande synemän: skiftesgodemännen, lantbrukare Joh. Alm-
berg, Gustad, Vikingstad, och lantbrukare Nils Tillby, Tillorp,
Vikingstad.

Sökande till förrättningen:

Friherre Israel Lagerfelt genom
friherre Gustaf Lagerfelt enl. fullmakt. Ägare av Ånestad 1¹

Övriga sakägare:

E.W. Hesse genom Ejnar Hesse " " Nybble 1¹ - 7¹

Gustaf Ånell, Österhagen

Statens Järnvägar genom Baninspektoren Henning Bäckman enligt
fullmakt samt överbanmästare B.O. Ångström

§ 2.

Upplästes ansökan rörande förrättningen och det för förrätt-
ningsmannen meddelade förordnandet, se bilaga A.

§ 3.

Jäv mot förrättningsmannen eller biträdande synemännen anmäl-

des ej. Biträdande synemännen förklarade att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 4.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning eller det ifrågasatta företaget anmälades ej och ansågs ej föreligga.

Av företaget berördes Statens Järnvägar å bandelen Linköping-Mjölby. Några andra allmänna intressen berördes ej.

§ 5.

I samråd med sökanden hade förrättningsmannen verkställt undersökningar för avdikningsplanens upprättande. Det avlopp, vilket föreslagits att upptagas, hade utpålats, sektionerats och avvägts, varjämte jordborrningar verkställdes för fastställande av markernas mer eller mindre svärgrävda beskaffenhet.

De marker, vilka beräknats kunna erhålla båtnad av de föreslagna arbetena, hade genom nymätning kartlagts å förslagens plankarta och vid samtidigt företagen ytavvägning hade områdets nivåförhållanden undersökts på sätt plankartans höjdsiffror utvisa.

Plankarta samt profil- och sektionsritningar förelades, och förrättningsmannen redogjorde för det förslag, som blivit upprättat samt för beräknade kostnader.

§ 6.

Uppmanades intressenterna att yttra sig med anledning av det framlagda förslaget.

Sökanden genom Friherre Gustaf Lagerfelt yrkade på företagets utförande på förslaget sätt.

Einar Hesse yrkade på ersättning för flyttning av gärdesgård utmed

diket å sträckan 3+97 - 7+62.

Diskuterades frågan om avloppet å sträckan 9+68 - 12+66 skulle utföras som täckt eller öppet avlopp.

Sökanden framhöll, att torrläggningen blev effektivare om avloppet utfördes som öppet dike, då bottenlutningen i diket kunde göras svagare och följaktligen djupet i övre delen blev större. Kostnaden skulle även bli mindre.

Baninspektoren Henning Bäckman anhöll att få besiktiga förhållandena på platsen innan han yttrade sig i denna fråga.

Förrättningsmannen framhöll, att någon ombyggnad av järnvägstrumman ej ifrågasattes i samband med företaget. Markområdet ovanför trumman kunde visserligen knappast erhålla full torrläggning med det nuvarande bottenläget i trumman, men å andra sidan skulle kostnaderna för en ombyggnad av trumman bli avsevärda i jämförelse med den skada som nu orsakades.

§ 7.

Företogs syngång för uppskattning och värdering av i företaget ingående marker. Samtliga intressenter voro härvid närvarande. Efter undersökning på platsen förklarade baninspektör Bäckman, att hinder ej mötte från järnvägens sida att avloppet å sträckan 9+68 - 12+66 utfördes som öppet avlopp. Arbetet torde närmast ha karaktären av dikesrensning. Breddningen av avloppet borde dock utföras på åkersidan.

Vid syngången diskuterades även frågan om ersättning för flyttning av gärdesgård utmed diket å sträckan 3+97 - 7+62. Agronom Einar Hesse yrkade på att ersättning skulle utgå med 1/3 av värdet av ett nytt stängsel, vilket beräknades kosta 450 kr.

§ 8.

Efter synegången samlades synemännen och intressenterna på nytt till sammanträde. Härvid utsågs till styrelse för företaget friherre Gustaf Lagerfelt, Frössle, Malmslätt.

Till revisor för företaget utsågs agronom Einar Hesse, Nybble, Vikingstad.

§ 9.

Den av förrättningsmannen utarbetade beskrivnings- och värderingslängden förelades sakägarna. Förrättningsmannen redogjorde för de grunder efter vilka värderingarna verkstälts och uppläste värderingslängdens sammandrag, se bilaga H .

§ 10.

Då några nya framställningar eller yrkanden i den föreliggande frågan ej gjordes, överlade synemännen om lagstadgat utlåtande, vilket härefter meddelades, se bilaga I .

Till utlåtandet fogades den upprättade kostnadsfördelningslängden, se bilaga K .

§ 11.

Beslutades att till företaget hörande ritningar och handlingar ~~och ritningar~~ skulle förvaras hos friherre Gustaf Lagerfelt, Frössle, Malmslätt.

§ 12.

Antecknades, att biträdande synemännens arvodesräkningar tillsammans omfattade kr. 23.80, att till hantlangning skulle ut-

gå 32:- kronor och att till åtgärder enligt 46 § i gällande lantbruksingenjörstaxa sammanlagt upptagits 3 $\frac{1}{2}$ dagar i förrättningsmannens arvodesräkning.

§ 13.

Genomgicks dagens protokoll, vilket lämnades utan anmärkning, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Lagerlunda, Malmslätt den 26 juni 1941

På tjänstens vägnar:

Henric O. Berg
t.f. statens lantbruksingenjör.

Santenberg
Bitr. syneman.

Hindberg
Bitr. syneman.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

Bilaga A.

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till extra lantbruksingenjören S.O. Berg, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Berg hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 19 februari 1941.

På länsstyrelsens vägnar

E. Stårck
(E. Stårck)

Algot Pehardt
(Algot Pehardt)

Stämpel FEM kronor.

5 D.D.



Nº 5 D. D.



Till
Kungshärad Befallningshavande,
i Östergötlands län.

Härmed får jag vidareanmänt anhålla, det vill säga
Kungshärad Befallningshavande förordna lantbruks-
ingenjören i länet att föreläsa underökning och
uppgöra förslag angående förbättrad torvläggning av
mark tillhörande:

i Råna s^m belägna 1 mil Hagulunda häteri och
1 mil Husetads kronodomen samt
i Vihingstads s^m belägna 5 mil Nybble jänte- och
avsondering därifrån och
2 mil Husetads Berg- och Mellan-gårdar.

Hagulunda den 17 februari 1941

Ena andra fastigheter bevisas av föraktningen.

Ena Hagulunda

Fogare av

1 mil Hagulunda häteri och 2 mil Husetads
Berg- och Mellan-gårdar.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
hålles torsdagen den 26 juni kl. 12 middagen på Lagerlunda
Gårdskontor i och för torrläggning av marker tillhörande
Österhagen 1¹, Ånestad 1¹ och Nybble nr 1-7 i Vikingstad
socken av Östergötlands län. Av företaget beröres även
Statens Järnvägar å sträckan Linköping-Mjölby.
Linköping den 4 juni 1941

Sven O. Berg

t.f. Statens lantbruksingeniör..

Anhålles att kungörelsen uppläses vid första tillfälle i
Vikingstad kyrka, förses med uppläsningssbevis och återsändes
hit till lantbruksingeniörskontoret, Linnégatan 25, Linköping.

Förestående kungörelse är söndagen den 8 juni 1941 uppläst
i Vikingstads kyrka, vilket härmed till bevis meddelas.

Vikingstad den 8 juni 1941.

Peter Wiklund
kyrkoherde.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tors-

dagen den 5 juni 1941.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen hållas å nedanstående tider och ställen:
torsdagen den 26 juni kl. 12 middagen på Lagerlunda Gårdskontor i och för torrläggning av marker tillhörande Österhagen 1^a, Ånestad 1^a och Nybble nr 1—7 i Vikingstad socken. Av företaget beröres även Statens Järnvägar å sträckan Linköping—Mjölby.

fredagen den 27 juni kl. 10 fm på Håltorp hos arr. Valter Johansson i och för torrläggning av marker tillhörande Damängen, Baggetorp, Göl, Missunna och Håltorp i Tjällmo socken.

Linköping den 4 juni 1941.

Sven O. Berg

t. f. Statens lantbruksingeniör

F ö r t e c k n i n g

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Österhagen 1, Ånestad 1 och Nybble 1-7 i Vikingstad socken på Lagerlunda Gårdskontor torsdagen den 26 juni kl. 12 middagen.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Vikingstad,	<u>Vikingstad.</u>
Kallelse till Joh. Almberg, Gustad,	"
" " Nils Tillby, Tillorp,	"
Meddelande till Gust. Ånell, Österhagen,	"
" " E.W.Hesse, Nybble,	"
" " Israel Lagerfelt, Lagerlunda,	<u>Malmslätt.</u>
" " Statens Järnvägar,	<u>Stockholm.</u>

Linköping den 4 juni 1941

Lenn O. Berg.

t.f. Statens lantbruksingeniör.

Nylble Gård

Tel. Vikingstad 23

Vikingstad den 19

Tullmakt

för att förklarar Ernas Hesse, Nylble, Vikingstad,
att vid sammanträdet i Lagerlund den 26 juni 1941
ang. synförhållning enligt vettslagen i och för förläggning
av mark inom Östergötland 1', Åkerstad 1' och Nylble 1'-3'
inom Vikingstad socken, min talan från och viskärll
utöva.

Nylble, Vikingstad den 26 juni 1941.
Ernst Hesse

Bevitnas:

Maria Anderson

Maj Jonsson

Fullmakt

för min son Röstnauten Rikner Gertel Lagerfeldt
 att vid kammarkäda för bynsföretagning enligt vatten-
 lagen, som är utskrift att hälsas vid Kungälv, Värna
 st., den 26 juni 1941 kl 12 p.d. för förläggning av mark
 inom Österheger 1', Ånstad 1' och Nybble 1'-7' inom
 Vihingstads st av Östergötlands län, vara minn ombud.
 Kungälv den 23 juni 1941.

Gertel Lagerfeldt
 ägare av
 1 mll Ånstad 1'

Bevitnas:
 Gunnar Skallberg

Ingeborg Davidson

STATENS JÄRNVÄGAR

2. BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____


Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Gla.

F u l l m a k t

för innehavaren, baninspektoren Henning Bäckman, Norrköping att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark inom Österhagen 1^l, Ånestad 1^l och Nybble 1^l - 7^l inom Vikingstad socken av Östergötlands län torsdagen den 26 innevarande juni på Lagerlunda Gårdskontor föra statens järnvägars talan och bevaka dess rätt ävenså att å statens järnvägars vägnar meddela bestämmelser och träffa överenskommelser i frågor, som angå förrättningen.

Norrköping den 25 juni 1941.



Förste baningenjör.

Statens e. lantbruksingenjör

SVEN O. BERG

Bilaga D:4.

Börje- ~~Trångsögatan 3~~, Uppsala
gatan 3 B Telefon 64 69

Avskrift.

Till

Distriktschefen vid 1:a distriktet

Statens Järnvägar, S t o c k h o l m.

Härmed översändes protokoll samt utlåtande och i särskilt paket två blad ritningar rörande Ånestads dikningsföretag år 1941 i Vikingstads socken av Östergötlands län. Företaget berör Statens Järnvägar, bansträckan Linköping-Mjölby, och får jag med anledning härav, under hänvisning till bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen, anhålla om Edert yttrande i ärendet.

Jag är tacksam om yttrandet kan avgivas snarast möjligt.

Uppsala den 23 juli 1941

I tjänsten:

Sven O. Berg

Statens e. lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intygas på tjänstens vägnar:

Sven O. Berg.

STATENS JÄRNVÄGAR

I DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr 1482/41.

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Till

Bil. 2 handlingar,
2 ritningar.

Herr Lantbruksingenjör S.O.Berg,

Börjegatan 3 B,


Uppsala.

Ang. Ånestads dikningsföretag.

./4

Med återställande av med Eder skrivelse den 23 juli 1941 översända handlingar och ritningar rörande Ånestads dikningsföretag i Vikingstads socken av Östergötlands län, får distriktschefen, sedan viss geoteknisk undersökning nu utförts, meddela, att från statens järnvägars sida intet är att erinra mot arbetets utförande i de delar statens järnvägar därav beröras. Stockholm den 26 september 1941.

castr


M. Blomberg.

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0+70	—	0.80	0.30	2.70	1:15			
1	30	0.90	"	3.00	"			
1+00	50	1.00	"	3.30	"			
2	50	0.90	"	3.00	"			
2+00	50	1.00	"	3.30	"	+4.30		
3	50	1.15	"	3.75	"			
3+00	50	1.30	"	4.20	"			
3+97	47	1.50	"	4.80	"	+4.38		
4+00	53	1.60	"	5.10	"			
5	50	2.10	"	6.60	"			
5+00	50	2.30	"	7.20	"			
6	50	1.70	"	5.40	"			
6+00	50	1.50	"	4.80	"			
7	50	1.70	"	5.40	"			
7+00	50	1.70	"	5.40	"			
7+62	12	1.70	"	5.40	"	+5.10		
		1.50				+5.28		
8	38	1.25						
8+60	60	1.25						
9	40	1.20						
9+40	40	1.35				+6.00		
9+68	28	1.35	0.30	4.35	1:15	+6.00		
10	32	1.55	"	4.95	"			
10+00	50	1.80	"	5.70	"			
11	50	1.80	"	5.70	"			
11+00	50	1.35	"	4.35	"			
12	50	1.40	"	4.50	"			
12+00	50	1.50	"	4.80	"			
12+60	16	1.70	"	5.40	"	+6.09		
	1196							

Först = +6.44. 170 m. söder om
1+00 i landsvägskant

Ledning av 12" cementrör

Slutar täckt ledning
9+40-9+68, järnvägssträckan

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1196							
13	34	1.20						Ledning av 6" tegelrör
B+50	50	0.85						
13+96	46	0.90						Deep. = +10.51
	1326							
Vid arbetens utförande iakttagas:								
<u>au</u>	grävning djupet utkas från de i jämn höjd med mark- ytan utdragna pilarnas örekanter,							
<u>au</u>	Den uppkastade dikesjorden ej lägges närmare blivande avloppens kanten än 1.0 m. och ej ges beaktelse lut- ning mot diket än 1:1.							
<u>au</u>	Vid avkastade öppningar lättnas i dikeshällarna vid till- ståndet diken och vägar samt minst på var 50 m. för ytträttas fria avlopp.							
<u>au</u>	Så dike går i rätting, diket uttömlings sågfrälles au den sammanfaller med rätting linjen,							
<u>au</u>	Skaktvingsmassorna må uppläggas i tilluämnadsskiv lika stora mängder på rätta sidor om avloppen, så- vida inte nödvändigt marklager fördrags massorna friläggas på annat sätt.							
<u>au</u>	Täckta betningar läggs efter detaljvagnning, fröta- ren omedelbart för arbetens utförande.							
Lagdelarna, Malmslätt den juni 1941								
Sven O. Berg.								
t. f. statens lantbruksinspektör.								

Dimensioneringsstabell.

Stücke	N. O. kar.	Aorinning lit/sek i kar max.	Aorinning lit/sek. max.	Förslagen lednings		
				Dim.	Botten- lutn. ‰	kapa- citet lit/sek.
7+62 - 9+40	50	1.0	50	12"	4	60
12+66 - 13+96	14	1.0	14	6"	8.5	14

Lagerlunda, Malmslätt den 26 juni 1941
Sven O. Berg
s. f. statens lantbrukingenjör.

Kostnadsförslag.

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0+70-2	130	Schaktning av lera m ³	75	1.-	75	-				
1+70		Ombyggnad av bryggeströmma			150	-				
2-3+97	197	Schaktning av lera m. stubbar	160	1.50	240	-				
3+97-6	203	— " —	575	1.75	1006	25				
6-7+02	162	— " —	590	1.50	885	-	2.356	25		
7+02-9+40	178	Ledning av 12" cementrör								
		Inköp av rören inkl. frakt. l.m.	178	5.50	979	-				
		Grävning, läggning och åter- fyllning l.m.	178	1.80	320	40				
7+02		Brunn			50	-				
8+60		Brunn			70	-				
9+40		Intag			75	-	1.797	10		
9+40-9+68	28	Järnvägsströmma								
9+68-12+06	278	Schaktning av lera m ³	310	1.-	310	-	310	-		
12+06-13+96	130	Ledning av 6" tegelrör								
		Inköp av rören inkl. frakt. l.m.	130	1.75	227	50				
		Grävning, läggning och återfyllning l.m.	130	1.-	130	-				
13+96		Intag			75	-	432	50	4.593	15
		Ersättning för flyttning av järnspjett, enligt ut- lämnat. m.m. 10							100	-
		För oförutsetta kostnader tilläggs							256	85
	1326				Summa Kronor				5.000	-

Lagad under Malmstätt den juni 1941
 Sven O. Berg
 C. f. statens lantbruksskolor

2

[illegible]

Hemmansstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1 1 1 1 1 nj "	1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'	B	Vikingslöd Nybble	<u>L. V. Hesse.</u> Åker Skog " 4 Åker " " " Väg Skog " 1 Åker " " Mark till arthrop <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9
1	1'	C	Åreslöd	<u>J. Lagerfeldt.</u> Åker " Diike Åker " " " " " Diike Åker " Diike Åker " Diike Åker " Transpord	10 6.80 10a 7.10 11 12 7.20 13 6.30 14 6.20 15 5.80 16 8.00 17 7.60 18 19 7.20 20 7.60 21 22 7.50 23 7.50

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					65			200	130	-	200	162	00	50	32	00
					41			4	82	-	4	102	00	4	20	00
					11			4	22	-	4	27	00	4	5	00
					10			4	20	-	4	25	-	4	5	-
							05									
					12			200	24	-	200	30	-	50	6	-
					4			4	8	-	4	10	-	4	2	-
					28			4	56	-	4	70	-	4	14	-
					40			4	80	-	4	100	-	4	20	-
				2	11		05		422	-		527	00		105	00
0.60	1	49						1200	1788	-	2000	2980	-	800	1192	-
0.65		72						1300	936	-	4	1440	-	700	504	-
0.70		57						1400	798	-	2000	1140	-	600	342	-
0.75		15						1400	210	-	4	300	-	4	90	-
0.65		28						1300	364	-	4	560	-	700	196	-
0.40		14						800	112	-	4	280	-	1200	168	-
0.45		36						900	324	-	4	720	-	1100	396	-
0.45		07						900	63	-	4	140	-	1100	77	-
0.45		64						900	546	-	2000	1280	-	1100	704	-
0.60		45						1200	540	-	4	900	-	800	360	-
0.60		07						1200	84	-	2000	140	-	800	56	-
0.40		78						800	624	-	4	1560	-	1200	936	-
0.20																
	5	72							6419	-		11440	-		5021	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Ännopred Åker Mark till arthrop <u>Summa</u>	24
1	1'	B	Hybble	<u>Sammanslag</u> B.V. Herse	
1	2'				
1	3'				
1	4'				
1	5'				
1	6'				
1	7'	C	Anestord	J. Lagerfeld <u>Summa</u>	
1	1'				
				jordmånen utgör övralit av kramble på lera.	


Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	72								6419	-		11440	-		5021	-
	16							400	64	-	2000	320	-	1600	256	-
5	88								6483	-		11760	-		5277	-
				2	11		05		422	-		527	00		105	00
5	88								6483	-		11760	-		5277	-
5	88			2	11		05		6905	-		12287	00		5382	00
Lagenheten, Malmslätt den 26 juni 1941. På Gårstens vägnar: Hen O. Berg. t.f. statens lantbrukningsjurist.																
<i>Antenborg</i> Bitr. symman								<i>Hjertqvist</i> Bitr. symman								

Bilaga I.

U T L Å T A N D E

Översiktskarta

Gen. stabs blad nr 45. Linköping.



Skala 1:100 000

UTLÅTANDE avgivet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen rörande
avdikning av mark tillhörande ÅNESTAD
och NYBBLE i Vikingstad socken av Ös-
tergötlands län.

Mom. 1. Avdikningsområdets belägenhet.

Å vidsittande översiktskarta har avdikningsområdet inlagts
med gul färgbeteckning, och är detsamma beläget c:a 4 km. nord-
nordost om Vikingstad sockens kyrka.

Mom. 2. Företagets ändamål.

Företaget avser, att genom upptagande till större djup och
ökade dimensioner av det genom samfälligheten gående avloppet
bereda bättre torrläggning av i företaget ingående, huvudsakli-
gen odlade marker.

Mom. 2. Nederbördsområde, vattensystem.

Nederbördsområdet har å översiktskartan inlagts med heldra-
gen blå linje, och området utgör 60 har.

Företaget är beläget inom Motala Ströms vattensystem, nr 67.

Mom. 3. Dikning, företagets namn.

Företaget anses ej kunna ha någon inverkan på vattenförhållan-
dena i nedanförliggande vattendrag och har av synemännen hänförs
till dikning samt skall benämnas Ånestads dikningsföretag år 1941.

Mom. 4. Laga hinder, allmänna intressen.

För handläggning av förrättningen, vilken grundar sig på Konungens Befallningshavandes ^{-götlands/} i Öster-⁻län förordnande den 19 februari 1941, se bilaga A,

har något laga hinder ej ansetts föreligga.

Av företaget beröres Statens Järnvägar å bandelen Linköping-Mjölby, se vidare härom i mom. 8 nedan. Några andra allmänna intressen beröras ej av företaget.

Mom. 6. Undersökningar.

Det avlopp, som av sökanden till förrättningen påyrkats, har utpålats, sektionerats och avvägt, varjämte genom jordborrningar markernas mer eller mindre svårgrävda beskaffenhet undersökts.

Över avvikningsområdet har upprättats plankarta i skalan 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, som ligger lägre än 1.5 meter över nuvarande medelvattenytan i diket, och å plankartan betecknas åker med gul färg samt äng och betesmark och annan duglig mark med grön färg. Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan och med heldragna dubbla rödallinjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med enkla, heldragna röda linjer och brunnar med röda ringar.

Över avloppet har upprättats profil- och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och å dessa ritningar ha även de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

Mom. 7. I företaget ingående arbeten.

Efter de yrkanden, som under förrättningen framkommit, och för

e/
berdande av den torrlä^egning företaget avser, ha synemännen funnit lämpligt bestämma, att företaget skall omfatta utförandet av avloppsdiket å sträckan 0+70 - 13+96, härav som öppet avlopp å sträckorna 0+70 - 7+62 och 9+68 - 12+66 samt som täckt ledning med 12 " cementrör å sträckan 7+62 - 9+40 och med 6 " tegelrör å sträckan 12+66 - 13+96. Avloppets bottenlägen samt dimensioner i övrigt äro närmare angivna i grävningstabellen samt å profilritningen, och för de täckta ledningarna anordnas intag, rörutlopp och brunnar på angivna platser samt i enlighet med upprättade detaljritningar. Såsom av sektionsritningarna framgår skall breddningen av det öppna avloppet å sträckan 3+97 - 7+62 företrädesvis företagas å avloppets vänstra sida så att dikets mittlinje förskjutes närmare rågången mellan Ånestad och Nybble. Å sträckan 9+68 - 12+66, där avloppet följer järnvägen, skall hela breddningen utföras på vänstra sidan (åkersidan) för att ej orsaka intrång å järnvägens område. Uppläggning av uppschaktade massor skall här även uteslutande ske på vänstra sidan.

De täckta ledningarna skola läggas efter detaljavvägning, företagen omedelbart företagetets utförande.

I företaget skall även ingå omläggning av ^{-ma/}trumman i utfartsväg vid punkt 1+70. Trumman skall utföras enligt detaljritning.

Mom. 8. Företagets beröring med järnväg.

Företaget är beroende av Statens Järnvägar å bandelen Linköping - Mjölby dels därigenom att avloppet å sträckan 9+40 - 9+68 genom en stentrumma passerar under järnvägen, dels även därigenom, som av ovanstående framgår, att avloppet å sträckan 9+68 - 12+66 följer gränsen mellan järnvägens område och sökan-

dens fastighet Ånestad 1¹.

Beträffande järnvägstrumman bestämma synemännen, att någon ombyggnad eller förändring av densamma ej skall ske i samband med företaget. Det åligger dock järnvägens ägare att rensa trumman från slam och dylikt ned till det nuvarande bottenläget, + 5.95 i förrättnings jämförelseplan, så att hinder ej möter för vattnets fria lopp.

Beträffande utförandet av avloppet å sträckan 9+68 - 12+66 må detsamma, med hänvisning till § 7 i protokollet, ske i form av öppet dike. Beträffande utförandet av diket å denna sträcka hänvisas till sektionsritningarna samt till mom. 7 här ovan.

Mom. 9. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning ej träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Beskrivnings- och värderingslängden, se bilaga H. giver en detaljerad framställning över varjeägofigurs beskaffenhet, dess areal samt uppskattade och beräknade värde före och efter avdikningen och härav erhållna båtnadsvärde.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Mom. 10. Ersättningar.

Synemännen bestämma, att ersättning skall utgå för flyttning av befintlig gärdesgård å sträckan 3+97 - 7+62 med en summa av 150 kr.

Några andra ersättningar skola ej utgå i samband med företagets utförande.

Mom. 11. Kostnadsfördelning.

Med de beräknade båtnadsvärdena som grund har kostnadsfördelningslängden utarbetats, se bilaga K, och i denna längd anges i procent och i kronor de andelar, med vilka fastigheterna deltaga såväl i första upptagandet som i framtida underhållet liksom även i de med denna förrättning förenade kostnaderna.

Mom. 12. Framtida underhållet.

Företaget skall i framtiden väl underhållas och rensningar i de öppna avloppssträckorna skola företagas så ofta behovet det påkallar, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnad för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen. För rensningsjords uppläggning må intressent ej äga rätt fördra ersättning.. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Vägtrumma, som i samband med företaget ombygges, skall i framtiden underhållas av den eller dem, som hitintills svarat för underhållet.

Vid betning efter öppet avlopp skall vederbörande markägare tillse och svara för att stängsel anordnas mot diket.

Mom. 13. Bestämmelser rörande företagets organisation och utförande.

Företagets utförande och framtida underhåll skall ombesörjas av en styrelse, utsedd av företagets sakägare. Meddelande om val av styrelse skall lämnas Konungens Befallningshavande i länet.

Styrelsen åligger:

att ombesörja arbetenas utförande och därvid infordra anbud eller

uppdraga arbetena åt någon eller några med dylika arbeten förtrogna personer,

att kontrollera arbetet, i den mån så befinnes nödigt med biträde av sakkunnig person,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga, till riktigheten styrkta räkenskaper,

att i övrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för företagets ändamålsenliga utförande och framtida underhåll.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i arbetsbeskrivningen, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Mom. 14. Domstolsavgift.

Då den genom företaget uppkommande båtnaden ej beräknats uppgå till 10.000 kr. skall i detta fall någon vattendomstolsavgift ej utgå.

Mom. 15. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden, som framställts under förrättningen, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda ej någon synemännens åtgärd.

Mom. 16. Bilagor.

Värderingslängden, (bilaga H), kostnadsfördelningslängden (bilaga K) samt i tillämpliga delar arbetsbeskrivningen (bilaga E) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom. 17. Tillstånd till företaget.

På grund av vad i vattenlagen stadgas lämna synemännen härmed tillstånd till företagets utförande, och skall detsamma vara färdigt till avsyning senast den 1 september 1947.

Mom. 18. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, äger att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adr. Stockholm. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 19. Verkställighet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstol ej skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom här ovan i mom. 18 stadgade tiden besvär mot förrättningen anföres, och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Lagerlunda, Malmslätt den 26 juni 1941

På tjänstens vägnar:

Ivan O. Berg
t.f. statens lantbruksingenjör.

J. J. J. J.
Bitr. syneman.

H. H. H. H.
Bitr. syneman.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1'	B	<u>Vikings lnd.</u>				
1	2'		Kybbile				
1	3'		L. V. Herse		1-9	422:-	527.50
1	4'						
1	5'						
hbj.	6'						
"	7'	C					
1	1'		Åres lnd				
			J. Lagerfelt	5	10-24	6.483:-	11.760:-
						6.905:-	12.287.50

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
105.50						98.00	1.96	6.57	
5.277.-						4.902.-	98.04	328.49	
5.382.50						5.000.-	100.000	335.06	
Lagerstunde, Malmslätt den 26 juni 1941 På Hjänskus vägnar: Sven O. Berg f. f. statens tentbevakningsgrupp. <i>Sven O. Berg</i> Bitr. synman <i>Hj. Hjänsku</i> Bitr. synman									

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Rustads Sikevingsfruktas

år 1941

i Vikingsbads

socken och

Östergötlands

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	8	0,50	4-		4-	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2	3,00	6-			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1	6,00	6-			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 37 ar	16	0,24	3	84		
		 har	5,88	0,78	4	59		
		äng och odlingsmark, medelareal 26 ar	8	0,18	1	44		
		 har	2,11	0,58	1	22		
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje	0,2	5,-	1-			
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4-			
		övriga regalar blad					28	09
		Överföres					32	09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 09
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	11	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	588	0,50	2 94	
		avvägda punkter	47	0,03	1 41	
		i annan mark, medelantal 5 punkter pr har	211	1,00	2 11	
		avvägda punkter	11	0,06	66	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1	2,00	2 -	
		i annan mark	08	5,00	4 -	25 12
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar, ...	25	0,05	1 25	
			804	0,10	80	2 05
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	25	0,04	1 -	1 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	48	0,06	2 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	24	0,12	2 88	5 76
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	145	3,50	5 08	5 08
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0,12	24	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	29	0,25	7 25	
						
						7 49
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
				12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	106	3,50	3 71	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	0,13	6,00	78	
		2) " " över 20 "	0,87	10,00	8 70	13 19
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	35	0,03	1 05	2 05
						98 83
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				98 83
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. g.				
		nämligen m ² sektion på "	1.4	4,00	5 60	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.g.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 -	10 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00	3 -	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	47	0,01	47	47
		Översiktskarta, § 41			4 50	4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 60
1941		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00	24 -	24 -
fruni 26/27		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 -	18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 -	
		slanficka "		12,00		6 -
		Lösen för:				182 00
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet				7 -
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 32 ar ägofigurer st.	25 207		1 75	
		har 804 014			1 13	
		Överföres			2 88	7 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			2 88	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	47	0,02	94	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	7 32
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	14	6:-	840	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			749	
		3) broar och trummor, " " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 89
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	37	0,55	20 35	
		Översiktskarta i d:o, § 41			4 50	
						24 85
		Summa kronor				64 06
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			720	
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	23 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			23 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			32 -	
						65 80
		Summa kronor				89 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				182 -
		Lösen för kopior och avskrifter				64 06
		Övriga förrättningskostnader				89 -
		Summa kronor				335 06

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till häradsrätt.

Lagaburda Malenbär den 26 juni 1941

E. J. O. Berg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Godk. 24/3 1944

94
43

DIARIE Nr 5460
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1944

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Ånestads dikningsföretag år 1941"

i Vikingstads socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 28 december 1943.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 2,680 kronor.

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelse: Friherre Gustaf Lagerfelt, Frössle, Malmslätt.

Tel.: Malmslätt 88.

Vid av undertecknad den 4 december 1943 verkställd besiktning av företaget har detsamma befunnits vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkännande.


Linköping den 4 mars 1944.

Svar Hein

Statens lantbruksingeniör.

Ånestads Dikringsföretag år 1941
 Undertecknad ex officio:
 Sven O. Berg



Byggsstrumma vid 1+10
 110m



Intag med slambassäng vid 13+96, 9+70



Rörullopp vid 7+62



Skala 1:50

