

8
200

63

200

44

29/1

14

15/6

1944

DIARIE Nr

8427

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 APR. 1944

E

5*0835

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 januari 1944 till
Sätra Kärr - Visskärrets invallningsföretag år 1942 i Kimstad och
Vånga socknar av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med trettioåttatusentrehundraåttio (38.380)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med trettioåttatusensexhundranittio (38.690)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör I. Helin vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1947
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 29 juni 1944.

H. K. K. K. K. K.
agrander

Grönholm, N. N. N.

Att agrander Helge K. K. K.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jens Helin

Adress Linköping

Emma Kullberg

Adress Grönholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 juni 1944.

L. K. K. K. K.

M. K. K. K. K.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

E 5*0835



DIARIE Nr

3801

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 FEB. 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv



Inskr. i vattenb.

d. 10/12 1942

Tll. 675:99

DENNA FÖRRÄTTNING HAR VARIT FÖREMÅL FÖR ÄNDRINGSFÖRSLAG

ORIGINAL -

FÖRSLAG

Länsbokstav <i>E</i>	Df vf if <i>7f</i>	Laga syn <i>X</i>	Ej laga syn	Täckdikning
Förrättningens namn/Fastighet <i>Sädra Kär - Visskärets if år 1942</i>				
Jordregistersocken <i>Kimsöd Vånga</i>				
Arkivnr <i>5* 0835</i>		Diarienummer <i>-</i>		Cregnr <i>-</i>
Arkivplats <i>LS-arkivet</i>				
Anmärkning				

ÄNDRINGS -

FÖRSLAG


Länsbokstav <i>E</i>	Df vf if <i>Uthedn.</i>	Laga syn	Ej laga syn <i>X</i>	Täckdikning
Förrättningens namn/Fastighet <i>Sädra Kär, uthedn. 1982-10-15</i> <i>m.m</i>				
Jordregistersocken <i>Kimsöd Vånga</i>				
Arkivnummer <i>nr 67</i>		Diarienummer <i>-</i>		Cregnr <i>-</i>
Arkivplats <i>Diverse förslag -</i>				
Anmärkning				

Sätra kärr-Visskärrets invallningsföretag år 1942,

avseende invallning mot sjön Roxen och
torrläggning av mark inom Fröjerum och
Ulveryd i Kimsta socken samt Sätra Lil-
la, Grindtorp och Rosendal i Vånga soc-
ken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

5 blad ritningar.



skala 1:100.000

Protokoll. fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot sjön Roxen och torrläggning av Sättra kärr och Visskärret inom Rosendal, Lilla Sättra och Grindtorp i Vånga socken samt Fröjerum och Ulveryd i Kimstad socken av Östergötlands län.

År 1941. den 26 september, kl. 9 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman på Grensholms gårdskontor för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen, Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad. Norrköping, samt upplästs i Vånga och Kimstads kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Nämndemännen David Andersson och Sam. Svantesson, båda i Torp.

Sökande till förrättningen.

Friherrinnan P. Mannerheim för ägarna till Grensholm med underlydande fastigheter enligt fullmakter, bil. 6 och 7.

Friherrinnan Mannerheim meddelade, att ansökningen till förrättningen undertecknats av inspektoren H. Knutsson enligt uppdrag av henne.

Övriga sakägare:

J.A. Olovsson, 1/6 mtl. Fröjerum	1	4
1/6 " " "	1	5

Anna Johansson, delägare i 5/12 mtl. Fröjerum 1² genom Alfred Karlsson enligt fullmakt, bil. 8.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget avsåg invallning mot Roxen dels af Sättra kärr, beläget väster landsvägen Fröjerum - Ulveryd, och dels av det omedelbart väster Sättra kärr vid Roxen belägna Visskärret.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under

2.

innevarande år uppmäts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades. varvid hävden genomicks och godkändes.

§ 4.

Ägarna till Fröjerum 1², 1⁴ och 1⁵ meddelade, att de önskade förena sig med sökanden till förrättningen. Förening härom, bil. 9. uppsattes och underskrevs samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 5.

Sökanden och de, som enligt ovanstående förenat sig med sökanden, påyrkade företagets utförande enligt nedanstående:

Sätra Kärr.

Utförande av vall mot Roxen enligt på marken utstakad och på kartan utvisad sträckning, anläggning av pumpstation vid korsningen mellan vallen och avloppet genom kärret samt uppgrävning av nämnda avlopp till en trumma för allmänna vägen Fröjerum - Grensholm. belägen 140 m. väster avtagsvägen till Skärblacka. ~~Erforderlig fördjupning dels av nyssnämnda trumma och dels av trumman omedelbart öster Skärblackavägen skulle även ingå i företaget.~~

~~XXXXXX~~ Elektrisk ledning till pumpstationen skulle dragas från Fröjerums transformator.

Visskärret.

Utförande av vall mot Roxen med erforderligt valldike samt pumpstation vid punkt 7+63 av vallen. Ledningen till pumpstationen skulle dragas från Rosendals gård.

Företaget borde utföras på sådant sätt, att den i detsamma ingående marken erhöile full torrläggning.

Beträffande Sätra Kärr anmärktes av sökanden, att avsikten här från början varit att anlägga vallen längs rågången mellan Fröjerum 1² och 1⁶ samt vidare i rak sträckning öfver Grindtorp 1¹.

~~Sökanden påyrkade, att den norr om nämnda rågång belägna marken ej måtte påföras högre kostnad~~

På yrkande av ägaren till Fröjerum 1⁶ hade nu vallen flyttats längre ut mot sjön för att kunna åstadkomma bättre torrläggning för den nämnda fastighet tillhörande marken. Sökanden påyrkade, att den norr om rågången mellan Fröjerum 1² och 1⁶ belägna marken ej måtte genom företagets ~~XXXXXX~~ sålunda skedda utvidgning påföras högre kostnader än vad som blivit fallet. om ~~XXXXXX~~ vallen och pumpstationen förslagts vid nyssnämnda rågång.

§ 6.

I företagets arbeten skulle ingå utförande av ägobro av trä vid punkt 16+25 av avloppet genom Sättra Kärr.

Inga andra broar eller trummor skulle ingå i företaget.

§ 7.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Grensholm den 26 september 1941.

Joar Hlin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Oscar Anderson

Paul Waateson

År 1942. den 12 februari, kl. 11 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman på Grensholms gårdskontor för att fortsätta förrättningsens handläggning, Kungöförelser om sammanträdet, bil. 10 - 12, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad. Norrköping. samt upplästs i Vånga och Kimstads kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 13.

Vid sammanträdet hade infunnit sig?

Gode män:

Nämndemännen David Andersson och Sam, Svantesson, båda i Torp.

Delägare:

Friherrinnan P. Mannerheim för ägarna till Grensholm med underlydande fastigheter enligt fullmakter. bil. 6 och 7.

Alfred Karlsson, Fröjerum, ^{för} Matilda Karlsson enligt fullmakt, bil. 11, och för Anna Johansson, enligt fullmakt, bil. 8.

J. A. Olofsson, Fröjerum.

Karl Oskar Samuelsson, Ulveryd.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes agronomen Helge Knutsson, Grensholm, Norsholm, tel.: Vånga 50, ordförande samt lantbrukarna Alfred Karlsson och J. A. Olofsson, båda i Fröjerum,

med friherrinnan P. Mannerheim, Grensholm, och lantbrukaren Karl Oskar Samuelsson, Ulveryd, som ersättare,

§ 11.

Synemännens utlåtande, bil. G, upplästes.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar.

Förrättningsmannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 30 2/3 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning under förrättningen skulle utbetalas till

5.

Grensholms gård	100:15 kr,
Alfred Karlsson, Fröjerum,	40:80 "
J.A.Olofsson, "	<u>11:05 "</u>
<u>Summa</u>	<u>152:- kr.</u>

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts. och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Grensholm den 12 februari 1942.

Sven Holm
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män?

Oscar Rindman *Panttu Anttonen*

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET



R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 27 juni 1941.



Karl Tiselius

(Karl Tiselius)

Stämpel Fem kronor.

bet. av solk.

G. A. Wallén
G. A. Wallén

Å 18 D. 2, 7.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Östergötland* län,

Undertecknad... få? härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande... *J. Månsson Sörbom*
..... i *Västra* socken
av *Östergötland* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är *Norsbo*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till *J. Månsson Sörbom*
adress... *Greensbo* ... pr. *Norsbo*
Telefon: *Västra 50*
..... *Greensbo* den *20/6* 1941

för Greensbo

H. Thunberg

Förteckning

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Fröjerum (Kinnabot. spn.)
 Ulvryd

Agarens namn:

E. A. Thorsson
 Thad. Samuelsson

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, tors-
dagen den 4 september 1941.

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot sjön Roxen och torrläggning av mark inom Rosendal n:r 1, Lilla Sättra n:r 1 och Grindtorp n:r 1 i Vånga socken samt Fröjerum n:r 1 och Ulveryd n:r 1 i Kimstad socken av Östergötlands län hålles på Grensholms gårdskontor fredagen den 26 september 1941 kl. 9 f. m. Linköping den 2 september 1941.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående invallning mot sjön Roxen och torrläggning av mark inom
Rosendal n:1, Lilla Sättra n:o 1 och Grindtorp n:o 1 i Vånga
socken samt Fröjerum n:o 1 och Ulveryd n:o 1 i Kimstad socken av
Östergötlands län hålles på Grensholms gårdskontor fredagen den
26 september 1941 kl. 9 fm. Linköping den 2 september 1941.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Vånga kyrka söndagen den 7 september 1941 av

Ky B. Bolander
Vånga
7.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående invallning mot sjön Roxen och torrläggning av mark inom
Rosendal n:o 1, Lilla Sättra n:o 1 och Grindtorp n:o 1 i Vånga
socken samt Fröjerum n:o 1 och Ulveryd n:o 1 i Kimstad socken av
Östergötlands län hålles på Grensholms gårdskontor fredagen den
26 september 1941 kl. 9 fm. Linköping den 2 september 1941.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Kimstads kyrka söndagen den 7 september 1941 av

De la Cour
kyrkoherde.

Bil. 5.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande invallning mot Roxen och torrläggning av mark inom Rosendal n:o 1, Lilla Sättra n:o 1, och Grindtorp n:o 1 i Vånga socken samt Fröjerum n:o 1 och Ulveryd n:o 1 i Kimstad socken av Östergötlands län på Grensholms gårdskontor fredagen den 26 september 1941 kl. 9 fm.

 Annonser i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping.

Kallelse till nämndemannen David Andersson, Torp, Vånga.

" " " Sam. Svantesson, " "

Meddelande till friherrinnan P. Mannerheim, Grensholm, Norsholm.

" " J. A. Olofsson, Fröjerum, Kimstad.

" " Alfred Karlsson, " "

" " K. O. Samuelsson, Ulveryd, "

" " ordf. i styrelsen för Finspångs länsvägdistrikt,
 K. K. Eriksson, Rosendal, Finspång.

Kungörelse till pastorsämbetet i Vånga, Vånga.

" " " " Kimstad, Kimstad.

Linköping den 2 september 1941.

Svar Hedin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Fullmakt

för Friherrinnan P. Mannerheim, Grensholms Gård, ~~att~~ den
 hon i sitt ställe förordnar, att å våra vägnar
 ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning
 och torrläggning av mark inom till Grensholms gård hörande fastig-
 heter,
 föra vår talan och bevaka vår rätt vid syneförrättningen,
 ansöka om statsbidrag och statslån till torrlägningsföretagens
 utförande,
 underteckna kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:t
 och Kronans vägnar angående företags utförande samt skuldför-
 bindelse på till företaget beviljat statslån,
 gå i borgen för företagens utförande samt för statslånet samt
 utkvittera och uppbära beviljade statsmedel,

Sophie Ekström *Elsie Uggla*

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Pet. G. Leijonhufvud
Länköping

G. A. Tuellberg
Grensholm

Augustin Mannerheim.

Egenhändig namnteckning bevitna:

Helen Simon
Djurkälla
Borghamn

Marie-Louise Lundberg
Djurkälla, Borghamn

Amika Seefried
Egenhändig namnteckning bevitnas:
Ingrid Lundberg *Cissy Rosen*

Mona Mörner
egenhändig namnteckning bevitnas:

M. Ljunggren *A. Sandell*

Fullmakt

för Friherrinnan P. Mannerheim, Grensholms Gård, eller den
hon i sitt ställe förordnar, att å mina vägnar
ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning
och torrläggning av mark inom till Grensholms gård hörande fastig-
heter,
föra min talan och bevaka min rätt vid syneförrättningen,
ansöka om statsbidrag och statslån till torrlägningsföretagens
utförande,
underteckna kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:t
och Kronans vägnar angående företagets utförande samt skuldför-
bindelse på till företaget beviljat statslån,
gå i borgen för företagets utförande samt för statslånet samt
utkvittera och uppbära beviljade statsmedel,

Evo Weckman
f. Mannerheim

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Augusta Björkqvist

P. Fredriksson.

B. A. 8.F U L L M A K T.

För Herr C. A. Karlsson, Fröjerum, Kimstad, att vid sammanträde den 26 ds, ävenså vid senare sammanträden som kommer att hållas med Grensholms och Fröjerums invallningsföretag mot sjön Roxen, föra vår talan och bevaka vår rätt, gällande 5/12 mantal Fröjerum, Kimstad. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Linköping den 22 sept. 1941.

Erik J. Johansson Anna Johansson

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

August Komnuchon Bertil Liljengren

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, tors-

dagen den 22 januari 1942.

Kungörelse

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot Roxen och torrläggning av Sättra kärr och Visskärret inom Rosendal, Lilla Sättra och Grindtorp i Vånga socken samt Fröjerum och Ulveryd i Kimstad socken hålles på Grensholms gårdskontor torsdagen den 12 febr. 1942 kl. 11 f. m. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget. Linköping den 21 januari 1942.

IVAR HELIN.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. //Kungörelse

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot Roxen och torrläggning av Sättra kärr och Visskärrret inom Rosendal, Lilla Sättra och Grindtorp i Vånga socken samt Fröjerum och Ulveryd i Kimstad socken hålles på Grensholms gårdskontor torsdagen den 12 februari 1942 kl. 11 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 21 januari 1942.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Vånga kyrka söndagen den 25 jan. 1942 be-

tegr. Rydlander, Klutzy

Bil. / 2.Kungörelse

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot Roxen och terrläggning av Sättra kärr och Visskärret inom Rosendal, Lilla Sättra och Grindtorp i Vånga socken samt Fröjerum och Ulveryd i Kimstad socken hålles på Grensholms gårdskontor torsdagen den 12 februari 1942 kl. 11 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 21 januari 1942.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Kimstads kyrka söndagen den 25 januari 1942,

belägg

Det. Carlund.

kyrkobok.

Bil. / 3.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Sätra kärr - Visskärrs" invallningsföretag år 1942 i Vånga och Kimstad socknar på Grensholms gårdskontor torsdagen den 12 februari 1942 kl. 11 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Vånga,	<u>Vånga.</u>
" " " " Kimstad,	<u>Kimstad.</u>
Kallelse till nämndemännen David Andersson, Torp,	<u>Vånga.</u>
" " " " Sam.Svantesson,	" "
Meddelande till friherrinnan P.Mannerheim, Grensholm,	<u>Norsholm.</u>

Linköping den 21 januari 1942.

Lvar Helin.
Statens lantbruksingeniör.

13 d. 14.

Fullmakt för min man C.A. Karlsson. Fröjerum Kimstad.
att vid sammanträden med delägarna för Grensholm -
Fröjums invallnings företag föra min talan och min
rätt bevaka. Ombudets lagliga åtgärder godkännes

Fröjerum, Kimstad den 6/2 1942

Martida Karlsson

egenhändig namteckning bevittnas

Martin Karlsson

Marta Karlsson

[illegible]

larrläggningsgrad

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16.	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Tranösnäsl åker mylla / lera	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" fröjnd / lera	25
				" "	26
				" mylla / lera	27
				" "	28
				" "	29
				" fröjnd / lera	30
				" "	31
				Äng	32
				" "	33
				åker	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				Tranösnäsl	

-förläggningssgrad

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	83								208	90		1200	-		991	10
0.6	73							960	700	80	1600	1168	-	640	467	20
0.4	3							640	19	20	"	48	-	960	28	80
"	18							"	115	20	"	288	-	"	192	80
0.6	13							960	124	80	"	208	-	640	83	20
0.5	2							800	16	-	"	32	-	800	16	-
0.25	22							400	88	-	"	352	-	1200	264	-
0.15	80							180	144	-	1200	960	-	1020	816	-
0.2	13							240	31	20	"	156	-	960	124	80
0.25	6							400	24	-	1600	96	-	1200	92	-
0.6	14							960	134	40	"	224	-	640	89	60
0.5	9							800	92	-	"	144	-	800	92	-
0.3	34							360	122	40	1200	408	-	840	285	60
0.5	9							600	54	-	"	108	-	600	54	-
0.3		1	91					240	515	90	900	1719	-	630	1203	30
0.2		9	78					180	1400	40	"	7002	-	720	5601	60
"	44							240	105	60	1200	528	-	960	422	40
0.4	8							480	38	40	"	96	-	720	59	60
"	8							"	38	40	"	96	-	"	59	60
0.2	63							240	151	20	"	756	-	960	604	80
"	35							"	84	-	"	420	-	"	336	-
0.4	7							480	33	60	"	84	-	720	50	40
"	5							"	24	-	"	60	-	"	36	-
0.2	28							240	67	20	"	336	-	960	268	80
"	27							"	64	80	"	324	-	"	259	20
0.4	5							480	24	-	"	60	-	720	36	-
"	7							"	33	60	"	84	-	"	50	40
0.2	32							240	76	80	"	384	-	960	307	20
"	30							"	92	-	"	360	-	"	288	-
	6 78	9	69						4584	60		17701	-		13 116	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Tronsjöml Åker torvjord / lera 47 " " 48 " " 49 " " 50 " " 51 Mark till anlägg Summa	
1/6	13	D	Ulsjö	Paul Johan Sammelström Åker torvjord / lera 52 " " 53 " " 54 " " 55 Mark till anlägg Summa	
1/4	1	E	Vångå sken Sätra Silla	Eva Wickman, Sophie Ekström, Lina Aggla, Augustin Hammar- ström, Annika Seefeld och Maria Hörn Åker torvjord / lera 56 " " 57 " mylla / lera 58 " " 59 Vång 60 Ång torvjord / lera 61 " " 62 Tronsjöml	

torrläggningssrad

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	6 98	9 69							4584	60		17901	-		13116	40
0.4	6							480	28	80	1200	72	-	720	43	20
"	6							"	28	80	"	72	-	"	43	20
0.2	26							240	62	40	"	312	-	960	249	60
"	43							"	103	20	"	516	-	"	412	80
0.4	12							480	59	60	"	144	-	720	86	40
						18										
	7 71	9 69				18			4865	40		18817	-		13951	60
0.4	4							480	19	20	1200	48	-	720	28	80
0.2	50							240	120	-	"	600	-	960	480	-
0.25	60							300	180	-	"	720	-	900	540	-
0.4	11							480	52	80	"	132	-	720	99	20
						5										
	1 25					5			392	-		1500	-		1128	-
0.15	2 50							180	450	-	1200	3000	-	1020	2550	-
"	3 60							"	648	-	"	4320	-	"	3692	-
0.5	14							800	112	-	1600	224	-	800	112	-
"	9							"	92	-	"	144	-	"	92	-
-						26										
0.25		95						100	95	-	400	380	-	300	285	-
0.3		1 31						120	159	20	"	524	-	280	366	80
	6 33	2 26				26			1534	20		8592	-		7057	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Tranöpslund	
				Äng	63
				"	64
				"	65
				"	66
				"	67
				"	68
				"	69
				"	70
				"	71
				"	72
				"	73
				"	74
				"	75
				"	76
				Äker	77
				"	78
				"	79
				"	80
				Diike	81
				Äker	82
				"	83
				Vägg	84
				Äker	85
				"	86
				"	87
				"	88
				Äng	89
				Äker	90
				Tranöpslund	

Lör-lagningssrad

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	6 33	2	26				26		1534	20		8592	-		7057	80
0.9			30					280	84	-	400	120	-	120	36	-
0.9			18					360	64	80	"	72	-	40	7	20
"			21					1260	264	60	1400	244	-	140	29	40
0.55			35					770	269	50	"	490	-	630	220	50
0.3			27					420	113	40	"	378	-	980	264	60
0.2			4					240	9	60	1200	48	-	960	38	40
"			20					280	56	-	1400	280	-	1120	224	-
0.15			24					180	43	20	1200	288	-	1020	244	80
"			6					"	10	80	"	72	-	"	61	20
"			4					"	7	20	"	48	-	"	40	80
0.2			8					280	22	40	1400	112	-	1120	89	60
0.3			29					420	121	80	"	406	-	980	294	20
0.55			30					770	231	-	"	420	-	630	189	-
0.9			8					1260	100	80	"	112	-	140	11	20
0.85	13							1360	176	80	1600	208	-	240	31	20
0.5	7							800	56	-	"	112	-	800	56	-
0.85	39							1360	530	40	"	624	-	240	93	60
0.5	29							800	232	-	"	464	-	800	232	-
-							5									-
0.5	94							800	752	-	1600	1504	-	800	752	-
0.8	55							1280	704	-	"	880	-	320	176	-
-							11									-
0.5	51							800	408	-	1600	816	-	800	408	-
0.8	71							1280	908	80	"	1136	-	320	227	20
0.9	1							1440	14	40	"	16	-	160	1	60
"	7							"	100	80	"	112	-	"	11	20
-							1									-
0.6	13							960	124	80	"	208	-	640	83	20
	10 13	4	90				43		6941	30		17812	-		10870	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Transpord	
				Åker mylta / lra	91
				Dike	92
				Åker frugt / lra	93
				" "	94
				" mylta / lra	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" frugt / lra	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				Transpord	

Förslagsord

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
10	13	4	90				43		6941	30		19812	-		10890	90
0.3	20							480	96	-	1680	320	-	1120	224	-
							13									
0.15	4	13						180	943	40	1200	4956	-	1020	4212	60
"	1	12						"	201	60	"	1344	-	"	1142	40
0.4	13							640	83	20	1680	208	-	960	124	80
0.8	6							1280	96	80	"	96	-	320	19	20
0.7	7							1120	98	40	"	112	-	480	33	60
"	6							"	67	20	"	96	-	"	28	80
"	5							"	56	-	"	80	-	"	24	-
"	3							"	33	60	"	48	-	"	14	40
"	7							"	98	40	"	112	-	"	33	60
"	14							"	156	80	"	224	-	"	67	20
"	39							"	436	80	"	624	-	"	189	20
0.4	9							560	50	40	1400	126	-	840	95	60
"	18							"	150	80	"	252	-	"	151	20
"	15							"	84	-	"	210	-	"	126	-
"	13							"	92	80	"	182	-	"	109	20
"	7							"	39	20	"	98	-	"	58	80
"	3							"	16	80	"	42	-	"	25	20
"	7							480	33	60	1200	84	-	920	50	40
0.15	48							180	86	40	"	596	-	1020	489	60
"	29							"	52	20	"	348	-	"	295	80
0.2	3							240	7	20	"	36	-	960	28	80
"	3							"	7	20	"	36	-	"	28	80
0.15	26							180	46	80	"	312	-	1020	265	20
"	31							"	55	80	"	392	-	"	316	20
0.2	5							240	12	-	"	60	-	960	48	-
"	5							"	12	-	"	60	-	"	48	-
	18	80	4	90			56		9726	90		28826	-		19099	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Transpord åker torvjord / lea 119 " " 120 " " 121 " " 122 " " 123 Dike 124 Häck till anläggning Da dike 2-3 g skall utgrävas någon figurerna 77-86 Summa	
1/8	1	F	Lyndby	<u>Ers H. Ekman,</u> Sophie Ekström, Lina Agla, Augustin Manner - Henri, Annika Selqvist och Mona Mäner åker torvjord / lea 125 Dike 126 åker " 127 " " 128 " " 129 Äng " 130 " " 131 åker " 132 " " 133 " mylla / lea 134 Äng torvjord / lea 135 " " 136 " " 137 Transpord	

torrlägningsgrad	A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.15	18	80	4	90				56		9 726	70		28826	-		19 099	30
"		24							180	43	20	1200	288	-	1020	244	80
0.2		25							"	43	-	"	300	-	"	255	-
0.25		7							240	16	80	"	84	-	960	67	20
0.15	1	06							350	318	-	"	1272	-	900	954	-
		46							180	82	80	"	552	-	1020	469	20
								11									
								30									
	20	88	4	90				97		10 232	50		31 322	-		21 089	50
	3	59						16		5768	-		5744	-		1976	-
	17	29	4	90				81		6464	50		25578	-		19 113	50
0.15		6							180	10	80	1200	72	-	1020	61	20
0.2		4						4	240	9	60	1200	48	-	960	38	40
"	8	01							"	1922	40	"	9612	-	"	7689	60
0.3		75							360	290	-	"	900	-	840	630	-
"			4						120	4	80	400	16	-	280	11	20
0.5			36						200	72	-	"	144	-	200	72	-
0.3		16							420	67	20	1400	224	-	980	156	80
0.5		18							700	126	-	"	252	-	700	126	-
0.7		20							1120	224	-	1600	320	-	480	96	-
0.5			62						450	279	-	900	558	-	450	279	-
0.3			27						270	72	90	"	243	-	630	170	10
0.25			4	08					200	816	-	800	3264	-	600	2448	-
	9	40	5	37				4		3874	70		15653	-		4778	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transpud Öng	138
				"	139
				"	140
				"	141
				"	142
				"	143
				"	144
				"	145
				"	146
				"	147
				"	148
				Äker	149
				"	150
				"	151
				Mark till arhypp Summa	
			<u>Sammmandrag för Omäde I Sälva häm.</u> <u>Primstad sken.</u>		
$\frac{1}{6}$	15	A	Frjörum	J. A. Lohrson	
$\frac{1}{6}$	14	B	Frjörum	J. E. Olofsson	
$\frac{5}{12}$	12	C	"	Makke Raulson och Anna Johansson	
$\frac{1}{6}$	13	D	Uhsy d Vörngå sken.	Raul Oskar Samuelsson	
$\frac{1}{4}$	1	E	Sälva Sälva	Eva Wickman, Sofie Ekström, Elsie Uggla, Augustin Monner- heim, Annika Seefried Transpud	

Förbättringsgrad	A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.25	9	40	5	39				4		3874	90		15653	-		11778	30
0.3			3	86					200	772	-	800	3088	-	600	2316	-
0.4				18					270	48	60	900	162	-	630	113	40
0.5			1	23					360	442	80	"	1107	-	540	664	20
0.25			1	37					400	548	-	800	1096	-	400	548	-
0.5			1	53					200	306	-	"	1224	-	600	918	-
0.15				3					500	15	-	1000	30	-	500	15	-
-				26					150	39	-	"	260	-	850	221	-
-				20					100	20	-	"	200	-	900	180	-
0.2				32					"	32	-	1200	384	-	1100	352	-
0.5				58					240	139	20	"	696	-	960	556	80
0.3		7		11					600	66	-	"	132	-	600	66	-
0.5		11							480	33	60	1600	112	-	1120	78	40
-									800	88	-	"	176	-	800	88	-
								62									
	9	58	15	04				66		6424	90		24320	-		17895	10
	3	49						40		931	60		5006	-		4074	40
	7	71	9	69				18		4865	40		18819	-		13951	60
	1	25						5		372	-		1500	-		1128	-
	17	29	4	90				81		6464	50		25578	-		19113	50
	29	74	14	59				144		12633	50		50901	-		38267	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$	1	F	Lyndby	Transpud och Mona Mörner <i>Ego m. m.</i> Sofie Ekström, Elsie Uggla Augustin Mörner- heim, Annika Seefried och Mona Mörner <u>Summa</u>	
$\frac{1}{4}$	1	G	<u>Vinga sken</u> Rensdal	Umarde II, Visskanel <i>Ego m. m.</i> Sofie Ekström, Elsie Uggla Augustin Mörner- heim, Annika Seefried och Mona Mörner Äng torvjord / lua " " " " " " Backe Äng " " " " " " " " " " " Backe Äng " " " " " " " Transpud	152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Traningsjord	
				Äng mylla / luga	168
				" "	169
				Åker	170
				" "	171
				Äng	172
				" "	173
				" "	174
				" fräkt / luga	175
				" "	176
				Diike	177
				Äng	178
				" "	179
				" mylla / luga	180
				" "	181
				Åker	182
				" "	183
				" "	184
				Mark till anlägg	
				<u>Summa</u>	
			<u>Sammmandrag för område I och område II.</u>		
			<u>Triningsjord skn.</u>	område I	
			<u>Voinga skn.</u>	område II	
			" "	<u>Summa</u>	
			Sundholm den 12 januari 1942.		
			Svar Selin.		
			Statens Lantmätars ingeniör		

torrläggningssed

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		26	09			54			1563	30		31308	-		29744	70
0.3			9					390	35	10	1300	119	-	910	81	90
0.6			18					780	140	40	"	234	-	520	93	60
0.15	3							1200	36	-	1600	48	-	400	12	-
"	7							"	84	-	"	112	-	"	28	-
0.5			23					650	149	50	1300	299	-	650	149	50
0.2			94					240	225	60	1200	1128	-	960	902	40
"			5					"	12	-	"	60	-	"	48	-
"		2	38					50	119	-	"	2856	-	1150	2737	-
"																
"						7										
"			42					50	21	-	1200	504	-	1150	483	-
"			7					"	3	50	"	84	-	"	80	50
0.2			85					260	221	-	1300	1105	-	1040	884	-
0.7			13					840	109	20	1200	156	-	360	46	80
0.5	91							800	928	-	1600	1456	-	800	928	-
0.4	22							640	140	80	"	352	-	960	211	20
0.15	13							1200	156	-	"	208	-	400	52	-
	1 36	31 43				61			3744	40		40027	-		36282	60
	39 32	29 63				2 10			19058	40		95221	-		56162	60
	1 36	31 43				61			3744	40		40027	-		36282	60
	40 68	61 06				2 91			22802	80		115248	-		92445	20

Såsom gode man:

Sven Rudman

Pantander.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Kostnadsförslag</u>										<u>Bil. B.</u>	
<u>Område I - Patra karr.</u>											
<u>Platser A-B-C.</u>											
A-B	248	avtäckning för vall m ² 740	0:15	111	-						
		byggande av vall m. karr m ² 1800	1:25	2430	-						
		täckbladset av vall m ² 360	0:40	144	-						
		igensättning av vall	1850	0:02	55	50	2740	50			
B-29+04	191	avtäckning av vall	580	0:15	87	-					
		byggande av vall m. karr m ² 1850	1:25	2497	50						
		täckbladset av vall m ² 300	0:40	120	-						
		igensättning av vall	1750	0:02	42	50	2748	-			
29+04-C	104	avtäckning för vall	300	0:15	45	-					
		byggande av vall m. karr m ² 850	1:05	1147	50						
		täckbladset av vall m ² 170	0:40	68	-						
		igensättning av vall	750	0:02	32	50	1282	-	677	150	
Tillägg för oförutsedda full arbetsledning m/m ca 10 %.										686	50
Jordrättningar evl. sarskild längd										142	-
<u>Summan</u>										7600	-
<u>Dike D-B-F-H</u>											
D-B.	22	rensning av dike			20	-	20	-			
4-6+50	250	lera	m ² 1050	1:20	1260	-					
		dy.	700	0:70	490	-	1750	-			
6+50-11.	450	"	2600	"			1820	-			
11-15+50	450	"	2200	"			1540	-			
15+50-20.	450	"	2100	"	1470	-					
		lera	550	1:20	660	-	2130	-			
	1622	avslut					7260	-			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ²	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1622	överfört					7260	-		
20-22	300	dy	1500	0.70			1050	-		
23-H.	280	'	500	'	350	-				
		lura	300	1:-	300	-	650	-	8960	-
		ågebro vid 16.25							400	-
		tilägg för ofructent c: 10%							932	15
		Jordvattningar anl.								
		särskild längd							12407	85
	2202	Pumpe							12700	-
<u>Pumpstation vid B.</u>										
pumphus med pump- kammare, intag och utlopps samt till- och avloppskanaler - samt anl. ritning blad 4. och special- konstruktionsblad										
2 st insallningspump- par om 200 lit/sek med tryckventiler och 16 hkr elektriska motorer för 220 volts spänning										
			2	3700	7400	-				
1 st insallningspump om 200 lit/sek med tryckventil och 9 hkr elektriska motor för 220 volts spänning										
			1	3365	3365	-	10765	-		
elektrisk ledning med stävar och överförer										
							10765	-	8800	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ²	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfart montaf h. 620 3:- Pumma					10 765 -		8 800 -	
							1860 -		12 625 -	
									21 425 -	
		<u>Kapitaliserad driftkostnad</u> Pålig driftkostnad i elektrisk energi Swl 14800 0.05 6/10 - kapitaliserad efter 5% medelvarande vid kapi- talbeläggas ar Pumma							12 800 -	
									12 800 -	
		<u>Pummandrag</u> 542 Vallar A-B-C 2202 Dikes D-B-H. Pumpstation vid B Kapitaliserad drift- kostnad Pumma			7600 - 12700 -		20300 - 21425 -		41725 -	
									12800 -	
									54525 -	
		<u>Dike som ej skall utföras:</u> <u>Dikes H-3.</u> H-3. 338 ler berg Tillägg för oförutsett c = 10% jordsättningare Pumma	580 10	1:- 12:-	580 - 120 -		700 - 80 - 150 -		930 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Specialkostnadsförelag för:</u>										
<u>Pumpstationen vid B.</u>										
<u>pumphus med kammare:</u>										
		grundgrävning m ³	60	3:50	210	-				
		spantning m. virke m ²	110	5:-	550	-				
		formering " " "	110	3:50	385	-				
		betong/Element 1:2:2/m ³	40	50:-	2000	-				
		" " 1:2:4 " "	7	45:-	315	-				
		armeringsjärn 12 L φ								
		järn kg	1200	0:60	720	-				
		armering, gjutning,								
		sättning & formering m ³	47	30:-	1410	-				
		rustbadd " "	2.1	50:-	105	-				
		U-balk N. 12 för lagring st	6	10:-	60	-				
		vark vid pumpsta-								
		tion - extra massa			50	-	5865	-		
		husst: virke m ³	2.5	70:-	175	-				
		arbete			125	-				
		spik, dorr, fäster, gång-								
		järn, lår, papp, rost-								
		färg m/m			75	-	375	-	6240	-
<u>isättag med galler:</u>										
		grundgrävning m ³	5	3:-	15	-				
		spantning m. virke m ²	15	5:-	75	-				
		formering " " "	10	3:50	35	-				
		betong och gjutning m ³	3	70:-	210	-				
		rustbadd " "	0.4	50:-	20	-				
		U-, I och L-järn			15	-				
		risgrind			75	-				
		trålnackor			15	-	450	-	450	-
		överföres							6690	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		⁸ ⁸ överfart <u>utlappad:</u>							6690 -	
		grundgräsning			10 -					
		spantning m. viske m ² 12	5:-		60 -					
		jamning " " "			22 -					
		rust badd			17 -					
		betong och gjutning m ² 2.5	70		175 -					
		u. m. I-järn			15 -					
		trålnakar			15 -	315 -			315 -	
		<u>fil- och utlappledningar:</u>								
		18" cementrör l. 27	10:-		270 -					
		450 fm järnrör " 12.5	68:-		850 -					
		gräsning för ledning " 12	14:-		182 -					
		korrens laggnings och								
		dikets igenfyllning " "	8:-		104 -				1406 -	
		pumpnings kostnader under								
		arbetet.							125 -	
		hantlangning och								
		anläggande för man-								
		tag							264 -	
		Pumma							8800 -	
		<u>träbro vid 16+25</u>								
		barkbjälkar 5-10-10 m ² 2.10	70:-		147 -					
		underlag 4-6-8 " 0.50	70:-		35 -					
		bänkarna 3-4-7 m. " 2.-	70:-		140 -					
		fälgarna " 0.20	70:-		14 -	336 -				
		stuckning				14 -				
		arbete spik f.				50 -			400 -	
		Pumma							400 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Område II - Visbarnet.</u>											
<u>Plattarna K-L-M. och O-P-Q.</u>											
K-4.	425	avtäckning för vall m ² 1250	0.15	187	50						
		byggande av vall m. kärna m ³ 4100	1.35	5535	-						
		torvklädd av vall m ² 760	0.40	304	-						
		igensättning " " " 3600	0.03	108	-	6134	50				
4-L-M.	388	avtäckning för vall " 1164	0.15	174	60						
		byggande av vall m. kärna m ³ 3400	1.35	4590	-						
		torvklädd av vall m ² 650	0.40	260	-						
		igensättning " " " 3300	0.02	99	-						
		transport av lera till									
		kärnan m ³ 100	4.-	400	-	5533	60	11658	10		
O-P-17	310	avtäckning för vall m ² 900	0.15	135	-						
		byggande av vall m. kärna m ³ 2850	1.25	3847	50						
		torvklädd av vall m ² 480	0.40	192	-						
		igensättning " " " 2700	0.02	81	-	4255	50				
17-Q	348	avtäckning för vall " 1040	0.15	156	-						
		byggande av vall m. kärna m ³ 3300	1.35	4455	-						
		torvklädd av vall m ² 560	0.40	224	-						
		igensättning " " " 2950	0.02	88	50	4923	50	9179			
		tillägg för oförutsedda									
		fall, arbetsledning									
		m.m. ca 10 p.							2062	90	
	1471	Pennan							22900	-	
<u>Diket L-N och L-P.</u>											
L-N.	20	grävning av utläpp m ³ 30	1.-						30	-	
L-P	470	grävning för ledning l. 470	1.50	705	-						
(N-P)		9"/22.5 cm / cementbotten " " 325	1.527	50							
		rensning lagning och över-									
		fyllning " " 1.-	470	-							
		intag vid P	1	100.-	100	-					
	490	överföres			2802	50			30	-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	490	överfart brunn vid 9.905.10+84 S 2 v 70:- tillägg för oförutsett ca 10 %.			2802	50			30 -	
					140		2942	50	2942	50
									227	50
	490	Pumman							3200	-
		<u>Pumpstation vid L.</u> pumphus med pump- kammare, intag och utlopp, till- och av- loppsledning, aut- omatiskt ritning, blad 5 och efterföljande specialkonstruktionsförslag 1 st invallningspump med 120 ccb/min med brattelventil jämte 1 st 9 hkr elektrisk motor för 380 volts spänning enl. efterföljande offert 1 st 7.5 kva 3-fas stäp- transformator 10000/400 volt enl. efterföljande offert elektrisk högspännings- ledning med stäppar och montage							2800	-
									3100	-
									720	-
									1180	-
		Pumman							7800	-
		<u>Kapitaliserad driftkostnad</u> Räntig driftkostnad i elektrisk energi kost 1800 0.05 90 - kapitaliserat efter								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		5% mätvarande för kapitalbelopp av Pensions							1'800 -	
		Pensions							1'800 -	
		<u>Pensionsdrag</u>								
	1471.	Sallarna K-L-Mrk O-P-G.			22'900 -					
	490	Dikena L-Nrk L-P			3'200 -		26'100 -			
		Pumpstation vid L					7'800 -		33'900 -	
		Kapitaliserad drift- kostnad							1'800 -	
	1961	Pensions							35'700 -	
		<u>Specialkostnadsförslag för Pumpstation vid L.</u>								
		<u>pumphus med kammar:</u>								
		grundgrävning m ² 16	3:50		56 -					
		spantning m. virke m ² 45	5:-		225 -					
		färrning " " 26	3:50		91 -					
		betong / E-cement 1:2:2 m ³ 28.5	50:-		425 -					
		" " 1:2:4 " 2.	45:-		90 -					
		armeringjärn 12 mm runt- järn	kg 280	0:60	168 -					
		armering, gjutning av vattenledning m/m.	m ² 10.5	30:-	315 -					
		runt badd	" 0.5	50:-	25 -					
		U-balk N. 12 för lagring av 2.	10:-		20 -		1'415 -			
		lucet: virke	m ³ 1	80:-	80 -					
		arbete			100 -					
		spik, låsar, fästare, gångjärn, las, papp, rodfärg m/m.			70 -		250 -			
		avslut					1'665 -			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		asfalt					1665 -			
		utläggning av								
		pumpstation					25 -		1700 -	
		intag med galler								
		grundgrävning				10 -				
		späntning m. viske m ² 8	8	5:-		40 -				
		formering				15 -				
		betong och gjutning m ³ 1	1	70:-		70 -				
		u-järn och rikgjut				60 -				
		stuckning				50 -				
		trålkä				5 -	250 -		250 -	
		utloppet:								
		grundgrävning				10 -				
		späntning m. viske m ² 8	8	5:-		40 -				
		formering				20 -				
		betong och gjutning m ³ 1	1	70:-		70 -				
		u-järn				10 -	150 -		150 -	
		til- och utloppsledningar:								
		grävning för ledningar L. 12	5:-			65 -				
		15" cementrör	10	7.50		75 -				
		350 m järnrör	4.4	53:-		233 20				
		rörens lagging, dikets								
		igenfyllning och stamp-				76 80	450 -		450 -	
		ning								
		pumpningskostnad un-								
		der arbetet							125 -	
		hantlangning och arb.								
		cement för mantlag							125 -	
		Pumpe							2800 -	

Frankrike den 12 januari 1942.

Joar Klein.

Statens landbruksingenjör.

Bil. C

Finnshyttan den 20 dec. 1941

Statens Lantbruksing.

Herr Ivar Helin

Linköping.

Offert No 27514.

Betr. Grensholmens Invallning, Sättrakärret.

Med anledning av Eder förfrågan av 16 ds. hava vi härmed nöjet offerera:

I. 2 st. invallningspumpar, typ A, öppen uppställning:

uppfodringshöjd= 3,2 m.

uppfodringsmängd=200 lit/sek. vardera.

varvtal =950 v/min.

motoreffekt =16 Hkr.

Pris på ovanstående pumpar inkl. motorer och tillbehör enl.

specifikation per styck Kronor 3,700:-

inkl. frakt, montage och emballage på sedvanliga villkor.

S p e c i f i k a t i o n .

1 st. pumphjul av specialjärn,

1 st. diffusor av gjutjärn med strömlinjeformade ledskovlar

och pockenholz-eller isolitlager,

1 st. sugrör av stålplåt,

1 st. inmurningsring av gjutjärn,

1 st. pumpaxel av S.M. stål med erforderliga mellanlager,

1 st. handmanövrerad trottelventil i avloppsröret,

1 st. motorplatta av gjutjärn med lagerinbyggnad för upptagande av pumphjulets axialtryck,

1 st. inmurningsram till d:o,

1 st. elastisk pinnkoppling mellan pump-och motoraxlarna,

1 st. tömningsventil till pumpkammaren,

1 st. vertikal ASEA 3-fasmotor, 220 V, 50 per. MKB-19, 16 Hkr
950v/min. med fläns på bakre lagerskölden, droppvattenskyddat kapslad, kopplad för start med Y/D-koppling,

1 st. autom. Y/D-omkopplare med mek. tidrelä samt 3-poligt
termiskt överströmsskydd,

1 st. flottörutrustning bestående av kopparflottör, flottörströmbrytare, 10 m. lina, 2 brytrullar, 2 stoppkulor och motvikt..

Ankarbultar, smörjkoppar, packningar, fundament-och uppställningsritningar.

II. 1 st. invallningspump, typ A, öppen uppställning:

uppföringshöjd = 2 m.

uppföringsmängd= 200 lit/sek.

varvtal # 920 v/min.

motoreffekt= = 9 Hkr.

Pris på ovanstående pump inkl. motor samt enl. spec. i I

Kronor 3,365:-

på villkor enl. föregående..

I händelse att den ena pumpen kan tillåtas arbeta med halvautomatisk drift d.v.s. med handmanövrerad start och automatisk fränkoppling minskas priset med kr. 40:-

Rör av plåt med en inre diam. av 450 mm offeréras till pris Kronor 68:- pr meter.

Leveranstid: 5 mån. från inkommen order..

Likviden tänka vi oss erlagd på sedvanligt sätt med:

1/3 vid order,

1/3 vid leverans,

1/3 sedan maskineriet körts i gång..

Skulle monteringen och igångkörningen icke omedelbart kunna äga rum och detta av hinder, som icke kan läggas leverantören till last, förfaller sista 1/3 3 mån. efter andra inbetalningsterminen..

Våra allmänna leveransbestämmelser gälla i tillämpliga delar..

Vi avvakta med intresse Edra v/ uppdrag och teckna

Högaktningsfullt

Aktiebolaget

Finshyttans Bruk

Oläslig namnteckning

Finnshyttan den 20 dec. 1941

B. H. D.

Statens Lantbruksing.

Herr Ivar Helin

Linköping.

§ Offert No 27515.

Betr. Grensholmens Invallning, Visskärret.

Med anledning av Eder förfrågan av 16 ds. hava vi härmed nöjet offerera:

1 st. invallningspump, typ A, öppen uppställning:

uppföringshöjd = 3,0 m.

uppföringsmängd = 120 lit/sek. vardera.

varvtal = 920 v/min.

motoreffekt = 9 Hkr.

Pris på ovanstående pump enkl. motorer och tillbehör enl.

spec. per styck Kronor 3,100:-

inkl. frakt, montage och emballage på sedvanliga villkor.

S p e c i f i k a t i o n .

1 st. pumphjul av specialjärn,

1 st. diffusor av gjutjärn med strömlinjeformade ledskovlar

och pockenholz-eller isolitlager,

1 st. sugrör av stålplåt,

1 st. inmurningsring av gjutjärn,

1 st.. pumpaxel av S.M. stål med erforderliga mellanlager,

1 st. handmanövrerad trottellventil i avloppsröret,

1 st.. motorplatta av gjutjärn med lagerinbyggnad för upp-
tagande av pumphjulets axialtryck,

1 st.. inmurningsram till d:o,

1 st. elastisk pinnkoppling mellan pump-och motoraxlarna,

1 st. tömningsventil till pumpkammaren,

1 st. vertikal ASEA 3-fasmotor, 220 V, 50 per, MKB-17,

9 Hkr. 920 v/min. med fläns på bakre lagerskölden,

droppvattenskyddat kapslad, kopplad för start med Y/D-

koppling,

1 st. autom. Y/D-omkopplare med mek. tidrelä samt 3-poligt
termiskt överströmsskydd,

1 st.. flottörutrustning, bestående av kopparflottör, flot-
törströmbrytare, 10 m. lina, 2 brytrullar, 2 stopp-
kulor och motvikt.

Ankarbultar, smörjkoppar, packningar, fundament-och upp-
ställningsritningar.

Rör av plåt med en inre diam. av 350 mm offereras till pris

Kr. 53:- pr meter.

Leveranstid: 5 mån. från inkommen order.

Likviden tänka vi oss erlagd på sedvanligt sätt med:

1/3 vid order,

1/3 vid leverans,

1/3 sedan maskineriet körts i gång.

Skulle monteringen och igångkörningen icke omedelbart kunna äga rum och detta av hinder, som icke kan läggas leverantören till last, förfaller sista 1/3 3 mån. efter andra inbetalningsterminen.

Våra allmänna leveransbestämmelser gälla i tillämpliga delar.

Vi avvakta med intresse Edra v/ uppdrag och teckna

Högaktningsfullt

Aktiebolaget

Finshyttans Bruk

Öläslig namnteckning

B. I. E.

Linköping den 15/1 1942

Herr Lantbruksingeniör Ivar Helin

Linköping.

Betr. Grensholmens Invallningsföretag.

Med anledning Eder v/ förfrågan av den 15 ds. hava vi härmed nöjet offerera:

1 st. oljesjälvkylad 3-fastransformator för utomhusmontage, typ TU-85/65, 7,5 kVA.,

10,000 $\pm$ 5%/400 volt, koppling Y/Y-0, utförd med extra små tomg.-förluster.

Pris inkl. olja Kronor 720:-

Tomg.-förluster 85 watt.

För transformatorn åtgår c:a 60 kg. transformatorolja, vilken medlevereras i mån av tillgång och under förutsättning att vi erhålla licens från Statens Industrikommission.

För oms.-kopplare för $\pm$ 5% manövrerbar ovan locket i spänningslöst tillstånd tillkommer ett merpris av Kronor 68:-

Leveranstid 6-8.veckor efter order.

Transformatorn utföres i övrigt enl. Svenska Elektrotekniska mornerna SEN-4 och levereras med sedvanlig ett års fabriksgaranti.

För anbud och leverans gälla i tillämpliga delar

Sveriges Elektroindustriförenings Allmänna Leveransbestämmel-

ser med kristidstillägg enl. mom. 1.

Med förhoppning få emotse Eder v/ beställning, teckna vi

Högaktningsfullt

A.B. Svenska Transformatorfabriken

A. Wadström.

Bil.G.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Sätra kärr - Visskärrs invallningsföretag år 1942, avseende invallning mot sjön Roxen och torrläggning av mark inom Fröjerum och Ulveryd i Kimstad socken samt Sätra Lilla, Grindtorp och Rosendal i Vånga socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1942.

Företagets ändamål och omfattning.

Företaget omfattar torrläggning av två från varandra skiljda områden, på hithörande översiktskarta betecknade med röd färgläggning.

Område I: Sätra kärr, ligger i huvudsak väster allmänna vägen Morsholm - Grensholm mellan Fröjerum och Sätra.

Område II: Visskärr, ligger 0,5 - 1 km. sydost Rosendals gård.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan invallning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 49 - 55.

I enlighet med i protokollet § 5 antecknade yrkanden skall företaget omfatta utförande av följande arbeten:

Område I: Sättra kärr.

1. Pumpstation vid punkt B på hithörande plan- och profilritningar.
2. Vallsträckan A - B - C, med en längd av 543 m.
3. Avloppsdiket, sträckan D - B - F - H, med en längd av 2,202 m.
4. Elektrisk ledning från Fröjerums transformator till pumpstationen.

Område II: Visskärret.

1. Pumpstation vid punkt L.
2. Vallsträckorna K - L - M och O - P - Q med en sammanlagd längd av 1,471 m.
3. Avloppsdiket, sträckan L - N - P, med en längd av 490 m.
4. Elektrisk ledning från Rosenfäls gård till pumpstationen.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Ingen del av den i företaget ingående marken översvämmas vid medelvattenstånd i Roxen. (33,30) Vid normalt högvatten i sjön ligga mindre delar av Sättra kärr och hela Visskärret under vatten.

Beträffande invallningens inverkan på nedanför Roxen belägna vattenkraftanläggningar i Motala Ström har den i företaget ingående marken ungefär samma höjdläge och beskaffenhet som den mark, som ingår i flera vid sjön belägna och redan ut-

förda invallningsföretag, till vilkas utförande tillstånd meddelats av Söderbygdens vattendomstol, då någon menlig inverkan genom företagens utförande på nedanförliggande vattenverk ej kunnat utrönas. På grund härav anse synemännen att ej heller genom utförande av här ifrågavarande företag någon dylik menlig inverkan kommer att uppstå.

Ifråga om företagets inverkan på fisket i Roxen hänvisas till vid Idingstads invallningsföretag i Östra Harg socken av fiskeriintendenten Th. Ekman verkställd utredning, enligt vilken någon nämnvärd inverkan på något annat fiske än göddfiske ej vållas av nämnda företag, samt att skadlig inverkan på göddfisket kommer att uppstå, om icke goda lekplatser finnas utanför invallningsområdet. Vid besiktning på marken har befunnits, att utanför och vid sidan av invallningsområdena finnas goda lekplatser dels i där belägna grunda vassbänkar och dels på ängsmerker av samma natur som de i invallningarna ingående, varför synemännen anse, att skadlig inverkan på fisket ej kan vållas av företaget.

Vallars och dikens dimensioner.

Karaktäristiska vattenstånd för Roxen äro enligt Hydrografiska byråns uppgifter följande:

H.v.y. max (1924)	+34,85
" normal	+33,95
M.v.y.	+33,30
L.v.y. normal	+32,90
" min. (1921)	+32,51

Vallarna skola utföras med en krönhöjd av + 35,35 m., en krönbredd av 1 m. samt med en sidolutning av 1:1,50 mot invallningsområdet och 1:2 på vallens yttre sida mot sjön. Material till vallarna skall upptagas i form av diken i de med dubbla röda linjer på plankartorna betecknade sträckningarna. Valldikena skola utföras med det bottenläge och den sidolutning, som framgår av profil- och sektionsritningarna.

Vid vallarnas anläggning iakttages att vallar och valldiken på plankartorna betecknats med dubbla gröna respektive röda linjer, att vallarnas föreslagna höjd över markytan på profilritningarna betecknats med gröna siffror, att marken avtorvas i vallbottnen till ett djup av minst 0,25 m och till en minsta bredd av 3 m., att överallt, där vallmaterialet ej i sin helhet utgöres av lera, i vallens mitt anlägges en kärna av stampad lera enligt på upprättad valltypritning angiven konstruktion.

att den utanför kärnan belägna delen av vallkroppen må utföras av i valldiket tillgängligt material,

att grästorvor endast få läggas i vallens ytlager,

att valljorden i möjligaste mån tillpackas ,

att på vallens utsida torvklädsel skall ske upp till höjden + 34,00 m., vilken torvklädsel skall utföras av välskuren grästorv, ej torvtuvor,

att övriga delar av vallen vid lämplig tid besås med gräsför,

att torvklädsel och grässådd ej få utföras, förrän vallen avsynats och godkänts här för,

att material till vallarna endast efter lantbruksingenjörens anvisning får jagas från annan plats än valldike, och

att vallarna skola utföras till sådan höjd, att desamma efter ett års sättning hålla de föreskrivna dimensionerna.

Beträffande avloppsdikena inom invallningsområdena skall diket D - B - F - H utföras som öppet dike och diket L - P som täckt ledning. Nederbördsområdet för diket D - B - F - H omfattar en areal av 7,2 kvkm. Med en beräknad maxiavrinning av 80 sekundliter/kvkm erhålles en maximivattenmängd av 0,6 kbm/sek. Medelvattenmängden har beräknats till 0,06 kbm/sek. Med en minsta bottenlutning av 0,3:1000, en bottenbredd av 1 m. och en minsta sidolutning av 1:1, erhålles

ett maximivattendjup av 0,90 m. och ett medelvattendjup av 0,30 m. För dikessträckan 23 - H, med en minsta bottenlutning av 0,55:1000, har föreslagits en bottenbredd av 0,50 m.

Sidolutningen har föreslagits till 1:1 på sträckorna 6+50 - 15+50 och 16+50 - 24+36 samt till 1:1,50 på sträckorna D - B - F - 6+50, 15+50 - 16+50 och 24+36 - H.

För dikessträckan L - P, med ett nederbördsområde av 12 har, en beräknad maximiavrinning av 12 sekundliter och en bottenlutning av 0,75:1000 har föreslagits täckt ledning av 9" cementrör, med intag och slämbassäng vid punkt P samt brunnar vid punkterna 9+80 och 10+70 i enlighet med upprättade ritningar.

Beträffande det öppna diket iakttages att dikesvallarna skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diket samt ej läggas närmare detsamma kanter än 1 meter och att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande den täckta ledningen iakttages att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant och

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören.

Pumpstationerna.

Företagets båda pumpstationer skola utföras vid punkterna B och L på ritningarna.

Pumpstationerna bestå av pumphus med pumpkammare och intag samt erforderliga till- och avloppsledningar i enlighet med upprättade ritningar. Pumpaggregaten utgöres av elektriskt drivna turbinpumpar med flottörströmbrytare. Pumphuset, vars golv består av betong, som samtidigt utgör pumpkammarens tak, utföres av trä och av sådan konstruktion, att upphängningsanordning finnes i bjälklag samt lucka i taket för aggregatets demontering. Pumpkammarna byggas på enkel rustbädd.

Beträffande pumpstationen för Sättra kärr gäller

följande:

Områdets nederbördsområde omfattar en areal av 720 har.

Största förekommande avrinning har beräknats till 0,8 sekund-

liter/har, eller för hela området omkring 580 sekundliter.

Pumpverket skall anordnas med tre aggregat, vart och ett beräknat

för 200 sekundliter. För två av pumparna beräknas en maximi-

pumphöjd av $34,85 - 31,65 = 3,2$ meter och en medelpumphöjd av

33,30 - 31,90 = 1,4 meter. Med en verkningsgrad på pumparna

av 0,6, blir den erforderliga motorstyrkan för vardera pumpen

$$\frac{3,2 \times 200}{75 \times 0,6} = 15 \text{ hkr eller omkring } 10,5 \text{ kw.}$$

För den tredje pumpen beräknas en maximilyfthöjd av

$$34,85 - 32,85 = 2 \text{ meter och en medellyfthöjd av } 33,30 - 32 =$$

$$= 1,30 \text{ m. Den erforderliga motorstyrkan blir här } \frac{2 \times 200}{75 \times 0,6} =$$

$$= 9 \text{ hkr eller } 7 \text{ kw.}$$

Om man beräknar, att t av årsnederbörden 300 mm skall

pumpas, åtgår härför ett energibelopp av

$$\frac{0,3 \times 720 \times 10,000 \times 1,000 \times 1,3 \times 0,736}{75 \times 0,6 \times 3,600} = 12,800 \text{ kwh.}$$

Beträffande pumparnas konstruktion och uppsättning

hänvisas till bifogade pumpstationsritning samt från Finshyttans

bruk infordrat anbud på anläggningen, bil.C.

Beträffande pumpstationen för Visskärrret gäller följande:

jande:

Nederbördsområdet omfattar en areal av 100 har.

Största förekommande avrinning har beräknats till 1,2 sekund-

liter/har, eller för hela området 120 sekundliter.

Pumpverket skall anordnas med ett aggregat.

Maximipumphöjden har beräknats till 34,85 - 31,85 = 3 meter

och medelpumphöjden till 33,30 - 32 = 1,3 m.

Med en verkningsgrad på pumpen av 0,6, blir den erforder-

derliga motorstyrkan $\frac{3 \times 120}{75 \times 0,6} = 8$ hkr eller 6 kw.

Om man beräknar att av årsnederbörden 300 mm skall pumpas, åtgår härför ett energibelopp av

$$\frac{0,3 \times 100 \times 10,000 \times 1,000 \times 1,3 \times 0,736}{75 \times 0,6 \times 3,600} = 1,800 \text{ kwh.}$$

Beträffande pumpstationens och pumpens konstruktion och uppsättning hänvisas till bifogade pumpstationsritning samt från Finshyttans bruk infordrade anbud på anläggningen, bil.

D och E.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt s enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Ägofigurerna 77-86 hava på grund av sitt höjdläge i förhållande till medelvattenytan i avloppsdiket vid punkt H medtagits i företaget. För detta områdes torrläggning erfordras uppgrävning av diket H - I med en beräknad kostnad av 930 kr.

Relativa kostnaden för företaget utgör $\frac{13,630}{58,138:60} = 0,23$, varvid

endast kostnaden för diket D - I medräknats, emedan ägofigurerna 77-86 äro oberoende av själva invallningen. Då diket H-I ej skall utföras, skulle i stället båtnaden för ägofigurerna

77-86 minskas med $\frac{930}{0,23} = 4,040$ kr. Då områdets uppskattade

båtnad endast uppgår till 1,976 kr., skola ägofigurerna 77-86

ej påföras någon båtnad genom företagets utförande.

Ersättning skall utgivas för den mark, som åtgår till vall och diken samt till jordupplag inom Sättra kärr.

med i jordersättningslängden, bil.F, angivna belopp.

Ersättningarna hava beräknats efter jordvärdet före företagets

utförande för mark till vall och dike samt efter 20 öre per

kbm för jordupplag. Ersättningarna skola utbetalas genom avdrag

från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande

uttaxerade penningebelopp.

Vid framtida rensningar skola upptagna rensningsmassor få uppläggas vid sidan av dikena utan ersättning till markägarna.

Trummor. och broar.

I företagets arbeten skall ingå utförande av ägobro av trä vid punkt 16+25 av diket genom Sättra kärr. Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till

Område I: Sättra kärr.

för material och arbete

✓ 41,725:- kr.

" kapitaliserad driftskostnad

✓ 12,800:- "

Summa

✓ 54,525:- kr.

Område II: Visskärret.

för material och arbete	33,900:- kr.
" kapitaliserad driftskostnad	<u>1,800:- "</u>
Summa	<u>35,700:- kr.</u>

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till

för Område I: Sättra kärr	56,162:60 kr.
" " II: Visskärret	36,282:60 "

Kostnadernas fördelning.

Med anledning av sökandens yrkande till protokollet § 5 har beräkning utförts angående kostnaden för invallning av Sättra kärr med vall längs rågången mellan Fröjerum ² 1 och ⁶ 1 samt vidare i rak sträckning över Grindtorp ¹ 1. Kostnaden härför har beräknats till 48,900 kr., båtnaden till 50,767 kr. och relativa kostnaden till 0,96.

För företagets utförande med vall i sträckningen A - B - C vid sjön har beräknats en kostnad av 54,525 kr., en båtnad av 56,162:60 kr., och en relativ kostnad av 0,97.

Då relativa kostnaden i båda fallen är i det närmaste lika stor, bestämma synemännen att samtliga med företaget förenade kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl.,

skola, särskilt för varje område, fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

Förrättningskostnader och andra kostnader för företaget i dess helhet skola fördelas mellan invallningsområdena efter areal i företaget ingående mark och inom varje område på samma sätt som områdets övriga kostnader.

Fastigheter och ägare.

Område I: Sättra Kärr.

Kimstad socken.

1/6 mtl. Fröjerum	⁴ 1	, litt.B.	J.A.Olofsson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen, 10:82
5/12 "	² 1	, " C.	Matilda Karlsson och Anna Johansson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82.
1/6 "	³ 1	, " D.	Karl Oskar Samuelsson, ej sökande

Vånga socken.

1/4 mtl. Sättra Lilla	¹ 1	, litt.E.	<i>Evo Wickman,</i> Sophie Ekströmer, Elsie Uggla, Augustin Mannerheim, Annika Seefried och Mona Mörner, <u>sökande</u>
1/8 mtl. Grindtorp	¹ 1	, litt.F.	Sophie Ekströmer m.fl., <u>sökande</u>

Område II: Visskärret.

Summa

Vånga socken.

1/4 mtl. Rosenfäl	¹ 1	, litt.G.	Sophie Ekströmer m.fl. <u>sökande</u>
-------------------	----------------	-----------	---

Summa

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för
företaget.

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagningskyldighet i procent	
		i arbets- och materialkost- nader o.dyl. %	i förrättnings- kostnader o.dyl. %
4,074:40	3,025:06	7,25 ~~4,92~~	4,92
13,951:60	10,364:49	24,84	16,83
1,128:-	838:67	2,01	1,36
19,113:50	14,199:02	34,03	23,07
17,895:10	13,297:76	31,87	21,59
56,162:60	41,725:-	100,00	
36,282:60	33,900:-	100,00	32,23
36,282:60	33,900:-	100,00	100,00

Framtida underhållet av företagets arbeten samt fördelning av driftskostnaderna skall utgå efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande. Det ålägger företagets styrelse att låta verkställa de underhållsarbeten, som erfordras för företagets bibehållande i förslagsenligt skick.

All dämning i diken vare förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Sätra Kärr - Visskarrets invallningsföretag år 1942.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets gemensamma arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad, och skall styrelsen äga rätt att på delägarna utdebitera och av dem uppbära deras andelar i företagets kostnader enligt häröfver stadgade delaktighetsgrunder.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1947.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Ägare av vid avloppet genom Sättra Kärr belägen mark
 äro skyldiga tillse, att åverkan på dikets botten och slänter
 av kreatur ej förekommer, och åligger det företags styrelse
 att avhjälpa dylik uppkommen skada på den försumliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
 framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Visskärrret.

1. Kors i berg 10 m. väster punkt K, belägen på höjden + 36,25 m.
2. Kors i jordfast sten 42 m. västsydväst punkt 7, belägen på
 höjden + 34,35 m.
3. Kors i låg jordfast sten 10 m. söder punkt O, belägen på
 höjden + 34,41 m.
4. Kors i jordfast sten vid punkt 17+60, belägen på höjden + 34,45 m.

Sättra Kärr.

5. Kors i jordfast sten 16 m. söder punkt B, belägen på höj-
 den + 33,61 m.
6. Kors i jordfast sten i vägkant 35 m. nordost punkt 15+50,
 belägen på höjden + 35,46 m.
7. Kors i större jordfast sten 98 m. öster punkt 23, belägen
 på höjden + 35,04 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
 lagen kap.11 § 95 skall utgivas

av Område I: Sättra Kärr med 84 kr. 24 öre

" II: Visskärret " 54 " 42 "

eller tillsammans 138 kr. 66 öre

Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Grensholms gård.

Underställning.

Då företaget avser invallningar mot sjö, skall enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 §§ 45 och 55 detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomsstols prövning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomsstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvaren skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen hartill, och skola till besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Grensholm den 12 februari 1942.

Ivar Selin.
Statens lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Oscar Andersson

Gustaf Andersson

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Söderbygdens vattendomstol i Norrköping
den 16 juni 1942.

Närvarande: undertecknad t.f. vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna K. Elfström och
H. Larsson;
vattenrättsnämndemännen C. A. Strömberg
i Åndebol och O. Eriksson i Valsund.

Sedan av synemän den 12 februari 1942 avgivet utlåtande angående företag, benämnt Sättra kärr - Visskärrs invallningsföretag år 1942 och avseende invallning mot sjön Roxen och torrläggning av Sättra kärr och Visskärr inom Rosendal, Lilla Sättra och Grindtorp i Vånga socken samt Fröjerum och Ulveryd i Kimstads socken, Östergötlands län, jämlikt 7 kapitlet 45 och 55 §§ vattenlagen underställts vattendomstolens prövning, så företog vattendomstolen detta mål till behandling vid sammanträde på rådhuset i Norrköping denna dag klockan 15.00.

Härvid tillstüdeskommo ordföranden i företagets styrelse agronomen Helge Knutsson i Grensholm och ledamoten i samma styrelse handlanden C. A. Karlsson i Fröjerum.

Vattendomstolens ordförande redogjorde i korthet för innehållet av handlingarna i målet.

Knutsson och Karlsson hemställde om fastställelse av utlåtandet.

Det skulle här antecknas, att besvär över nu ifrågasvarande förrättning icke blivit hos vattendomstolen anförda.

Målet överlämnades till vattendomstolens prövning.

Det tillsades att dom i målet komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm den 30 juni 1942.

Vid enskild överläggning förenade sig vattendomstolens ledamöter om följande

D o m.

meddelad den 30 juni 1942.

Vattendomstolen prövar lagligt fastställa det underställda utlåtandet.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gälla kostnaden för kungörelse och underrättelser i målet sjutton kronor 10 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:



Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 augusti 1942.

Ex officio:


(Georg Österholm)

E 5*0835

8427

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 APR. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Sätra Kärr - Visskärrets
invallningsföretag år 1942.
Kimstad och Vånga socknar.
Östergötlands län.
Betänkande.

*Avskrift: Senom Huvst. Lantmännestygns be-
slut denna dag påstånds för godkännande vid
arkivets mätning.*

Stockholm den 10 januari 1944.

På Huvst. Lantmännestygns vägnar:

Gjastmar Färman.

Avskrift.

Vidimeras ex officio.

1.

Jean Selin.

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till "Sätra kärr - Visskärrs invall-
ningsföretag år 1942" i Kimsta och Vånga socknar av Östergöt-
lands län.

Belägenhet.

Område I: Sätra kärr, ligger i huvudsak väster om
allmänna vägen Norsholm - Grensholm mellan Fröjerum och Sätra.

Område II: Visskärr, ligger 0,5 - 1 km. sydost om
Rosendals gård.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företags utförande har upprättats
vid av undertecknad handlagd, den 12 februari 1942 avslutad
syneförrättning enligt vattenlagen. Sedan synemännens utlåtande
underställt Söderbygdens vattendomstols prövning, har domstolen
i den 30 juni 1942 meddelad dom fastställt det underställda
utlåtandet, bil.V. Enligt domstolens protokoll påtecknat in-
tyg har vad inom laga tid icke anförts mot domstolens dom.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdiknings-
anslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga
jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlings-
lånefonden eller Statens avdikningslånefond har, undertecknad
veterligt, ej tidigare utgått till torrläggning av i företaget

2.

ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner

m.m. äro närmare angivna i synemännens vid syneförrättningen
avgivna utlåtande.

Motstående intressen beröras ej av företaget.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser
skall företaget vara utfört till den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt bifogade föreningskrivelse, bil.II, hava samtliga delägare förklarat sig önska erhålla statslån till sina kostnader. Fullmakter för friherinnan P.Mannerheim att för samtliga ägare till Grensholm med underlydande fastigheter ansöka om statslån finnas bifogade syneprotokollet under bil. 6 och 7. I skrivelse till Kungl.Lantbruksstyrelsen anholder ordföranden i företagets styrelse om beviljande av största möjliga statsbidrag och statslån till företagets utförande.

Sammandrag av företagets kostnader, bil.I, har införts här nedan.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes under bil.III.

Bifogade tabell, bil.IV, utvisar beräknade bidrags-

och lånebelopp.

Den till grund för statsbidragets storlek liggande relativa kostnaden har beräknats enligt nedanstående:

Område I: Sättra kärr.

Kostnad enligt bil. I 55,495:37 kr.

Båtnad 56,162:60 "

Relativ kostnad 0,99.

Område II: Visskärret.

Kostnad enligt bil. I 36,175:85 kr.

Båtnad 36,282:60 "

Relativ kostnad 1.

Förord.

Den vid synförrättningen verkställda utredningen angående företaget har visat, att torrläggning av den i företaget ingående marken utgör förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma och snabbt kommer att resultera i ökade skördar. Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell, bil. IV utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i runt tal 38,380 kronor från Statens avdikningsanslag och 38,690 kronor från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

4.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av

1. Kostnadssammandrag bil. I.
2. Förening angående sökande av statsunderstöd " II.
3. Sammanfattning av uppgifter angående areal m.m. " III.
4. Tabell för beräkning av statsunderstöd " IV.
5. Söderbygdens vattendomstols protokoll " V.
6. Ett häfte synhandlingar.
7. Plan- och profilritningar.

Linköping i augusti 1942.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Kostnadssammandrag.

Kr. Kr.

Område I: Sättra kärr.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	39,175:15	
Ersättningar	2,549:85	41,725:-

Förrättningskostnader m.m.

Kostnad för syneförrättningen:

67,77 % av 1,273:86 kr.

863:29

Transp.

863:29 41,725:-

Transp. 863:29 41,725:-

Vattendomstolsavgift 84:24

947:53

Kostnad för utredning angående statsunder-

stöd: 67,77 % av 33:70 kr.

22:84 970:37

Summa 42,695:37

Tillkommer kapitaliserad driftskostnad

12,800:-

Summa kostnad 55,495:37

Område II: Visskärret.

Torrläggningskostnad

33,900:-

Förrättningskostnader m.m.

Kostnad för syneförrättningen:

32,23 % av 1,273:86 kr.

410:57

Vattendomstolsavgift

54:42

464:99

Kostnad för utredning angående statsunder-

stöd: 32,23 % av 33:70 kr.

10:86 475:85

Summa 34,375:85

Tillkommer kapitaliserad driftskostnad

1,800:-

Summa kostnad 36,175:85

Linköping 1 augusti 1942.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Beviljat.

Vid skottplanens partier -

Landet har kört på den för gån-
dagst beräknade till
anläggningens kostnad 79.071 kr. 22 öre
kapitaliserade dygter 14.600 - "
Kostnad

Summa 91.671 kr. 22 öre

Stockholm den 10 januari 1944.

På Kungl. Lantbrukstyrethens vägnar:
Gjarmar Forsman.

Vidimarens utskick.

Ivar Selin.

I samband med av Kungl. Lantbrukstyrethens den 7 februari
1949 beviljat ytterligare statsbidrag till företaget har anläggnings-
kostnaden i överensstämmelse med av lantbruksingenjören J. He-
lin redovisad verklig kostnad beräknats till 100.297 kronor 14
öre.

Stockholm den 7 februari 1949.

På Kungl. Lantbrukstyrethens vägnar
Albert Smith.

Bil. II.F ö r e n i n g.

Undertecknade, samtliga delägare i "Sätra kärr- Viss-
kärrets invallningsföretag år 1942" i Vånga och Kimstads
socknar av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska
erhålla statsbidrag och statslån till företagets utförande,
och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å
våra vägnar
ansöka hos Kungl. Lantbruksstyrelsen om understöds^{en} beviljande,
samt underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om
arbetenas utförande samt skuldförbindelse på till företaget
beviljat statslån..

Grensholm den 12 februari 1942.

P. Mannerheim enl. fullmakt

J. A. Olovsson.

Carl Samuelsson.

Matilda Karlsson.

Anna Johansson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

David Andersson.

Sam. Svantesson.

Torp, Vånga.

Torp, Vånga.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
Område I.						
Sätra						
Kärr.	39,32	29,63	78,95	42,695:37	56,162:60	0,99
Område II.						
Viss-						
kärret.	1,36	31,43	32,79	34,375:85	36,282:60	1
Summa	40,68	61,06	101,74	77,071:22	92,445:20	
	Samtliga delägare äro länessökande.					
	Linköping i Augusti 1942.					
	Ivar Helin.					
	Statens lantbruksingeniör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kimstad socken.</u>	<u>Område I.</u>						
				<u>Sätra Kärr.</u>						
1/6	1 ⁴	B	Fröjerum	J.A.Olofsson.	3	49	----		3	49
5/12	1 ²	C	"	Matilda Karlsson och Anna Johansson.	7	71	9	69	17	40
1/6	1 ³	D	Ulveryd	Karl Oskar Samuelsson	1	25	----		1	25
			<u>Vånga socken.</u>							
1/4	1 ¹	E	Sätra Lilla	Evo Weckman m.fl.	17	29	4	90	22	19
1/8	1 ¹	F	Grindtorp	Evo Weckman m.fl.	9	58	15	04	24	62
				<u>Område II.</u>						
				<u>Visskärret.</u>						
1/4	1 ¹	G	Rosendal	Evo Weckman m.fl.	1	36	31	43	32	79
				S u m m a	40	68	61	06	101	74

B.U.D. 8/1942.

Protokoll, hållet vid sammanträde med
Söderbygdens vattendomstol i Norrköping den
16 juni 1942.

Närvarande: undertecknad t.f. vattenrättsdomare;

vattenrättsingenjörerna K. Elfström och

H. Larsson;

vattenrättsnämndemännen C. A. Strömberg i

Ändebol och O. Eriksson i Valsund.

Sedan av synemän den 12 februari 1942 avgivet utlåtande angående företag, benämnt Sättra kärr-Visskärrets invallningsföretag år 1942 och avseende invallning mot sjön Roxen och torrläggning av Sättra kärr och Visskärret inom Rosendal, Lilla Sättra och Grindtorp i Vånga socken samt Fröjerum och Ulveryd i Kimstads socken, Östergötlands län, jämlikt 7 kapitlet 45 och 55 §§ vattenlagen underställts vattendomstolens prövning, så företog vattendomstolen detta mål till behandling vid sammanträde på rådhuset i Norrköping denna dag klockan 15,00.

Härvid tillstädeskommo ordföranden i företagets sty-

relse agronomen Helge Knutsson i Grensholm och ledamoten i samma styrelse handlanden C.A. Karlsson i Fröjerum.

Vattendomstolens ordförande redogjorde i korthet för innehållet av handlingarna i målet.

Knutsson och Karlsson hemställde om fastställelse av utlåtandet.

Det skulle här antecknas, att besvär över nu ifrågasatt förrättning icke blivit hos vattendomstolen anförda.

Målet överlämnades till vattendomstolens prövning.

Det tillsades att dom i målet komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm den 30 juni 1942.

Vid enskild överläggning förenade sig vattendomstolens ledamöter om följande

D o m,

meddelad den 30 juni 1942.

Vattendomstolen prövar lagligt fastställa det underställda utlåtandet.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gälla kostnaden för kungörelse och underrättelser i målet sjutton kronor 10 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter

vad hos vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Gunnar Fredriksson.

Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående
dom; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17
augusti 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Förestående avskrifters sid 1- 12 likhet med original-
handlingarna betygar ex officio:

Sven Hedin

Statens lantbruksingenjör.

godk 6/10 44

200
74

DIARIETAL 19548
K LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEPT 1944

Besvis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Sätra Kärr - Visskärrs invallningsföretag
år 1942" i Kimstad och Vånga socknar av
Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 10 januari 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag: 38,380 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond: 38,690 "

Kontrakt antaget den 16 juni 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Ordförande i styrelsen: Agronomen Helge Knutsson, Grensholm,
Norsholm. Tel.: Vånga 50.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 26 d:s.
Därvid befanns, att företaget utförts i enlighet med den fast-
ställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 28 september 1944.

Ivar Helin

Ivar Helin.
Statens lantbruksingeniör.

Inm. 24 maj 1949.

LANTBRUKSSTYRELSEN

11 MAJ 1949

DIARIE Nr J 2430

DIARIE N:r 32085

K. Lantbruksstyrelsen

20 Dec. 1947.

Avskrift.

Utredning angående ytterligare statsbidrag

till "Sätra Kärr - Visskärrs invallningsföretag år 1942"
i Kimstad och Vänge socknar av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 10 januari 1944.

Arbetet med företags utförande påbörjades år 1943. och avslu-
tades den 26 september 1944.

Företaget omfattar två områden, nämligen "Sätra Kärr"
och "Visskärr".

Sätra Kärr.

Verklig kostnad.

Arbete och material 50,327:59 kr.

Förrättningskostnader och ersättningar 4,528:77 "

54,856:36 kr.

Kapitaliserad driftskostnad 12,800:- "

Summa 67,656:36 kr.

Uppskattad båtnad 56,162:60 kr.

Beräknad kostnad.

Arbete och material 39,175:15 kr.

110 % av 39,175:15 kr. = ... 43,092:67 "

160 % " " = ... 62,680:24 kr.

Tilläggsbidrag beräknas utgå med $\frac{50,327:59 - 43,092:67}{2} =$

= 3,610:- kr.

Visskärr.

Verklig kostnad.

Arbete och material 44,956:38 kr.


Förrättningskostnader m.m. 484:40 "

45,440:78 kr.

Kapitaliserad driftskostnad 1,800:- "

Summa 47,240:78 kr.

Uppskattad båtnad 36,282:60 kr.



Uppskatt.

Beräknad kostnad.

Arbete och material 33,900:- kr.
110 % av 33,900 kr. = ... 37,290:- "
160 % " " = ... 54,240:- "

Tilläggsbidrag beräknas utgå med
44,956:38 - 37,290:- = ... 3,830:- kr.
2

Det beräknade tilläggsbidraget till hela företaget
utgör sålunda 3,610 + 3,830 = ... 7,440:- kr.

Linköping den 6 december 1947.

Verklig kostnad.

Arbete och material 50,327:59 kr.
Förstärktkostnader och ersättningar 4,828:77 "

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 januari
1944 för företaget fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 7 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Beräknad kostnad.

Arbete och material 52,150:15 kr.
110 % av 52,150:15 kr. = ... 57,365:16 "
160 % " " = ... 83,440:24 "
Lantbruksingeniör.

Tilläggsbidrag beräknas utgå med
57,365:16 - 50,327:59 = ... 7,037:57
2

5,070:- kr.

Visieraref.

Verklig kostnad.

Arbete och material 44,956:38 kr.
Förstärktkostnader m.m. 484:60 "
Kapitaliserad driftkostnad 1,800:- "
Summa 47,240:58 kr.
Uppskattad påkostad 50,328:60 kr.

1944 den 16 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 168).

Företagets namn: Sättra Kärr - Visskärrets invallningsföretag år
1942 i Kimstad och Vånga socknar av Östergötlands län.

Lån 38.690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Lantbruksstyrelsens beslut den 10 januari 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	A g a r e.
<u>Kimstad socken</u>			
Fröjerum	1/6	4 1	J. A. Olofsson
"	5/12	2 1	Matilda Karlsson och Anna Johansson
Ulveryd	1/6	3 1	Karl Oskar Samuelsson
<u>Vånga socken</u>			
Sättra Lilla	1/4	1 1	Evo Weckman ~~avfö.~~ Sophie Ek- strömer, Elsie Haggl, Augustin D:ne Hannerhem, Anniha Seefried och D:ne Hona Måner.
Grindtorp	1/8	1	
Rosendal	1/4	1	
		1	

Stockholm den 16 juni 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Alb.

11/11 43

Förteckning över lånesökande

vid "Sätra kärr - Visskärrs invallningsföretag år 1942" i
Kimstad och Vånga socknar av Östergötlands län.

Kimstad socken.

1/6 mtl. Fröjerum	⁴ 1 ✓	J.A.Olofsson.
5/12 " "	² 1 ✓	Matilda Karlsson och Anna Johansson.
1/6 " Ulveryd	³ 1 ✓	Karl Oskar Samuelsson.

Vånga socken.

1/4 mtl. Sätra Lilla	¹ 1 ✓	Evo Weckman m.fl.
1/8 " Grindtorp	¹ 1 ✓	Evo Weckman m.fl.
1/4 " Rosendal	¹ 1 ✓	Evo Weckman m.fl.

Linköping i augusti 1942.

Arvid Klein
Statens lantbruksingenjör.

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Sätra kärr - Visskärrets invallningsföretag
år 1942" i Kimstad och Vånga socknar av
Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 10 januari 1944.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 38,380 kr.

Lån från Statens avdikningslånefond: 38,690 "

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Ordförande i styrelsen och förtroendemän för företaget:

Agronomen Helge Knutsson, Grensholm, Norsholm.

Tel.: Vånga 50.

Vid av undertecknad den 29 februari 1944 verkställd
besiktning av företaget har befunnits, att arbete utförts och
materialier och maskiner inköpts för en enligt kostnadsförslagets
priser beräknad summa av omkring

71,500:- kr.

Härtill kommer ersättningar

2,549:85 "

förrättningskostnader m.m.

1,446:22 "

Summa

75,496:07 kr.

motsvarande omkring 98 % av hela den beräknade

kostnaden

77,071:22 kr.

Linköping den 15 april 1944.

Ivar Helin.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

286
43

200
44

Grensholms gård, Norsholm den 20/4 1944.

8798

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 APR. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Skuldf. g. godo.

Betr. invallningsföretaget "Sätra kärr-
Visskärret" av år 1942 i Kimstads och Vånga sock-
nar samt "Thorlunda dikningsföretag" också av år
1942 i Vånga socken, båda i Östergötlands län.

Alldenstund till ovannämnda företag lån och stats-
bidrag beviljats och då Statens lantbruksingeniör härstädes, I. Helin, Linköp-
ing, till Lantbruksstyrelsen översänt nödiga handlingar angående lånen samt
besiktningsbevis däri han förklarar 98 % av arbetena färdiga så anhålla vi
vördsamt få utanordna de penningmedel som kan komma att ställas till vårt för-
fogande. Vi hava nämligen förskotterat behövt kapital och äro därför mycket
angelägna få disponera de medel som genom Lantbruksstyrelsen kan komma oss till
godo.

Högaktningsfullt

H. Knutsson

/H. Knutsson/