

38

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1909 — i och för
 förläggning och odling af vattenrika
 marker, tillhörande hammanet Gröghult
 i Nykil's socken, Östergötlands

län, enligt en af Landbruksingenjören C. A. Sylwan
 upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
 ett låneunderstöd af ettusen åttahundra (1800:—)
 kronor, att utgå af 1909 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vatten-
 byggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt stats-
 bidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt
 bilagda protokoll af den 30 oktober 1908 samt fullmakt af den 9 april 1910
 valda till Direktion,
 i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och
 Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i
 arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen
 och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 juli 1910
 och fullbordade senast den 1 September 1912 samt odlingen vara utförd inom den
 1 September 1913, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda
 arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna
 väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida
 hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget,
 samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederböriligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta innställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rör sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund där af att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbeakommis, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbeakommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret inestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Lierköping den 20 april 1910

Gustaf Fredrik
Skarstam

E. J. Hall
Lierköping

Att Görsegarne Gust. Skarstam, Skarbets och skatte E. J. Hall Lierköping
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga Lierköping
som afw.

Skarstam
Adress: Lierköping

E. J. Hall
Adress: Teuersborg

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 december
1909 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Majs och Krons ragnar,
detta kontrakt. Stockholm den 20 juni 1910.

Fredrik Wijnblad

Skarstam

Bilaga I

E_____1*0085

1532
1710

Handlingar
angående syn för upptagande af afloppsdikey
å egor till Dröghult
i Nykils socken, Walkebo härad
och Östergötlands län.

Protokoll hållet vid
sammanträde angående syn
för dikning år 1908.

Den 20 Oktober 1908 inställde sig
underbeskrnad, statens lantbrukssingui-
ör, hos godsejaren Gustaf Rudebeck a.
Drögshult för att med stöd af Konungens
Befallningshafvandes förordnande hålla
syn för upptagande af afloppsdikey från
vattenrika markar till hemmanet Drög-
shult i Nykils socken af Valkebo hä-
rad och Östergötlands län; och hade ve-
derborande saksägare genom så skilda kal-
lelser / Bilaga A. / underrättats om för-
rättningens handläggning denna dag, med
anledning hvarest vid sammanträdet föl-
jande personer infunnit sig:

Såsom saksägare: Säkanden Herr Gustaf
Rudebeck för $\frac{1}{8}$ mantal Drög-
shult Herrgård;

Öfriga saksägare: Viktor Au-
dersson för $\frac{652}{10.000}$ mantal Drög-
shult Uppgård;

C. J. Hall för $\frac{3}{40}$ mantal
Drögshult Herrgård samt
arrendatorn Johan Pind a.
Drögshult.

Såsom godmän: lantbrukarna J. M.
Carlsson i Björksfau och
S. P. Abrahamsson i Wittäter.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen
utgårdade förordnandet, som hade följande

2
lydelse: / Bilaga B /
§ 2.

På förrättningsmannens fråga, om
jät vor äre inför enot synemännen,
Svarades nej, och förefanns intet laga
hinder för förrättingens vidare handlägg-
ning.

§ 3.

Framlades en af förrättningsman-
nen efter förut verkställda undersökningar
uppräntat koncept förslag till dikets ifrå-
ga upplagande, hvilket förslag dock an-
sågs böra ändras något med afseende på
lägst a° Viktor Anderssons markområde.

§ 4.

Herr C. J. Hall förklarade sig nöjd
med dikningsförslaget, hvad beträffade
hans marks förläggning, och förslag Herr
Rudebeck, att man skulle söka bidrag ur
odlingslämsfonden till utförandet, men ville
öfriga delegare ike en bestämma sig här-
för.

§ 5.

Som sakägarna ike hade något vida-
re att andraga, tillkännagaf förrättnings-
mannen, att synemännen en skulle verk-
ställa undersökning och värdering på mar-
ken, samt att nästa sammankomst kom-
me att hållas hos Herr G. Rudebeck a°
Skarkebo Fredagen den 30 dennes kl. 11
förmiddagen.

Ort och dag som ofvan
På Embetets

vagnar²

C. A. Sylvan.

Biträdande godemän:

J. M. Carlsson. S. P. Abrahamson.

Den 30 Oktober 1908 sammantredde åter förestående synsmän på plats och tid, som i föregående paragraf angifves, i och för slutbehandling af denna för-
rättning, och voro vid lagens sammanträ-
de följande personer närvarande:

Gustaf Rudebeck a° Skae-
kebo,

Viktor Andersson a° Dröps-
hult och

C. J. Hall i Enköpings.
§ 6.

Framlades för sakerna den af syn-
männen efter verkställd jorduppskattning
upprättade värderingslängden äfvensom en
af synmännen särskildt upprättad kost-
nadsfördelingslängd.

§ 7.

Sam sakerna önskade odlingslan till
diktets utförande, ingingo de följande före-
ning: (Bilaga C).

§ 8.

Härefter afgåro synmännen till ef-
ter verkställd utredning skriftligt affat-
tade utlåtande: (Bilaga D).

§ 9.

Utsågs landtbrukaren J. Lind a° Dröps-
hult att emottaga och förvara handlingar
och karta rörande detta förslag.

§ 10.

Da' intet vidare förkom, Tillkänna-
 gaf förrättningsmannen att, som samtlig-
 ga deltagare voro att även såsom sökän-
 de, talen emot denna förrättning må för-
 ras vid Walkebo Hovadsrätt inom sex
 månader från denna dag räknadt.

För sist förklarades förrättningen vara
 avslutad.

Ort och dag som ofvann.

Da' Rättets vägnar

C. A. Sylvan

Öfrådande godmän:

S. P. Abrahamson. J. M. Carlsson.

Pilaga A.

Kauelser.

Pilaga B.

Konungens Befallningshaf-
 vandes i Östergötlands län
 resolution på en af Gust. Ru-
 debäck i Skakebo, Nykils
 socken här gjord ansökning om
 förordnande för behörig förräte-
 ningsman att enligt gällande
 lag om dikning m.m. den 20
 juni 1879 hålla syn för upp-
 lagande af afloppsgraf från
 våtensjuka marker tillhörande
 hemmanet Drögshult i Ny-
 kils socken af Walkebo hvar;

Gifven Brücköpings slätt i
landskausliet den 2 Maj
1908.

Konungens Befallningshafvande, som
tagit ansökingen i öfvervägande, finner
skäligt att, med bifall till densamma, här-
genom förordna landbruksingenjören C. A.
Sylvan att, därest laga hinder i öfrigt icke
finnes, ifrågasvara förättning i laga ord-
ning verkställa. Skolande detta förordnan-
de tillställas Sylvan, som har att om dess
mottagande het insända bevis. Som ofvann.

Landshöfdingens ämbetet:

C. O. de Frése.

Johan Wallinder.

Bilaga C.

Förelägg

inlämnad vid lagligen utsatt sammanträde
angående typ för dikning år 1908.

Emellan undertecknade, jordegare, af
i öfverensstämmelse med gammal lag om
dikning m.m. den 20 juni 1879 följande öf-
verenskomelse träffad:

- 1) Förbinda vi oss att tillsammans med
sökanden till denna förättning ingå med i
dikningsföretaget och på gemensam bekost-
nad enligt nedan angifven delningsgrad
upptaga och för framtiden underhålla af-
loppsdikey F-B-C i öfverensstämmel-
se med det nu af landbruksingenjör Sylvan
upprättade förslaget såväl med hänsyn
till plan- som profildikning.
- 2) Grunden för dikningskostnadens för-

delning skall belifva värdet af den för-
bättring, som tillskyndas vara i företaget
ingående marker, och som en af synsammän-
nen belifvit bestämt.

3) Förbinder undertecknad Rudebeck sig
att, om bidrag ur odlingsslämfonden kan
erhållas till utförandet, på egen bekostnad
upptaga och för framtiden underhålla af-
loppsdikey C-D i öfverensstämmelse med
föret äberopade förslag.

4) Dikningsarbetet i sin helhet skall vara
fullbordadt inom två år efter det denna
förrättning vunnit laga kraft.

5) Besluta vi att till Kungl. Maj:t ingå
med underdånig anhållan om bidrag ur
statens odlingsslämfond till dikningsar-
betets utförande.

Skackebo den 30 Oktober 1908,
Gust. Rudebeck. P. O. Andersson. C. J. Hall.

Att föreslående jordegare frivilligt
ingått och egenhändigt undertecknat den-
na förenning, intygga:

C. A. Sylvan. J. M. Carlsson. P. P. Abrahamson.

Bilaga D

Utlåtande

af förrättningsmännen och godsmännen
vid syn, afseende upptagande af aflopps-
dikey från vännensjöns marker till hem-
manet Drögshult i Nykils socken af Udal-
bebo härad och Östergötlands län, år 1908.

Med förrättningen afser sökanden
en laglig utredning för upptagande af

nödigt aflopp från honom tillhörig upp-
odlad härmare.

Efter å marken företagna undersök-
ningar och afvägningar, upprätares när-
lagda förslag till ifrågasatt aflopps-
dikes uppläggande, och är å plankarten
affattad all den mark, som anses vara
för sin torrläggning beroende af dikets för-
djupning och utvidgning.

Öfver afloppsdiket är profilrit-
ning med sektioner upprätares, och är di-
ket å plankarten uppdragst med dubbla
röda linier samt betecknadt med F-B-
C. Vid bestämmandet af dikets dimen-
sioner, hvilka vid olika afvägningsspunk-
ter i metermått äro angifna å profilrit-
ningen och hithörande gräfningslista, haf-
va styrelsmännen tagit nödig hänsyn till så-
väl den ringa vattenmängd diket har att
afleda, som markens beskaffenhet och be-
hof af torrläggning, ant mer fastsetts af-
seende på afloppsdikets framtida bestånd.

Beträffande ersättning för skada
och intrång, som genom dikningen orsakas,
så styrelsmännen med stöd af 6 § i gällande
dikningslag af 20 juni 1879 bestämma:

- 1. att för mark, som åtgår till afloppsdikets
utvidgning och utgrävning skola markägarna
för hvarje ar åker erhålla en ersättning af
fem kronor och för hvarje ar annan mark
tre kronor;
- 2. att för mark som åtgår till att längs di-
kets kanter upplägga den utgrädda jord-

8
och stenmassan skall markägaren för hvar
je ar åker, som täckes af jordupplag, er-
hålla en ersättning af en krona och femtio
öre och för hvarje ar annan mark två kronor,
samt

/ att dessa ersättningar skola utgå med de
belopp, som äro angifna i den af länsmän-
nen upprättade kostnadsfördelningsskuggan,
och hvilka belopp skola markägarna tillgo-
doräknas vid dikningskostnadernas slutli-
ga fördelning.

I enlighet med bestämmelserna i 40
och 41 §§ dikningslagen hafva länsmännen
uppskattat den i förslaget ingående marken
och med ledning häraf upprättat en värde-
ringsskugga, i hvilken för hvarje egofigur
angifves såväl dess nuvarande värde som
förbättringsvärde, och äf efter summan af
dessa senare för hvarje hundraedel infördt
ett repartitionsstal, hvilket i procent angifves
hvar och en jordägares andel i kostnaden för
afloppsrikets upplagande och underhåll.

I öfrigt få länsmännen med stöd
af 43 § i åberopade dikningslag med afse-
ende på utförandet m. m. bestämma:

/ att afloppsriket F-B-C skall på del-
ägarnas gemensamma bekostnad enligt för-
ut angifven delningsgrund upptagas och för
framtiden underhållas i fullkomlig öfverens-
stämmelse med det en af förrättnings-
männen upprättade förslaget;

/ att de i förslaget angifna broarna skola
ombyggas på gemensam bekostnad enligt an-

gifven delningsgrund, men underhållas af dem, som behöva sig af dessamma;

- / att dikningsarbetet, som må börja omedelbart efter det denna förordning blifvit afslutat, skall vara fullbordadt inom två år efter det förordningen vunnit laga kraft;
- / att den ur diket upptagna jordmassan skall läggas minst en meter från dikekanterna till högst en meters höjd öfver markytan och ej med brantare lutning mot diket än dettas egen lida;
- / att jordmassan skall så uppläggas eller på lämpliga ställen genomstickas, att ytvattnet från angränsande mark har fritt aflopp ned i diket;
- / att, där dike går i gränsskillnad, skall hvardera rågrannen afstå mark till hafva diket och den upptagna jordmassan uppläggas på den jordegares markområde från hvilket den blifvit upptagen; samt
- / att kassnåderna för denna förordning skola af delegaterna gemensamt gäldas enligt förut angifven delningsgrund.

Ställigen få Synsmännen förklara, att med denna förordning afses sådan dikning, som omfattas i första kapitlet af gällande dikningslag.

Skarsheds den 30 Oktober 1908.

C. A. Sylwan.

Biträdande godsmän:

J. P. Abrahamson.

J. M. Carlsson.

Vidimeras

Ex officio

[Signature]

Baskerville

och Hålförsteking åfver vattenbaddad jord, som kom-
mer att förbättras genom uppsugande af aflöpsvatten
och som tillhör hemmet Dröghult i Nykils socken
af Walkebo härad och Östergötlands län, upprättad
vid laga syn år 1908.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Olofsfördö															
77	åker, djup dy		17	-												
78	de de de		08	50												
79	kärmark, djup dy						08	50								
80	de de de						15	-								
81	betesmark, ugt. stenbrunn						07	-								
82	de de de						11	-								
83	väg														05	-
84	de														05	50
85	åker, djup dy		23	-												
86	de de de		31	-												
87	de de de		25	-												
88	de de de		04	50												
89	de de de		02	-												
90	kärräng, ugt. stenbrunn					16	-	3	28	50		57	50			
	Summa							10	60	-	2	44	-		52	-

Drögshult den 30 Oktober 1908

C. A. Sylwan

Statens Lantbruksingenjör.

Vidimanns

Ex officio

C. A. Sylwan

Värderingslägen
 öfver vattenuskadens jord, som kommer att förbättras ge-
 nom upptagande af aflapsdike och som tillhör hemmanset
 Dröghult uti Nykils socken af Dalkebs härad och Öster-
 götlands län, uppränt vid laga syn år 1908.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<i>Överförde</i>																	
40-68	åker	27.-				250 -		67 50				100 -		27 -				
41-46	do	54.-				150 -		81 -				200 -		108 -				
47-48	do	19.-				140 -		26 60				120 -		22 80				
49-50	do	28.-				120 -		33 60				80 -		22 40				
51-56	körmark, steb.	27.5				120 -		33 -				80 -		22 -				
57-58	betesmark	23.-				120 -		27 60				60 -		13 80				
65-66	åker	28.-				320 -		89 60				160 -		44 80				
67	do	06.-	4	61	260 -			15 60		1017	15	140 -		8 40		829	40	33.94
<u>40 mantal C. J.</u>																		
<u>Slut.</u>																		
69-70	åker	08.5				400 -		34				80 -		6 80				
71-78	do	30.5				380 -		115 90				100 -		30 50				
72-77-86	do	235.-				340 -		799 -				140 -		329 -				
79	körmark	08.5				200 -		17 -				100 -		8 50				
80	do	15.-				250 -		37 50				100 -		15 -				
81-82	betesmark, nyt. steb.	18.-				140 -		25 20				60 -		10 80				
85	åker	23.-				340 -		78 20				160 -		36 80				
87-89	do	31.5				340 -		107 10				140 -		44 10				
90	köräng, nyt. steb.	16.-	3	86	150 -			24 -		1237	90	50 -		8 -		489	50	20.03
Summa					13 04.-					3184	95					2443	65	100.-

Skakebo den 30 Oktober 1908

C. A. Sylvan.

Öfverlämnade godman:

J. P. Abrahamson. J. M. Carlsson.

Vidimeras

Ex officio

C. A. Sylvan

Kostnadsförslag

för upptagande af aflöpsdike från vattensjulen
marker till hemmanet Drögshult i Nykils socken
af Walkebo härad och Östergötlands län, upp-
räknadt vid laga tysn år 1908.

Laga tysn	Hemman nr.	Arbete, jordart m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Aflöpsdike A-B-C</u>								
A-B	490	Gräs och sten kub. m.	110	0.90	99	-		
		Dy och lös jord "	700	0.40	280	-		
		Öfverbyggnad af egovägsbroar na vid VII + 46 och IX + 34, enk- la träbroar, se ritningen vid C st.	2	60.-	120	-		
B-C	400	Dy och lös jord kub. m.	1340	0.40	536	-		
		Öfverbyggnad af egovägsbro- arna vid B och C, enkla trä- broar, se ritningen vid C st.	2	60.-	120	-	1155	-
		För stitning af material, arbetets tillsyn och afrikt- sade utgifter tilläggas om- kring 10 % och utföres med						118 80
		Ersättning för mark till aflöpsdike och till jord- upplag enligt Synnemän- nens utlåtande					186	20
		Kronor					1460	-
		<u>Dike C-D</u>						
		Öfverföres						

Grävningsskista

för upptagande af aflöppsdike från vattensjöhens
marker till hemmanet Dröghult i Nykils so-
ken af Valkebo härad och Östergötlands län,
uppmätt vid laga styre år 1908.

Aflöppsdiket	Höjd af plan- och profilering	Höjden från fast punkt i meter	Dikets			Anmärkingar
			Höjd i meter	Bottenbredd i meter	Styckbredd i meter	
<u>A-B-C</u>	A	-	0.80	0.50	2.90	Här börjar grävningen.
	VII	30	1.50	0.50	5.-	Fästpunkt vid VII + 13 lig-
	VIII	100	1.45	0.50	4.85	ges 2.38 m. afv. jämfö-
	IX	100	1.65	0.50	5.45	relseplanen.
	X	100	1.40	0.50	4.70	
	XI	100	1.40	0.50	4.70	
	B	60	1.40	0.50	4.70	
	XII	40	1.40	0.50	4.70	
	XIII	100	1.45	0.50	4.85	
	XIV	100	1.45	0.50	4.85	
	C	160	1.50	0.50	5.-	
	C	-	1.50	0.30	4.05	
<u>C-D</u>	XVI	100	1.40	0.30	3.80	
	XVII	100	1.30	0.30	3.55	
	D	64	1.40	0.30	3.80	

Den ur diket upptagna jordmassan
skall laggas minst en meter från dikesban-
ten, till högst en meters höjd öfver markytan
och ej med brantare lutning west diket än
dettas egen sida.

Desutom skall jordmassan så uppläg-
gas eller på lämpliga ställen genomstickas.

att ytvattent från avgränsade mark har
fritt aflapp ned i diket.

Skarbo den 30 Oktober 1908.

C. A. Sylvan.

Statens landbruksingenjör

Vidimans

Ex officio

C. A. Sylvan

Kostnadsfördelningssläp
För upptagande af afloppsrike från vattensjuka
marker till hemmanst Drögshult i Nykils her-
den af Walbebo härad och Östergötlands län,
upprästat vid laga styre år 1908.

Jordegarvar	Haukanets	Departitionsdel i prosent	Hyllager i dikking		Hyllager i forrættning		Hyllager i vassdrift		Hyllager i vassdrift		Hyllager i vassdrift	
			Kr.	øre	Kr.	øre	Kr.	øre	Kr.	øre	Kr.	øre
Gustaf Rudebek	1/8 utf. Drøghult	46.03	672	04	90	75	3	50	1	95		
Viktor Rudebek	652 " Drø	33.94	495	52	66	91	70	50	28	20		
C. J. Hall	3/40 " Drø	20.03	292	44	39	49	44	10	37	95		
Summa		100.-	1460	-	197	15	118	10	68	10		

Skrevet den 30 Oktober 1908.
 C. R. Sylwan.
 Bittende godkjent:
 P. P. Abrahamson, J. M. Carlsson.
 Vidimærke
 Ex officio
 C. R. Sylwan

Attest
 Attest missioje med ifølgende underskriftning i den næstfølgende
 anordning; lidenne underskriftning i den næstfølgende den 1 April 1909
 Ex officio
 C. O. de Fosse
 Vidimærke
 Ex officio
 C. O. de Fosse

(Stempel)

Afskrift

E 1-0085

Fickor den af Kungl. Majt, den 9 decem-
ber 1909 nädigt faststättade arbetsplanen.
Stockholm den 8 februari 1910.

Ridolf Wijnblad.

O. L. Ek Dahl.

Vidimurus

Ex officio

A. Sylwan

1532
1910


Betänkande

angående förslag till torrläggning och odling af
vattenfylta marker till hemmanet

Dröghult

i Östergötlands län.

Oversigtskarta.



Skala 1:100000.

Beskrifvande angående förslag till torrläggning och odling af vattenstyckens marker, afgifvet i och för odlingsläns erhållande år 1909.

Företagets namn.

Företaget afser torrläggning och odling af vattenstyckens marker till hemmanst. Dröghult i Nykils socken af Walsbo härad och Östergötlands län.

Platz.

Torrläggningssamrådet är beläget i södra delen af Nykils socken omkring 6 kilometer nordväst om Ulrika kyrka och knappt en kilometer norr om sjön Dröghen. I öfversiktsskarta utmärkes området ifråga med ett gult fält.

Förordnande m. m.

Sedan Kungens Befallningshafvande på ansökan förordnat undertecknad att i enlighet med gällande dikningslag ha till syn för upptagande af afloppsdikey från ifrågasatt vattenstycka område, företogs under förlidet års eftersommar nödiga förundersökningar, hvarefter förslag upprättades och synförrättningen handlades samt avslutades den 30 sistlidne Oktober. De under den nämnda laga kraftomman synförrättningens gång upprättade handlingarna (Bilaga I) och kartan (Bilaga II) ligga till grund för här följande utredning.

Sökande till länst.

Samtliga delegater i företaget hafva beslutat att sända till Kungl. Maj:t med underdänig anhållan om bidrag till odlingslänsfonden till företags utförande.

Afdikningsom-
rådets allmänna
beskaffenhet.

Till större delen utgöres afdiknings-
området af redan odlad karrmark, men
äfven till mindre delar af karr- och be-
tesmark, som delvis är skogbevuxen och
stenbunden.

Areal.

Euligt synskildringar af följande
Beskrifning och häfdeförteckning innehåller
afdikningsområdet:

åker	10.60 h: ar
karr- och betesmark	2.44 "

eller sammantaget 13.04 h: ar

Jordmån och
värlighet.

Jordmånen består nästan af enbart
af mer eller mindre djupa dy på sand och
grus. I större delar af området har dy-
laget en mäktighet af 2-3 meter. Karr-
och betesmarken är bevuxen med starr-
blandadt gräs och äfven delvis med ett
och annat träd af björk eller gran.

Vattendrag.

För sin torrläggning är karrmarkes-
området uteslutande beroende af det af-
loppsrike, som från norr till söder går
genom det samma och som här är fråga
att upptaga. Detta afloppsrike fortsätter
i ett mindre bäckdrag, som utmynnar
i sjön Drögen. Dess underbottensområde,
som på översigtskartan utskiljes af en
blå streckad linie, utgör endast omkring
360 h: ar, och då man här har anledning
att taga en afripping vid flod af 0.7 liter
per hektar och sekund, skulle aflopps-
riket hafva att afföra en flodvattenmängd
af 0.25 kub. meter per sekund.

Vattenafledning.

För vattnets afledning föreslås att-

så upptagas det af förnämnda aflopps-
dike, som på plankartan är uppdraget
med dubbla röda linier och som beteck-
nats med F-B-C. Gifves åt detta
afloppsdike en minsta bottenlutning af
1:1000, en sidolutning af 1:1.5 och en bot-
tenbredd af 0.5 meter, förvar afloppet
enligt vanliga beräkningsgrunder för
vattens rörelse i öppna ledningar att vid ett
vattendjup af omkring 0.5 meter afböja den
afräknade flodbottenmängden.

Dikning.

För markens torrläggning öfver
punkt C bör diket C-D upptagas till
djup, som är i profildröningen angifvet,
samt med en bottenbredd af 0.3 meter
och en sidolutning af 1:1.25. Dessutom
bör efter verkställd vattenafledning en
befintliga afledningsdiken upprekas.

Odling och dikning.

Åf de förut odlade kärrmarkerna
har en del igelagts dels på grund af
bristande afdikning, dels på grund af
dymarkens stembundna beskaffenhet. Åf
dessa igelagda åkrar bör äfvens fig.
H1-46 odlas till åker, hvarjante af den
öfriga kärrmarken till åker lämpligen kun-
na omdanas egafiguerna 79 och 80. Od-
lingsarbetet bör äfvens kunna utföras
medelst djupplöjning, och bör bränning
af ytlagret under inga förhållanden före-
komma.

Sedan vattenaflednings- och diknings-
arbetet är fullbordadt, bör en befintliga
tegdiken fördjupas och igelläggas med

gärdesel, helst af furu, hvilka nedläggas i förband mellan i kors stående små pålar af en.

Jordförbäte-
ring.

Värdet af den genom förslagets ut-
förande beräknade jordförbättringen fram-
går af följande tabell:

Såväl vid undersökningen befintliga tillstånd utgöras de vat- tensjuka markerna af:	Santliga marker			
	Areal		Värde	
	H:ar	as	kr.	öre
åker	10	60.-	2837	45
odlingemark	77.5		135	50
annan mark	1	66.5	212	-
Summa	13	04.-	3184	95
Genom de föreslagna arbe- tenas utförande förändras sam- ma vattensjuka marker till:				
åker (förbättrad genom torrläggning)	10	60.-	5217	80
de (nyodlad)	77.5		360	-
annan mark (förbättrad genom torrläggning)	1	66.5	332	80
Summa	13	04.-	5910	60

Värdet af jordförbättringen i sin hel-
het blir alltså 2725 kronor 65 öre, hvaraf
genom vattenafledningen 2445 kronor 65 öre,
genom dikningen 189 kronor och genom
odlingen 93 kronor, hvarvid är att märkas
att de förre senare beloppen motsvara
kostnaden för respektive dikning och od-
ling.

Kostnad.

Såsom framgår af bifogade kost-
nadsförslag ställer sig kostnaden för
förslaget i sin helhet sålunda:

Vattenafledningen	1661.-
Dikningen	189.-
Odlingen	93.-
Summa kronor	1943.-

Vinst.

Värdet af jordens förbättring afv-
stiger sålunda kostnadssumman för före-
taget i sin helhet med 782 kronor 65 öre,
hvilket belopp sålunda representerar den
direkta vinsten af att företaget kommer
till stånd.

Deeltagnings-
skyldighet.

I Synemännens laga kraftiga ut-
låtande är bestämt huru kostnaderna för
vattenafledningen i sin helhet skola förde-
las på samtliga delegare i företaget, och
hvar beträffar diket C-D, så skall en-
ligt synskrivningarna bilagda föreringen
punkt 3 kostnader för detta dikets uppsta-
gande ensamt drabba egaren af den mark,
öfver hvilken diket framgår.

Hinder för
utförandet.

Som företaget ifråga inte berör någon
allmän väg, enar trumman genom den ny-
anlagda bygdevägen mellan Rimforsa och
Ålrika inte behöfver anläggas, då den lig-
ger tillräckligt djupt och trummöppningen
1.2 x 1.- meter öfven är tillräcklig för fram-
släppande af flodvattnen mängden, som här
framgår och företaget inte heller berör nå-
gon farled eller annan allmän inrättning, så
bör från det allmännas sida för utförandet
inte heller förekomma något så beskaffadt
hinder, som anförmåles i Kungl. Kungörel-
sen den 31 December 1879.

Utförande.

Arbetet skall i sin helhet utföras

6
i noggrann afvägring och med en
upprättade förslag och synpunkter ut-
lämnade. I öfrigt hänvisas till hithör-
ande gräfningslista.

Liknande före- tag i närheten.

Bland liknande företag, till hvilka
utförande Kungl. Maj:t under senare år
beviljadt bidrag ur odlingslänsfonden, fin-
nes förslagsställaren österligt icke något
i de ifrågakommande vattenrika markernas
närhet, men är såväl bidrag ur odlingslä-
nsfonden som auslag ur frostvinsbuds-
fonden sågt till företag afseende torrläggning
och odling af vattenrika markor tillhörande
de hemmanen Drögshult i Nykils socken
samt Ekshult och Åmundabo i Ulrika
socken af Östergötlands län, och äro dessa
senare marker belägna omkring 2 kilome-
ter väster ut från ifrågakommande afdik-
ningsområde.

Tillstyrkan

På grund af hvad här ofrån blifvit
anfördt, har jag vördnadt tillstyrkan, att
till detta företags utförande må beviljas ett
bidrag ur odlingslänsfonden af 1850 kronor,
motvarande sammanlagda kostnader för
vattenafledningen och dikningen.

Arbetsplan.

Under förutsättning att länsrekan-
dens underdäniga anskän bifalles, bör ar-
betet i sin helhet kunna utföras under loppet
af tre år, räknadt från och med år
1909, och under dessa år fördelas således:

Under första året

upptages afloppsarbetet A-B-C på
sträckan A-B för en beräknad

kostnad af	549.-	
hvarjente försättnings-		
kostnaderna utgå med	<u>201.-</u>	750.-

Under andra året

upptages liksom-esträskan		
B-C för beräknade	724.80	
samt diket C-D för		
en kostnad af	189.-	
hvarjente jordsättningen		
utgå med	<u>186.20</u>	1100.-

Under tredje året

verkställas odlingsarbetet		
för en beräknad kostnad af	<u>93.-</u>	93.-
Summa kronor		1943.-

Linköping den 2 April 1909.
 C. L. A. Sylvan
 Statens landtbl. ingenjör²

Kostnadsförslag

till torrläggning och odling af vattenrika mar-
ker till hemmanst Drögshult i Nykils socken
af Väckes härad och Östergötlands län, upp-
rättadt i och för odlingsläns erhållande år 1909.

Följ haga	Kant meter	Arbete, jordarb m. m.	Antal	i Kronor	Kostnad Summa			
					Kr.	ör.	Kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Vattenafledningen.</u>						
		<u>Aflopsröbet F-B-C</u>						
F-B	490	Grus och sten kub. m.	110	0.90	99	-		
		Dy och lös jord "	700	0.40	280	-		
		Ombeslag af egovägs- broarna vid VII + 46 och IX + 34, enkla träbroar, se rit- ningen vid C st.	2	60.-	120	-		
B-C	400	Dy och lös jord kub. m.	1340	0.40	536	-		
		Ombeslag af egovägs- broarna vid B och C, enkla trä- broar, se ritningen vid C st.	2	60.-	120	-	1155	-
		För slitning af material, ar- betets tillägg och oförutser- da utgifter tilläggas om- kring 10 % och utföres med						118 80
		Prisättning för mark till aflopsröbet och till jord- upplag enligt synmännens utlåtande						186 20
		Förädlingskostnader						201 -
		Kronor						1661 -
		Öfverföres						1661 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oferfordē					1661	-
		<u>II Dikningen.</u>						
		<u>Sticket C-D</u>						
C-D	264	Dy och lås jord	kub. m.	360	0.40	144	-	
		Gras och sten	'	50	0.90	45	-	189 -
		Tillsamman kronor					1850	-
		<u>III Odlingen</u>						
		Odling af kærmark	h:ar	0.775	120.-	93	-	93 -
		Summa kronor					1943	-

Sinskäpning den 2 April 1909.
 C. H. Sylvan
 Statsens landtkr. inspektör²

Gräfningslista

till terrällägninö af vattensjuka marker till
hemmanet Dröghult i Nykils socken af
Valkebo härad och Östergötlands län, upp-
rättad i och för odlingsläns erhållande år 1909.

Släpperdikt	Läge i plan- och höjdlägninö	Höjden från för- räkningspunkt i meter	Dikets			Anmärkninöer
			Större i meter	Öfverläggs i meter	Större i meter	
<u>A-B-C</u>	A	-	0.80	0.50	2.90	Här böröer gräfninöen. Fästpunkt vid III + 13 lig- ger 2.38 m. öfver jämförel- seplanet.
	VII	30	1.50	0.50	5.-	
	VIII	100	1.45	0.50	4.85	
	IX	100	1.65	0.50	5.45	
	X	100	1.40	0.50	4.70	
	XI	100	1.40	0.50	4.70	
	B	60	1.40	0.50	4.70	
	XII	40	1.40	0.50	4.70	
	XIII	100	1.45	0.50	4.85	
	XIV	100	1.45	0.50	4.85	
	C	160	1.50	0.50	5.-	
	<u>C-D</u>	C	-	1.50	0.30	4.05
		XVI	100	1.40	0.30	3.80
		XVII	100	1.30	0.30	3.55
		D	64	1.40	0.30	3.80

Den ur diket upptagna gördmassan skall
läggas minst en meter från dikeskanter till
höget en meters höjd öfver markytan och ej
med brantare lutning mot diket än dettas
egen sida.

Derseutom skall gördmassan så upplägg-
as eller på lämpliga ställen genomstickas.

att ytrattnet från angående mark har
 fört aflopp ned i blicket.

Binköping den 2 April 1909.

con

E. H. Sylwan

Lätens landtbl. ingenjör.

Förestående handlingar liksom med den,
 om teckna den af Kungl. Maj:ts
 högt fastställda ardektysamen, in-
 teger

Ex officio

E. H. Sylwan



a.a.

143/09

149.

2936

R a p p o r t

Statens Lantbruksingenjör
K. Elfström
3 FEB. 1927

Frivodnad
anförordnad avsyning av odlingsarbetet enligt särskilt förordnande
från Kungl. Lantbruksstyrelsen av den 19 juni 1926
angående det företag, som avser... utdikning av våteu-
skadade marker till hennus och brägs hult
nti Nykils socken.....av
Östergötlands län

Arbetsplanen fastställd den 31 dec. 1926

Statsunderstöd: bidrag från allm. avdikningsenslaget Kr.
lån från odlingslånefonden Kr. 1'800..

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 19....
Fastställd arbetstid för odlingsarbetet till den 1 sept. 1926.
Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1926 medgiven av
..... den 1926

På grund av det stora antalet förrä-
ningar under innevarande år har för-
varnad avsyning icke medhållits.
Linköping den 30 dec. 1926
Karl Elfström

RAPPORT

över verkställd besiktning,

enligt särskilt förordnande

från Kungl. Lantbruksstyrelsen

av den 7/10 1916, av odlingsar-betet vid det företag, som avser

länsgårdning och odling av vattenavledningsmarken
tillskotts- och länsmark Drögholmen uti Ny-
Kils socken, Östergötlands län.

Lån ur odlingslånefonden beviljat: den 24/12 1909.

Vattenavledningen och dikningen godkänd: 7/1 1911.

Arbetsstyrelsens ordförande: Hovdagsare C. J. Hall.

Kontor. 20/6. 10.

Linnköping.

Företaget omfattar:

för lånesökande:

åker 10,60 h:ar

mark till odling .. 0,775 "

äng

annan mark 1,665 "

13,04 h:ar

Samtliga intressenter äro lånesökande.

Berättelse från odling har vunnits för ägofig.: N: 79 enl. mål. l. l. den 1/5 1914.

Tid för odlingens fullbordande: 1/9 1915³

Förlängd tid till den 1/9 1915 medg. af K. M. l. den 1/5. 14.

Att odla återstår: ägofig. N: 41-46 om 0,54 h:ar

Vid av undertecknad den 11/12 1916 verkställd besiktning av ifr-
gavarande odling, har befunnits, att den till odling föreslag-
na marken, med undantag för de ägofigurer, från vilkas odling
befrielse vunnits, ^{ämnas ej} ~~är~~ är uppodlad och avdikad,
varför jag ~~tillstyrker~~ avstyrker godkännande av detta odlings-
arbete.

Att ägofig. N: 41-46 ämnas ej odlas har berott på den
vanliga orsaken och berott på arbetets, dels även på att
ägaren till denna mark, Vikten Andersson, avlidit, och
hans storbarns möjligen ej hafte följande klart för
sig om den odlingsstyrelsens, som detsamma åligger,
uppskrift med odlingsarbetets fullbordande

Detta är en öfversikt.

Förordnande

den 24/12 1909, vilken förordnande ges i händelse.

Såkes i underdånighet till den 7/9 1918, riket
till styrkes.

Hätersborg den 31 december 1916.

Brotherly Love

Mark III sailing 6.55
 Baker 10.45

Tit für edlgenes Tullborlande: 1/91 p15

Alle die Aesther. 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 25

100

The original of the drawing of the
 variety was in the hands of the
 artist, but the drawing was
 made from the original, and
 the original was in the hands of
 the artist, and the drawing was
 made from the original, and the
 original was in the hands of the
 artist, and the drawing was made
 from the original, and the original
 was in the hands of the artist, and
 the drawing was made from the
 original, and the original was in
 the hands of the artist, and the
 drawing was made from the original,

Fuermakt

Sedan L. V. Andersson i Drögshult
den 12 sistlidne Mars aflidit jäfunder
Feknade, delegare i bismäld L. V. Ander-
sons Skrbhus, härmed befuumäktiga Herr
Gustaf Rudbeck a. Skackebo och a. Skrbhu-
sets wagnar uppgöra kontrakt med
Kungl. Majstat och underteckna alla
de handlingar som kunna erfordras i
och för uttecknande af det bidrag ur
Statens Odlingslänefond som L. V. An-
derson på sin tid sökt i och för Torr-
läggning och odling af vattenmjuka mar-
ken till hemmanet Drögshult i Nykils
söken af Östergötlands län.

Drögshult den 9 April 1910

Arvid Larsson Anna Larsson Verner Carlsson för
min hustru Frida Larsson

G. Jakobsson Sködefall
som förmyndare för
Gunhild Larsson.

På en gång närvarande vittnen

Johan Lind
Drögshult Nykil

A. Jönsson
Kärn Ulrika

1572
1910
Frikuidelese.

Underteknade, delägare i det, ^{med} sin från
 stäng, kungsmann undertecknade förtäglstäm-
 läggning och ordning af stämspråket under, till
 kända, kunnigt Dröghult i Lyfils so-
 ken, Östergötlands län, om hvilket förtägl ut-
 frände kontrakt blifvit denna dag upprät-
 tadt med kungl. Tåg- och Fästningsbyggnads-
 styrelsen, å kungl. Maj:ts och Kungens vägnar,
 förklara härigenom, här och en beträffande
 ordningsarbete med tegelbyggnad eller annan
 enskild byggnad, som enligt den fastslagna
 arbetsplanen skall utföras å honom
 tillhörig jord, redovisande arbetsdirektion,
 upplösnar och byggsammanträttigade att,
 såvitt beträffar arbeten vilka blifvit af ord-
 rände jordägare ännu den i ofrånsett
 kontrakt förklarade tid blifvige utförda,
 på jordägarens beordran och utifrån dess
 Lärköpening den 20 april 1910.

För L. W. Andersson storfhus. A Larsson

G. G. Hall

Berättas
 Gust. Rudbeck

Johan Lind

1535/
1910.

På begäran af delegaterna i fristat,
afseende förteckning af vattenresurs-
marken, tillstånd till hemmanet Ljungs-
viken i Nykils socken af Östergötlands
län, har underseende kungligt och
Rikshöfvens förnämnda förtecknings-
bede, och på jag med anledning däraf
dets intygga:

att afseendena A-B-C och
C-D befunnits upptagna i
funktions afseendestämman med
af Kungl. Maj:ts nådighet fast-
ställt och bekräftat;

dets fristat:

att af det en status och stamförteckning
finns fristat i fråga berörda länsmark
det må tillstås länsmarken att en
genast på begäran 1500 Kronor; och
att återstående delen af länsmarken
i Kungl. Statskontorets inrättning,
vill att dess vattenaflednings- och
afledningsarbetet i sin fullhet
blifvit vederbörligen afseende och
godkändt.

Utvärdering den 16 April 1910

H. Sylwan
Statens landets ingeniör

1532
1910

Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Med afseende på af:
Kontoret i 2^{re} exemplar angående arbetets
utförande,
Särskildt förklarande för Kontorets utförande,
Förklarande om odlingens utförande,
Bestyrkt Kopier af gillad ritning med de-
tillhörande handlingar, i hvilka senare
finnes intyget protokoll utvisande att de-
egarna i förtäglit beslutat att till redan-
nämnda förtäglit söka bidrag till odlingens
fördel, samt
Beris om arbetets utförande med förtäglit
till länsmannens beaktande,
att afseende tilltagning och odling
af vattenkraften marker, tillhörande hem-
manet Sörgården i Nykils socken

af Östergötlands län, för meddelat, som af delegerna i försameln blifvit utnämnda till acknowledare, vördsamte anhållan att af det till församlingen ifråga berörjande kändisens status och hufvudsaken det om tilläts länsvårdarna att genom Konungens Befallningsbefäval i länets nu gällande förordning 1500 Kronor. Skarbo, Skerbo den 23 April 1910

Gustaf Delbeck

Östra Väg- och
Vattenbyggnadsdistriktet.
Distrikts-chefen.

358/10

Godekändt 7/1 1911 7149
Bevis 1910

om verkställd afsyning å Forrläggning och odling af
vattenmjuka marken, tillhörande hemmanet
Drögshult, i Sjöbils församling, Östergötlands län.

✓ Planen af Kungl. Maj:t fastställd den 21 december 1909

Ändring däruti medgifven af

✓ Beviljadt understöd ^{kronor 1800!} i form af lån från 1909 års odlingsfond

✓ Kontrakt om arbetets utförande af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget den
20 juni 1910

✓ Fastställd termin för arbetets fullbordande ~~den~~, beträffande vatten-
afledningen och opfyllningen, den 1 september 1912

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr.

Verklig kostnad enligt bestyrkt räkenskapsutdrag kr.

Vid af undertecknad den 15 oktober 1910 verkställd besiktning af
beträffande vattenafledningen och opfyllningen
ofvanskrisna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan

²
och förordas med genn. häraf dess god-
kännande.



Stämpel.....0,50

Lösen.....1,50

Kronor 2,00

Vänd!

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
och bör vid denna ansökan fogas, ~~förutom~~ detta bevis, ~~fullständiga ritningar utvisande huru~~
~~arbetet utförts jäfvensom, utdrag af räkenskaperna, till riktigheten bestyrkt af landstatstjänstemän~~
~~eller tvänne allmänt kända, trovärdiga personer~~

Stockholm den 10 november 1910
John Ekblund