

ej påb.
2.
89
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 17/5 1945
godkänd den 31/5 1945

202
45
1 h. Handell

1 refer.

DIARIE Nr 10666
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MAJ 1945

E _____ 2*0853

Obs! 1/10 utbetalningar

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1945 till
Fröjerums dikningsföretag år 1942 i Yxnerums socken av
_____ ÖSTERGÖTLANDS LÄN _____

beviljat dels *statsbidrag* med sextusenåttio (6.080) x)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med femtusensexhundrafyrtio (5.640) x)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör I. Helin* vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad , som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag och förbind oss
mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

x) Statsmedlen indragna genom Lantbruksstyrelsens beslut den 8 april
1952.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fröjerum den 11 april 1945.
John de Flon
Lantbrukare
Fröjerum

Att

John de Flon

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John de Flon

Adress

Lindöving

Hugo Karlsson

Adress

Fröjerum Yxnerum

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 10686
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MAJ 1945

E _____ 2*0853

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Fröjerums dikningsföretag år 1942,

Yxnerum socken.

Östergötlands län.

Betänkande.

Notkräft

Genom Kungl. Lantbrukstygningen
beslut denna dag påställt sin
efter att ha vid samtliga styrelser

Stockholm den 8 februari 1945.

På Kungl. Lantbrukstygningens vägnar.

Rikard Smith.

Vidimars et officier.

Jon Helin.

Fröjerums dikningsföretag år 1942,

avseende utförande av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Fröjerum i Yxnerums
socken av Östergötlands län.

Betänkande.

B e t ä n k a n d e

angående Fröjerums dikningsföretag år 1942 i Yxnerum socken av Östergötlands län.

Belägenhet.

Företaget är beläget söder om sjön Såken, öster och söder om allmänna vägen Forsaström - Borkhult och 1,5 km väster om Fröjerum.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 29 maj 1942 avslutad, syneförrättning enligt vattenlagen. Sedan missnöje anförts över förrättningen, har Söderbygdens vattendomstol i den 5 december 1942 avkunnad dom förklarat sig ej finna anledning att göra ändring i det överklagade utlåtandet. Vattendomstolens protokoll bifogas här som bil.V.

Enligt vad framgår av syneprotokollet § 3 har den i företaget ingående marken tidigare torrlagts, varvid statsunderstöd erhållits till företaget. Ehuru avloppet f.n. har de dimensioner, som föreslagits vid den tidigare förrättningen, är detsamma på grund av markens sättning numera otillräckligt för markens torrläggning. Här ifrågavarande företag avser avloppets fördjupning och breddning utöver det tidigare förslaget,

2.

varför intet hinder torde möta mot beviljande av statsunderstöd till företaget.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner

m.m. äro närmare angivna i synemännens vid synförrättningen afgivna utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Forsaström - Borkhult vid punkt 4+40 av avloppet, och har t.f. vägingeniören i länet enligt skrivelse, bil.9 till syneprotokollet, godkänt de av synemännen föreslagna åtgärder na beträffande trumman.

Arbetstid.

Enligt vid synförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara utfört till den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt bifogade föreningsskrivelse, bil.II, hava delägarna i företaget förklarat sig önska erhålla statsunderstöd från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Skrivelsen har ej undertecknats av Egaren till Fröjerum 1.

varför statslån ej beräknats till denna fastighet.

I till Kungl.Lantbruksstyrelsen ställd skrivelse angaller ordföranden i företagets styrelse om beviljande av största möj-

liga statsbidrag och statslån till företagets utförande.

Sammandrag av företagets kostnader, bil.I, har införts här nedan.

Sammanfattning av uppgifter angående företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes under bil.III.

Bifogade tabell, bil.IV, utvisar beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har visat, att torrläggning av den i företaget ingående marken utgör förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma och snabbt kommer att resultera i ökade skördar. Av de i företaget ingående fastigheterna utgöres ⁵Fröjerum 15 av ofullständigt jordbruk.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell, bil.IV, utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med 6,080 kronor från Statens avdikningsanslag och 5,640 kronor från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av

1. Kostnadssammandrag bil.I.

4.

2. Föreningsskrivelse Bil.II.
3. Sammanfattning av uppgifter angående areal m.m. " III.
4. Tabell för beräkning av statsunderstöd " IV.
5. Vattendomstolens utslag " V.
6. Ett häfte synhandlingar.
7. Plan- och profilritningar.

Linköping i maj 1943.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil.I.

Kostnadssammandrag.

Kr.

Kr.

Torrlägningskostnad.

Material och arbete

11,078:10

Ersättningar

821:90

11,900:-

Förrättningskostnad m.m.

Syneförrättningen

476:49

Vattendomstolsavgift

19:26

495:75

Utrekning angående statsunderstöd

31:25

527:-

Summa

12,427:-

Linköping i maj 1943.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Skattmät.

Vid arkebommanas järtan ansl
 har porten som går förutaget utsk-
 nats till 12.427 kronor, varav län-
 tagarna andel 11.057 kronor 55 öre.

5 Brinksten den 8 februari 1945.

På Kungl. Lantbrukstyggerens vägnar:
 Albert Smått.

Vidimmas ex officio:
 Ivan Helin.

6.

Bil.II.

F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i "Fröjerums dikningsföretag
år 1942" i Yxnerums socken av Östergötlands län, förklara här-
med, att vi önska erhålla statslån till företagets utförande, och
uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra
vägnar
ansöka hos Kungl. Lantbruksstyrelsen om beviljande av statsbi-
drag och statslån till företagets utförande,
underteckna kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen angående före-
tagets utförande samt skuldförbindelse på till företaget bevil-
jat statslån, samt
utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Fröjerum den 29 maj 1942.

Adolf de Flon, Per Ivar Johansson.

Ernst Lundh, Hugo Karlsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Thure Sundqvist, Adolf Andersson.

Sunnebo, Bersbo. Frängsbo, Bersbo.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	A n n a n m a r k	S u m m a			
	H e k t a r					
				kronor	kronor	
	Hela företaget.					
	8,66	7,69	16,35	12,427:-	12,843:-	0,97
	Lånesökandenas andel:					
	6,71	7,69	14,40	11,057:55	11,428:20	
	Linköping i maj 1943.					
	Ivar Helin.					
	Statens lantbruksingeniör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Yxnerum socken.</u>							
1/12	1 ⁵	A	Fröjerum	G.A. de Flon s <i>Hobbo</i>	1	84			1	84
13/36	2 ²	B	"	P. Ivar Johansson		54	4	25	4	79
1/8	1 ³	C	"	Hugo Karlsson	3	77			3	77
1/12	1 ⁷	D	"	K.A.Andersson	1	95			1	95
1/6	1 ²	E	"	E. Lundh		56	3	44	4	-
				S u m m a	8	66	7	69	16	35

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1,251	60	1,160	25	48	34	3	05	1,211	64	0,97	48,95	592	80	618	01
3,860	60	3,575	95	148	97	9	39	3,734	31	"	"	1,827	04	1,904	71
2,784	-	2,579	92	107	48	6	78	2,694	18	"	"	1,318	14	1,374	20
1,414	80	1,311	38	54	63	3	44	1,369	45	"	"	670	02	-	--
3,532	-	3,272	50	136	33	8	59	3,417	42	"	"	1,672	-	1,743	08
12,843	-	11,900	-	495	75	31	25	12,427	-			6,080	-	5,640	-

Linköping i maj 1943.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil.V.

Protokoll, hållet vid sammanträde med Söder-
bygdens vattendomstol i Fröjerum den 12 november
1942.

Närvarande: Undertecknad vattenrättsdomare;

vattenrättsingenjören K. Elfström;

vattenrättsnämndemännen Thure Svantesson i Värna

och Ragnar Torstensson i Fagerdal;

vattenrättsamanuensen G. Österholm.

För behandling av det vid vattendomstolen anhängiga må-
let angående av lantbrukarna Hugo Karlsson, K.A.Andersson och
Ernst Lundh, samtliga i Fröjerum, anförda besvär över en den 29
maj 1942 avslutad laga syneförrättning rörande företag, benämnt
Fröjerums dikningsföretag år 1942 och avseende torrläggning av
mark inom Fröjerum i Yxnerums socken, Östergötlands län, hade sam-
manträde med vattendomstolen utsatts att äga rum hos lantbrukaren
Adolf de Flon i Fröjerum, Yxnerum, denna dag klockan 13,30.

Vid målets företagande till handläggning å sålunda ut-
satt plats och tid inställde sig klagandena Karlsson, Andersson
och Lundh personligen.

Vidare närvaro lantbrukarna Adolf de Flon i Fröjerum,
ordföranden i företagets styrelse, samt Ivar Johansson i Katrine-

11.

berg, båda sökande till förrättningen.

I övrigt lät icke någon sakägare sig avhöra.

Det antecknades, att vid sammanträdet funnos tillgängliga såväl förrättningsakten till ifrågavarande företag som ock handlingarna till en av statens t.f. lantbruksingniör C.J.Kling den 23 januari 1905 avslutad laga syneförrättning angående torrläggning av mark inom Fröjerum och Härvelsbo i Yxnerums socken, Östergötlands län, samt Börsebo i Gärdserums socken, Kalmar län.

Ordföranden redogjorde för innehållet i besvärsskriften och förrättningsakterna såvitt innehållet i dem berördes av besvären.

Andersson förklarade, att Karlsson och han vidhöllo besvären samt tillade, med instämmande av Karlsson: Som förhållandena nu vore erhöles goda skördar på deras marker. De ville därför för eget vidkommande ifrågasätta nyttan av företaget. Fara föreläge för att deras mossjordar skulle giva sämre avkastning efter företagets genomförande. Dikena behövde dock rensas upp. Någon rensning hade icke företagits under de senaste 10 åren. Skyddsmurarna på dikessträckan A-B lågo delvis direkt på berget men delvis på underlag av virke. Murarna voro till en del mycket branta, och ras hade redan inträffat på några ställen. Där diket vore som smalast, måste murarna

sättas om även vid dikets bibehållande såsom öppet. Vid nedläggande av rör måste skyddsmurarna helt byggas om. Detta komme att draga stora kostnader, vilka måste tagas med i beräkningen.

Lundh förklarade, att han för sin del icke ville motsätta sig företaget, och framhöll därutöver; Han väntade sig ingen båtnad av företaget. De av hans marker, som intagits i företaget, voro belägna på ett avstånd från gården av 3 kilometer, varför det för honom vore förenat med vissa svårigheter att bruka markerna ifråga; han hade därför tänkt sig att plantera björkskog på desamma. Skulle han fortfarande bruka markerna, måste det ifrågavarande diket helt grävas upp; en rensning vore icke tillräcklig.

Ivar Johansson uppgav: I tider som de nuvarande borde så mycken jord som möjligt brukas för skördeavkastning. Tidigare hade på markerna ifråga goda skördar kunnat erhållas, men nu låge jorden delvis för fäbot. En nödvändig förutsättning för den åsyftade höjningen av markernas alstringsförmåga vore företags genomförande. En rensning av diket vore icke tillfyllest. Han anhölle, att besvären måtte lämnas utan bifall.

de Flon instämde i Johanssons yttrande.

Härefter företogs syn, varvid klagandenas marker och

13.

dikessträckan A-B besiktigades.

Efter synegångens avslutande överlämnades målet till vattendomstolens prövning.

Det tillsades, att dom i målet skulle meddelas på vattendomstolens kansli i Stockholm den 5 december 1942.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöts följande.

D o m,

meddelad den 5 december 1942.

Efter vederbörliga förordnanden på ansökan av lantbrukarna Adolf de Flon och Ivar Johansson i Fröjerum har statsens lantbruksingeniör Ivar Helin med biträde av gode män den 5 december 1941 påbörjat och den 29 maj 1942 avslutat en syneförrättning enligt vattenlagen rörande företag för torrläggning av mark inom Fröjerum i Yxnerums socken, Östergötlands län. I det vid förrättningens slut meddelade utlåtandet har föreskrivits bland annat, att företaget skulle utföras i full överensstämmelse med det under förrättningen uppgjorda förslaget samt att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader skulle läggas de båtnadsvärden, som funnos angivna i den till förrättningshandlingarna hörande värderingslängden. Med iakttagande härav har i kostnadsfördelningslängden för varje i

företaget ingående fastighet angivits dess deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åvilade varje sådan fastighet. Båtnaden av företaget har av synemännen värderats till 12,843 kronor, medan kostnaderna för detsamma utförande beräknats till 11,900 kronor. Av båtnadsvärdet har ansetts belöpa på sökandenas fastigheter Fröjerum 1⁵ och 2², å plankartan till förslaget betecknade med litt A och B, tillhopa 5,112 kronor 20 öre, på Hugo Karlsson tillhöriga 1³, på samma plankarta betecknad med litt C, 2,784 kronor, på K.A. Andersson tillhöriga 1⁷ med litterabeteckningen D 1,414 kronor 80 öre samt på Ernst Lundh tillhöriga 1² med litterabeteckningen E 3,532 kronor. De mot dessa båtnadsvärden svarande andelarna i kostnaderna för företaget, förrättningskostnaderna icke inräknade, äro i kostnadsfördelningslängden upptagna till respektive 4,736 kronor 20 öre, 2,579 kronor 92 öre, 1,311 kronor 38 öre och 3,272 kronor 50 öre.

Hugo Karlsson, K.A. Andersson och Ernst Lundh hava anfört besvär över förrättningen under yrkande att vattendomstolen måtte befria dem från skyldighet att deltaga i de kostnader för företaget, som möjligen komme att överstiga det i kostnadsförslaget upptagna beloppet å 11,900 kronor. Karlsson och Andersson hava

därjämte yrkat, att företaget icke måtte tillåtas till utförande enligt det framlagda förslaget, därvid de anfört bland annat att deras i företaget ingående marker redan under nuvarande dikningsförhållanden kunde torrläggas till ändamålsenligt djup samt att samma marker förty icke tillfördes någon båtnad av företaget.

Yrkandet att klagandena måtte befrias från skyldighet att deltaga i de kostnader för företaget, som kunne komma att överstiga det i kostnadsförslaget upptagna beloppet å 11,900 kronor, föranleder intet annat vattendomstolens yttrande än att vattendomstolen erinrar om stadgandet i 7 kapitlet 27 § vattenlagen att delägare i dikningssamfällighet ej är pliktig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes, utan så är att han sökt företaget.

Beträffande besvären i övrigt finner vattendomstolen ej anledning göra ändring i överklagade utlåtandet.

Det åligger klagandena att, vilken av dem gälda gitter, till vattendomstolen gälda kostnaden för kungörelserna i målet med 37 kronor 40 öre och för vattendomstolens syn med 54 kronor 50 öre eller således med tillhopa nittioen kronor 90 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos

vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Rätt avskrivet betygar

Ex officio:

Georg Österholm.

Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående dom;
det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
25 februari 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Förestående avskrifters sid 1-16 likhet med originalhandlingarna

betygar ex officio:

Svar Thelin

Statens lantbruksingeniör.

89/45

E 2*0853



DIARIE Nr 18786
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



18786

Lå.

Protokoll, fört vid sammanträde
med delägarna i "Fröjerums dikningsföretag
år 1942" i Yxnerum socken av Östergötlands
län. hos John de Flon i Fröjerum onsdagen
den 11 april 1945 kl 4 em.

Närvarande: John de Flon, Fröjerum.
Henning de Flon, "
Ivar Johansson, Katrineberg.
Hugo Karlsson, Fröjerum.
K.A. Andersson, "
Ernst Lund, "
Ivar Helin, Linköping.

§ 1.

Till ordförande vid sammanträdet utsågs undertecknad
Helin.

§ 2.

Att justera protokollet valdes Ernst Lund och K.A.
Andersson, båda i Fröjerum.

§ 3.

Sedan ordföranden i företagets styrelse avlidit,
valdes till ny ordförande lantbrukaren John de Flon, Fröjerum,
Yxnerum, tel.: Svaltorp 8.

§ 4.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Fröjerum den 11 april 1945.

Ivar Helin.

Justeras:

Ernst Lund

K. A. Andersson



Fröjerums dikningsföretag år 1942,


avseende utförande av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Fröjerum i Yxnerums
socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

266/42.

Kartblad Valdemarsvik.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdike för torrläggning av mark inom Frö-
jerum i Yxnerum socken av Östergötlands län.

År 1941, den 5 december, kl.10 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren Adolf de Flon i Fröje-
rum för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga
förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 - 4, hade
införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, samt
upplästs i Yxnerums och Gårdserums kyrkor, varjämte uppgivna
sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil.5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Thure Sundqvist i Sunnebo och Adolf Andersson
i Frängsbo.

Sökande till förrättningen:

P.I.Johansson,	13/36 mtl. Fröjerum	2
Adolf de Flon,	1/12 " "	5
		1

Övriga sakägare:

Hugo Karlsson,	1/8 mtl. Fröjerum	3
E.Lund,	1/6 " "	2
Axel Andersson,	1/12 " "	11
Erik Andersson,	1/18 " "	1

Adolf Karlssons sterhus, ägare till hälften av 1/8 mtl. Fröjerum,
genom Erik Hanström, Fröjerum, enligt fullmakt, bil.6.

Helge Hanström,	1/13 mtl. Fröjerum	6
		1

genom Erik Hanström, Fröjerum, enligt fullmakt, bil.7.

Oskar Edström, 1/12 mtl. Fröjerum.

Viktor Svensson, 1/12 " Börsebo.

Karl Uppman, 1/8 " Härvelsbo.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länssty-
relsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrätt-
ningsmannen, bil.1.

2.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföras mot någon av synemännen.

§ 3.

P. 4, nr 37
~~XXX~~ Företeddes handlingar och ritningar till företag, avseende "torrläggning av vattenskadad mark, tillhörig byarne Fröjerum och Härfvelsbo i Yxnerums socken av Östergötlands län samt Börsebo i Gårdserums socken av Kalmar län", till vilket företag förslag upprättats av t.f. lantbruksingenjören C.J. Kling vid den 23 januari 1905 avslutad laga syneförrättning enligt 1879 års dikningslag. Nedre delen av nämnda företags avlopp, beläget söder om sjön Såken, öster och söder om allmänna vägen Forsaström - Borkhult och 1,5 km. väster om Fröjerum, hade numera på grund av markens sättning blivit för grunt.

Län 30/12 1905
Här ifrågavarande företag avser fördjupning av det med A-B-C på hithörande plan- och profilritningar, och med A-B-12+80 på 1905 års ritningar betecknade avloppsdiket, och påyrkade sökandena utförande av nämnda arbete i den omfattning, som vore erforderlig för angränsande marks torrläggning.

Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

§ 4.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Forsaström - Borkhult vid punkt 4+40 av avloppet. Trumman hade anlagts åren 1905 - 1906, vid vilken tid ovanförliggande mark utgjordes av äng. De närvarande yrkade, att eventuell sänkning av trumman skulle ombesörjas och bekostas av vägdistriktet.

Inga enskilda broar ingå i företagets arbeten.

§ 5.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

Fröjerum den 5 december 1941.

Per Selin

Statens lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Thora Sundqvist

Stefan Andersson

År 1942, den 29 maj, kl. 2 em. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren Adolf de Flon i Fröjerum
för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om
sammanträdet, bil. /0 och /2, hade införts i tidningen Östgöta
correspondenten, Linköping, samt upplästs i Yxnerums och Gårdse-
rums kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade för-
teckning, bil. /3.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Namndemännen Thure Sundqvist i Sunnebo och Adolf Andersson i
Frangsbo.

Delägare.

G.A. de Flon,	Fröjerum.
Ivar Johansson,	"
Hugo Karlsson,	"
Ernst Lund,	"
Karl Uppman,	Härvelsbo.

§ 6.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes
och lämnades utan anmärkning.

§ 7.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget
med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 8.

Upplästes synemännens uttalande, bil. D.

§ 9.

Till styrelse för företaget valdes lantbrukaren Adolf
de Flon, Fröjerum, Yxnerum, tel.: Svaltorp 8, ordförande, samt
lantbrukarna Ernst Lund och Hugo Karlsson, båda i Fröjerum,

4.

med lantbrukarna Ivar Johansson, Katrineberg, och K.A.Andersson,
Fröjerum, som ersätare.

§ 10.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar.

Förrättningsmännen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt $4 \frac{5}{6}$
dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle
utbetalas till

Adolf de Flon 50:30 kr.

Ernst Lund 6:- "

H.Karlsson 2:40 "

Summa 58:70 kr.

§ 11.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom
ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till SÖDERBYGDENS VAT/
tendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 12.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet
vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Fröjerum den 29 maj 1942.

Ivar Holm.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Thure Smidqvist


Arvid Andersson

5.
Bil. 1.

Resolution.

På därom gjord framställning finner länsstyrelsen skäligt härigenom transportera inneliggande förordnande på lantbruksingenjören Ivar Helin.
K-m Linköpings slott i landskansliet den 30 juni 1941.

På länsstyrelsens vägnar:



Utan stämpelavgift.

13 DD

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET



R e s o l u t i o n .

Överlämnas till t.f. lantbruksingenjören Sven O. Berg, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolan Berg hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 17 april 1941.

På länsstyrelsens vägnar

E. Stårock
(E. Stårock)

Algot Pehardt
(Algot Pehardt)



Stämpel FEM kronor.

600 av 600

1213 D. 7. 7.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Östergötlands län.

Undertecknad..... får..... härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fröjerums.....
by..... i Yxnerums socken
av Östergötlands län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Forsaström.....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
Adolf de Flon,
adress Fröjerum pr Forsaström .
Telefon: Svaltorp 8.....

Fröjerum den 5^e april 1941

Adolf de Flon

Adolf de Flon

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Fröjerum 2
1
3
1
5
1
7 8
1 1
2
2

E. Lund
H. Karlsson
G. A. de Flon
K. A. Andersson
P.I. Johansson

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping,

onsdagen den 12 november 1941.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen i Östergötlands län:

Fredagen den 5 December 1941 kl. 10 fm. hos lantbrukaren Adolf de Flon i Fröjerum angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mellan sjöarna Såken och Tjarnageln belägen mark inom Fröjerum i Yxnerums socken. Av företaget beröres dels samtliga delägare i efter laga syneförrättning år 1904 utfört företag angående torrläggning av mark inom Fröjerum och Härvelsbo i Yxnerums socken av Östergötlands län samt Börsebo i Gärdserums socken av Kalmar län, dels trumma för allmänna vägen Borkhult—Gärdserum.

Tisdagen den 9 December 1941 kl. 10 fm. hos lantbrukaren C. A. Petersson i Stora Knylinge angående invallning mot Roxen och Bjärkestadbäcken samt uppgrävning av nämnda bäck från Roxen genom Häradskärret och allmänna vägen Grindtorp—Rysslinge för torrläggning av mark inom Stora Knylinge, Lilla Knylinge, Bjärkestad, Rogestad, Länsmansängen, Granby och Eggeby i Östra Hargs socken samt Skvällinge, Handskestad, Rysslinge och Östra Skrukeby Prästgård i Östra Skrukeby socken. Av företaget beröres bl. a. Östra Hargs, Törnevalla, Lillkyrka och Östra Skrukeby socknars hemmansägare för andelar i Häradskärret.

Linköping den 11 November 1941.

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mellan sjöarna Såken och Tjärnageln belägen mark inom Fröjerum i Yxnerum socken av Östergötlands län hålles hos lantbrukaren Adolf de Flon i Fröjerum fredagen den 5 december 1941 kl. 10 fm. Av företaget beröres dels samtliga delägare i efter laga syneförrättning år 1904 utfört företag angående torrläggning av mark inom Fröjerum och Hårvellsbo i Yxnerum socken av Östergötlands län samt Börsebo i Gårdserum socken av Kalmar län, dels trumma för allmänna vägen Borkhult - Gårdserum. Linköping den 11 november 1941.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Yxnerums kyrka söndagen den 16 november 1941 av

E. Friberg

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mellan
sjöarna Såken och Tjörnageln belägen mark inom Fröjerum i
Yxnerum socken av Östergötlands län hålles hos lantbrukaren
Adolf de Flon i Fröjerum fredagen den 5 december 1941 kl. 10 fm.
Av företaget beröres dels samtliga delägare i efter laga syneför-
rättning år 1904 utfört företag angående torrläggning av mark
inom Fröjerum och Harvelsbo i Yxnerum socken av Östergötlands
län samt Börsebo i Gårdserum socken av Kalmar län, dels trumma
för allmänna vägen Borkhult - Gårdserum. Linköping den 11 no-
vember 1941.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Gårdserums kyrka söndagen den 16 november 1941 av

Karl Sundin.
kyrkoherde.

Bil. 5.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mellan sjöarna Såken och Tjärnageln belägen mark inom Fröjerum i Yxnerum socken hos lantbrukaren Adolf de Flon i Fröjerum fredagen den 5 december 1941 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Yxnerum,		<u>Yxnerum.</u>
" " " " Gårdserum,		<u>Falerum.</u>
Kallelse till Thure Sundqvist, Sunnebo,		<u>Bersbo.</u>
" " nämndemannen Adolf Andersson, Frängsbo,		<u>Bersbo.</u>
Meddelande till K.A. Andersson,	Fröjerum,	<u>Yxnerum.</u>
" " Adolf de Flon,	"	"
" " P.I. Johansson,	Katrineberg,	^k <u>Bankeind.</u>
" " Axel Andersson,	Fröjerum,	<u>Yxnerum.</u>
" " Ernst Lundh,	"	"
" " Hugo Karlsson,	"	"
" " Erik Andersson,	Majängen,	"
" " Anton Karlssons storbhus,	Fröjerum,	"
" " Adolf Karlssons	"	"
" " Helge Hanström,	Fröjerum,	"
~~Erik Hanström~~ Erik Hanström,	"	"
" " Oskar Edström,	"	"
" " Per Lindahl,	"	"
" " Viktor Svensson,	Börsebo,	<u>Forsaström.</u>
" " Gustaf Andersson,	"	"
" " Karl Uppman,	Frankfurt,	<u>Yxnerum.</u>
" " ordf. i styrelsen för Hammarkinds vägdistrikt,		
nämndemannen S.P. Hollertz, Bråta,		<u>Ringarum.</u>

Linköping den 11 november 1941.

Sven Holm

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mellan sjöarna Såken och Tjärnageln belägen mark inom Fröjerum i Yxnerum socken hos lantbrukaren Adolf de Flon i Fröjerum fredagen den 5 december 1941 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Yxnerum,		<u>Yxnerum.</u>
" " " " Gårdserum,		<u>Falerum.</u>
Kallelse till Thure Sundqvist, Sunnebo,		<u>Bersbo.</u>
" " nämndemannen Adolf Andersson, Frängsbo,		<u>Bersbo.</u>
Meddelande till K.A. Andersson,	Fröjerum,	<u>Yxnerum.</u>
" " Adolf de Flon,	" "	"
" " P.I. Johansson,	Katrineberg,	^k <u>Bankeind.</u>
" " Axel Andersson,	Fröjerum,	<u>Yxnerum.</u>
" " Ernst Lundh,	" "	"
" " Hugo Karlsson,	" "	"
" " Erik Andersson,	Majängen,	"
" " Anton Karlssons storbhus,	Fröjerum,	"
" " Adolf Karlssons	" "	"
" " Helge Hanström,	Fröjerum,	"
~~Erik Hanström~~ Erik Hanström,	" "	"
" " Oskar Edström,	"	"
" " Per Lindahl,	" "	"
" " Viktor Svensson,	Börsebo,	<u>Forsaström.</u>
" " Gustaf Andersson,	" "	"
" " Karl Uppman,	Frankfurt,	<u>Yxnerum.</u>
" " ordf. i styrelsen för Hammarkinds vågdistrikt,		
nämndemannen S.P. Hollertz, Bråta,		<u>Ringarum.</u>

Linköping den 11 november 1941.

Sven Selin

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Fullmakt för hrr Helge eller Erik Hanström, Fröjerum
att vid den syneförrättning vartill jag blivit kallad hos
lantbrukaren Adolf de Flon i Fröjerum fredagen den 5 decem-
ber 1941 kl. 10 fm. min talan föra och för min del svara,
och godkänner jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Fröjerum den 25 november 1941.

För Adolf Karlssons sterbhus:

----- Maria Carlsson -----

Bevittnas av:

----- D. Gustavsson -----

----- A. Johansson -----

Fröjerum, Yxnerum.

Bil. 7.

Fullmakt för Erik Hansson
Fröjerum att vid det sammankädda
verket jag blivit kallad hos
Stolf de Föln i Fröjerum fredagen
den 5 December 1941 för
min talan och för nimen del svara
och godkänna jag vad omkändst
lagligen gör och låter.

Fröjerum den 4 december 1941

Helge Hansson

Bevittnas av:

Eberst Sandberg Helmy Sandberg.
Fröjerum Ynnerum

Bil. 8.

Till Vägingeniören i Östergötlands län.

I samband med utförande av "Fröjerums dikningsföretag år 1942" i Yxnerums socken har visat sig, att en trumma för allmänna vägen Forsaström - Borkhult 400 m. nordnordväst om R i Rotorp på bifogade översiktskarta måste fördjupas.

Jordmånen på platsen utgöres av sand och grus med benägenhet för flytning. Trumman ligger på trärust.

Vattenavledningen är avsedd att ordnas genom nedläggande av en 12" cementrörledning för avbördande av medelvattnet, under det att högvattnet fortfarande skulle avrinna i nuvarande öppna avlopp.

Jag hade tänkt mig möjligheten av att framdraga 12"-ledningen även under trumman.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.10 § 52 anhåller jag om yttrande, huru arbetet lämpligast bör verkställas.

Bilagor: 1 översiktskarta, 1 profilritning.

Linköping den 13 mars 1942.

Sven Stein

Statens lantbruksingeniör.

D.N.266/42.

Bil. 9.

Till


Statens Lantbruksingenjör,
Linköping.

Med anledning av Eder skrivelse den 13 mars 1942 har jag härmed äran meddela, att jag intet har att erinra mot att trumman under allmänna vägen Forsaström - Borkhult 400 m NNV om R i Rotorp fördjupas på av Edér föreslaget sätt.

Särskilda åtgärder böra dock vid arbetet vidtagas till förhindrande av sättningar i den nuvarande trumman.

Enligt vad vederbörande vägmästare upplyser, är trumman icke grundlagd på rust.

Linköping den 27 april 1942.


Assar Norén.

T.f.vägingenjör.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, fre-

dagen den 8 Maj 1942.

KUNGÖRELSE

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt yattenlagen angående torrläggning av mark inom Fröjerum i Yxnerum socken hålles hos lantbrukare Adolf de Flon i Fröjerum Fredagen den 29 Maj 1942 kl. 2 em. Av företaget beröres även samtliga delägare i företag, avseende torrläggning av mellan sjöarna Säken och Tjörnageln belägen mark inom Fröjerum och Härvelsbo i Yxnerum socken av Östergötlands län samt Börsebo i Gårdserum socken av Kalmar län. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för de båda företagen.

Linköping den 7 Maj 1942.

IVAR HELIN

Statens lantbruksingenjör

Bil. //.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom
Fröjerum i Yxnerum socken hålles hos lantbrukaren Adolf de Flon
i Fröjerum fredagen den 29 maj 1942 kl. 2 em. Av företaget be-
röres även samtliga delägare i företag, avseende torrläggning
av mellan sjöarna Såken och Tjärnageln belägen mark inom Fröje-
rum och Härvelsbo i Yxnerum socken av Östergötlands län samt
Börsebo i Gårdserum socken av Kalmar län. Vid sammanträdet
förekommer bl.a. val av styrelse för de båda företagen. Lin-
köping den 7 maj 1942.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Yxnerums kyrka *Sön* dagen den 10 maj 1942 av*R. Friberg*

Bil. 12.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom
Fröjerum i Yxnerum socken hålles hos lantbrukaren Adolf de Flon
i Fröjerum fredagen den 29 maj 1942 kl. 2 em. Av företaget be-
röres även samtliga delägare i företag, avseende torrläggning
av mellan sjöarna Saken och Tjarnageln belägen mark inom Fröje-
rum och Härvelsbo i Yxnerum socken av Östergötlands län samt
Börsebo i Gårdserum socken av Kalmar län. Vid sammanträdet
förekommer bl.a. val av styrelse för de båda företagen. Lin-
köping den 7 maj 1942.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Gårdserums kyrka *Sön* dagen den 10 maj 1942 av*Karl Sundin*
Kyrkohelt.

Bil./3.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen angående "Fröjerums dikningsföretag år 1942" i Yxnerum socken av Östergötlands län hos lantbrukaren A.de Flon i Fröjerum fredagen den 29 maj 1942 kl. 2 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Yxnerum,	<u>Yxnerum.</u>
" " " " Gårdserum,	<u>Falerum.</u>
Kallelse till Thure Sundqvist, Sunnebo,	<u>Bersbp.</u>
" " Adolf Andersson, Frängsbo,	"
Meddelande till Adolf de Flon, Fröjerum,	<u>Yxnerum.</u>

Linköping den 7 maj 1942.

Ivar Hein.

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Yxnarum socken</u>		
1/12	15	A	Frojerum	<u>G. A. de Flou</u>	
				Aker, Torvjord	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				Avolrpsdike	8
				Aker, Torvjord	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				Mark till avlopp	
				<u>Samma</u>	
13/36	22	B	Frojerum	<u>P. Ivar Johansson</u>	
				Avolrpsdike	16
				Aker, Torvjord	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				Aker myrskärlar	21
				" "	22
				" "	23
				Överföres	

Torrläggingsgrad

Torrläggingsgrad	A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
95		3							1140	34 20		1200	36 -		60	1 80	
4		2							480	9 60		"	24 -		720	14 40	
1		7							120	8 40		"	84 -		1080	75 60	
15		16							180	28 80		"	192 -		1020	163 20	
4		8							480	38 40		"	96 -		720	57 60	
55		2							660	13 20		"	24 -		540	10 80	
9		5							1080	54 -		"	60 -		120	6 -	
							5										
2		9							240	21 60		1200	108 -		960	86 40	
45		26							540	140 40		"	312 -		660	171 60	
8		23							960	220 80		"	276 -		240	55 20	
85		21							1020	214 20		"	252 -		180	37 80	
45		19							540	102 60		"	228 -		660	125 40	
15		31							180	55 80		"	372 -		1020	316 20	
1		12							120	14 40		"	144 -		1080	129 60	
							2										
		1 84					7			956 40			2208 -			1251 60	
							9										
1			1 80						100	180 -		1000	1800 -		900	1620 -	
2			55						200	110 -		"	550 -		800	440 -	
75			18						750	135 -		"	180 -		250	45 -	
"			3						"	22 50		"	30 -		"	7 50	
7		18							840	151 20		1200	216 -		360	64 80	
25		12							300	36 -		"	144 -		900	108 -	
1		6							120	7 20		"	72 -		1080	64 80	
		36	2 56				9			641 90			2992 -			2350 10	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförs	
				Dike	24
				Impediment	25
				Äng, Torvjord	26
				"	27
				Äker, mylla/lera	28
				Impediment	29
				"	30
				Äker, mylla/lera	31
				Äng, Torvjord	32
				Mark till avlopp	
				<u>Summa</u>	
1/8	13	C	Fröjerum	<u>Hugo Karlsson</u>	
				Äker, mylla/lera	33
				" , Torvjord	34
				" , mylla/lera	35
				" , Torvjord	36
				" , mylla/lera	37
				" , Torvjord	38
				Avlopps dike	39
				Mark till avlopp	
				<u>Summa</u>	
1/12	17	D	Fröjerum	<u>K. A. Andersson</u>	
				Avlopps dike	40
				Äker, Torvjord	41
				"	42
				" , mylla/lera	43
				Överförs	

Torr-läggingsgrad

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	36	2	56			9		641	90		2992	-		2350	10	
						5										
						2										
1		1	35					100	135	-	1000	1350	-	900	1215	-
25			25					250	62	50	"	250	-	750	187	50
75	9							900	81	-	1200	108	-	300	27	-
						1										
						1										
75	9							900	81	-	1200	108	-	300	27	-
4		9						400	36	-	1000	90	-	600	54	-
						5										
	54	4	25			23		1037	40		4898	-		3860	60	
75	20							900	180	-	1200	240	-	300	60	-
4	41							480	196	80	"	492	-	720	295	20
8	50							960	480	-	"	600	-	240	120	-
4	75							480	360	-	"	900	-	720	540	-
8	9							960	86	40	"	108	-	240	21	60
2	1	82						240	436	80	"	2184	-	960	1747	20
						5										
						5										
	3	77				10		1740	-		4524	-		2784	-	
						4										
3	3							360	10	80	1200	36	-	840	25	20
5	17							600	102	-	"	204	-	600	102	-
8	20							960	192	-	"	240	-	240	48	-
	40					4		304	80		480	-		175	20	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför Åker, Torvjord " " Mark till avlopp <u>Summa</u>	44 45
1/6	1 ²	E	Fröjerum	<u>E. Lund</u> Åker, Torvjord " myrsk / den " " " " " " " " " " " Torvjord " " Avloppstake Ång, Torvjord " " " " Ingenjör Ång, Torvjord " " " " Mark till avlopp <u>Summa</u>	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

27.

Torrlägningsgrad	A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	40				4				304	80		480	-			175	20
5	69								600	414	-	1200	828	-	600	414	-
2	86							4	240	206	40	"	1022	-	960	825	60
	195				8				925	20		2340	-			1414	80
1	11								120	13	20	1200	132	-	1080	118	80
3	3								360	10	80	"	36	-	840	25	20
75	4								900	36	-	"	48	-	300	12	-
"	3								"	27	-	"	36	-	"	9	-
3	4								360	14	40	"	48	-	840	33	60
2	7								240	16	80	"	84	-	960	67	20
1	7								120	8	40	"	84	-	1080	75	60
1	17								"	20	40	"	204	-	"	183	60
								10									
1		97							100	97	-	1000	970	-	900	875	-
3		6							300	18	-	"	60	-	700	42	-
"		18							"	54	-	"	180	-	"	126	-
								1									
1		188							100	188	-	1000	1880	-	900	1692	-
2		34							200	68	-	"	240	-	800	272	-
8		1							800	8	-	"	10	-	200	2	-
								6									
	56	3	44					17		580	-		4112	-		3522	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Örnäs socken</u>	<u>Dammundrag</u>	
1/12	15	A	Frojersum	G. A. de Flon	
13/06	22	B	"	P. Ivar Johansson	
1/8	13	C	"	Hugo Karlsson	
1/12	17	D	"	H. A. Andersson	
1/6	12	E	"	E. Lund	
				<u>Örnäs</u>	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Pris B.</u>										
<u>Tryckningsprislag.</u>										
<u>Avloppsdiket sträcker A-B-C</u>										
A-B	212	Grävning för rördning A-4	26	4:-	104	-				
		Grävning " " 4- + 14	14	12:-	168	-				
		Grävning " " 4+14- + 30	16	5:-	80	-				
		Grävning " " 4+30- + 39	9	30:-	270	-				
		Trumma för att. vög 4+39- + 44	5	-	-	-				
		Grävning för rördning 4+44- + 70	26	6:-	156	-				
		Grävning " " 4+70- + 84	14	50:-	700	-				
		Grävning " " 4+84- + 90	6	8:-	48	-				
		Grävning " " 4+90- 5+30	40	50:-	2000	-				
		Grävning " " 5+30- + 48	18	8:-	144	-				
		" " " 5+48- B	38	5:-	190	-				
		12" Cementrör (fals-) an. frakt, m.	207	5.75	1190	25				
		Rörens läggning, ^{dike} (grävs- ning m.	"	1.50	310	50				
A		Höjdemur ut. ritning			125	-				
B		Putz med sluttbassäng ut. ritning			150	-	5.635	75		
B-8	214	Pinnar	10	4:-	40	-				
		Lera	60	1.25	75	-				
		Torvjord.	700	1:-	700	-	8.15	-		
8-10	200	"	820	"			8.20	-		
10-11+50	150	Sand och sten	20	2:-	40	-				
		Lera	210	1.25	262	50				
		Torvjord, burkar	580	"	725	-	10.27	50		
11+50-12+70	120	Lera	5	"	6	25				
		Torvjord, burkar	480	"	600	-	6.06	25		
12+70-14+50	180	"	590	1:-			5.90	-		
14+50-C	194	"	520	"			5.20	-		
	1270	Överföras					10.014	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1270	Överfört					10014 50	✓		
		För arbetsledning, oförut-								
		sedda fall m.m. Täckings					1063 60	✓	11078	10
		Jordrensning m. bet. &							+ 821	90
	1270	Summa							11900	—

Fröjerum den 29 maj 1942.
 Lvar Hedin.
 Statens Lantbruksingenjör.

Bil.D.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Fröjerums dikningsföretag år 1942, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Fröjerum i Yxnerums socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1942.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt i protokollet § 3 intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen söder om sjön Såken, öster och söder om allmänna vägen Forsaström - Borkhult och 1,5 km. väster om Fröjerum, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B-C betecknade avloppsdiket, med en längd av 1,270 m.

Företaget, som ingår i Söderköpingsåns nederbördsområde n:o 68, är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen

icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Dikessträckan A-B skall utföras som täckt ledning, sträckan B-C som öppet dike.

Nederbördsområdet för dikessträckan A-B-12+70, varav gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 3 km^2 . Med en beräknad maximiavrinning av 80 sekundliter/ km^2 erhålles en maximivattenmängd av $0,24 \text{ m}^3/\text{sek.}$ Medelvattenmängden under växttiden har beräknats till $0,02 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Då avbördande av högvattenmängden genom en rörledning skulle medföra alltför grova rördimensioner med åtföljande höga kostnader, som ej skulle kunna bäras av företaget, har i stället föreslagits nedläggning av en ledning av 12" cementrör för avbördande av medelvattenmängden. Då vid större flöden denna ledning blir otillräcklig, skall nuvarande öppna dikes-

sträckan A-B fortfarande bibehållas för avledande av högvattnet.

Intag av betong skall utföras vid punkt B och stödmur vid punkt A i enlighet med upprättade ritningar.

För dikessträckan B - 12+70 har föreslagits en bottenbredd av 0,50 m. och en sidolutning av 1:1,25, vilket med en bottenlutning av 0,3:1000 ger ett maximivattendjup av 0,70 m. och ett medelvattendjup av 0,25 m. På grund av rörledningens små dimensioner kommer dock högvattnet i det öppna diket att under vissa kortare perioder stiga till omkring 1,50 m. över dikesbotten.

För dikessträckan 12+70 - C, vars nederbördsområde är av ringa omfattning, har föreslagits en bottenbredd av 0,30 m. och en sidolutning av 1:1,25. På sträckan 10 - 11+50 har en sidolutning av 1:1,50 föreslagits.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-nadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Ersättning skall av företaget utgivas för den mark, som toges i anspråk för det öppna dikets uppgrävning och upp-

läggning av dikesbankar med i jordsättningslängden, bil.C, angivna belopp. Ersättningarna hava beräknats efter jordvärdet före företagets utförande för mark till dikets utvidgning och efter 20 öre/m³ för jordupplag. Ersättningarna skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningebelopp.

Vid framtida rensningar skola ur diket upptagna rensningsmassor få uppläggas vid sidan av diket utan ersättning till markägaren.

Trumma.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Forsaström - Borkhult vid punkt 4+40 av dikessträckan A-B.

Enligt vad framgår av profilritningen avses att bibehålla den nuvarande trumman och framdraga 12" ledningen under densamma.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.8 till protokollet, insänts till väg-ingenjören i Östergötlands län. T.f. vägingenjören har i skrivelse, bil.9 till protokollet, godkänt de föreslagna åtgärderna vid trumman. Då trumman utförts åren 1905 - 1906, enligt vad framgår av protokollet § 4, bestämma synmännen med stöd av vattenlagen kap.^{7/} §§ 7 och 8 att nedläggningen av rörledningen under trumman skall utföras och bekostas av Hammarkinds väg-

distrikt. Arbetet med trumman skall utföras vid sådan tidpunkt, att företagets övriga arbeten ej härigenom onödigtvis försenas. Det åligger företagets styrelse att i god tid lämna vägstyrelsen meddelande om den för trummarbetet lämpliga tiden.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna ej inberäknade, till 11,900:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 12,843:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företagets första utförande förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Yxnerum socken.

1/12 mtl. Fröjerum	5 1	, litt.A. G.A. de Flon, <u>sökande</u>
13/56 " " "	2 2	, " B. P.Ivar Johansson, <u>sökande</u>
1/8 " " "	3 1	, " C. Hugo Karlsson, ej sökande
1/12 " " "	7 1	, " D. K.A.Andersson, ej sökande
1/6 " " "	2 1	, " E. E.Lund, ej sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslags-
enligt skäck.

Enligt vad framgår av protokollet § 3 ingår företagets
avlopp i ett äldre torrlägningsföretag, som utförts enligt
förslag, upprättat vid den 23 januari 1905 avslutad synförrätt-
ning enligt 1879 års dikningslag. De delar av 1905 års företag,
som ej ingå i 1942 års företag, skola fortfarande underhållas
enligt det äldre förslaget.

1942 års företag skall, utom på grund av släntras
eller dylikt orsakade nödvändiga underhållsarbeten, upprettas
under tredje året efter det företaget avsynats och godkänts.

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
1,251:60	1,160:25	9,75 <i>l</i>
3,860:60	3,575:95	30,05 <i>l</i>
	<i>4,736:20</i>	
2,784:-	2,579:92	21,68 <i>l</i>
1,414:80	1,311:38	11,02
3,532:-	3,272:50	27,50 <i>l</i>
<u>12,843:-</u>	<u>11,900:-</u>	<u>100,00</u>

Kostnaderna för företagets arbeten till och med denna rensning, som skall avsynas av lantbruksingenjören i länet, skola bekostas efter de vid 1942 års förrättning bestämda delaktighetsgrunderna för företagets första utförande.

Sedan ifrågavarande rensning utförts, skall 1905 och 1942 års sammanslagna företag underhållas i enlighet med de vid 1905 års förrättning stadgade delaktighetsgrunderna, med undantag av rörledningen, sträckan A-B vid 1942 års förrättning, med tillhörande intag och stödjemur, som skall underhållas enligt vid 1942 års förrättning utfärdade bestämmelser.

Öppna dikessträckan A-B skall sålunda underhållas enligt 1905 års förrättnings bestämmelser.

1905 och 1942 års sammanslagne företag skall för framtiden hava en och samma styrelse.

Det åligger styrelsen att låta verkställa underhållsarbeten, så snart så visar sig erforderligt, och skall slätter av i dikena växande gräs och buskar årligen verkställas..

All dämning i dikena vare förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Fröjerums dikningsföretag
år 1942.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1947.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetets utförande iakttages beträffande det
Öppna diket

att dikesbankarna skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diket och ej läggas närmare dikeskanterna än 1 meter och att bankarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fris avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages

att cementrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre änderkant,

att åtgärder till förhindrande av ras skola vidtagas genom stämpling eller på annat lämpligt sätt,

att på de sträckor, där trärust under sidomurarna förekommer, rusten får i erforderlig omfattning avsågas, men att de avsågade delarna efter rörens nedläggning åter skola inpassas i deras förutgående lägen,

att rörfogarna skola tätas med asfalt och

att rörgraven skall helt igenfyllas med ur densamma uppschaktad jord.

Om vid arbetenas utförande fara för släntas uppstår,

skall släntförstärkning utföras i enlighet med av lantbruksingeniören i länet meddelade föreskrifter.

Ägare av vid diket belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikets slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företags styrelse att avhjälpa dylik uppkommen skada på den försunliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen.

1. Kors i jordfast sten 65 m. norr om punkt A, belägen på höjden + 10,04 m.
2. Kors i jordfast sten 15 m. norr om punkt B, belägen på höjden + 9,16 m.
3. Kors i jordfast sten 33 m. väster om punkt 11 av dikessträckan B-C, belägen på höjden + 8,62 m.
4. Kors i hylla på ^{I/}jordfast sten i laggdike 45 m. öster om punkt C, belägen på höjden + 8,83 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 96 skall av företaget utgivas med 19 kronor 26 öre. Nämda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företags styrelse.

(se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen.

i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvaren skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Fröjerum den 29 maj 1942.

Ivar Selin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Thure Sundquist

Stef Rudus

Lantbruk
Till

202
45

LANTBRUKSTYRELSEN
27 MRS. 1952
DIARIE Nr. J 486
SAK Nr.

Indr.

SLUT
LEN 8 APR 1952
LANTBRUKSTYRELSEN

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Undertecknade, sökande till "Fröjerums dikningsföretag år 1942" i
Yxnerums socken av Östergötlands län, till vilket företag Kungl Lant-
bruksstyrelsen den 8 februari 1945 anvisat dels statsbidrag med 6.080:-
kronor och dels lån med 5.640:- kr. till företagets utförande, få härmed
avsäga sig såväl lånet som statsbidraget enär företaget för närvarande
icke önskas utföras.

Fröjerum pr Yxnerum den 18 mars 1952
Tel. Svaltorp 38

L. J. Jansson
suppl.

John de Flou
ordf.

Ingen utbetalning

2022/45
Fräjderna i Ymerens

5 sakagare svarar 2 sökande.

Indt. de Trean äreka anskrivning
av län & bidrag emell. de tre
icke sökande hade från början
överklagat förskrivningen emell.
de ej sökande förslaget utlöst om
de 2 sökandena ej ville stå för
kostnaderna för de övrigas
över bätnade och skjutande
kostnader.

Om så önskas kan man de Trean
skriftlig anmälan i län nu bidrag.

(1:ste ers. Wargren har varit orika
med skriftlig anmälan 14.3-52
SL)

Uppskattas ej begärt i värdet -
därmed!

8/2 45

Förteckning över lånesökande

vid "Fröjerums dikningsföretag år 1942" i Yxnerum socken av
Östergötlands län.

1/6	mtl. Fröjerum	1 ²	E.Lund. ✓
1/8	"	1 ³	Hugo Karlsson. ✓
1/12	"	1 ⁵	G.A. de Flon. ✓
13/36	"	2 ²	P.Ivar Johansson. ✓

Linköping i maj 1943.

Ivar Selin.
Statens lantbruksingeniör.