

nat 96

320
45

St. 11
den 25/1 1946
godkänd den 31/1 1946

DIARIE N: 1187 ✓
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN 1946

E _____ 3*0860

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till
Krogersbo dikningsföretag år 1943 i Ringarums socken av
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med **tiotusenfyrahundraåtjugo (10.420)**

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med **tiotusenfemhundrasjuttio (10.570)**

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av **lantbruksingenjören I. Helin** vid
syneförrättning år **1943** för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ☒ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss}mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Norrköping den 4 dec. 1945

Olle Berg

Kammar

Fräsgårdsgatan 15, Norrköping

Att Kammar Olle Berg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Adress Lantbrukstjänare
Norrköping

Adress Ole Steen
Norrköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 februari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1187

E 3*0860

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Krogersbo dikningsföretag år 1943,

Ringarum socken,

Östergötlands län.

Betänkande.

Runnigt. Genom Kungl. Lant-
brukets Styrelse beslut denna dag
gästade den Tid eftermiddagen vid
avslutet utgående.

5 Torrnalen den 28 september 1945

På Kungl. Lantbrukets Styrelse vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras ut officier:
Sven Helin.

Krogersbo dikningsföretag år 1943,

avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Krogersbo i
Ringarum socken.

Betänkande.

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till "Krogersbo dikningsföretag år 1943"

i Ringarum socken av Östergötlands län.

Belägenhet.

Företaget är beläget vid Krogersbo gård, 6-7 km. nord-ost om Gusums bruk.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 23 augusti 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Enligt här bifogat bevis, bil.IV, har missnöje med förrättningen ej anförts inom härför föreskriven tid. Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller Statens avdikningslånefond har, undertecknad veterligt, ej tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner

m.m. äro närmare angivna i synemännens vid syneförrättningen avgivna utlåtande.

Motstående intressen beröras ej av företaget.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

2.

skall företaget vara utfört till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

I till Kungl.Lantbruksstyrelsen ställd skrivelse ansöka de båda delägarna i företaget om beviljande av största möjliga statsbidrag och statslån till dess utförande.

Sammandrag av företagets kostnader, bil.I, har införts här nedan.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes som bil.II.

Bifogade tabell, bil.III, utvisar beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har visat, att torrläggning av den i företaget ingående marken utgör förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma och snabbt kommer att resultera i ökade skördar. Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell, bil.III, utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med i runt tal 10,420 kronor från Statens avdikningsanslag och 10,570 kronor från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av:

1. Kostnadssammandrag bil.I.
2. Sammanfattning av uppgifter angående oreol m.m. " II.
3. Tabell för beräkning av statsunderstöd m.m. " III.
4. Lagakraftbevis " IV.
5. Ett häfte synhandlingar.
6. Plan- och profilritningar.

Linköping i november 1943.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.Kostnadssammandrag.

	Kr.	Kr.
<u>Torrlägningskostnad</u>		20,400:-
<u>Förrättningskostnad m.m.</u>		
Syreförrättningen	541:55	
Vattendomstolsavgift	<u>31:80</u>	
	573:35	
Utredning angående statsunderstöd	<u>23:35</u>	596:70
	<u>Summa</u>	<u>20,996:70</u>

Linköping i november 1943.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Notis.

Vid arkivplanens gästbänk
har kostnaden för gästbänk
när till 20.996 kronor 70 öre

Skrivet den 28 sept. 1945.

På Huvud. Lantbrukets styrelse vägnar.

Rutger Smitt.

Vid denna st. officiell.

Ivar Helin.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r					
	36,86	- - -	36,86	20,996:70	21,198:20	0,99
	Linköping 1 november 1943.					
	Ivar Helin.					
	Statens lantbruksingeniör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
1/4	1 ¹		<u>Ringarum socken.</u> Krogersbo	Oskar Lindberg och Axel Hemmar.	36	86	-	--	36	86

Bil.IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 23 augusti 1943 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Krogersbo dikningsföretag år 1943 och avseende torrläggning av mark inom Krogersbo i Ringarums socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 november 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Förestående avskrifters sid 1-8 likhet med originalhandlingarna betygar ex officio:

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

23265

DIARIUM

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 DEC 1943

E _____ 3*0860

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Krogersbo dikningsföretag år 1943.

Ringarum socken.

Östergötlands län.

Synehandlingar.


Krogersbo dikningsföretag år 1943,

avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Krogersbo i
Ringarum socken.

Synehandlingar.

Kartblad: Valdemarsvik.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av
avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Krogersbo i Ringarum socken av Östergötlands
län.

År 1943, den 23 augusti, kl 3 em. inställde sig under -
tecknad förrättningsman på Krogersbo gård för att enligt Länssty-
relsens förordnande, bill, handlägga förrättningen.

Vid sammanträdet hade infunnit sig!

Gode män:

Skiftesgodemännen Gustaf Petersson i Allebråta och Nils Nilsson
i Norrum,

Sökande till förrättningen:

Axel Hemmar för egen del och för Oscar Lindberg. Norsholm, enligt
fullmakt, bil, 2.

Övriga sakägare:

Karl Anders Karlsson, ägare av Allebråta 1¹⁰.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länssty-
relsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättnings-
mannen. bil. 1.

§ 2.

Intet hvar fanns att anföras mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget är beläget vid Krogersbo gård, 6-7 km.
nordost om Gusums bruk. Den i företaget ingående marken med dess
avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägrats, varjämte
förslag till företagens utförande utarbetats. Det upprättade för-
slaget med tillhörande handlingar och ritningar förevisades.

§ 4.

Sökanden påyrkade företagens utförande i enlighet med
det upprättade förslaget.

§ 5.

I företagens arbeten skulle ingå utförande av ägotrum-
mor vid punkterna 8+20 och 14+40 av diket A-B-C-D-E-F-G-H,
27+60 av diket C-I och 22+80 av diket D-K-L.

§ 6.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.C.

§ 7.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 4 1/4 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen hade av sökanden utbetalats 81:20 kr.

§ 8.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Krogersbo den 23 augusti 1943.

Svar Hein.
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gunnar Eriksson *Nils Nilsson*

D. Nr 4 D. 2.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Undertecknade, ägare till Krogersbo i Ringarum socken,
anhålla om förordnande av förrättningsman att verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagen angående utförande av avlopps-
diken för torrläggning av fastigheten tillhörig mark.

Inga andra fastigheter beröras av företaget.

Trädgårdsgatan 15, Norrköping, den 18 september 1942.

Oscar Lindberg *Carl Hamilton*

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förord-
nas att i anledning av ovanstående framställning i laga ordning verk-
ställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om
emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet
den 8 januari 1943.



Carl Hamilton
Carl Hamilton

Algot Lehardt
Algot Lehardt

Stämpel Fem kronor.
4 D.D.

Bel. av sök

Bil. 2.

Fullmakt för Advokaten Axel Hemmar, Norrkö-
ping, att företräda mig vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen för torrläggning av mark å Krogersbo 1¹ i Ringa-
rums socken, innefattande denna fullmakt jämväl rätt för
Advokat Hemmar att å mina vägnar söka statslån och stats-
bidrag samt underteckna erforderliga handlingar. Norsholm
den 19 aug. 1943.

Anders Lindberg
.....

Bevittnas:

Anders Gustafsson
Norsholm
.....

Walter
Wahlberg
.....

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ringarum socken</u> <u>Ringsjö</u>	1		$\frac{1}{4}$		<u>Oscar Lindberg och</u> <u>Axel Hamman</u>
				1	Äker mylla / lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	Sihe
				7	Äker "
				8	" "
				9	" "
				10	Backe
				11	Äker "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" mylla / sand
				23	" "
				24	" mylla / lera
				25	" "
				26	" "
					Transpord

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.95	45							1180	825	-	1300	995	-	280	150	-
0.95	45							990	436	50	"	585	-	330	148	50
0.9	18							1040	187	20	"	234	-	260	46	80
0.6	2 89							980	2.254	20	"	3757	-	520	1.502	80
"	19							"	148	20	"	247	-	"	98	80
-																
0.5	1 32							650	858	-	"	1.716	-	650	858	-
0.6	1 58							780	1.232	40	"	2.054	-	520	821	60
0.95	10							990	97	-	"	130	-	330	33	-
-																
0.55	38							710	269	80	"	494	-	590	224	20
0.6	43							780	335	40	"	559	-	520	223	60
0.5	81							650	526	50	"	1.053	-	650	526	50
0.45	1 07							590	631	30	"	1.391	-	710	759	70
0.55	14							710	99	40	"	182	-	590	82	60
0.65	7							840	58	80	"	91	-	460	32	20
"	8							"	67	20	"	104	-	"	36	80
0.7	9							910	81	90	"	117	-	390	35	10
0.5	85							650	552	50	"	1.105	-	650	552	50
0.55	1 33							710	944	30	"	1.729	-	590	784	70
0.65	39							840	327	60	"	507	-	460	179	40
0.9	13							1190	152	10	"	169	-	130	16	90
0.95	59							990	572	30	"	767	-	330	194	70
0.5	22							650	143	-	"	286	-	650	143	-
0.45	50							590	295	-	"	650	-	710	355	-
0.55	1 09							710	773	90	"	1.417	-	590	643	10
15	63								11.869	50		20.319	-		8.449	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transpord
				27	Ake mylla / lera
				28	" mylla / sand
				29	" "
				30	" "
				31	" mylla / lera
				32	" "
				33	" mylla / sand
				34	" "
				35	" "
				36	" mylla / lera
				37	" "
				38	Lika
				39	Ake "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
					Transpord

Förbättringsgrad	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		13	14		15	16	
	15	63						96		11.869	50		20.319	-		8.449	50
0.8		12							1040	124	80	1360	156	-	260	31	20
0.75		30							990	291	-	"	390	-	330	99	-
0.8		9							1040	93	60	"	119	-	260	23	40
0.5		8							650	52	-	"	104	-	650	52	-
0.55		52							460	239	20	"	676	-	840	436	80
0.5		40							650	260	-	"	520	-	650	260	-
0.55		33							710	234	30	"	429	-	590	194	70
0.85		41							1160	451	-	"	533	-	260	82	-
0.65		40							840	336	-	"	520	-	460	184	-
"		94							"	789	60	"	1.222	-	"	432	40
0.45		12							590	70	80	"	156	-	710	85	20
-								10				"					
0.8		15							1040	156	-	"	195	-	260	39	-
0.65		40							840	336	-	"	520	-	460	184	-
0.6		7							780	54	60	"	91	-	520	36	40
0.85		11							1160	121	-	"	143	-	260	22	-
0.55		28							710	198	80	"	364	-	590	165	20
0.5		13							650	84	50	"	169	-	650	84	50
0.75		24							990	232	80	"	312	-	330	79	20
0.55		47							710	333	70	"	611	-	590	277	30
0.5		98							650	637	-	"	1.274	-	650	637	-
0.4		87							520	452	40	"	1.131	-	780	678	60
"	1	13							"	587	60	"	1.469	-	"	881	40
0.45		73							590	430	70	"	949	-	710	518	30
0.6		19							780	148	20	"	247	-	520	98	80
0.85		6							1160	66	-	"	78	-	260	12	-
0.5		29							650	188	50	"	377	-	650	188	50
0.65		33							840	277	20	"	429	-	460	151	80
	25	77						106		19.116	80		33.501	-		14.384	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				55	Ären
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	Dike
				76	Ären
				77	Dike
				78	Ären
				79	"
					<u>Summa</u>

fortlägningssquad

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
25	77					1	06		19.11	6 80		33.50	1 -		14.38	4 20
0.9	89							1040	925	60	1350	1.15	7 -	260	231	40
0.95	4							1230	49	20	"	52	-	70	2	80
"	22							"	270	60	"	286	-	"	15	40
0.65	59							840	495	60	"	767	-	460	271	40
0.5	13							650	84	50	"	169	-	650	84	50
"	55							"	357	50	"	715	-	"	357	50
0.95	17							1100	187	-	"	221	-	200	34	-
"	29							"	319	-	"	377	-	"	58	-
0.45	24							590	141	60	"	312	-	710	170	40
0.65	5							840	42	-	"	65	-	460	23	-
0.45	46							590	271	40	"	598	-	710	326	60
0.3	32							390	124	80	"	416	-	910	291	20
"	7							"	27	30	"	91	-	"	63	70
"	11							"	42	90	"	143	-	"	100	10
"	53							"	206	70	"	689	-	"	482	30
0.45	23							590	135	70	"	299	-	710	163	30
0.55	83							710	589	30	"	1.079	-	590	489	70
0.5	82							650	533	-	"	1.066	-	650	533	-
0.45	99							590	584	10	"	1.287	-	710	702	90
0.4	1 25							520	650	-	"	1.625	-	780	975	-
-							10									
0.4	1 51							520	785	20	"	1.963	-	780	1.177	80
-							21									
0.7	40							910	364	-	"	520	-	390	156	-
0.8	40							1040	416	-	"	520	-	260	104	-
	36 86						1 37		26.71	9 80		47.91	-		21.19	8 20

Kroger den

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
23 augusti 1943. Jvar Selin. Statens Lantbruksingenjör. Sämn gods man². ~~Quora Hultsman~~ Åker Nilsson					

Läge pålnummer	Längdi meter	Arbete och jordmån	Antal ~~m~~ ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
					<u>Bil. B.</u>			
		<u>Kostnadsförslag.</u>						
		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E-F-G-H.</u>						
A-1	90	Rensning m.	90 ✓				50	- ✓
1-1÷30	30	Berg "	30 ?	10:-			300	- ✓
1÷30-B	320 ✓	Grävning för rörledning "	305 ✓	2:50	762	50		✓
		Sprängning " "	15 ✓	10:-	150	-		✓
		15" cementrör med frakt "	320 ✓	8:-	2,560	-		✓
		Läggning och fyllning "	" ✓	2:50	800	-		✓
1÷30		Kringmurning av rörmynningen			100	-		✓
2÷50		Brunn, 90 cm cementrör			80	-		✓
3÷50		" " "			80	-		✓
B		Intag med slammbassäng			150	-	4,682	50 ✓
B-8	150 ✓	Berg m	5 ✓	20:-	100	-		✓
		Pinnmo "	250 ✓	3:-	750	-		✓
		Lera "	370 ✓	1:50	555	-	1,405	- ✓
6-C-D	267 ✓	" "	750 ✓	1:25			937	50 ✓
D-10÷96	229 ✓	" "	490 ✓	"			612	50 ✓
10÷96-13	204 ✓	" "	250 ✓	"			312	50 ✓
13-14÷50	150 ✓	Berg "	26 ✓	16:-	416	-		✓
	1440	Transp.			416	-	8,300	- ✓

Läge pålnummer	Längdi meter	Arbete och jordmån	Antal ~~m~~	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	1440	Transp.			416	-	8,300	-
		Lera, sten och block ³ m	180	2:-	360	-	✓	
		Lera "	80	1:25	100	-	876	-
14÷50-E- -F-G.	250 ✓	" "	750 ✓	"			937	50
G-H	170 ✓	Brävning för rörledning m	170	-:50	85	-	✓	
		15" cementrör med frakt "	"	7:50	1,275	-	✓	
		Läggning och fyllning "	"	1:50	255	-	✓	
G		Kringmurning av rörmynningen			50	-	✓	
H		Intag med slammbassäng			100	-	1,765	-
8÷20		Ägotrumma, 1 m. kulvertrör					700	-
14÷40		" " "					700	-
							13,278	50
		För oförutsedda utgifter tillägges					1,021	50
	1,860	Summa					14,300	-
		<u>Bidiket, sträckan C-I.</u>						
C-I	318 ✓	Lera ³ m	780	1:10			858	-
27÷60		Ägotrumma, 60 cm kulvertrör					350	-
		Tillägges					92	-
	318	Summa					1,300	-

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmän	Antal ~~m~~ ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Bidiket, sträckan D-K-L.</u>						
D-23	200 ✓	Lera ³ m	520 ✓	1:10			572	- ✓
23-K	290 ✓	" "	900 ✓	"			990	- ✓
K-L	98 ✓	Grävning för rörledning m	98 ✓	1:50	147	-		✓
		15" cementrör med frakt "	" ✓	7:50	735	-		✓
		Läggning och fyllning "	" ✓	1:50	147	-		✓
K		Kringmurning av rörmynningen			50	-		✓
22+80		Trumma, 75 cm kulvertrör			450	-		✓
L		Intag med slambassäng			100	-	1,629	- ✓
							3,191	- ✓
		Tillägges					209	- ✓
	588	Summa					3,400	- ✓
		<u>Bidiket, sträckan F-N.</u>						
F-N	120 ✓	Grävning för rörledning m.	120 ✓	-:50	60	-		✓
		7" tegelrör med frakt st.	410 ✓	$\frac{600}{1000}$	246	-		✓
		Läggning och fyllning m	120 ✓	-:50	60	-		✓
F		Kringmurning av rörmynningen			30	-		✓
N		Brunn, 75 cm källrör			80	-	476	- ✓
		Tillägges					24	- ✓
	120	Summa					500	- ✓

Läge pålnummer	Längdi meter	Arbete och jordmån	Antal 	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Bidiket, sträckan E-M.</u>						
E-M	96	Grävning för rörledning m	96	1:-	96	-		
		12" cementrör med frakt "	"	5:20	499	20		
		Läggning och fyllning "	"	1:20	115	20		
E		Kringmurning av rörmynningen			30	-		
M		Brunn, 75 cm källrör			100	-	840 40	
		Tillägges					59 60	
	96	<u>Summa</u>					900 -	
		<u>Sammandrag.</u>						
A-B-C-D- -E-F-G-H	1860	Huvudavloppet					14,300 -	
C-I	318	Bidike					1,300 -	
D-K-L	588	"					3,400 -	
E-M	96	"					900 -	
F-N	120	"					500 -	
	2982	<u>Summa</u>					20,400 -	
Krogersbo den 23 augusti 1943.								
<i>Sven Selin</i>								
Statens lantbruksingenjör.								

Bil.C.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Krogersbo dikningsföretag år 1943, avseende utförande av avlopps-
diken för torrläggning av mark inom Krogersbo i Ringarum socken,
avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1943.

Företagets ändamål och omfattning.

Företaget är beläget vid Krogersbo gård, 6-7 km. nord-
ost om Gusums bruk. Den i företaget ingående marken har på bi-
fogade översiktskarta betecknats med röd färgläggning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrel-
sens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättnings-
mannen, bil.1 till protokollet, samt enligt i protokollet in-
tagna yrkanden, avser företaget torrläggning av vattenskadad
mark genom utförande av följande avloppsdiken:

- | | | | | | | |
|----|-------------------------|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1. | Huvudavloppet, sträckan | A-B-C-D-E-F-G-H | ✓ | på hithörande plan-
och profilritningar, | med en längd av | 1,860 m. |
| 2. | Bidiket, sträckan | C-I, | ✓ | " " " " | | 318 " |
| 3. | " " " " | D-K-L, | ✓ | " " " " | | 588 " |
| 4. | " " " " | E-M, | ✓ | " " " " | | 96 " |
| 5. | " " " " | F-N, | ✓ | " " " " | | <u>120 "</u> |
| | | | | | <u>Summa</u> | <u>2,982 m.</u> |

Huvudavloppet avrinner från företagets nedre ändpunkt österut till Orrfjärden av Östersjön.

Företaget är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 5 kvkm för sträckan A-B-C-D, 2,8 kvkm för sträckan D-E och 2,2 kvkm för sträckan D-K.

Beträffande sträckan A-B hava beräkningar utförts för avledande av hela vattenmängden 500 sek.l. dels genom uppgrävning av öppet dike med bottenbredd 0,50 m. (i berg 1 m.) och sidolutning 1:1,50, dels genom nedläggning av 90 cm kul-

vertrör. Då kostnaden för dessa arbeten, respektive omkring 26,000 och 24,000 kr., äro alltför höga i förhållande till den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, skall i stället på sträckan 1+30 - B nedläggas cementrör för avbördande av den beräknade medelvattenmängden eller $500/10 = 50$ sek.l., under det att den vattenmängd, som vid högvatten ej kan avbördas genom ledningen, skall avrinna genom det öppna diket på sträckan. Rören skola täckas till det på profilritningen med streckad röd linje angivna höjdläget. Högsta vattenytan kommer då att vid punkt B ligga på höjden + 8,35 m. över jämförelseplanet.

Dikessträckorna A - 1+30, B-C-D-E-F-G, C-I och D - K skola utföras som öppna diken, samtliga övriga sträckor som täckta ledningar.

Bottenbredden har föreslagits till 0,50 m. (i berg 0,80 m.) på sträckorna B - C - D - E - F - G och D-K, till 1 m. på sträckan A - 1+30 och till 0,30 m. på sträckan C-I. Sidolutningen har överallt utom i bergskärning föreslagits till 1:1,50. Med en minsta bottenlutning av 0,5:1000 erhålles ett maximivattendjup av 0,80 m. på sträckan B-C-D och 0,65 m. på sträckan D-E-F-G. Medelvattendjupet har beräknats till respektive 0,30 och 0,22 m.

För de täckta dikessträckorna har dimensionerings-
tabell upprättats på nästa sida.

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sek.l.	I	Rör- dimension.
1+30 - A B		50 ✓	0.8:1000	15" cementrör. ✓
G - H	170	170	10:1000	15" " ✓
E - M	30	30	2:1000	12" " ✓
F - N	13	13 ✓	6:1000	7" tegelrör. ✓
K - L	150	150 ✓	9:1000	15" cementrör. ✓

Brunnar skola anläggas, av 90 cm cementrör vid punkterna 2+50 och 3+50, vilkas överkanter skola ligga i jämnhöjd med jordfyllningen på rören, och av 75 cm cementrör vid punkterna M och N. Kringmurning av rörmynningarna skall utföras vid punkterna 1+30, E, F, G och K samt intag med slambassänger vid punkterna B, H och L, allt i enlighet med upprättade ritningar. De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-
nadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderings-
längden, bil.A.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta
företag.

Broar och trummor.

Vid trumman för Krogersbo utfartsväg vid punkt 13+60 av huvudavloppet behöver ej företagas någon förändring i samband med företagets utförande.

I företagets arbeten skall ingå utförande av ägotrummor vid punkterna 8+20 och 14+40 av huvudavloppet (1 m. kulvertrör), vid punkt 22+80 av diket D-K-L (75 cm kulvertrör) samt vid punkt 27+60 av diket C-I (60 cm kulvertrör), allt i enlighet med upprättade ritningar.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberoende, till 20,400:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synmännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 21,198:20 kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola påföras ägarna av fastigheten 1/4 mtl. Krogersbo 1¹.

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Krogersbo dikningsföretag

år 1943. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öppna diken, att dikesbankarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diken, dock minst på var 50:de meter, samt att bankarna ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att den ur diken uppschaktade jorden skall återfyllas på rören, som, med undantag för sträckan 1:30 - B, skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant, om så erfordras genom ned-

schaktning av dikesslänterna samt

att tegelrörsledningen skall utledas från brunnen och inledas till det öppna diket med cementrör.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen.

1. Kors i berg 10 m. Öster om punkt O:52 av huvudavloppet, belägen på höjden $\pm$ 9,19 m.
2. Kors i berg 26 m. norr om punkt 5:20 av huvudavloppet, belägen på höjden $\pm$ 10,28 m.
3. Ring i block 35 m. sydväst om punkt D, belägen på höjden $\pm$ 10,18 m.
4. Kors i jordfast sten 10 m. söder om punkt 13:70 av huvudavloppet, belägen på höjden $\pm$ 10,83 m.
5. Kors i jordfast sten 20 m. söder om punkt L, belägen på höjden $\pm$ 11,05 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall av företaget utgivas med 31 kronor 80 öre. Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Krogersbo gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre ex-

emplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio
dagar från nedanstående dag.

Krogersbo den 23 augusti 1943.

Ivar Selin
Stats lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Ekström *Karl Nilsson*

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

1 DEC. 1943

"Krogerbo dikningsöfvertag år 1943"
i Ringarum socken av Östergötlands län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 7		0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 1/2		3,00	14	70		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.49 ha st	74	0.24	17	76		
		ha 36.86	0.78	28	75			
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.29 ha st	5	0.14	70			
		ha 1.37	0.42	58				
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad st					66	49
		Överföres					69	99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				69 99
		Avvägning.				
1943	maj 10, 11, 20	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr ha	36,86	0,50	18 43	
		avvägda punkter	260	0,03	7 81	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4,9	2,00	9 80	
		i annan mark		5,00		72 04
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 49 ha, ...	79	0,05	3 95	
		ha 38,23	38,23	0,10	3 82	7 77
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	79	0,04		3 16
		Markvärdering:				
1943	juli 19	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	3/4	12,00	9 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	148	0,06	8 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	74	0,12	8 88	26 76
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	3	3,50		10 50
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0,29	4 35	
		"	16	0,28	4 48	
		"	5	0,25	1 25	10 08
		Antal blad med profil- och sektionsritningar		3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	5	0,02	10	
		dagar		12,00		2 10
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2,2	3,50	7 70	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,3	1,00	1 30	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	0,1	6,00	60	
		2) " " över 20 "	0,7	10,00	7 -	16 60
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	74	0,03	2 22	3 22
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				222 22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				222 22
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3	4,00	12 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			20 40	32 40
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete st 2		5.-		10 -
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	260	0,01		2 60
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid 7		3,00		21 -
1943 aug. 23		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1/2		12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		använda alternativa jämförelser " 1		12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikonator rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		5 -
		slamficka "		12,00		5 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				323 22
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		övriga blad				
		övriga regalarck st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.49 ha, ägofigurer st 79		0.07	5 53	
		ha 38.23		0.14	5 35	
		Överföres			17 88	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 88	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 72	
		3) insättning av höjdlägestal	st	260	0,02	5 20
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	74	0,05	3 70	3/ 25
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	3 6.-	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 08	
		3) broar och trummor, " "			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	38 08
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörtutlopp och slamficka	"		12,00	13 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid				
		Översiktskarta i d:o, § 41	20	0,55		11 -
		Inbindning av handlingar				4 -
						2 -
		Summa kronor				99 33
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				38 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				81 20
		Summa kronor				119 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			323 22	
		Lösen för kopior och avskrifter			99 33	422 55
		Övriga förrättningskostnader				119 -
		Summa kronor				541 55

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hammarkinds m. f. häradss häradsrätt.

Mogers den 23 aug. 1943.

Jean Selin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gustaf Pettersson

Kjell Nilsson

Kronor kvitteras:

den 19.....

Arvodesräkning

för utredning angående statsunderstöd till "Krogersbo diknings-
företag år 1943" i Ringarum socken av Östergötlands län.

Betänkande m.m. 4 sidor á 3 kr.	12:- kr.
Tabell för beräkning av statsunderstöd	2:50 "
Avskrifter: 7 sidor á 55 öre	3:85 "
Lagakraftbevis	3:- "
Inbindning av handlingar	2:- "
	Summa 23:35 kr.

Linköping i november 1943.

Jean Heijn
Statens lantbruksingenjör.

Godk. 5/12 47

320/45

29112

STEN
K. LANTBRUKSTYRELSER
26 NOV 1947

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Krogersbo dikningsföretag år 1943"

i Ringarum socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 28 september 1945.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 10,420 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond: 10,570 "

Kontrakt antaget den 5 februari 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Aktförvarare: Advokaten Axel Hemmar, Trädgårdsgatan 15, Norrköping.

Tel.: Norrköping 292 00.

Vid av undertecknad denna dag verkställd besiktning har företaget befunnits vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Krogersbo den 4 november 1947.

Joar Hein.

Lantbruksingeniör.



1946 den 5 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Krogersbo dikningsföretag år 1943 i Ringarums socken av Östergötlands län.

Lån 10.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. lantbruksstyrelsens beslut den 28 september 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastighet.

Socken, by och hemman	Antal	Register-nummer	Ägare
<u>Ringarums socken</u>			
Krogersbo	1/4	¹ 1	Oscar Lindberg och Axel Hemmar

Stockholm den 5 februari 1946.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

28/9 45

DIARIE NR 23267
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1943

Förteckning över lånesökande

vid "Krogersbo dikningsföretag år 1943" i Ringarum socken av
Östergötlands län.

1
1/4 mtl. Krogersbo 1, Oscar Lindberg och Axel Henmar. v

Linköping i november 1943.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingenjör.

GIVNE
K LANTBRUKSTYPEN
12 JAN 1946Bevis

angående besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Krogersbo dikningsföretag år 1943"

i Ringarum socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 28 september 1945.

Statsbidrag: 10,420 kronor.

Statslån: 10,570 "

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Aktförvarare: advokaten Axel Hemmar, Trädgårdsgatan 15, Norrköping

Tel.: Norrköping 29200.

Vid av undertecknad under år 1945 verkställd besiktning har befunnits, ett arbete utförts och material inköpts för en enligt kostnadsförslagets å-priser beräknad summa av omkring.

14,900:- kr.

Tillkommer förrättningskostnader o.dyl.

596:70 "

Summa 15,496:70 kr.

motsvarande omkring 74 % av den beräknade kostnaden 20,996:70 "

Linköping den 11 januari 1946.

Ivar Stein

Lantbruksingeniör.



7.

Undertecknade, samtliga intressenter i "Krogersbo diknings-
företag år 1943" i Ringarum socken av Östergötlands län, befullmäk-
tiga härmed kamrer Olle Berg, Trädgårdsgatan 15, Norrköping, att å
våra vägnar underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om före-
tagets utförande och skuldförbindelse på till företaget beviljat
statslån.

Norrköping den 22/12 1945

Oscar Lindberg
Disponent
Norrköping

Olle Berg
Stadshuset
Norrköping

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Auguste Strömberg

Alf Sten