

vald

101/45-
18/3 46
28/3 46

372
45

DIARIE Nr 6388
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MRS. 1946

E _____ 5*0865

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 december 1945 till
Rännefjälla - Lundby invallningsföretag år 1943 i Lillkyrka socken av
_____ ÖSTERGÖTLANDS LÄN _____

beviljat dels *statsbidrag* med trettiosex tusen etthundratrettio (36.130)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med trettiosex tusen etthundratrettio (36.130)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören I. Helin vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ☒ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~ss~~ och förbind ~~ss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rännysjöa den 21 juli. 1946.
J. H. Svensson
Lantbrukare
Rännysjöa

Att J. H. Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jens Selin

Tu Karlsson

Adress Linneryd

Adress Girtad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 april 1946.

L. A. Jönsson



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIENr 11299
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MAJ 1944



E _____ 5*0865

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartechniska byrås arkiv




Inskr. i vattenb.
d. 3 / 1944

Rännefjälla-Lundby invallningsföretag år 1943,

avseende invallning mot sjön Roxen och torrläggning
av mark inom Rännefjälla och Lundby i Lillkyrka
socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Översiktskarta



skala 1:100.000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående invallning mot
Roxen och torrläggning av mark inom Ränne-
fjälla och Lundby i Lillkyrka socken av
Östergötlands län.

År 1942, den 22 oktober, kl. 10 fm, inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren Johan Alfred Svensson i
Rännefjälla för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, hand-
lägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3,
hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och
~~XXXXXX~~ anslagits vid Lillkyrka kyrka, varjämte uppgivna sak-
ägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Th. Karlsson i Rännefjälla och Evert Andersson i
Fröö.

Sökande till förrättningen: 1

Lovisa Johansson, 5/8 mtl. Rännefjälla 3
Anne - Marie Jonsson, ägare till hälften av Rännefjälla 2², 2³
och 2⁴ genom Torsten Jonsson, Linköping, enligt fullmakt, bil. 5.
Tore Furhoff, ägare till hälften av Rännefjälla 2², 2³ och 2⁴.
Seth Karlsson, Rännefjälla 1³, 4¹ och 5¹.

Övriga sakägare:

J. A. Svensson, arrendator av Rännefjälla 3¹.
Gustaf Magnus Ljung, Lundby av 2⁴.
J. F. Samuelssons sterbhus, Lundby av 2⁴, genom delägaren i sterb-
huset Knut Andersson, enligt fullmakt, bil. 6.
K. A. Rehns sterbhus, Lundby 3¹, genom delägaren i sterbhuset
Ragnar Rehn, enligt fullmakter, bil. 7 och 8.
Oskar Eriksson, Lundby 1¹.
Karl Petersson, " 2⁶.
K. J. Larsson, Åby Gård,
Knut Andersson, Lundby 4¹.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrel-
sens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättnings-
mannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföras mot någon av synemännen.

§ 3.

Den till invallning avsedda marken är belägen vid Roxen mellan Rännefjälla och rågången mellan Rännefjälla och Åby gård. Marken med erforderliga vallar och avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomicks och godkändes.

§ 4.

~~IXSAMFÄRDE~~ En del av markägarna inom Lundby förklarade, att de önskade förena sig med sökandena till förrättningen.

Förklaring härom, bil. 9, uppsattes och underskrevs.

§ 5.

I samråd med sökandena och de, som nu förenat sig med dem, hade företagets vall utstakats i sträckningen 0 - 10 mot Roxen, vidare i sträckningen 10 - 14+30 mot Lundby dytag samt därefter i sträckningen 14+30 - 26+50 i och väster om rågången mellan Rännefjälla och Åby gård och vidare i sträckningen 26+50 -
- 28+56 i rågången mellan Lundby ¹ och ⁶ 2.

Pumpstationen skulle anläggas vid punkt 7+56.

För torrläggning av den invallade marken hade utstakats erforderliga avloppsdiken, vilkas lägen förevisades på ritningarna.

Sökandena, och de, som förenat sig med dem, påyrkade företagets utförande enligt ovanstående på marken utstakade och för de närvarande på ritningarna utvisade förslag samt kostnadernas fördelning i laga ordning.

§ 6.

K.J.Larsson, Åby Gård, anförde följande:

Den från Markeby - Eggeby kommande Markebybäcken avrinner för närvarande från Åby gårds marker in på Lundby mark i närheten av avvägningspåle 25 på kartan och går därifrån i nordvästlig riktning över avvägningspåle 32 och vidare i samma riktning till Roxen vid punkt 3+75. I närheten av punkt 30 delar sig bäckvattnet i två rännilar, i det att omkring 1/10 av vattnet avrinner

åt nordost in på Åby gårds mark och vidare till rågången Åby gård-Lundby i närheten av punkt 16 samt därifrån i ^{samma} rågång norrut till Roxen. Genom Markebybäcken avbördas ej endast det från bäcken kringliggande mark tillrinnande vattnet. Den från Hallebysjön och Teden avrinnande Kumlaån delar sig nämligen i närheten av Månestad, så att vid högvatten omkring 70 - 90 % av åns vattenmängd avrinner mot Åby gård och här ifrågavarande invallningsföretag.

På Åby gård hade på 1890-talet anlagts en invallning, vars vall går parallelt med och omkring 100 m. öster om sträckan 24 - 26 av rågången Lundby - Åby.

Vallen för här ifrågavarande företag borde utföras i sträckningen 25 - 32 - 3+75, d.v.s. ungefär i den nuvarande vattengången. Torrläggning av den återstående marken till Rännefjälla och Lundby borde kunna ske i samband med en blivande invallning tillsammans med angränsande mark inom Åby gård. Även med nu föreslagen sträckning av vallen, borde den nu befintliga vallen på Åby gård höjas omkring 60 cm, och borde vallen på Åby gård förlängas till närheten av rågången mot Lundby för att förhindra översvämning av Åby gårds marker samt förstöring av gårdens vattenkälla.

Om företaget skulle komma att utföras i ^{huvudsaklig överensstämmelse med} ~~enligt~~ sökandenas yrkande, borde vallen förläggas 100 m. väster om rågången Lundby - Åby och höjdsträckningen i samma rågång, varvid ett hörn av fastigheten Lundby ¹ borde avskäras. Även i detta fall borde Åby gårds vall höjas enligt ovanstående, varjämte Larsson förbehöll sig fri framtida talan angående ersättning för försämrat fiske i Roxen.

Larsson uppgav, att under vårfloden år 1940 den i Markebybäcken framrinnande vattenmängden uppgick till 50 m³/sek., och att i vanliga fall högvattenmängden vid snösmältningen brukar uppgå till 25 - 50 m³/sek. ~~1940 års siffror~~ Till grund för 1940 års siffra ligger av Larsson verkställda mätningar.

§ 7.

G.M. Ljung påyrkade, att företaget borde utföras på sådant sätt, att inga olägenheter därigenom komme att vållas genom översvämning av Markebybäcken på ovanförliggande mark.

I ovanstående yrkande instämde K.Sjösten, Eggeby.

Ljung påyrkade, att den vid Roxen belägna, ~~Lundby~~⁴ honom tillhöriga ägoskiften Lundby av 2 ej måtte intagas i invallningsföretaget.

§ 8.

Sökandena anförde; ~~att~~ Markebybäckens vatten ^{tager} vid vissa tillfällen även ~~XXXX~~ sitt utlopp från närheten av punkt 25 i nordlig riktning över Åby mark till Roxen.

Om företaget utföres enligt K.J.Larssons förslag, komme sökandenas skiften att sönderskäras på ett för markens brukning oändamålsenligt sätt, varjämte hela företagets ekonomi komme att äventyras. Företaget borde därför utföras i enlighet med sökandenas förslag. Någon skada på ovanförliggande mark ^{och invallning} genom översvämning komme ej att uppstå, om vallgraven gäves tillräckliga dimensioner. Av Larsson föreslagen bredd på den blivande vattengången - 100 m - ansågs vara alltför hast tilltagen.

§ 9.

I företagets arbeten skulle ingå en bro ~~över~~ för vägen till Lundby dytag över vällen och valldiket. Inga andra broar skulle ingå i företagets arbeten.

§ 10.

Meddelades, att syngång på marken komme att företagas omedelbart efter sammanträdet slut.

Sedan förslag till företagets utförande utarbetats, komme nytt sammanträde att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 11.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Rännefjälla den 22 oktober 1942.

Ivar Selin.
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Fr. Harlsson & Andersson

År 1943, den 29 mars, kl. 10 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Johan Alfred Svensson i Rännefjälla för att fortsätta förrättnings handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. /2 och /3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten. Linköping, och anslagits vid Lillkyrka kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. /4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Th. Karlsson i Rännefjälla och Evert Andersson i Fröö.

Delägare:

Lovisa Johansson,	Rännefjälla.
Tore Furhoff,	"
J.A. Svensson,	"
Gustaf Magnús Ljung,	Lundby.
J.F. Samuelssons sterbhus, Lundby, genom delägaren i sterbhuset	
Knut Andersson, enligt fullmakt, bil. 6.	
Oskar Eriksson,	Lundby.
K.J. Larsson,	Aby.

§ 12.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 13.

Beslöts, att ingen ersättning skulle utgivas för mark till diken, vallar och jordupplag till delägarna, med undantag av Gustaf Magnus Ljung.

§ 14.

Det skulle antecknas, att i västra kanten av ägofigurerna 11-13 företaget gränsar mot "Fröö - Rännefjälla invallningsföretag" och att där en vall av nämnda företag utförts med vallkrönet på höjden ÷ 5,85 m.

§ 15.

Från Statens Meteorologisk - Hydrografiska anstalt hade av förrättningsmannen begärts uppgift angående vattenmängderna i Kumlaån. Skrivelse härom, bil.10, bilades protokollet.

§ 16.

Anbud angående försäljning till företaget av elektrisk ledning bilades protokollet som bil.11.

§ 17.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.D.

§ 18.

Beslöts, att den i företaget ingående trumman och överkör-seln av vallen på sträckan F-G skulle utföras i rågången mellan fastigheterna Lundby, litt.K och Lundby, litt.H.

§ 19.

Till företagets styrelse valdes lantbrukaren J.A.Svensson, Rännefjälla, Gistad, tel.: Lillebo 3, ordförande, samt Knut Andersson, ~~Lundby~~ och Tore Furhoff, Linköping, med Ragnar Rehn och Oskar Eriksson, båda i Lundby, som ersättare.

Till revisorer valdes skiftesgodemännen Th.Karlsson i Rännefjälla och Evert Andersson i Fröö med Seth Karlsson, Rännefjälla som ersättare.

§ 20.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 16 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbetalas till J.A.Svensson, Rännefjälla, 153:- kr.

Tore Furhoff, Linköping 35:- "

Summa 188:- kr.

Förrättningskostnaderna för G.M.Ljung utbetalades av J.A. Svensson med 36:21 kr.

§ 21.

K.J.Larsson, Åby, påyrkade, att dikessträckan L-G-16 skulle uppgrävas med dikesbottnens mittlinje i rågången Lundby - Åby, men att vallen och inre valldiket skulle förläggas på Lundby mark.

§ 22

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 23.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syre förrättningen.

Rännefjälla den 29 mars 1943.

Sven Selin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

E. Andersson

J. H. Carlsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET

8.

Bil. 1



R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 29 juli 1942.

På länsstyrelsens vägnar

E. Stårok
(E. Stårok)

Algot Pehardt
(Algot Pehardt)



Stämpel FEM kronor.

Ink. till Landskansliet
Linköping

28 JUN

D. Nr 34 22.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot sjön Roxen och torrläggning av mark inom Rännefjälla i Lillkyrka socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Anne Marie Jonsson, Drottninggatan 34, Linköping.

Tore Furhoff, Kungsgatan 26, "

Lovisa Johansson, Rännefjälla, Gistad. Tel. Lillebo 3.

Set Karlsson, " "

Hänvändelse till ingenjör Tore Furhoff.

Linköping den ?

Set Karlsson

Lovisa Johansson

Anne Marie Jonsson

Tore Furhoff

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 30 september 1942.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 20 Oktober 1942 kl. 12
middagen hos arrendatorn Georg Bergkvist i Gissletorp angående uppgrävning av Lillån för torrläggning av mark inom Stengårdstorp, Stengård, Givetorp och Gissletorp i Rök socken.

Torsdagen den 22 Oktober 1942 kl. 10 fm. hos nämndeman J. A. Svensson i Rännefjälla angående invallning mot Roxen och torrläggning av mark inom Rännefjälla n:o 1-5 och Lundby n:o 1-4 i Lillkyrka socken. Av företaget beröres även Aby Gård i Skärkind socken.

Linköping den 29 September 1942.

Ivar Helin
Statens lantbruksingenjör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående invallning mot Roxen och torrläggning av mark inom
Rännefjälla n:o 1 - 5 och Lundby n:o 1 - 4 i Lillkyrka socken
hålles hos nämndemannen Johan Alfred Svensson i Rännefjälla
torsdagen den 22 oktober 1942 kl. 10 fm. Av företaget beröres
även Åby gård i Skärkind socken. Linköping den 29 september
1942.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Kungjäd genom auktion i Lillkyrka bys socken
den 4 okt. 1942 betygs: *Molm Krumhans*
Krumm.

Bil. 4.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande invallning mot Roxen och torrläggning av mark inom Rännefjälla n:o 1 - 5 och Lundby n:o 1 - 4 i Lillkyrka socken hos nämndemannen Johan Alfred Svensson i Rännefjälla torsdagen den 22 oktober 1942 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.
 Kungörelse till pastorsämbetet i Lillkyrka, Törnevalla, Linghem.
 Kallelse till Th. Karlsson, Rännefjälla, Gistad.
 " " Evert Andersson, Fröo, "
 Meddelande till Seth Karlsson, Rännefjälla, "
 " " Fru Lovisa Johansson, " "
 " " J. F. Svensson, " "
 " " Tore Furhoff, Kungsgatan 26, Linköping.
 " " Fru Anne-Marie Jonsson, Drottninggatan 34, Linköping.
 " " Gustaf Magnus Ljung, Lundby, Gistad.
 " " J. F. Samuelssons sterbhus, " "
 " " Knut Andersson, " "
 " " K. A. Rehns sterbhus, " "
 " " Oskar Eriksson, " "
 " " Karl Pettersson, " "
 " " K. J. Larsson, Åby gård, Skärkind.

Linköping den 29 september 1942.

Ivar Hein.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.Fullmakt.

För min make Torsten Jonn
att vid syne försättning angående
insvällning inom Rättshjälle
nr 1-5 och Lundby 1-4
Lillkyrka mkan från min
salam

Linköping den 22.10.42

Fru Sten-Sture Jonn

Beviltras:

Tris Nordfeldt.

L. Nordfeldt

Bil. 6.

Fullmakt

för Komut Andersson angående invallning
mot Røxen och förläggning av mark
innan Lundby i Lillkyrka socken
Östra Lundby nr 2. Nedra Lundby nr 4.
Lammanträde skall förättas hos
Herr Johan Alfred Svensson i Rännefjälla
Fors, dagen den 22 Oktober 1942. kl. 10 fm.

Lundby den 14 oktober 1942

Axel Samuelsson

Edith Nyström.

Gerda Andersson

Bevittras.

Emil Rehn

Ivan Pittersson.

Bil. 7.

Fulmakt.

För min Broder, Ragnar Rehn i Lundby
Hedergård Nr 3. Lillkyrka Gistad.

Är sammankallad hos J. H. Svensson i Rånne
fjälla, torsdagen den 23-10, 1943 kl. 10 fm
angående syneförrättning och invallning av mark
mot Rön, varav Lundby Nr 3 är medintresserad.
Min talan där förä och min rätt beakta
och finner jag för gott vad han där gör och
låter.

Mälestad, Hjulsbro

Den 4 Oktober 1943

Fru Iris Samuelson född Rehn
Delägare i R. H. Rehns skobhus

Egenhändiga samtyckning bevisas.

Edvin Thorsson

Ingeborg Thorsson.

Mälestad Hjulsbro

Fullmakt

Bil. 8.

För min sän och vår bröder Ragnar Rehn
i Lundeby Wedergård Lillkyrka, Lister.
Att å sammanträde hos J. A. Svensson i Rönne
fjälla torsdagen den 22-10. 1943 kl 10 fm
angående syneförrättning och invallning av
mark mot Rönne varav Lundeby Nr 3 är
medintresserad. Vår talan där föra och vår
rätt beakta och finner vi för gott vad han
där gör och låter

Lundeby den 11/10 1943

Aukf. Valborg Rehn, född Låp

Lenn Rehn

Evert Rehn

Kringa, Leclbergskulle

Rune Rehn

Dagny Wiggur, född. Rehn

Sture Rehn

Mossänder, Ringås.

Lundeby Lister

Egenhändig sammanfattning bevitnas

Sture Rehn

Johan Petersson

Göyysås Lister

Lundeby Lister.

Bil. 9Förening.

Undertecknade, ägare av mark inom Lundby i Lillkyrka socken, vilken mark ligger mellan Rännefjälla och Åby gård, förena oss härmed med sökandena till syneförrättning för invallning mot Roxen och torrläggning av mark inom Rännefjälla i Lillkyrka socken.

Rännefjälla den 22 oktober 1942.

*Ernat Andersson för egen del
Gamt för J F Samnäsström
skaf ..*

*Karl O Peters Thorsén genom
Ragnar Petri enligt Fullmakt bil. 7, 8.*

Oscar Ericsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

E. Andersson J. F. Samnäsström Oscar Petri.

STATENS
METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA
ANSTALT.

18.

HYDROGRAFISKA BYRÅN.
HYDROLOGICAL BUREAU.

Post: STOCKHOLM 12.

Telefon: 52 03 45

Telegram: HYDROMETEOR STOCKHOLM.

Bil. 10.

I svar var god återopa In reply to this letter quote	} H 722
Datum Date	
	21/12 1942

Svar på: H 2 - 341

Statens Lantbruksingenjör Ivar Helin,

Barnhemsgatan 6,

Linköping.

67 Grimstadån.

Med anledning av Eder skrivelse den 18 december hava vi uppskattat vatten-
mängden i Grimstadån till följande värden.

Högsta högvattenmängden	15	m ³ /s
Normala "	7	"
Medelvattenmängden maj-september	0.5	"

Om den uppgivna högvattengrenen längs rågången mellan Lillkyrka och Skär-
kind socknar hava vi inga uppgifter.

Ovanstående uppgifter äro uppskattade under förutsättning av att arealen
på nederbördsområdet är c:a 100 km².

Kartan återgår.

Stockholm den 21 december 1942.

Enligt uppdrag



Sten Ernfors

Förste statshydrograf

Bil. II.

Till
Rännefjälla Invallningsföretag

Lillkyrka

Härmed erbjuda vi oss att till Rännefjälla
invallningsföretag i Lillkyrka socken, försälja vår elektri-
ska ledning som går från ladugården och fram till befintlig
invallningspump å Skattegårdens invallning, mot en ersätt-
ning av Kr. Sjuhundra /700/

Linköping den 16 febr. 1943

Anders Kuehoff

Anna Maria Jonson

Bil. / 2.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, lör-
dagen den 6 mars 1943.

Sammanträde

vid fortsatt handläggning av syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
invallning mot Roxen och torrläggning
av mark inom Rännefjälla n:o 2-5
och Lundby n:o 1-4 i Lillkyrka socken
hålles hos lantbrukare Johan Alfred
Svensson i Rännefjälla Måndagen den
29 Mars 1943 kl. 10 fm. Vid samman-
trädet förekommer bl. a. val av styrelse
för företaget.

Linköping den 4 Mars 1943.

IVAR HELIN

Statens lantbruksingenjör

Bil. / 3.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot Roxen och torrläggning av mark inom Rannefjälla n:o 2-5 och Lundby n:o 1-4 i Lillkyrka socken hålles hos lantbrukaren Johan Alfred Svensson i Rannefjälla måndagen den 29 mars 1943 kl. 10 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 4 mars 1943.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Kungjäs genom utslag vid höjningen i Lillkyrka skola den 7 mars 1943 betygsas:

Arthur Kuusman
Kuvu.

Bil. 17.

Porteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synesförrättning enligt vattenlagen rörande "Rännefjälla - Lundby invallningsföretag år 1943" i Lillkyrka socken hos lantbrukaren Johan Alfred Svensson i Rännefjälla måndagen den 29 mars 1943 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Lillkyrka, Tornevalla,	<u>Linghem.</u>
Kallelse till Th. Karlsson,	Rännefjälla, <u>Gistad.</u>
" " Evert Andersson,	Frös,
Meddelande till J. A. Svensson,	Rännefjälla, "

Linköping den 4 mars 1943.

Ivar Heijn.
Statens lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	4', 5'	A	<u>Bjällhytta socken.</u> Rönnefjärda	<u>Seth Paulsson:</u> Åker mylla / lera " <u>Summa</u>	1 2
$\frac{5}{8}$	3'	B	Rönnefjärda	<u>Jenssa Johansson:</u> Äng mylla / lera Åker " " Äng " Impediment Äng " " " " " " " " " " " " " Impediment Äng " Impediment Äng " " <u>Mark till anlägg</u> <u>Summa</u>	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

fortlagningsrad

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.85	15							1530	229	50	1800	270	-	270	40	50
0.1	9							1260	113	40	"	162	-	540	48	60
	24								342	90		432	-		89	10
0.25			85					350	299	50	1400	1190	-	1050	892	50
"	76							"	266	-	"	1064	-	"	798	-
-	58							100	58	-	"	812	-	1300	754	-
-			2					"	2	-	1200	24	-	1100	22	-
-						1										
0.5			26					600	156	-	1200	312	-	600	156	-
0.25			14					350	49	-	1400	196	-	1050	149	-
"			4					"	14	-	"	56	-	"	42	-
-			49					100	49	-	"	658	-	1300	611	-
-			41					"	41	-	"	574	-	"	533	-
-		1	06					50	53	-	1200	1272	-	1150	1219	-
-			24					"	12	-	"	288	-	"	276	-
-			14					"	7	-	"	168	-	"	161	-
-			13					"	6	50	"	156	-	"	149	50
-						3										
0.7			22					350	77	-	560	110	-	150	33	-
-						3										
-			118					100	118	-	1400	1652	-	1300	1534	-
-			129					"	129	-	"	1806	-	"	1677	-
						54										
	134		645			61			1333	-		10338	-		9005	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{4}$	2 ²	C	Rönnefjälla	Jöns Jönhoff och Anne-Mari Jönsson. Äng mylla / lek Impediment Äng " " " " " " " " " " " Impediment " Äng " " " Impediment " Äng " Impediment " " " " " Äng " Vall och dike Åker " — Äng " Impediment " Äng " Impediment " Transport	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ~~44~~ 45 46 47 48

förbättringsgrad

0.25

0.25

0.25

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	92					150	292	-	1400	4088	-	1300	3796	-
						11										
0.25			3					350	10	50	1400	42	-	1050	31	50
			23					100	23	-	"	322	-	1300	299	-
			54					"	54	-	"	756	-	"	702	-
0.25			1					120	1	20	500	5	-	380	3	80
			24					100	24	-	1400	336	-	1300	312	-
			29					50	13	50	500	135	-	450	121	50
						1										
						1										
			35					50	17	50	1200	420	-	1150	402	50
			29					100	29	-	"	348	-	1100	319	-
						1										
						5										
			7					100	7	-	1200	84	-	1100	77	-
						4										
						1										
						1										
						1										
			6	49				100	649	-	1400	9086	-	1300	8437	-
						28										
	85							100	85	-	1800	1530	-	1700	1445	-
			35					100	35	-	1400	490	-	1300	455	-
						3										
0.25			1	11				350	388	50	1400	1554	-	1050	1165	50
						16										
	85	12	90				73		1629	20		19196	-		17566	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Tranöpsdal Äng mylla / lera 49 Äker " 50 " " 51 " " 52 " " 53 " " 54 Mark till avstygg Summa	
$\frac{1}{8}$	2 ³	D	Rönnefjälla	Jöns Jönköp och Anne-Mari Jönsson Äng mylla / lera 55 " " 56 " " 57 " " 58 " " 59 Vall och dike 60 Äker " 61 Äng " 62 " " 63 Impediment 64 Äker " 65 " " 66 " " 67 " " 68 " " 69 " " 70 Summa	

Förslagsgrad	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		85	12	90			93			1629	20		19196	-		19566	80
0.5				2					700	14	-	1400	28	-	700	14	-
"		6							900	54	-	1800	108	-	900	54	-
"		26							"	234	-	"	468	-	"	234	-
0.85		22							1530	336	60	"	396	-	290	59	40
0.5		33							900	297	-	"	594	-	900	297	-
0.85		28							1530	428	40	"	504	-	290	95	60
							1	12									
	2	-	12	92			1	85		2993	20		21294	-		18300	80
0.5				1					700	7	-	1400	14	-	700	7	-
0.15				47					210	98	70	"	658	-	1190	559	30
-				8					100	8	-	"	112	-	1300	104	-
-				21					"	21	-	"	294	-	"	293	-
0.15				28					210	58	80	"	392	-	1190	333	20
-							14										
0.2		4							360	14	40	1800	72	-	1440	57	60
0.5				2					700	14	-	1400	28	-	700	14	-
0.6				9					840	75	60	"	126	-	560	50	40
-							21										
0.9		41							1620	664	20	1800	738	-	180	73	80
0.6		11							1080	118	80	"	198	-	720	79	20
0.5		32							900	288	-	"	576	-	900	288	-
0.2		109							360	392	40	"	1962	-	1440	1569	60
-		55							100	55	-	"	990	-	1700	935	-
-		15							"	15	-	"	270	-	"	255	-
	2	67	1	16			35			1830	90		6470	-		4599	10

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägareshamn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	2 ⁴	F	Rännefjälla	Jöns Jönsson och Anne-Mari Jönsson Åker mylka / lera Vall och dike Åker " " " " " " " " " " " " " " " " Summa	71 71a 72 73 74 75 76 77 78
1/2	1 ¹	F	Lundby	Oskar Eriksson Ång mylka / lera " " " " " " " " Mark till anlägg Summa	79 80 81 82
1	3 ¹	G	Lundby	P. A. Rehms skuggen. Ång mylka / lera " " " " " " " " " " " " " " " " Transpord	83 84 85 86 87 88 89 90

Fortlänningsspråk

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	53							100	53	-	1800	954	-	1700	901	-
	1 28					10		"	128	-	"	2304	-	"	2176	-
0.2	1 04							360	374	40	"	1872	-	1440	1497	60
0.6	21							1080	226	80	"	378	-	720	151	20
"	26							"	280	80	"	468	-	"	184	20
0.3	1 02							540	550	80	"	1836	-	1260	1285	20
0.6	1 07							1080	1155	60	"	1926	-	720	770	40
0.9	18							1620	291	60	"	324	-	180	32	40
	5 59					10			3061	-		10062	-		7001	-
0.6			48					840	403	20	1400	672	-	560	268	80
0.15			2 44					210	512	40	"	3416	-	1190	2903	60
-			88					100	88	-	"	1232	-	1300	1144	-
-			2					"	2	-	"	28	-	"	26	-
						83										
			3 82			83			1005	60		5348	-		4342	40
-																
-			16					100	16	-	1400	224	-	1300	208	-
-			15					"	15	-	"	210	-	"	195	-
-			53					"	53	-	"	742	-	"	689	-
0.2			76					280	212	80	"	1064	-	1120	851	20
0.55			17					770	130	90	"	238	-	630	107	10
"			7					"	53	90	"	98	-	"	44	10
0.4			22					560	123	20	"	308	-	840	184	80
			2 06						604	80		2884	-		2279	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Transpord Äng mylla / lera 91 " " 92 " " 93 " " 94 " " 95 " " 96 " " 97 " " 98 " " 99 " " 100 Mark till anlägg Summa	
1	4 ¹	H	Lundby	<u>Pavel Andersson.</u> Impediment 101 " 102 Äng mylla / lera 103 " " 104 " " 105 Mark till anlägg Summa	
1/2 av 2 ⁴	2 ⁴	I	Lundby	<u>J. J. Samuelssons skobhus.</u> Äng mylla / lera 106 Impediment 107 Äng " 108 Impediment 109 " 110 Transpord	

Förslagsrad

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2 06							604	80		2884	-		2279	20
0.55		23						770	177	10	1400	322	-	630	144	90
0.6		2						840	16	80	"	28	-	560	11	20
0.55		51						770	392	40	"	714	-	630	321	30
0.25		95						350	332	50	"	1330	-	1050	997	50
-		1 35						100	135	-	"	1890	-	1300	1755	-
-		10						"	10	-	"	140	-	"	130	-
-																
-		2 45						100	245	-	1400	3430	-	1300	3185	-
-		4 70						"	470	-	"	6580	-	"	6110	-
						1 51										
		12 37				1 51			2383	90		17318	-		14934	10
-						7										
-						3										
-		4 91						100	491	-	1400	6874	-	1300	6383	-
-		2 95						50	147	50	1200	3540	-	1150	3392	50
-		69						"	34	50	"	828	-	"	793	50
						1 83										
		8 55				1 93			673	-		11242	-		10569	-
-		1 11						100	111	-	1400	1554	-	1300	1443	-
-						2										
-		26						100	26	-	1200	312	-	1100	286	-
-						11										
-						1										
		1 37				14			137	-		1866	-		1729	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport Impediment	111
				Äng mylla / lera	112
				" "	113
				Mark till anlägg	
				<u>Summa</u>	
1/2 1/2 2 ⁴	K	Ämndley		Gustaf Magnus Ämndley - Äng mylla / lera	114
				" "	115
				Mark till anlägg	
				<u>Summa</u>	
1/2 1/2 4' 5'	A	Sammanhäng. drillkyrka socken.	Rännfjälla	Seth Karlsson.	
5/8 3'	B	"	"	Boisa Johansson.	
1/4 2 ²	C	"	"	Jone Juchoff och Anne-Mari Jansson.	
1/8 2 ³	D	"	"	Jone Juchoff och Anne-Mari Jansson.	
1/8 2 ⁴	E	"	"	Jone Juchoff och Anne-Mari Jansson.	
1/2 1'	F	Ämndley		Oskar Eriksson.	
1 3'	G	"	"	H. A. Rehms skubbhus.	
1 4'	H	"	"	Rudolf Andersson.	
1/2 1/2 2 ⁴	I	"	"	J. A. Samuelssons skubbhus.	
1/2 1/2 2 ⁴	K	"	"	Gustaf Magnus Ämndley.	
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<i>Gjälta den 29 mars 1943.</i> <i>Ivar Selin.</i> <i>Statens Lantbruksingenjör.</i> <i>Såsom gode män:</i> <i>Fm Karlsson</i>	<i>E. Andersson</i>	

Läge pålnummer	Längdi meter	Arbete och jordmån	Antal m^3	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Kartuadsförslag.</u>					<u>B. d. B.</u>	
		<u>Sall och valldike stp A-B-C-D och E-F-G-H-I.</u>						
A-2+32	250	avtäckning för vall	m^2 72	0:20	150	-		
		byggande av vall m. kärna	m^3 3200	1:40	4480	-		
		torvkläddel av vall	m^2 380	0:40	152	-		
		igensättning " "	" 2000	0:03	60	-		
		Bergfog i stp 2+30-2+35	m^3 3	100:-	300	-	5142	-
2+30-3+95	145	avtäckning för vall	m^2 120	0:20	84	-		
		byggande av vall m. kärna	m^3 1500	1:40	2100	-		
		torvkläddel av vall	m^2 200	0:40	80	-		
		igensättning " "	" 1000	0:03	30	-		
		Bergfog i stp 2+90-3+30	m^3 10	80:-	800	-	3094	-
4+8-6+30	222	avtäckning för vall	m^2 660	0:20	132	-		
		byggande av vall m. kärna	m^3 2700	1:40	3780	-		
		torvkläddel av vall	m^2 300	0:40	120	-		
		igensättning " "	" 2000	0:03	60	-	4092	-
6+3-B-C-D	320	avtäckning för vall	" 950	0:20	190	-		
		spänt stp 7+90-8+60	" 280	4:-	1120	-		
		byggande av vall m. kärna	m^3 4800	1:40	6720	-		
		torvkläddel av vall	m^2 550	0:40	220	-		
		igensättning " "	" 3000	0:03	90	-	8340	-
E-G	427	avtäckning för vall	" 1280	0:20	256	-		
		byggande av vall m. kärna	m^3 5200	1:40	7280	-		
		torvkläddel av vall	m^2 640	0:40	256	-		
		igensättning " "	" 3700	0:03	111	-		
		vallmurskärrel och trummor vid punkt 11.			650	-	8552	-
G-17+9	277	avtäckning för vall	m^2 830	0:20	166	-		
		byggande av vall m. kärna	m^3 3100	1:40	4340	-		
	1641	avtäckning			4506	-	29221	-

Läge pålnummer	Längdi meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	164 [✓]	^l översikt			4506 [✓]	-	29221 [✓]	-
		torkklädd av vall m ²	440 [✓]	0:40 [✓]	176 [✓]	-		
		igensättning " "	2300 [✓]	0:02 [✓]	69 [✓]	-	4751 [✓]	-
17+9-20-	291 [✓]	avtäckning för vall	880 [✓]	0:20 [✓]	176 [✓]	-		
		byggande av vall m. karna m ²	3100 [✓]	1:40 [✓]	4340 [✓]	-		
		torkklädd av vall m ²	420 [✓]	0:40 [✓]	168 [✓]	-		
		igensättning " "	2000 [✓]	0:02 [✓]	60 [✓]	-	4744 [✓]	-
20-22	300 [✓]	avtäckning för vall	900 [✓]	0:20 [✓]	180 [✓]	-		
		byggande av vall m. karna m ²	2500 [✓]	1:40 [✓]	3500 [✓]	-		
		torkklädd av vall m ²	300 [✓]	0:40 [✓]	120 [✓]	-		
		igensättning " "	2300 [✓]	0:02 [✓]	69 [✓]	-	3869 [✓]	-
43-26	300 [✓]	avtäckning för vall	900 [✓]	0:20 [✓]	180 [✓]	-		
		byggande av vall m. karna m ²	2300 [✓]	1:40 [✓]	3220 [✓]	-		
		torkklädd av vall m ²	300 [✓]	0:40 [✓]	120 [✓]	-		
		igensättning " "	2200 [✓]	0:02 [✓]	66 [✓]	-	3586 [✓]	-
26-7	240 [✓]	avtäckning för vall	700 [✓]	0:20 [✓]	140 [✓]	-		
		byggande av vall m. karna m ²	1200 [✓]	1:40 [✓]	1820 [✓]	-		
		torkklädd av vall m ²	50 [✓]	0:40 [✓]	20 [✓]	-		
		igensättning " "	1500 [✓]	0:02 [✓]	45 [✓]	-	2025 [✓]	-
		bidrag för oförutsett m/om. c. 10%.					3654 [✓]	-
		Jordrensning enl. utlåtandet					100 [✓]	-
	2772 [✓]	<u>Pennsa</u>					51950 [✓]	-
		<u>Diket, str. H-K.</u>						
H-32	300 [✓]	lera m ²	1650 [✓]	1:25 [✓]	2062 [✓]	50		
33-K	405 [✓]	" "	2050 [✓]	" [✓]	2562 [✓]	50	4625 [✓]	-
		trummor H-32 och 32-K nr.	2 [✓]	400 [✓]			800 [✓]	-
		bidrag c. 10%.					375 [✓]	-
	705 [✓]	<u>Pennsa</u>					5800 [✓]	-

Läge pålnummer	Längdi meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
C-F	85 [✓]	<u>Diket, str. C-F.</u>						
		grävning för ledning 60 cm. betongkylvert	85 [✓]	4.- [✓]	340 [✓]	-		
		läggning och igenfyllning	1 [✓]	26.- [✓]	2210 [✓]	-		
		intag vid F	1 [✓]	3.- [✓]	255 [✓]	-	2805 [✓]	-
		utlopp C			250 [✓]	-		
		utlopp C			50 [✓]	-	300 [✓]	-
		tilägg c = 10%.					95 [✓]	-
	85 [✓]	<u>Summa</u>					3200 [✓]	-
G-L	40 [✓]	<u>Diket G-L.</u>						
		lera	50 [✓]	1:25 [✓]	62 [✓]	50 [✓]		
		dy	150 [✓]	1:- [✓]	150 [✓]	-	212 [✓]	50 [✓]
		tilägg c = 10%.					37 [✓]	50 [✓]
	40 [✓]	<u>Summa</u>					250 [✓]	-
<u>Pumpstation vid B.</u>								
		pumphus med kammarer, intag och utlopp samt till- och avloppsledningar - samt enl. ritning och special konstruktionsförslag					3800 [✓]	-
		invalningspump med en kapacitet av 120 s/b med tillhörande motor av 11 hkr. jätte brattelventil och övrig utrustning enl. anbud					4140 [✓]	-
		elektrisk ledning enl. anbud			700 [✓]	-		
		10 st stälpar	10 [✓]	20:- [✓]	200 [✓]	-		
		uppsättning av ledning hantlangning och material			300 [✓]	-	1200 [✓]	-
		<u>Överförer</u>					9140 [✓]	-

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfart					9140	✓
		för mastlag					70	✓
		flanslänning under arbetet					90	✓
		Pumpe					9300	✓
		<u>Kapitaliserad driftkostnad</u>						
		ärlig driftkostnad i						
		elektrisk energi kul 3300 0:05				165		✓
		riskt, kapitaliserat efter						
		5%, materialer ett kapi-						
		talbelopp av					3300	✓
		Pumpe					3300	✓
		<u>Pumpdrag</u>						
2772	✓	Udd och vaddike A-D och E-F			51950	✓		
705	✓	Diket H-K			5800	✓		
85	✓	" C-F			3200	✓		
40	✓	" E-L			250	✓	61200	✓
		Pumpstation vid B.					9300	✓
		Excavering för fiske sul.						
		syne manne utåtande					500	✓
							71000	✓
		kapitaliserad driftkostnad					3300	✓
3602	✓	Pumpe					74300	✓

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Specialkostnadsförslag för</u> <u>pumpstation vid B.</u> <u>pumphus med kammarer:</u>						
		Grundgrävning m ² 30 ^v	4:-	120 -				
		pålning jämte påvirke st 25 ^v	6:-	150 -				
		späntning med virke m ² 65 ^v	6:-	390 -				
		formering " " " 50 ^v	4:-	200 -				
		betong = E 1:2:3 m ² 12.5 ^v	50:-	625 -				
		" E 1:3:4 " 1.6 ^v	15:-	72 -				
		armering, vätning och bland-						
		ning m ² 17 ^v	30 ^v	420 -				
		armeringjärn kg 400 ^v	0:70	280 -				
		U-balk NP 12 " 50 ^v	"	35 -				
		12" cement för till flättri-						
		brunnar km 5.5 ^v	5:20	28 60				
		förhöjning av vall vid pump-						
		station			54	40		
		lucet: virke m ² 1.2 ^v	80:-	96 -				
		arbete			100	-		
		spik, lin, smide anl.			79	-	2650	-
		<u>inlag med galler och ledning:</u>						
		Grundgrävning			15	-		
		späntning m. virke m ² 20 ^v	6:-	120 -				
		formering " " " 15 ^v	4:-	60 -				
		betong och gjutning " 2 ^v	70:-	140 -				
		järngaller (ringgrund)			75	-		
		u-järn och trälucka			10	-		
		60 cm betong kulvert km 10 ^v	26:-	260 -				
		grävning, lagning av kulvert						
		och igenfyllning " " 10 ^v	10:-	100 -				
		överföres			780	-	2650	-

Läge pålnummer	Längdi meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfart			780	-	2650	-
		stenkanning	m ² 20	6:-	120	-	900	-
		utläpp med ledning						
		grundgrävning			10	-		
		spantning m. virke			21	-		
		formering			16	-		
		betong och gjutning	m ² 0.9	70:-	63	-		
		u-järn med lucka			10	-		
		45 cm cementrör	lvs 4.5	11:-	49	50		
		grävning, lagging och igen-						
		fyllning	" "		20	50		
		fogarnas tätning	st 5	10:-	50	-	250	-
		<u>Summa</u>					3800	-
		<u>Anderskär och tunnna vid 11.</u>						
		60 cm betongkubvert	lvs 7	26:-	182	-		
		horens lagging och diket						
		igenfyllning	"	5:-	35	-		
		sidomurar av betong, formering	8	5:-	40	-		
		gjutning m ² 2		70:-	140	-		
		stenkanning	m ² 3	6:-	18	-	415	-
		överskär, fyllning	m ² 90	2:-	180	-		
		larsklädd	m ² 60	0:70	42	-		
		oförutsett			13	-	235	-
		<u>Summa</u>					650	-
		<u>Tunnna vid 32.</u>						
		60 cm betongkubvert	lvs 6	26:-	156	-		
		horens lagging och diket						
		igenfyllning	" 6	5:-	30	-		
		överfart			186	-		

44.
B. J. C.

AKTIEBOLAGET
FINSHYTTANS BRUK
FINNSHYTTAN



ANBUD N:o 27815

Å

PUMPMASKINERI

TILL

Statens Lantbruksing. Herr Ivar Helin,

Linköping

betr.

Rännefjälla Invallning.



45.



AKTIEBOLAGET FINSHYTTANS BRUK

FRANCISTURBINER, PELTONTURBINER, LÖPHJULSREGLERADE, PROPELLERTURBINER, REGULATORER, SLIPERI- & CELLULOSAMASKINER
INVALLNINGSPUMPAR, KLOAKPUMPAR, FABRIKSPUMPAR, RENINGSANLÄGGNINGAR FÖR DRICKSVATTEN OCH KLOAKVATTEN

TELEFONER: FILIPSTAD
5. KAMRER, KASSA & INKÖP

Nr. 332 DISPONENTEN
2. VERKSTADSINGENJÖR

335. OFFERTKONTOR
KONTORSTID: 8.30-12.30, 1.30-5.

395. RITKONTOR
LÖRDAGAR 8.30-1.30

TEL-ADR. BERGSTRÖMS FILIPSTAD

POSTGIRO 90 090

Eder ref.

Finnshyttan den 6 Febr. 1943.

Vår ref.

Offert No 27815. Rbg/Mn.

Statens Lantbruksing.

Herr Ivar Helin,

L i n k ö p i n g.

Betr. Rännefjälla invallningsföretag.

Besvarande Edert brev av 2 ds. få vi härmed offerera:

1 st. invallningspump, typ A, Öppen uppställning:

uppfordringsmängd = 120 lit/sek.
uppfordringshöjd = 3,5 m
varvtal = 935 r/min.
motoreffekt = 11 hk

Pris på pump med delar enl. specifikation inkl. Y/D-kopplad

3-fasmotor

Kronor 4.140:-

inkl. frakt, emballage och montage på sedvanliga villkor.

S p e c i f i k a t i o n:

- 1 st. pumphjul av specialjärn,
- 1 st. pumphus av gjutjärn med strömlinjeformade ledskovlar och pockenholzlager,
- 1 st. sugtratt av stålplåt,
- 1 st. inmurningsring av gjutjärn, till d:o,
- 1 st. pumpaxel av S.M. stål med erforderliga mellanlager av konstharz eller pockenholz,

Till Lantbruksing. Ivar Helin.

- 1 st. autom. bakslagsventil i sugröret,
- 1 st. trottellventil, $\varnothing = 350$ mm med handmanövrering,
- 1 st. motorplatta med lagerinbyggnad för upptagande av pumphjulets axialtryck,
- 1 st. elastisk pinnkoppling mellan pump- och motoraxlarna,
- 1 st. tömningsventil till pumpkammaren,
- 1 st. kortsl. 3-fas motor, 380 V, 50 p/s, 935 r/min., 11 hk, typ MKB-18, med dubbellindad rotor, droppvattenskyddat kapslad, form E, vertikal uppställning, disp. 214 B, för start genom Y/D-koppling.
- 1 st. autom. Y/D-kopplare, typ KDEA-40, med trepolig oljekontakтор och trepoligt, termiskt överströmsrelä,
- 1 st. flottörutrustning, bestående av flottörströmbrytare, flottör, motvikt, 2 anslagskul or, 2 brytrullar, 10 m. lina,
- Ankarbultar, smörjkoppar, packningar,
- Fundament- och uppställningsritningar.

Dessutom offereras:

Plåtrör för till- och avloppet, $\varnothing = 350$ mm,

Pris pr meter Kr. 70:-

Pumpen garanteras giva följande data:

vid	H =	3,5	2,9	2,0	1 m.
	Q =	120	160	195	230 lit/sek.
Verkn,grad=		63	73	70	52 %

Leveranstid: med ASEA-motor 12 mån.,

med Elektromekano-motor 5 mån.

från inkommen order.

Våra allmänna leveransbestämmelser gälla i till-
lämpliga delar.

Till Lantbruksing.Herr Ivar Helin.

Vi avvakta Edra v/ uppdrag och teckna

Högaktningsfullt

AKTIEBOLAGET
FINSHYTTANS BRUK

lev.best.

[Handwritten signature]

Bil.D.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Rännefjälla - Lundby invallningsföretag år 1943, avseende invallning mot sjön Roxen och torrläggning av mark inom Rännefjälla och Lundby i Lillkyrka socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1943.

Företagets ändamål och omfattning.

Det till torrläggning avsedda området är beläget vid södra stranden av sjön Roxen, omedelbart väster om rågången mellan Lillkyrka och Skärkind socknar. På hithörande översiktskarta har marken ifråga betecknats med röd färgläggning.

Beträffande företagets omfattning hava sökandena och de, som enligt protokollet § 4 förenat sig med dem, framställt i protokollet § 5 antecknade yrkanden. Enligt dessa yrkanden skulle företagets vall mot öster anläggas i huvudsak mot rågången mellan Lundby i Lillkyrka socken och Åby i Skärkind socken.

Ägaren av Åby, K.J.Larsson, har enligt protokollet § 6 bestritt detta av följande anledning:

Det på översiktskartan med I betecknade nederbörds-
området om 100 ² km² avbördar sitt vatten norrut genom Kumlaån
500 m. väster om Gistad järnvägsstation till en punkt, belägen

vid e i Månestad på översiktskartan. Från denna punkt avrinner Kumlaån vid medelvatten norrut till Roxen mellan gårdarna Grimstad och Frö. Vid högvatten däremot avrinner en del av Kumlaåns vatten, enligt Larssons uppgift 70 - 90 %, från e i Månestad österut längs rågången mellan Lillkyrka och Skärkind socknar till Roxen, vilken sträckning på översiktskartan betecknats med röd färg. På denna rågångssträckning tillkommer vattnet från det med II på översiktskartan betecknade mederbördsområdet, och har denna bäcksträckning i sockenrågången här kallats Markebybäcken. Markebybäckens vatten inrinner f.n. på invallningsområdet över sträckan 24 - 25 på kartan och därifrån åt nordväst. I norra delen av ågofigurerna 99-100 delar sig vattnet, så att större delen avrinner åt nordväst över avvägningsspåle 32 till punkt 3+75 vid Roxen, under det att en mindre del går åt norr till avvägningsspåle 16 i rågången Lundby - Åby och därifrån ut i Roxen. Av plankartan framgår, att även 60 m. öster om punkt H en del av bäckvattnet måste avrinna in på Åby mark.

På Åby ågor har på 1890-talet utförts ett invallningsföretag, vars vall, på kartan betecknad med grön färgläggning, går parallelt med och omkring 100 m. öster om sträckan 24 - 26+50 av rågången Lundby - Åby.

Då Larsson befarade, att utförande av vall utmed rå-
gången Lundby - Åby skulle orsaka översvämning på Åby gårds
marker, speciellt på gårdens invallningsföretag och på kartan
utsatta vattenkälla, har han påyrkat, att vallen för Rännefjälla -
- Lundby invallningsföretag skulle anläggas längs Markebybäckens
nuvarande huvudsakliga vattengång, d.v.s. i sträckningen 25 -
- 32 - 3+75. Samtidigt borde Åby invallningsföretags vall höjas
med omkring 60 cm från nuvarande omkring $\pm$ 5,00 m. till $\pm$ 5,60 m.
Dessutom borde denna vall förlängas åt nordväst i sträckning söder
om vattenkällan till närheten av rågången mot Lundby till förhind-
rande av att källan översvämmas vid högvatten.

Sedan företaget utförts på ovan angivna sätt, skulle
enligt Larssons förslag torrläggning av den återstående marken
inom Rännefjälla och Lundby kunna ske i samband med en blivande
invallning tillsammans med angränsande mark inom Åby.

Om företaget komme att utföras i huvudsaklig överens-
stämmelse med sökandenas yrkande, borde vallen förläggas 100
m. väster om rågången Lundby - Åby och höjdsträckningen i samma
rågång, varvid ett hörn av fastigheten Lundby ¹ borde avskäras.
Även i detta fall borde Åby gårds vall höjas enligt ovanstående,
varjämte Larsson förbehöll sig fri framtida talan angående er-
sättning för försämrat fiske i Roxen.

Till bestyrkande av behovet av företags utförande på ovan angivna sätt anförde Larsson, att enligt av honom verkställda mätningar den i Markebybäcken under 1940 års vårflod framrinnande vattenmängden uppgått till 50 m³ /sek.

Med anledning av ovanstående vilja synemännen till en början framhålla, att en förläggning av företags vall i sträckningen 25 - 32 - 3+75 är helt otänkbar. Dels skulle härigenom den till Lundby¹ och Rännefjälla² hörande odlingsmarken uppdelas i oförmåga och därigenom svårbrukbara delar, dels skulle intetdera av de på ömse sidor om en dylik vallsträckning belägna områdena med ekonomisk fördel kunna torrläggas på grund av härför erforderliga vallars längd och kostnad i förhållande till markarealens omfattning.

Synemännen anse, att det enda sätt, på vilket vallen från Roxen söderut bör utföras, är i anslutning till rågången Lunäby - Åby och väster om densamma belägna bergshöjder. Härvid gäller det endast att tillse, att vallen lägges så långt från nämnda rågång och höjdsträckning, att skadlig uppdamning av Markebybäckens vatten ej uppkommer på Åby mark.

Den bestämmande faktorn i detta hänseende blir då vattenföringen i bäcken vid högvatten.

Enligt uppgift från Statens Meteorologisk-Hydrografiska anstalt, bil.10 till protokollet, uppgår högsta högvatten-

mängden i Grimstadån (här kallad Kumlaån) till $15 \text{ m}^3 / \text{sek}$,

beräknat efter en avrinning av 1,50 sekundliter/har från

nederbördsområde I på översiktskartan om 100 km^2 .

Om 70 % av högvattnet beräknas avrinna genom Markebybäcken,

tillföres sålunda denna bäck från Kumlaån en vattenmängd

av $10,5 \text{ m}^3 / \text{sek}$.

Från Markebybäckens eget nederbördsområde om

30 km^2 , på översiktskartan betecknat med II,

avbördas med samma beräkningsgrund en största

högvattenmängd av $4,5 \text{ m}^3 / \text{sek}$

varför Markebybäckens sammanlagda högsta högvatten-

mängd uppgår till $15 \text{ m}^3 / \text{sek}$.

i stället för den av Larsson uppgivna 50 "

Synemännen vilja framhålla, att vattenmängden enligt ovanstående beräkningar måste anses vara mycket högt tilltagen, och att denna vattenmängd endast kan förekomma i rena undantagsfall. Enligt verkställda beräkningar bör östra kanten av vallen läggas 15 m. från nedre delen av höjderna väster om rågången Lundby - Åby för att skadlig uppdämning på Åby ångsmarker ej skall förekomma. Vid medelvattenstånd i Roxen kommer då vattenytan mitt för Åby invallning att intaga höjdläget + 4,50 m., varvid en del av vattnet avrinner öster om höjdsträckningen

i rågången Lundby - Åby, d.v.s. över Åby ängsmark. Denna avrinning över Åby mark kommer dock att förekomma ytterst sällan och att bli av kort varaktighet samt ej vålla mera skada än vad som nu vållas av normalt högvatten i Roxen + 4,43, vilket högvatten ju översvämmer största delen av Åby ängsmark.

Föreslagen uppgrävning av dike på östra sidan av vallen kommer även att åstadkomma bättre torrläggning av Åby ängsmark och sålunda verka direkt förbättrande på densamma.

Då lägsta delen av Åby invallningsföretags vall ligger på höjden + 4,90, kommer denna vall ej att taga skada av nämnda vattenstånd. Något, som däremot skulle skada nämnda vall, är om Roxens vattenstånd skulle stiga över Åby vallkrön, något som ju inträffat t.ex. år 1924, då vattenytan i sjön låg på höjden + 5,34, d.v.s. omkring 0,5 m. över vallkrönet.

Denna höjning av vattenståndet i sjön inträffar emellertid antingen Rännefjälls - Lundby invallningsföretag utföres eller ej, varför invallningsföretaget ej kan åläggas att avhjälpa de olägenheter, som stå i samband med höga vattenstånd i Roxen.

Vad beträffar Åby gårds vattenkälla, så ligger brunnskarets överkant på höjden + 5,40, varför någon skadlig inverkan på brunnen ej kan uppkomma på grund av invallningsföretagets anläggning.

Någon höjning eller förlängning av Åby invallningsföretags vall skall därför ej utföras av Rännefjälla - Lundby invallningsföretag.

Enligt i protokollet intagna yrkanden skall företaget omfatta utförande av följande arbeten:

1. Pumpstation vid punkt B på ritningarna.
2. Vallsträckorna A-B-C-D och E-F-G-H-I med tillhörande valldiken,
med en längd av 2,772 m.
3. Dikessträckan H-K, med en längd av 705 "
4. " C-F, " " " " 85 "
5. " G-L, " " " " 40 "

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67, och är att hänföra till sådan invallning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 49-55.

Laga hinder mot företags utförande anse synemännan icke kunna möta.

Vid medelvattenstånd i Roxen (+ 3,78) ligger största delen av den i företaget ingående ångsmarken under vatten, med ett vattendjup av omkring 0,10 m. Vid högvatten i sjön (+ 4,43) översvämmas även största delen av den i företaget ingående åkerjorden.

Beträffande invallningens inverkan på nedanför Roxen

belägna vattenverk i Motala Ström, har den i företaget ingående ängsmarken ungefär samma höjdläge och beskaffenhet som den mark, som ingår i åtskilliga andra vid Roxen belägna och redan utförda invallningsföretag, till vilkas utförande tillstånd erhållits av Söderbygdens vattendomstol.

I fråga om företagens inverkan på fisket i Roxen hänvisas till vid Idingstads invallningsföretag i Östra Harg socken av fiskerintendenten Th. Ekman verkställd utredning, enligt vilken någon nämnvärd inverkan på något annat fiske än göddfiske ej vållas av detta företag, samt att skadlig inverkan på göddfisket kommer att uppstå, om icke goda lekplatser finnas utanför invallningsområdet.

Vid besiktning på marken har befunnits, att utanför och vid sidan av här ifrågavarande invallningsföretag finnas goda lekplatser dels i grunda vassbänkar och dels på ängsmarker av samma beskaffenhet som de i företaget ingående.

På grund av ovanstående anse synemännen att någon skadlig inverkan av företaget på nedanförliggande vattenverk eller på fisket ej kan komma att uppstå. I övrigt finna synemännen att varken allmän eller enskild rätt förnärmas av företaget.

Vallars och dikens dimensioner.

Karaktäristiska vattenstånd för Roxen äro enligt

Meteorologisk - Hydrografiska byråns ugggifter följande:

	Höjd över Norsholms slusströskel. m.	
H.v.y. max (1924)	+ 5,34	34,84
" normal	+ 4,43	
M.v.y.	+ 3,78	
L.v.y.	+ 3,38	
" min. (1921)	+ 2,99	

Vallarna skola utföras med en krönehöjd av + 6,10 m.

på sträckorna A-B-C-D och E-F-G, d.v.s. på de sträckor, där vågsvall kan väntas. På sträckan G - 15 sänkes krönehöjden i jämn lutning till + 5,85 m. vid punkt 15, vilken höjd bibehålles på den återstående vallsträckan 15 - H-I.

Vallarna skola utföras med en krönehöjd av 1 meter samt med en sidolutning mot invallningsområdet av 1:1,50 samt mot sjön och Markebybäcken 1:2.

Vallarna skola föras med en kärna av väl stampad lera samt i övrigt utföras i enlighet med bifogade sektionsritningar. På vallsträckan 7+90 - 8+60 utföres spånt av 1 1/4 " plank.

Material till vallarna skall upptagas

utanför vallen på sträckan A - 7+10, och 26+30 - I.

innanför vallen på sträckorna 7+10 - D och E-F-G samt

såväl innanför som utanför vallen på sträckan G - 26+30.

De innanför vallen belägna valldikena, som skola tjäna som ~~av~~ loppdiken för invallningsområdets torrläggning, skola utföras med en bottenbredd av 0,50 m. och en sidolutning av 1:1,50 samt med de djup, som finnas angivna på profilritningarna.

Det vallmaterial, som erfordras för vallsträckan G - H -

- 26+50 utöver vad som kan erhållas från det inre diket på samma sträcka, skall anskaffas genom upptagande av ett dike mellan vallen och rågången Lundby - Åby. Detta dike, som skall förläggas helt på Rännefjälla mark, skall utföras med ett bottenläge av högst + 3,00 (= lägsta vattenytan i Roxen), en sidolutning av 1:1,50 och en minsta bottenbredd av 0,50 m.

Även valldiket på sträckan 26+50 - I skall läggas helt på Rännefjälla ¹ tillhörig mark.

Mellan vallen å ena sidan samt valldiken och schaktningsställen å andra sidan skall lämnas en fri bankett av 4 m. bredd.

Vid vallarnas anläggning iakttages

att vallar och valldiken på plankartan betecknats med dubbla gröna respektive röda linjer,

att vallarnas föreslagna höjd över markytan på profilritningarna betecknas med gröna siffror,

att marken avtorvas i vallbasen till ett djup av minst 0,25 m. och till en minsta bredd av 3 m.

att den utanför vallkärnan befintliga vallkroppen må utföras av i valldikena tillgängligt material,

att grästorvor ej få läggas i vallen utan endast på densamma sidos,

att valljorden i möjligaste mån tillpackas och att matjorden placeras i vallens ytskikt,

att på vallens utsida torvklädsel skall utföras till höjden + 4,50 med väl skuren grästorv,

att övriga delar av vallen vid härför lämplig tid besås med gräsfrö,

att torvklädsel och grässådd ej få utföras, förrän vallen avsynats härför,

att material till vallarna endast efter lantbruksingenjörrens godkännande och anvisning får tagas från annan plats än valldike och att vallarna skola uppföras till sådan höjd, att desamma efter ett års sättning hålla de föreskrivna dimensionerna.

Avloppsdiket, sträckan H - K skall utföras med en bottenbredd av 0,50 m. och en sidolutning av 1:1,50.

Dikessträckan G - L skall utföras med en bottenbredd av 2 m., en sidolutning av 1:1,50 och med ett bottenläge, som ej får överstiga höjden + 3,00 m.

Om ägaren av Åby gård så påyrkar, skall dikessträckan

L - G - 16 uppgrävas med dikesbottenens mittlinje i rågången

Lundby - Åby, dock utan att markersättning härför skall utgivas.

Dikessträckan C - F skall utföras som täckt ledning med 60 cm. kulvertrör samt med intagsbassäng vid punkt F och dikesöga vid punkt C enligt upprättade ritningar. Rören skola utföras i enlighet med svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser.

De till företaget hörande vallarna, valldikena och avloppsdikena skola i övrigt utföras i enlighet med det upprättade förslaget med därtill hörande handlingar och ritningar.

Pumpstationen.

Företagets pumpstation skall utföras vid punkt B på ritningarna.

Pumpstationen består av pumphus med pumpkammare och intag samt erforderliga till- och avloppsledningar.

Pumpstationen är konstruerad för elektriskt driven turbinpump med flottörströmbrytare.

Pumphuset, vars golv består av betong, som samtidigt utgör pumpkammarens tak, utföres av trä och av sådan konstruktion, att upphängningsordningar finnas i bjälklag och lucka i taket för aggregatets demontering. Pumpkammaren, ~~som~~ ^{XX} armearas i erforderlig utsträckning, varjämte pålning utföres under

densamma.

Till ett äldre invallningsföretag, omfattande ägo-
figurerna 43 och 65 - 78, finnes f.n. framdragen i gatt stånd
varande elektrisk ledning, vilken av ägarna erbjudits företaget
till inlösning enligt anbud, bil. 11 till protokollet, och vilja
synemännen tillstyrka antagandet av detta anbud. Dessutom får
elektrisk ledning av företaget anläggas från den äldre invall-
ningens pumpstation till den nya pumpstationen vid punkt B.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översikts-
kartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 100 ha.

Största förekommande avrinning har beräknats till
1,2 sekundliter/ha eller för hela området 120 sekundliter.

För pumpen har beräknats en maximilyfthöjd av
 $5,35 - 1,85 = 3,5$ meter och en medellyfthöjd av $3,78 - 1,78 = 2$ m.

Med en verkningsgrad på pumpen av 0,5 blir den erforderliga motorstyrkan $\frac{120 \times 3,5}{75 \times 0,5} = 11$ hkr.

Om man beräknar att av årsnederbörden 300 mm skall
pumpas, åtgår härför ett energibelopp av

$$\frac{0,3 \times 100 \times 10,000 \times 1,000 \times 2 \times 0,736}{75 \times 0,5 \times 3,600} = 3,300 \text{ kwh.}$$

Beträffande pumpstationens och pumpens konstruktion
och uppsättning hänvisas till bifogade pumpstationsritning
samt från aktiebolaget Finshyttans Bruk infordrat anbud på

anläggningen, bil.C.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Ersättningar.

Enligt i protokollet intagen bestämmelse skall ersättning för mark till vallar och diken ej utgivas till andra delägare i företaget än till ägaren av fastigheten av 1/2 mtl.

Lundby av 2⁴, litt.K. Synemännen finⁿna skäligt, ~~III~~ bestämma, att dylik ersättning skall utgivas av företaget till ägaren av nämnda fastighet med 100[✓] kr.

Enligt företedd karta över delning av Lundby bys fiskevatten i Roxen, upprättad år 1907 av G.W.Muntzing, har ovannämnda fastighet som fiskevatten i Roxen i huvudsak tilldelats ägofigur 114 på invallningsföretagets karta. Då denna ägofigur genom företaget kommer att torrläggas, bestämma synemännen, att ägaren av fastigheten av 1/2 mtl. Lundby av 2⁴, litt.K, som ersättning för genom företagets utförande mistat fiske av företaget skall erhålla en engångsersättning av 500[✓] kr.

Ovannämnda ersättningar skola utbetalas, så snart arbete för företagets räkning på ersättningstagarens mark

påbörjats.

Inga andra ersättningar skola utgivas av företaget.

Trummor.

Enligt protokollet § 9 skall i företags arbeten ingå utförande av en bro för vägen till Lundby dytag på sträckan F-G. Med anledning härav bestämma synemännen, att en trumma av 60 cm kulvertrör skall anläggas över valldiket i närheten av punkt 11, varjämte överkörsl av vällen skall anordnas i enlighet med upprättad ritning.

Enligt syneprotokollet § 9 skola inga andra broar ingå i företags arbeten. Denna bestämmelse har grundats på förutsättningen att avloppsdi- ket, sträckan H-K skulle utföras som täckt ledning. Då så av ekonomiska skäl ej kunnat föreslås utan diket H-K i stället skall utföras som öppet dike, erfordras två trummor över diket, och skola dessa utföras, den ena på sträckan H-32 och den andra på sträckan 32-K på av markägarna anvisade platser och i enlighet med upprättad typritning.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, sysekostnaderna oberoende, till

för material och arbete	71,000:-	kr.
-------------------------	----------	-----

" kapitaliserad driftskostnad	3,300:-	"
-------------------------------	---------	---

Summa	74,300:-	kr.
-------	----------	-----

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden
 har av synmännen enligt ägobeskrivningen och värderingsläng-
 den, bil.A, uppskattats till 75,631:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i
 olika avdelningar, bestämma synmännen, att samtliga med före-
 taget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingå-
 ende fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade
 båtnaden genom företags utförande, sådan denna båtnad finnes
 uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskriv-
 ningen och värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelnings-
längd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Lillkyrka socken.

1/2 mtl.	Rännerfjälla, litt.A.	Jrn 4	¹	
1/2 "	"	Jrn 5	¹	Seth Karlsson, <u>sökande</u> ✓
5/8 "	"	"	¹	B. Jrn 3, Lovisa Johansson, <u>sökande</u> ✓
1/4 "	"	"	²	C. Jrn 2, Tore Furhoff och Anne-Marie Jonsson, <u>sökande</u> ✓
1/8 "	"	"	³	D. Jrn 2, Tore Furhoff och Anne-Marie Jonsson, <u>sökande</u> ✓
1/8 "	"	"	⁴	E. Jrn 2, Tore Furhoff och Anne-Marie Jonsson, <u>sökande</u> ✓
1/2 "	Lundby,	"	¹	F. Jrn 1, Oskar Eriksson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
1 "	"	"	¹	G. Jrn 3, K.A.Rehns sterbhus, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
1 "	"	"	¹	H. Jrn 4, Knut Andersson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
av 1/2 "	"	"	⁴	I. Jrn av 2, J.A.Samuelssons sterbhus, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
av 1/2 "	"	"	⁴	K. Jrn av 2, Gustaf Magnus Ljung, ej sökande ✓ ...

Summa

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad med undantag av kapitaliserad driftskostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
------------------------------	---	---

89:10 [✓]	85:20 [✓]	0,12 [✓] Lennart Karlsson
9,005:- [✓]	8,456:10 [✓]	11,91 [✓] Kindgren
18,300:80 [✓]	17,182:- [✓]	24,20 [✓]
4,599:10 [✓]	4,316:80 [✓]	6,08 [✓]
7,001:- [✓]	6,574:60 [✓]	9,26 [✓]
4,342:40 [✓]	4,075:40 [✓]	5,74 [✓] Ragnar Johansson
14,934:10 [✓]	14,015:40 [✓]	19,74 [✓] Bröd. Rehn
10,569:- [✓]	9,918:70 [✓]	13,97 [✓]
4,326:- [✓]	4,061:20 [✓]	5,72 [✓]
2,464:50 [✓]	2,314:60 [✓]	3,26 [✓]
75,631:- [✓]	71,000:- [✓]	100,00 [✓]

1 1
 13,97
 5,72
 3,26
 22,95

Knut Andersson
 22,95%

Framtida underhållet av samtliga i detta utlåtande föreskrivna arbeten skall utgå efter samma grund, som gäller för arbetenas förste utförande. Det åligger företagets styrelse att låta verkställa rensning och underhåll för företagets bibehållande i förslagsenligt skick, så snart så visar sig erforderligt. All dämning i diken vare förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall bestämmas Rännefjälla - Lundby invallningsföretag år 1948.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1948.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i berg vid Roxen 10 m. norr om punkt 2+90 av vallsträckan A-B, belägen på höjden + 4,43 m.
2. Kors i berg 15 m. väster om punkt 6+40 av vallsträckan A-B, belägen på höjden + 5,13 m.
3. Kors i jordfast sten vid punkt D, belägen på höjden + 4,56 m.
4. Kors i berg 15 m. öster om punkt 17+30 av vallsträckan G-H, belägen på höjden + 4,43 m.
5. Kors i jordfast sten 10 m. öster om punkt 23 av vallsträckan H - 26+50, belägen på höjden + 4,62 m.

Under förrättningen framställda yrkanden, som häröfver ej särskilt behandlats, lämna synemännen utan avseende.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall av företaget utgivas med 113 kronor 45 öre. Nämda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet).

Underställning.

Då företaget avser invallning mot sjö, skall enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 §§ 45 och 55 detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen

i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härför, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Rännelfjälla den 29 mars 1943.

Ivar Klein

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Sten Karlsson

O. Lindman

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Söderbygdens vattendomsstol i Linköping
den 13 augusti 1943.

Närvarande: undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna K. Elfström
och H. Bartsell;
vattenrättsnämndemännen Eric Leife i
Buskilsby, Boet, och Gunnar Petters-
son i Hjärdevik, Hogstad;
vattenrättsassistenten Georg Osterholm.

Sedan ett av synemån den 29 mars 1943 avgivet utlåtande angående företag, benämnt Rännefjälla-Lundby invallningsföretag år 1943 och avseende invallning mot sjön Boxen samt terrällgning av mark inom Rännefjälla och Lundby i Lillkyrka socken, Östergötlands län, jämlikt 7 kapitlet 55 § vattenlagen underutlåtade vattendomsstolens prövning, hade för behandling av detta mål sammanträde med vattendomsstolen utsatts att hållas på rådhuset i Linköping denna dag klockan 13.30.

Då målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till handläggning, inställde sig Knut Andersson i Lundby för egen del och såsom delägare och ombud för övriga delägare i J. P. Samuelssons gåsbo samt Ragnar Rehn såsom delägare och ombud för övriga delägare i gåsboet efter K. A. Rehn.

Vattendomsstolens ordförande redogjorde i korthet för innehållet av förrättningshandlingarna.

Andersson och Rehn anhöllo om fastställande av utlåtandet.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke blivit anförda hos vattendomsstolen.

Efter enskild överläggning avkunnades följande

D o m.

Vattendomsstolen prövar lagligt fastställa det underställda utlåtandet.

Det åligger företaget att till vattendomsstolen gilda kostnaden för kungärelse i målet med nio kronor 77 öre.

Talan mot vattendomsstolens dom fullföljes efter vad hos vattenöverdomsstolen.

Som ovan.

På vattendomsstolens vägnar:

caurlo

Anten Thelin

Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 30 oktober 1943.

Ex officio:

J. C. Stenholm

DIARI N: 6388

K. LANTBRUKSTYRELSSEN

1 Mars 1943

E _____ 5*0865

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Rännefjälla-Lundby

invallningsföretag år 1943.

Lillkyrka socken,

Östergötlands län.

Betänkande.

Rännefjälla-Lundby invallningsföretag år 1943,

avseende invallning mot sjön Rgxen och torrläggning
av mark inom Rännefjälla och Lundby i Lillkyrka soc-
ken av Östergötlands län.

Betänkande.

x rättens vid arbetets utförande
med tid åtg, att i arbetsplanen skall
ingå järt anordning an gumm den för
tid ommar året till gummstälningen.

Stockholm den 15 december 1945.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:
Albert Smith.

Vid denna ex officio:

J. Helin.

Kungl. Lantbrukstygelsen har denna
dag medgivit, att diket H-K må utföras som
täck ledning av cementrör, sträckarna 30-32⁺⁵ av
15" rör, 32⁺⁵-35⁺⁵⁶ av 12" rör och 35⁺⁵⁶-37⁺⁵ av 9" rör på
sätt närmare angivits i en av lantbruksingenjören
J. Helin år 1946 upprättad ändringsritning.

Stockholm den 12 april 1946.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar.

A. Smith.

Påskrift
Län om Huvudl. Lantbrukstypens
beslut denna dag gällande till efter x

Avskrift.

1.

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till Rännefjälla - Lundby invallnings-
företag år 1943 i Lillkyrka socken av Östergötlands län.

Belägenhet.

Företaget är beläget vid södra stranden av sjön Roxen,
omedelbart väster om rågången mellan Lillkyrka och Skärkind
socknar.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid
av undertecknad handlagd, den 29 mars 1943 avslutad syneförrätt-
ning enligt vattenlagen. Förrättningen har enligt bestämmelserna
i vattenlagen kap. 7 §§ 45 och 55 underställts Söderbygdens vat-
tendomstols prövning, och har vattendomstolen enligt bifogad dom
den 13 augusti 1943 fastställt det underställda utlåtandet.
Enligt i vattendomstolen på utslaget gjord påskrift har vad inom
laga tid ej anmälts mot domen, varför förrättningen vunnit laga
kraft.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdiknings-
anslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jord-
bruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslåne fon-
den eller Statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått
till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner

m.m. äro närmare angivna i synemännens vid syneförrättningen
avgivna utlåtande.

Motstående intressen beröras ej av företaget.

Arbetslid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser
skall arbetet vara utfört till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Enligt bifogade föreningsskrivelse, bil.II, ha va samt-
liga intressenter i företaget förklarad sig önska erhålla stats-
bidrag och statslån till företagets utförande samt uppdragit
åt ordföranden i företagets styrelse att hos Kungl.Lantbruks-
styrelsen ansöka om statsunderstödens beviljande.

Föreningsskrivelsen har för J.A.Samuelssons i Lundby
sterbhus undertecknats av Knut Andersson, Lundby, enligt fullmakt,
bil. III, samt för K.A.Rehns i Lundby sterbhus av Ragnar Rehn
enligt fullmakt, bil.IV.

Sammandrag av företagets kostnader, bil.I, har införts
här nedan.

Sammanfattning av företagets areal, kostnad och båt-
nad återfinnes som bil.V.

Bifogade tabell, bil.VI, utvisar beräknade bidrags-

och lånebelopp.

Relativa kostnaden för företaget har beräknats enligt

nedanstående:

Torrlägnings- och förrättningskostnad 72,267:46 kr.

Kapitaliserad driftskostnad 3,300:- "

Summa kostnad 75,567:46 kr.

Uppskattad båtnad 75,631:- "

Relativ kostnad 1.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har visat, att torrläggning av den i företaget ingående marken utgör förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma och snabbt kommer att resultera i uppodling av densamma.

Samtliga i företaget ingående fastigheter, med undantag av Rannefjälla 4¹ 5¹, utgöras av ofullständiga jordbruk.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell, bil.VI, utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med i runt tal 36,130 kronor från Statens avdikningsanslag och 36,130 kronor från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av:

1. Kostnadssammandrag bil.I.

- 4.
2. Förening angående sökande av statsunderstöd m.m. bil.II.
3. Fullmakter bil.III och IV.
4. Sammanfattning av uppgifter angående areal m.m. bil.V.
5. Tabell för beräkning av statsunderstöd " VI.
6. Lagakraftbevis " VII.
7. Avskrift av synehandlingar.
8. Profil- och planritningar.

Lidköping i november 1943.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil.I.

Kostnadssammandrag.

Kr.

Kr.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 70,400:-

Ersättningar 600:- 71,000:-

Förrättningskostnader m.m.

Syneförrättningen 1,110:89

Vattendomstolseavgift 113:45

Kostnad i vattendomstolen 9:77

1,234:11

Itredning angående statsunderstöd 33:35 1,267:46

Summa

72,267:46

Kr.

Transp.

72,267:46

Kapitaliserad driftskostnad 3,300:-

Summa 75,567:46

Linköping 1 november 1943.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Styrning.

Vid arbetsplanens gartstän² an de
 har beaktat den för gartstän² beräk-
 nats till

anläggningens kostnad	72.267 kr. 40 ² m
kapitaliserad driftskostnad	3.300 "
<u>Summa</u>	<u>75.567 kr. 40 ² m</u>

Stockholm den 15 december 1945.

På Kungl. Lantbrukstjänstens vägnar:
 Albert Smith.

Vidimmas utgjör:
 Ivar Helin

Vid beviljande denna dag av ytterligare stats-
 bidrag till företaget har ^{verklig} ~~kostnaden~~ ^{enligt uppgift} ~~överensstämmande~~ med
 av lantbruksingenjören I. Helin, ~~uppgiven~~ ^{uppgift} ~~verklig kostnad~~
^{beräknats} till 103.921 kronor.

Stockholm den 14 november 1950.

Enligt uppdrag
 Hjalmar Forsman.

Bil. II.Förening.

Undertecknade, delägare i "Rännefjälla-Lundby invallningsföretag år 1943" i Lillkyrka socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl. Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på till företaget beviljat statslån samt utkvittera och uppbära till företaget beviljade statsmedel.

Rännefjälla den 29 mars 1943.

Tore Furhoff, Anne-Marie Jonson,

Oscar Ericsson, Lovisa Johansson.

Knut Andersson för egen del och för J.A.Samuelssons
sterbhus enligt fullmakt, bil. III.

Ragnar Rehn för K.A.Rehns sterbhus enligt
fullmakt, bil. IV.

G.M.Ljung, Seth Karlsson,

Bevittnas av:

J.A.Svensson,

Rudina Svensson.

E. Andersson,

Th. Karlsson.

Bil.III.F u l l m a k t.

Undertecknade, samtliga övriga delägare i J.A.Samuels-
sons i Lundby sterbhus, befullmäktiga härmed herr Knut Anders-
son, Lundby, att å våra vägnar underskriva föreningsskrivelse
av den 29 mars 1943, innehållande vissa fullmakter åt ordföran-
den i styrelsen för "Rännefjälla-Lundby invallningsföretag
år 1943" i Lillkyrka socken av Östergötlands län samt för-
klaring att undertecknarna av föreningen önska erhålla stats-
lån till sina kostnader för företaget.

Lundby den 29 mars 1943.

Axel Samuelsson,

Edith Nyström.

Gerda Andersson,

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Hugo Pettersson,

Erik Petersson.

Hageby, Linghem,

Hageby, Linghem.

8..

Bil.IV.

F u l l m a k t.

Undertecknade, samtliga övriga delägare i K.A.Rehns
i Lundby sterbhus, befullmäktiga härmed herr Ragnar Rehn att
å våra vägnar underskriva föreningsskrivelse av den 29 mars
1943, innehållande vissa fullmakter åt ordföranden i "Ränne-
fjälla-Lundby invallningsföretag år 1943" i Lillkyrka socken
av Östergötlands län samt förklaring att undertecknarna av
föreningen önska erhålla statslån till sina kostnader för före-
taget.

Lundby den 29 mars 1943.

Valborg,Rehn,	Dagny Wiggur,
Iris Samuelsson,	Sven Rehn,
Evert Rehn,	Sture Rehn,
Arne Rehn.	

Bevittnas:

Gerda Andersson,	Gullan Andersson.
Lundby, Gistad.	Lundby,Gistad.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<u>Hela företaget.</u>				
	11,84	51,13	62,97	72,267:46	75,631:-	/
		Santliga intressenter äro lånesökande.				
		Linköping i november 1943.				
		Ivar Helin.				
		Statens lantbruksingeniör.				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Lillkyrka socken.</u>							
1/2	4 ¹	A	Rännefjälla	Seth Karlsson.		24	-	--		24
1/2	5 ¹									
5/8	3 ¹	B	"	Lovisa Johansson	1	34	6	45	7	79
1/4	2 ²	C	"	Tore Furhoff och Anne-Marie Jonson.	2	-	12	92	14	92
1/8	2 ³	D	"	Tore Furhoff och Anne-Marie Jonson.	2	67	1	16	3	83
1/8	2 ⁴	E	"	Tore Furhoff och Anne-Marie Jonson.	5	59	-	--	5	59
1/2	1 ¹	F	Lundby	Oskar Eriksson.	-	--	3	82	3	82
1	3 ¹	G	"	K.A.Rehns sterbhus	-	--	12	37	12	37
11	4 ¹	H	"	Knut Anderxson.	-	--	8	55	8	55
av 1/2	av 2 ⁴	I	"	J.A.Samuelssons sterb- hus.	-	--	3	63	3	63
av	av	K	"	Gustaf Magnus	-	--	2	23	2	23
1/2	2 ⁴			Ljung.						
S u m m a					11	84	51	13	62	97

Bud 13/1943.

Rännefjälla-Lundby.

Protokoll, hållet vid sammanträde med
Söderbygdens vattendomstol i Linköping den 13
augusti 1943.

Närvande: undertecknad vattenrättsdomare:

vattenrättsingenjörerna K. Elfström och

H. Hartzell;

vattenrättsnämndemännen Eric Leife i Ruskilsby,

Boet, och Gunnar Pettersson i Mjärdevid, Hog-

stad:

vattenrättsamanuensen Georg Österholm.

Sedan ett av synemän den 29 mars 1943 avgivet utlåtande
angående företag, benämnt, Rännefjälla-Lundby invallningsföre-
tag år 1943 och avseende invallning mot sjön Roxen samt torr-
läggning av mark inom Rännefjälla och Lundby i Lillkyrka soc-
ken, Östergötlands län, jämlikt 7 kapitlet 55 § i vattenlagen
underställt vattendomstolens prövning, hade för behandling av
detta mål sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas
på rådhuset i Linköping denna dag klockan 13,30.

13.

Då målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till handläggning, inställde sig Knut Andersson i Lundby för egen del och såsom delägare och ombud för övriga delägare i J.F. Samuelssons dödsbo samt Ragnar Rehn såsom delägare och ombud för övriga delägare i dödsboet efter K.A.Rehn.

Vattendomstolens ordförande redogjorde i korthet för innehållet av förrättningshandlingarna.

Andersson och Rehn anhöllo om fastställelse av utlåtandet.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke blivit anförda hos vattendomstolen.

Efter enskild överläggning ankunnades följande

D o m.

Vattendomstolen prövar lagligt fastställa det underställda utlåtandet.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gälta kostnaden för kungörelse i målet med nio kronor 77 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående
dom; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30
oktober 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Förestående avskrifters sid 1-14 likhet med originalhand-
lingarna betygar ex officio:

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Återkallelse av
fullmakt

Till Lantbruksstyrelsen
Stockholm

372
45

Justerat $\frac{29}{10}$ 48



Ansökt om ytterligare Rännefjälla-Lundby invägningsföretag
tilläggskost 07586/48 av år 1943, inom Lillkyrka kommun
i Östergötlands län.

Får härmed meddela att vi denna
dag återkallar den av oss under år
1943 utfärdade fullmakten för
J. H. Svensson i Rännefjälla aders
Gistad. Vilket härmed vander
tillkännagivet.

Eventuella utbetalningar torde inneslita
tills ny fullmakt av oss inlämnats
Rännefjälla och Lundby den 5-1/1949

För Rännefjälla Skattgård 2.^e 2.³ 2.⁴ samt Rönnebo 1.^e
ägare Helmer Carlsson

Lundby Vedergård Nr 3.^e ägare E. H. Rehns stulth
genom Ragnar Rehn.

Lundby Vedergård Nr 4.^e
ägare Ernst Andersson

Att åranstående Helmer Carlsson
Ragnar Rehn och Ernst Andersson
egenhändigt underskrivit
detta bebyggas av oss på en gång
närvarande vittnen. Lundby som äran


En Carlsson
Rännefjälla
Gistad

Therla Karlsson
Rännefjälla
Gistad

372/45.

Till Kungl Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Ans. om yttel. & tilläggsbidrag 07586/48.



Anmälan om anbring av styrelsen
för Rännefjälla och Lunelby invallnings-
företag av år 1948 i Lillkyrka socken
av Östergötlands län.

Företagets styrelse utgöres numera av
följande, Nant Andersson Lunelby
Helmer Carlsson Rännefjälla och
Ragnar Rehn Lunelby med sist-
nämnde som Ordförande.

Suppleanter, Seth Carlsson Rännefjälla
o. Bror Johansson Lunelby.

Vänliga vesa besatta inom
Lillkyrka kommun med postadressen
Gistad.

Lunelby i mars 1949

Ragnar Rehn

Ordf. Gistad 129

Att ovanstående är riktigt bestrykes
In Karlsson
Rännefjälla
Gistad

372/45 komb.
LANTBRUKSINGENJÖREN
I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Drottninggatan 14

LINKÖPING

Tel. 267 32

Linköping den

DIARIE Nr 07570
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1948

grob 29/10 48
Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändas följande handlingar angående "Ränne-
fjälla - Lundby invallningsföretag år 1943" i Lillkyrka socken
av Östergötlands län:

- ✓ 1. Besiktningsbevis.
- ✓ 2. Rekvisitioner på sista delarna av statsbidrag och statslån.
- ✓ 3. Ansökan om tilläggsbidrag. (*bevis. avd.*)
- ✓ 4. Utredning ang. d:o. "

Linköping den 9 oktober 1948.

Ivar Hein.

Lantbruksingeniör.

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Rännefjälla - Lundby invallningsföretag år 1943"
i Lillkyrka socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 15 december 1945.

Ändring i arbetsplanen medgiven den 12 april 1946 av Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 36,130 kr.

Lån från Statens avdikningslånefond: 36,130 "

Kontrakt antaget den 9 april 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelseordförande och förtroendeman:

Lantbrukaren J.A.Svensson, Rännefjälla, Gistad. Tel.: Gistad 122.

Vid av undertecknad den 8 d:s verkställd besiktning
har företaget befunnits vara utfört i enlighet med den ändrade
arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 9 oktober 1948.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

obz. kostnadsuppg. infördas



*Geräddad kostnad 75.567.46 x
varav kap. driftskostn. 3.300*

15/12 45	36.130.	36.130.
	27.000.	27.000.
	9.130.	9.130.

*D. H. 07586 / 48 ansökan
om tilläggsbidrag
Verbal. kostn. 98.921 -*

27/10. 48.

(7)

P. M.

D. Nr 7723

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Rännefjälla - Lundby invalln.föret. år 1943 i Lillkyrka skn,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Arb. plan: 15/12 45

Kontrakt: 9/4 46

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 36.130

Lån: 36.130

Beräkn. kostnad: 72.267:46

Verkst. utbet. d. 9/4 46 av statsbidrag: 18.000 kr.

av lån: 18.000 kr.

Utfört arbete enligt lbring. I. Helin den 27 / 2 1947

57.307:46 kr. = ca 79,2%.

$0,75 \cdot 36.130 = 27.000$
 18.000
 9.000

Ordf. i arb. styrelsen

Ende intressent

Rekv. bifogad

Lantbr. J.A. Svensson, Rännefjälla, Gistad

av statsbidrag 9.000 kr.

Utbetalas av lån 9.000 kr.

Stockholm den 18 / 3 1947



372
45

R a p p o r t

DIARIE Nr 7723
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 MRS 1947

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt Kungl.

Lantbruksstyrelsens förordnande.

Företagets namn: Rännefjälla - Lundby invallningsföretag år 1943 i
Lillkyrka socken av Östergötlands län.

Planen fastställd den 15 december 1945

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 april 1946

Statsbidrag av statens avdikningsanslag 36.130:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 36.130:- "

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 9 april 1946

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren J. A. Svensson, Rännefjälla
Gistad

Vid av förste assistent B. Wallgren den 27 februari 1947 verkställd
besiktning av företaget befunnos följande arbeten utförda:

grävnings och byggnadsarbeten	50.100:- kr.	
pumpar och ledningar m.m.	5.340:- "	55.440:- kr.
ersättningar enl. utlåtandet	600:- kr.	
förrätningskostnader m.m.	1.267:46 "	1.867:46 "
Summa Kronor		57.307:46

motsvarande omkring 79,2 % av hela den beräknade kostnaden,

72.267:46 kr.

Linköping den 7 mars 1947

Joar Helin.
Lantbruksingeniör.



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Rännefjälla - Lundby invallningsföretag år 1943 i Lillkyrka socken av Östergötlands län.

Lån 36.130 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 15 december 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register-nummer	Ägare
<i>Lillkyrka slän</i> Rännefjälla	1/4	2 ²	Tore Furhoff o. Anne-Marie Jonsson
"	1/8	2 ³	Tore Furhoff o. Anne-Marie Jonsson <i>o. ena</i>
"	1/8	2 ⁴	Tore Furhoff o. Anne-Marie Jonsson <i>o. ena</i>
"	5/8	3 ¹	Livisa Johanson
"	1/2	4 ¹	Seth Karlsson
"	1/2	5 ¹	Seth Karlsson <i>o. ena</i>
Lundby	1/2	1 ¹	Oscar Ericsson
"	av 1/2	av 2 ⁴	J.A. Samuelssons sterbhus
"	av 1/2	av 2 ⁴	Gustaf Magnus Ljung
"	1	3 ¹	K.A. Rehns sterbhus
"	1	4 ¹	Knut Andersson

Stockholm den 9 april 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Rännefjälla - Lundby invallningsföretag år 1943"
i Lillkyrka socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 15 december 1945.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 36,130 kr.

Lån från Statens avdikningslånefond: 36,130 "

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Ordförande i styrelsen och förtroendemän för företaget:

Lantbrukaren J.A.Svensson, Rännefjälla, Gistad, tel.: Lillebo 3.

Vid av undertecknad den 21 februari 1946 verkställd
besiktning av företaget har befunnits, att arbete utförts och
material inköpts för en enligt kostnadsförslaget beräknad summa
av omkring

31,500:- kr.

Härtill kommer ersättningar

600:- "

förrättningskostnader o.dyl.

1,267:46 "

Summa

33,367:46 kr.

motsvarande omkring 46 % av hela den beräknade kost-
naden

72,267:46 "

Linköping den 2 mars 1946.

Ivar Helin.

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.



Förslag till ändring i arbetsplanen

för "Rännefjälla - Lundby invallningsföretag år 1943" i Lillkyrka socken av Östergötlands län.

Arbetsplanen för företaget har fastställts den 15 december 1945. I företaget ingår bl.a. utförande av dikessträckan H-K som öppet dike.

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen av den 4 mars 1946 anhålles om den ändring i företagets arbetsplan, att diket H-K utföres som täckt ledning.

Skrivelsen har undertecknats dels av företagets styrelse dels av

J.A.Svensson,	numera ägare av Rännefjälla	3	1
Helmer Karlsson,	" " " "	2	2
Ragnar Rehn för C.A.Rehns sterbhus,	" " Lundby	3	1
Knut Andersson,	" " " "	4	1

Ändringsförslaget innebär följande:

Diket utföres med en bottenlutning av 0,5:1000, med bottenläge + 2,10 m. vid punkt H och + 2,45 m. vid punkt K.

Sträckan H - 32+5, med ett nederbördsområde av 40 har, utföres med 15" cementrör, sträckan 5+32 - 35+56, nederbördsområde 22 har, med 12" cementrör och sträckan 35+56 - K, nederbördsområde 9 har, med 9" cementrör.

Kringmurning utföres av rörmunningen vid punkt H samt brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 32+5, 34, 35+56 och K.

Linköping den 4 mars 1946.

Ivar Helin

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.

157/12 4/5

23269

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 DEC. 1943

Förteckning över lånesökande

vid Rännefjälla - Lundby invallningsföretag år 1943 i Lillkyrka socken av Östergötlands län.

✓	1/4 mtl. Rännefjälla	2	2	Tore Furhoff och Anne-Marie Jonsson.	
✓	1/8 "	"	2	Tore Furhoff och Anne-Marie Jonsson.	
✓	1/8 "	"	2	Tore Furhoff och Anne-Marie Jonsson.	
✓	5/8 "	"	3	Lovisa Johansson.	
✓	1/2 "	"	4	Seth Karlsson.	
✓	1/2 "	"	5	Seth Karlsson.	
✓	1/2 "	Lundby	1	Oskar Eriksson.	
✓	av 1/2 "	"	av 2	J.A. Samuelssons sterbhus.	
✓	av 1/2 "	"	av 2	Gustaf Magnus Ljung.	
✓	1 "	"	3	K.A. Rehns sterbhus.	
✓	1 "	"	4	Knut Andersson.	

Linköping i november 1943.

Sven Helein

Statens lantbruksingenjör.