

uab

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 27/5 1946
godkänd den 7/6 1946

210
46

356
52

13959

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1946

314/46

E _____ 3*0876

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946 till
Hyttans torrlägningsföretag år 1943 i Kvarsebo socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med sjutusensjuhundrafyrtio (7.740)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med sjutusensjuhundranittio (7.790)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören I. Helin vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1949,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda plan, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lyttan den *6 maj* 19*46*.

Karl Johanson
Hemmanägare
Flagalund Kvarsebo

Att *Karl Johanson, Flagalund,*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Isak Linn

Gottkard Andersson

Adress *Linneryd*

Adress *Långmossen Bålsjö*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

13959

E 3*0876

Ink. till Jordbraks-Dept.
d. 18 MRS 1952

Kungl. Lantbrukshögskolans
arkiv

314-46 Klau

Hyttans torrlägningsföretag år 1943,

Kvarsebo socken.

Östergötlands län.

Betänkande.

Recept

Län om Huvudst. Lantbrukstyggerens
berätt denna dag gästade till efter-
rätt vid allmänna utställning.

Stockholm den 28 februari 1946.
På Huvudst. Lantbrukstyggerens vägnar.

Albert Smith.

Vidimars ex officio.

Ivar Helin.

Hyttans torrlägningsföretag år 1943,

avseende uppgrävning av Hyttaån med bidiken
för torrläggning av mark inom Hyttan, Eågel-
måsen, Långmåsen och Billkärr i Kvarsebo sec-
ken av Östergötlands län.

Betänkande.

B e t ä n k a n d e

angående Hyttans torrlägningsföretag år 1943 i Kvarsebo socken av Östergötlands län, upprättat i och för sökande av statsunderstöd till företaget.

Belägenhet.

Företaget är beläget omedelbart norr om Hyttan och 3 - 4 km. norranordost om Kvarsebo kyrka.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 7 december 1943 avslutad, synförrättning enligt vattenlagen. Enligt här bifogat bevis, bil.V, har missnöje med förrättningen ej anförts inom härför föreskriven tid. Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslänefonden eller Statens avdikningslänefond har, undertecknad vederligt, ej tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens vid synförrättningen afgivna utlåtande.

Motstående intressen beröras ej av företaget.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser
 skall företaget vara utfört till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

I till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställd skrivelse an-
 håller ordföranden i företagets styrelse om beviljande av störst-
 möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från
 Statens avdikningslånefond till företagets utförande, därtill bemyn-
 digad enligt delägarnas föreningsskrivelse, bil. II. I samma för-
 eningsskrivelse hava samtliga delägare, med undantag av ägaren
 till Långmäsen 1², förklarat sig önska erhålla statslån.

Sammandrag av företagets kostnader, bil. I, har införts
 här nedan.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad
 och båtnad återfinnes under bil. III.

Bifogade tabell, bil. IV, utvisar beräknade bidrags-
 och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen
 angående företaget har visat, att torrläggning av den i före-
 taget ingående marken utgör förutsättning för ändamålsenligt
 utnyttjande av densamma och snabbt kommer att resultera i

Ökade skördar.

De med litt. B och C i sambruk, E samt F och G i sambruk betecknade fastigheterna äro ofullständiga jordbruk.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell,

bil.IV, utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med

7,740 kronor från Statens avdikningsanslag och 7,790 kronor

från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande

av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av:

1. Kostnadssammandrag bil.I.
2. Förening angående sökande av statsunderstöd " II.
3. Sammanfattning av uppgifter angående areal m.m. " III.
4. Tabell för beräkning av statsunderstöd " IV.
5. Lagakraftbevis " V.
6. Ett häfte synehandlingar.
7. Plan- och profilritningar.

Linköping i februari 1944.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

4.

Bil.I.

Kostnadssammandrag.

Kr. 5 1944 Kr. 1

Torrlägningskostnad. 14,980:-

Förrättningskostnad.m.m.

Syneförrättningen 560:45

Vattendomstolsavgift 25:59

584:04

Utredning angående statsunderstöd 26:80 610:84

Summa

15,590:84

Linköping i februari 1944.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Avsnitt

Vid arbetsplanens gästtjänande
har kostnaden för gästtjänst beräk-
nats till 15.590 kr och 84 öre,
varav å lanttagarnas andel
15.472 kr och 35 öre.

Stockholm den 28 februari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras ex officio:

Ivar Helin.

Bil.II.F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i "Hyttans torrlägningsföretag år 1943" i Kvarsebo socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och samtliga, med undantag av Gotthard Andersson, Långmåsen, lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande, och uppdraga vi åt Karl Johnsson, Hagalund, att å våra vägnar underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på till företaget beviljat statslån.

Åt ordföranden i företagets styrelse uppdraga vi att utkvittera till företaget beviljade statsunderstöd samt att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om beviljande av dylika understöd.

Hyttan, Kvarsebo den 7 december 1943.

John Johnsson, Karl Johnsson.

Gotthard Andersson. Einar Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Arvid Andersson.

Per Persson.

Boberga.

Berga.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	A n n a n m a r k	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	<u>Hela företaget.</u>					
	23,95	3,05	27,00	15,590:84	15,729:40	0,99
	<u>Lånesökandenas andel.</u>					
	23,63	3,05	26,68	15,472:35	15,609:40	
	Linköping i februari 1944.					
	Ivar Helin.					
	Statens lantbruksingeniör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kvarsebo socken.</u>							
1/4	1 ¹	A	Hyttan	John Johnsson.	10	94	-	--	10	94
avs.	1 ²	B	" (Hagalund)	Karl G. Jonsson.		64	-	--		64
1/8	1 ¹	C	Fågelmåsen	Karl G. Jonsson.	4	88	3	05	7	93
avs.	1 ²	D	" (Holmen)	John Johnsson	1	83	-	--	1	83
1/16	1 ²	E	Långmåsen	Gotthard Andersson		32	-	--		32
1/32	1 ⁴	F	Billkärr	Einar Andersson	3	74	-	--	3	74
1/16	1 ²	G	"	Einar Andersson	1	60	-	--	1	60
				<u>S u m m a</u>	23	95	3	05	27	-

Bil.V.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt upp-
gift den 7 december 1943 avslutad laga syneförrättning angående
Hyttans torrlägningsföretag år 1943, avseende uppgrävning av
Hyttan med bidiken för torrläggning av mark inom Hyttan,
Fågelmåsen, Långmåsen och Billkärr i Kvarsebo socken, Öster-
götlands län; der vörder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
15 februari 1944.

Ex officio:

G. Osterholm.

Förestående avskrifter sid 1-9 likhet med originalhandlingarna
betygar ex officio:

Svar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

DIARIE Nr 11298
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MAJ 1944

E 3*0876

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturteknisk.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

314-46 3 Comel

Hyttans torrlägningsföretag år 1943

Kvarsebo socken,

Östergötlands län.

Synehandlingar.

67:7



Inskr. i vattend.
d. 1/3 1944




Hyttans torrlägningsföretag år 1943,

avseende uppgrävning av Hyttaån med bidiken
för torrläggning av mark inom Hyttan, Fågel-
måsen, Långmåsen och Billkärr i Kvarsebo soc-
ken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående upp-
grävning av Hyttaån med bidiken för torr-
läggning av mark inom Hyttan, Fågel-
måsen, Långmåsen och Billkärr i Kvarsebo
socken av Östergötlands län.

År 1943, den 21 september, kl. 3 em. inställde sig
undertecknad förrättningsman hos John Johnsson i Hyttan för att
enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tid-
ningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, och anslagits vid Kvar-
sebo kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt
bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Per Persson i Berga och Arvid Andersson i
Boberga.

Sökande till förrättningen:

John Jonsson, ägare av 1/4 mtl. Hyttan ¹ och
avs. Fågelmåsen ² 1 (Holmen)
Karl Johnsson, ägare av avs. Hyttan ² 1 (Hagalund) och
1/8 mtl. Fågelmåsen ¹ 1.
Gotthard Andersson, ägare av 1/16 mtl. Långmåsen ² 1.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länssty-
relsens med anledning härav utfärdade förordnande av förrätt-
ningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget är beläget omedelbart Norr om Hyttan och
3-4 km. nordnordväst om Kvarsebo kyrka. Den i företaget ingående
marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och

2.

avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevi sades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade uppgrävning av följande avlopp:

1. Hyttaån, sträckan A-B-C-D på ritningarna.
2. Bidiket, sträckan B-E-F-G-H.
3. " " F-I.
4. " " G-K.
5. " " C-L-M.
6. " " L-N.

Sträckan 2:30 - 3:20 av Hyttaån ansågs ej kunna utföras som öppet avlopp på grund av den blivande åbottnens stora djup under markytan och därmed sammanhängande fara för ras. I stället borde här undersökas möjligheten till igenläggning med cementrör, vilka, om så skulle anses nödigt med hänsyn till företagets bärrighet, skulle dimensioneras för avbördande av endast en del av vattenmängden, under det att återstående del av vattenmängden skulle tillåtas avrinna ovanpå rören.

På sträckan 6:65 - 7:74 av Hyttaån ansågs släntförstärkning erforderlig på grund av fara för ras av åbänterna.

Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

§ 5.

Beslöts, att inga broar skulle ingå i företagets arbeten, samt att ingen ersättning skulle utgivas för den mark, som åtgår till avloppens utvidgning och till uppläggning av schaktningsmassorna.

Beträffande byvägsbron vid punkt 2:25 av Hyttaån ansågs, att erforderlig bergsprängning under densamma skulle kunna företagas utan ~~XXX~~ ombyggnad av bron.

§ 6.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Hyttan den 21 september 1943.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Arvid Andersson

Per Persson

År 1943. den 7 december, kl. 12 middagen, inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos John Jonsson i Hyttan för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 5 och 6, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, och anslagits vid Kvarsebo kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 7.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Arvid Andersson i Boberga och Per Persson i Berga.

Delägare:

John Jonsson, Hyttan.
Karl Johnsson, Hagalund,
Einar Andersson, Billkärr.

§ 8.

Det vid föregående sammanträde förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Från Enstaberga Cementgjuteri inkommet anbud på cementrör bilades protokollet som bil. 8.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.C.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 6 5/12 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbetalas till
John Johnsson, Hyttan, 67:05 kr.

Karl Johnsson, Hagalund, 41:50 "

Summa 108:55 kr.

§ 13.

Till företagets styrelse valdes John Jonsson, Hyttan, Kvarsebo, tel.: Kvarsebo 38, ordförande, samt Karl Johnsson, Hagalund, och Einar Andersson, Billkärr, med Gotthard Andersson, Långmåsen, som ersättare.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet upplästes och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Hyttan den 7 december 1943.

Ivar Selin.
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Sveid Andersson

Per Persson

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 30 juni 1942.


Carl Hamilton




G.A. Wallén

Stämpel Fem kronor.
N:r 26 D.D.-42.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hyttan, Fågelmossen, Billkärr och Långmossen i Kvarsebo socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

John Jonsson, Hyttan, Kvarsebo. Tel. Kvarsebo 38.

Karl Jonsson, Hagalund, "

Einar Andersson, Billkärr, "

Gotthard Andersson, Långmossen, Bålsjön.

Hänvändelse till John Jonsson.

Hyttan den 28 juni 1942

John Jonsson

Karl Jonsson

Einar Andersson

Gotthard Andersson

Bil. 2.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, onsdagen den 1 september 1943.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas tisdagen den 21 sept. 1943 på nedanstående tider och ställen:

Kl. 10.30 f. m. hos Karl Karlsson i Hartorp. Företaget berör Krustorp n:r 1, Hartorp n:r 1 och 2, Kättslebokärr n:r 1, Knektbråten n:r 1 och Kolmården n:r 1 i Kvarsebo socken.

Kl. 3 e. m. hos John Jonsson i Hyttan. Företaget berör Hyttan n:r 1, Fågelmåsen n:r 1, Långmåsen n:r 1 och Billkärr n:r 1 i Kvarsebo socken.

Linköping den 31 augusti 1943.

IVAR HELIN
Statens lantbruksingenjör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Hyttan n:o 1, Fågelmåsen n:o 1, Långmåsen n:o 1 och
Billkärr n:o 1 i Kvarsebo socken hålles hos John Jonsson i
Hyttan tisdagen den 21 september 1943 kl. 3 em.

Linköping den 31 augusti 1943.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Andaget i laga ord. "J
i Kvarsebo förs. Östergötlands län
den 5 sept. 1943.
J. Rindmark
Kyrkohärad v. Bost. Samfundet Kyrkoadjunkt

Bil. 4.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hyttan, Fågelmåsen, Långmåsen och Billkärr i Kvarsebo socken hos John Jonsson i Hyttan tisdagen den 21 september 1943 kl. 3 em.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Kvarsebo,	<u>Kvarsebo.</u>
Kallelse till Per Persson, Berga,	<u>Östra Husby.</u>
" " Arvid Andersson, Boberga,	" "
Meddelande till John Jonsson, Hyttan,	<u>Kvarsebo.</u>
" " Karl Jonsson, Hagalund,	"
" " Gotthard Andersson, Långmåsen,	<u>Bålsjön.</u>
" " Einar Andersson, Billkärr,	<u>Kvarsebo.</u>

Linköping den 31 augusti 1943.

Joak. Selin.
Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, mån-
dagen den 15 november 1943.

Sammanträde

vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen:

tisdagen den 7 december 1943 kl. 12
middagen hos John Johnsson i Hyttan
angående uppgrävning av Hyttån med bidden för torrläggning av mark inom Hyttan, Fågelmåsen, Långmåsen och Billkärr i Kvarsebo socken.

Tisdagen den 7 december 1943 kl. 2,30
e. m. hos Karl Karlsson i Hartorp angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Krustorp, Hartorp, Kässlebokärr, Kolmården och Knektbråten i Kvarsebo socken.

Onsdagen den 8 december 1943 kl. 10,30 f. m. hos Ruben Jonsson i Örtomta angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Örtomta och Sántorp i Östra Ny socken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 13 november 1943.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen engående uppgrävning av Hyttaån med bidiken för torrläggning av mark inom Hyttan, Fågelmåsen, Långmåsen och Billkärr i Kvarsebo socken hålles hos John Johansson i Hyttan tisdagen den 7 december 1943 kl. 12 middagen. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 13 november 1943.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Kvarsebo förs. Östergötlands län
den 21 nov. 1943.
G. Hummel
Kyrkoherde ~~x~~ Pastor Komminister Kyrkodjunkt

Bil. 7.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande "Hyttans torrlägningsföretag år 1943" i Kvarsebo socken hos John Johnsson i Hyttan tisdagen den 7 december 1943 kl. 12 middagen.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Kvarsebo,	<u>Kvarsebo.</u>
Kallelse till Per Persson, Berga,	<u>Östra Husby.</u>
" " Arvid Andersson, Boberga,	" "
Meddelande till John Johnsson, Hyttan,	<u>Kvarsebo.</u>

Linköping den 13 november 1943.

Svar Selin.

Statens lantbruksingenjör.

Enstaberga Cementgjuteri

Gunnar Silbén & Co

Enstaberga

Telefon 45



Enstaberga den 2. Nov 1941

Kenn Landt Beckström

Svan Hellen

Lin Rönning

För hämnat beställning Lammis för a
motsvarande för. för. beställning vid 16 ytt.
Ploussels.

70 cm runda för 100 cm längd pr st. 18.50

60 cm runda för 100 cm längd pr st. 17.25

Dessa för begagnas alltid här i trakten

för förläggningssyften samt trummor.

Skall det vara kulvert med för högre

priset med. 1.25 för 70 cm runda

samt 1.00 krona för 60 cm runda

Käglingsgatan

Gunnar Silbén

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1	A	Pörselbo socken. Kylham	Johan Jonsson. Åker myrka / lera " bränd / lera " " " " " Åker - ön Åker bränd / lera " " myrka / lera " " " " " " " Åker - ön Åker myrka / lera " " " Åker - ön Åker " " " Åker - ön Åker " "	1 2 3 4 4a 4b 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
				Tramprad	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							12 50	348	-	15 50	435	-	3 50	87	-
	80							660	528	-	12 50	960	-	540	432	-
	45							360	162	-	"	540	-	840	378	-
1	51							3 50	453	-	"	1.812	-	9 50	1.359	-
	10							"	30	-	"	120	-	"	90	-
	9							480	43	20	"	108	-	720	64	80
							13									
	52							6 50	312	-	12 50	624	-	6 50	312	-
	22							1020	224	40	"	264	-	180	39	60
	44							1280	563	20	15 50	660	-	220	96	80
	57							1050	598	50	"	855	-	450	256	50
	48							820	393	60	"	720	-	680	326	40
1	11							"	910	20	"	1.665	-	"	754	80
	47							1120	526	40	"	705	-	380	178	60
	33							"	369	60	"	495	-	"	125	40
	46							820	377	20	"	690	-	680	312	80
	4							"	32	80	"	60	-	"	27	20
	4							1120	44	80	"	60	-	380	15	20
							11									
	24							1120	268	80	15 50	360	-	380	91	20
	23							750	172	50	"	345	-	750	172	50
	37							"	277	50	"	555	-	"	277	50
	6							820	49	20	"	90	-	680	40	80
							15									
	2							1050	21	-	15 50	30	-	450	9	-
	14							"	147	-	"	210	-	"	63	-
	16							"	168	-	"	240	-	"	72	-
9	14						39		7.020	90		12.603	-		5.582	10

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transpord Äken myrka / lera 26 " " 27 " fröjnd / lera 28 " " 29 " " 30 Värg 31 ~~thack till astrop~~ <u>Summa</u>	
ans.	1 ²	B	Styham (Storgård)	R. G. Jonsson. Äken fröjnd / lera 32 " " 33 " " 34 ~~thack till astrop~~ <u>Summa</u>	
1/8	1	C	Fogelmåsen	R. G. Jonsson. Äken fröjnd / lera 35 Storgård " 36 Äng " 37 Storgård " 38 " " 39 Äken " 40 " " 41 Storgård " 42 Äken " 43 " " 44 " " 45 Transpord	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
9	14					39			9.020	90		12.603	-		5.582	10
	52							1050	546	-	1500	780	-	450	234	-
	17							1280	217	60	"	255	-	220	37	40
	17							660	112	20	1200	204	-	540	91	80
	64							480	307	20	"	768	-	720	460	80
	30							"	144	-	"	360	-	"	216	-
						11										
10	94					50			8.347	90		14.970	-		6.622	10
	21							480	100	80	1200	252	-	720	151	20
	31							420	130	20	"	372	-	780	241	80
	12							"	50	40	"	144	-	"	93	60
	64								281	40		768	-		486	60
	10							350	35	-	1000	100	-	650	65	-
					97			300	291	-	400	388	-	100	97	-
		27						550	148	50	1000	270	-	450	121	50
					19			240	45	60	400	76	-	160	30	40
					53			340	180	20	"	212	-	60	31	80
	14							660	92	40	1200	168	-	540	75	60
	42							360	151	20	"	504	-	840	352	80
					109			240	261	60	400	436	-	160	174	40
	25							480	120	-	1200	300	-	720	180	-
	28							420	117	60	"	336	-	780	218	40
	32							300	96	-	"	384	-	900	288	-
1	51	27	2	78					1.539	10		3.174	-		1.634	90

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Ironoppe Åker torvjord / lera 46 " " 47 " " 48 Vägg 49 Åker " 50 " " 51 " " 52 " " 53 " " 54 " " 55 " " 56 " " 57 " " 58 " " 59 " " 60 ~~Mark till anlägg~~ <u>Summa</u>	
ans.	1 ²	D	Jägelmäsen (Hölmén)	John Jonsson. Åker torvjord / lera 61 " " 62 " " 63 Impediment 64 Högland mark 65 Åker torvjord / lera 66 " " 67 ~~Mark till anlägg~~ <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	51		27	2	98				1539	10		3.174	-		1.634	90
	35							300	105	-	1200	420	-	900	315	-
	2							360	7	20	"	24	-	840	16	80
	24							"	86	40	"	288	-	"	201	60
							6									
	24							360	86	40	1200	288	-	840	201	60
	16							540	86	40	"	192	-	660	105	60
	23							900	207	-	"	276	-	300	69	-
	23							"	207	-	"	276	-	"	69	-
	9							"	81	-	"	108	-	"	27	-
	10							540	54	-	"	120	-	660	66	-
	21							"	113	40	"	252	-	"	138	60
	36							"	194	40	"	432	-	"	237	60
	49							360	176	40	"	588	-	840	411	60
	60							"	216	-	"	720	-	"	504	-
	5							540	27	-	"	60	-	660	33	-
4	88		27	2	98		6		3.186	70		7.218	-		4.031	30
	73							300	219	-	1200	876	-	900	657	-
	9							600	54	-	"	108	-	600	54	-
	5							"	30	-	"	60	-	"	30	-
							19									
							1									
	14							720	100	80	1200	168	-	480	67	20
	82							300	246	-	"	984	-	900	738	-
1	83						20		649	80		2.196	-		1.546	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{16}$	1^2	F	Trängnäs	<u>Lyfthard Andersson.</u> Åker fröjord / lera " " ~~Mark till arthrop~~ <u>Summa</u>	 68 69
$\frac{1}{32}$	1^4	F	Billkän	<u>Gerina Andersson.</u> Åker fröjord / lera " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ~~Mark till arthrop~~ <u>Summa</u>	 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
$\frac{1}{16}$	1^2	G	Billkän	<u>Gerina Andersson.</u> Åker fröjord / lera " " " " " " " " <u>Summa</u> Tranopel	 83 84 85 86 87

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							600	72 -		1200	144 -		600	72 -	
	20							960	192 -		"	240 -		240	48 -	
	32								264 -			384 -			120 -	
	33							840	277 20		1200	396 -		360	118 80	
	92							600	552 -		"	1104 -		600	552 -	
	8							300	24 -		"	96 -		900	72 -	
	8							"	24 -		"	96 -		"	72 -	
	15							"	45 -		"	180 -		"	135 -	
	7							"	21 -		"	84 -		"	63 -	
	1							360	3 60		"	12 -		840	8 40	
	72							600	432 -		"	864 -		600	432 -	
	47							840	394 80		"	564 -		360	169 20	
	40							540	216 -		"	480 -		660	264 -	
	3							"	16 20		"	36 -		"	19 80	
	24							660	158 40		"	288 -		540	129 60	
	24							"	158 40		"	288 -		"	129 60	
	374								2322 60			4488 -			2165 40	
	34							660	224 40		1200	408 -		540	193 60	
	23							720	165 60		"	276 -		480	110 40	
	2							780	15 60		"	24 -		420	8 40	
	22							720	158 40		"	264 -		480	105 60	
	10							900	90 -		"	120 -		300	30 -	
	91								654 -			1092 -			438 -	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				^{Tranö pml} Åker bränd / lura 88 " " 89 " " 90 " " 91 ~~Mark till arsty~~ <u>Summa</u>	
				<u>Sammmandrag</u> —	
			<u>Rösebo socken.</u> A Åstham B " (Hagaland) C Fögelväsen D " (Åstham) E Brängväsen F Brilkeån G "	John Jonsson P. J. Jonsson " " " John Jonsson Erikhard Andersson Emma Andersson " " " <u>Summa</u>	
$\frac{1}{4}$ ans. $\frac{1}{8}$ ans. $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{16}$	1 2 1 2 1 4 2	A B C D E F G			

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	91								654	-		1.092	-			438	-
	15							950	135	-	1200	180	-	300		45	-
	4							"	36	-	"	48	-	"		12	-
	12							720	86	40	"	144	-	480		57	60
	38							660	250	80	"	456	-	540		205	20
160									1.162	20		1.920	-			957	80

Läge pålnummer	Längdi meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
					<u>Bil.B.</u>			
		<u>Kostnadsförslag.</u>						
		<u>Hyttaån, sträcken A-B-C-D.</u>						
A - 2+30	230	Berg	160 ^v	15:-	2,400	-	^v	
		Pinnmo	440 ^v	3:-	1,320	-	^v	3,720 - ^v
2+30 - - 3+20	90	Sprängning för rörledning m.	12 ^v	10:-	120	-	^v	
		Grävning " " "	78 ^v	4:-	312	-	^v	
		70 cm. cementrör "	90 ^v	18:50	1,665	-	^v	
		Läggning av ledningen "	90 ^v	4:-	360	-	^v	
2+30		Kringmurning av rörmynningen			50	-	^v	
3+20		Intag med slambassäng			150	-	^v	2,657 - ^v
3+20 - B	271	Lera	1100 ^v	1:50	1,650	-	^v	
		Dyjord	280 ^v	-:80	224	-	^v	1,874 - ^v
B - C	307	Lera	820 ^v	1:50	1,230	-	^v	
		Dyjord	460 ^v	-:80	368	-	^v	
6+65 - - 7+74		Slantförstärkning m	109 ^v	10:-	1,090	-	^v	2,688 - ^v
C - D	92	Dyjord	170 ^v	-:80				136 - ^v
								11,075 - ^v
		Tillägges						725 - ^v
	990	<u>Summa</u>						11,800 - ^v

Läge pålnummer	Längdi meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Bidiket, sträckan B-E-F-G-H.</u>						
B - E	150	Grävning för rörledning m.	150 ^v	-:50	75	-	✓	
		8" tegelrör med frakt St.	510 ^v	700 1000	357	-	✓	
		Läggning och fyllning m.	150 ^v	-:25	37	50	✓	
B		Kringmurning av rörmynnningen			50	-	✓	
E		Brunn, 75 cm cementrör			80	-	✓	599 50 ^v
E-F-G-H	184	Dyjord	320 ^v	1:00				320 - ✓
								919 50 ^v
		Tillägges						90 50 ^v
	334	Summa						1,010 - ✓
		<u>Bidiket, sträckan F-I.</u>						
F - I	207	Dyjord	270 ^v	1:00				270 - ✓
		Tillägges						30 - ✓
	207	Summa						300 - ✓
		<u>Bidiket, sträckan G-K.</u>						
G - K	181	Dyjord	350 ^v	1:00				350 - ✓
		Tillägges						50 - ✓
	181	Summa						400 - ✓

Läge pålnummer	Längdi meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Bidiket, sträckan C-L-M.</u>						
C - L	164	Dyjord	280 ✓	1:20	280	-	✓	
L - 15+58	294	"	630 ✓	1:20	630	-	✓	
15+58-M	192	"	320 ✓	1:20	320	-	✓	2,230
		Tillägges						130
	650	Summa						1,360
		<u>Bidiket, sträckan L - N.</u>						
L - N	50	Dyjord	100 ✓	1:20				100
		Tillägges						10
	50	Summa						110
		<u>Sammandrag.</u>						
A-B-C-D	990	Hyttån						11,800
B-E-F-G-H.	334	Bidike						1,010
F - I	207	"						300
G - K	181	"						400
C-L-M	650	"						1,360
L - N	50	"						110
	2412	Summa						14,980

Hyttan den 7 december 1943.

Svar Selin.
Statens lantbruksingeniör.

Bil.C.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Hyttans torrlägningsföretag år 1943, avseende uppgrävning av Hyttaån med bidiken för torrläggning av mark inom Hyttan, Fågelmåsen, Långmåsen och Billkärr i Kvarsebo socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1943.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt yrkanden till protokollet § 4 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart norr om Hyttan och 3 - 4 km. nordnordost om Kvarsebo kyrka, genom uppgrävning av följande avlopp:

1.	Hyttaån, sträckan	A-B-C-D	på hithörande plan- och profil-						
	rätningar							med en längd av	990 m.
2.	Bidiket, sträckan	B-E-F-G-H,		"	"	"	"		334 "
3.	"	"	F-I,	"	"	"	"		207 "
4.	"	"	G-K	"	"	"	"		181 "
5.	"	"	C-L-M	"	"	"	"		650 "
6.	"	"	L-N	"	"	"	"		<u>50 "</u>
								Summa	<u>2,412 m.</u>

Hyttaån utfaller i Bråviken söder om Kvarsebo kyrka.

Företaget är att hänföra till sådan vattenavledning,

varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 37-48.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvågningsens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika avloppssträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Hyttaåns nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 21 km² på sträckan A-B-C och 17,5 km² på sträckan C-D. Med en beräknad maximiavrinning av 60 sek.³ per km², erhålles en maximivattenmängd av 1,3 m³/sek. på sträckan A-B-C och 1,05 m³/sek på sträckan C-D. Medelvattenmängden har beräknats till respektive 0,13 och 0,1 m³/sek. Bottenbredden har föreslagits till 1 m. på sträckan A-B-C (i bergskärning 2 m.) och till 0,50 m. på sträckan C-D. Sidolutningen har föreslagits till

1:1,50 för hela åsträckan. Med utgående från ovanstående förutsättningar hava de verkställda beräkningarna givit vid handen, att maximivattendjupet kommer att uppgå till 1,05 m. och medelvattendjupet till 0,35 m. på sträckan A-B-C.

På sträckan 2+30 - 3+20 har, på grund av åns djup och därmed följande höga schaktningskostnader samt fara för ras, ej ansetts lämpligt att utföra öppet avlopp. I stället skall på denna sträcka nedläggas 70 cm cementrör för avbördande av medelvattenmängden, under det att högvattenmängden till den del, som ej avbördas genom rörledningen, skall avrinna ovanpå densamma. Rörledningen, som skall försees med intag vid punkt 3+20 enligt ritning och kringmurning av cement vid punkt 2+30, skall täckas med jord till 0,20 m. över rörens överkant.

På sträckan 6+65 - 7+74, där fara för släntras föreligger, skall släntförstärkning med pålning verkställas enligt anvisningar av lantbruksingenjören i länet.

Diket B-E-F-G-H, med ett nederbördsområde av 0,7 km² samt en beräknad maximivattenmängd av 56 sek.l. och en medelvattenmängd av 7 sek.l., skall uppgrävas med en bottenbredd av 0,30 m. och en sidolutning av 1:1. Sträckan B-E skall igenläggas med 8" tegelrör för avbördande av medelvattenmängden, under det att övrig del av vattenmängden skall avrinna i det öppna di-

ket ovanpå rörledningen. Kringmurning av rörmynningen vid punkt B och brunn med gallerförsedd intagsöppning skall utföras i enlighet med upprättade ritningar.

För dikesträckorna C-L och L-M² och L-N² med nederbördsområden om respektive 3 och 1 km² samt 2 km², har föreslagits en bottenbredd av 0,50 m. och en sidolutning av 1:1.

För dikesträckorna F-I och G-K, vilkas nederbördsområden äro av ringa omfattning, har föreslagits en bottenbredd av 0,30 m. och en sidolutning av 1:1.

Avloppens föreslagna dimensioner framgå å övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt- nadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Enligt bestämmelser i protokollet § 5 skola inga broar ingå i företagets arbeten och ej heller ersättning utgivas för den mark, som åtgår till avloppens uppgrävning och uppläggning av dikebankar.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 14,980:- kr.

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden
har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden,
bil.A, uppskattats till 15,729:40 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i
olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med före-
taget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget
ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskatta-
de båtnaden, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i
kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderings-
längden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelnings-
längd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Kvarsebo socken.

1/4 mtl. Hyttan	1	1 , litt.A. John Johansson, <u>sökande</u>
avs. " (Hagalund),	2	1 , " B. Karl G.Johansson, <u>sökande</u>
1/8 mtl. Fågelmåsen	1	1 , " C. Karl G.Johansson, <u>sökande</u>
avs. " (Holmen)	2	1 , " D. John Johansson, <u>sökande</u>
1/16 mtl. Långmåsen	2	1 , " E. Gotthard Andersson, <u>sökande</u>
1/32 " Billkärr	4	1 , " F. Einar Andersson, <u>sökande</u>
1/16 " "	2	1 , " G. Einar Andersson, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och enligt samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande. Det åligger företagets styrelse att låta verkställa nödiga underhållsarbeten, så snart så visar sig erforderligt.

Slätter av i avloppen växande gräs och buskar skall verkställas varje år.

All dämning i avloppen vare förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
6,622:10	6,306:58	42,10 L 7
486:60	462:88	3,09 L 7
4,031:30	3,839:37	25,63 L 7
1,546:20	1,472:53	9,83 L 7
120:-	113:85	0,76
2,165:40	2,062:75	13,77 L 7
757:80	722:04	4,82 L 7
<u>15,729:40</u>	<u>14,980:-</u>	<u>100,00</u>

✓

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Hyttans torrläggningsföretag år 1943.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öpp-
na avloppen:

att dikesvallarna skola uppläggas med omkringhälften på vardera
sidan av avloppen och ej läggas närmare desammas kanter än 1
meter och att vallarna, som ej få givas brantare sidolutning
än 1:1, omedelbart efter uppkastet skola försees med öppningar,
0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen,
där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppen,
dock minst på var 50:de meter.

Vid utförandet av de täckta ledningarna iakttages,
att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre under-
kant,

att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
tekniska föreningens bestämmelser och

att den på sträckan B-E uppschaktade jorden skall återfyllas
på rören.

Ägare av vid avloppen belägen mark äro skyldiga tillse,
att åverkan på avloppens slänter och botten av kreatur ej före-

kommer, och åligger det företags styrelse att avhjälpa dylik uppkommen skada på den försumliges bekostnad.

Om fara för släntras föreligger, skall släntförstärkning utföras enligt anvisning av lantbruksingenjören i Länet.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i berg 10 m. nordost om punkt 2 på sträckan A-B, belägen på höjden + 8,67 m.
2. Kors på hylla i berg 20 m. söder om punkt 13+35 på sträckan L-M, belägen på höjden + 7,89 m.
3. Ring i jordfast sten i åkerkant 45 m. nordost om punkt M, belägen på höjden + 9,64 m.
4. Kors på hylla i berg 20 m. öster om punkt 30+85 på sträckan F-I, belägen på höjden + 8,38 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall av företaget utgivas med 23 kronor 59 öre. Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Hyttans gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exem-

plar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio
dagar från nedanstående dag. I besvären skola fullständigt
upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och
skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa
till stöd för ändringsyrkandet.

Hyttan den 7 december 1943.

Ivar Hedin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Aurid Andersson

Per Persson

210 kurb. (336) ✓
46 Hyttan, Kvarsebo den 14/6 1952

undersök
mar 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1952
DIARIE NR 819
SÄK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Ägande Hyttans Lantbrukningsföretag
år 1943 i Kvarsebo s:n Östergötland.

Här den 24 april insänt riksvisionen,
undertecknad av samtliga delägare i
företaget, för uplämmande av beviljat
tilläggsbidrag i 2/80-kronor.
Da det ej sedan avhållits något lärom,
vill jag efterhöra om det möjligen har
kommit till, eller om det endast är
fördröjt och kommer senare.

A.A. mkt Högtalningsföretag
John Johnsson
Bih. 10/6 52 Jfb.

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning.

Företag: "Hyttans torrlägningsföretag år 1943" i Kvarsebo socken
(namn, socken och län)
av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren John Johnsson, Hyttan, Kvarsebo,
Förtroendeman:
Enda intressent: Tel.: Norrköping 960 38.

Arbetsplanen fastställd den 28 februari 1946.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.740 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7.790 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1949.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 14 oktober 1949, har befunnits att företaget utförts i enlighet
med den fastställda arbetsplanen med följande ändringar:

1. Hela dikessträckan B-F är utförd som täckt ledning med 12"
cementrör.

2. Sträckan 15+58 - M är utförd som täckt ledning med 12" cementrör
och bottenlutning 3:1000 på sträckan 15+58 - 17 samt 9" cement-
rör och bottenlutning 10:1000 på sträckan 17 - M.

De utförda ändringarna innebära förbättring av det ur-
sprungliga förslaget, och får jag förorda företagets godkännande
i befintligt skick.

Linköping den 18 oktober 1949.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Godkännande med de ändringar.

Ändringarna äro införda i arkivhandlingarna

[Signature]

38 46	7.740	7.790
	6.200	6.200
	1.540	1.590

Remiss

Lantbrukaren John Johnsson,

Hyttan,

K v a r s e b o.

Genom beslut den 28 februari 1946 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen till Hyttans torrlägningsföretag år 1943 i Kvarsebo socken, Östergötlands län, dels statsbidrag med 7.740 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 7.790 kronor från statens avdikningslånefond att ugå på de villkor, som finnas angivna i gällande kungörelser angående ifrågavarande statsunderstöd.

Enligt nämnda villkor åligger det mottagare av statsbidrag och lån, bland annat, att på anfordran av Lantbruksstyrelsen förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet.

Bestämmelse om bidrags- och låntagare åvilande skyldighet i nämnda avseende återfinnes jämväl i det kontrakt om arbetets utförande m.m. som utväxlats mellan Lantbruksstyrelsen och företaget.

Under åberopande av ifrågavarande bestämmelser får Lantbruksstyrelsen, sedan anmälan att företaget blivit slutfört numera hit

AB

inkommit, härigenom anmoda Eder att till Lantbruksstyrelsen insända företagets räkenskaper jämte behöriga verifikationer, utvisande de verkliga kostnader, företagets intressenter haft att vidkännas för företagets genomförande.


Sedan förevarande ärende blivit av Lantbruksstyrelsen behandlat, komma räkenskaperna jämte verifikationer, i den mån de utgöras av originalakter, att till vederbörande återställas.

Stockholm den 19 november 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

210/46
Hyllan, Hvarsebo den 28/11 1949.



Kungl. Lantbruksstyrelsen Stockholm.

Angående bidrag och lån till Hyllans berr-
läggningsföretag i Hvarsebo Östergötlands län.

På grund av dagens telefonsamtal med
Mr. Smith meddelas härmed att kost-
naden för berrläggningsföretaget har
ökat från beräknade 15 000-kronor (1943)
till cirka 21 000-kronor.

Änsåkan om ytterligare bidrag har intämnats
genom Ingenjör Hellen Hinköping.

Behålles vördsamt att innesående
bevilljat bidrag och lån snarast möjligt
sändes för att de oss överlämnas till
entreprenören.

Högskrivningsfullt
John Johansson.

FÖREDRAGET

DEN 26 OKT. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. Nr 07424/48

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Hyttans torrlägningsföretag år 1943 i Kvarsebo socken
av Östergötlands län.

Arb. plan: 28 februari 1946.

Kontrakt: 18 juni 1946.

Fullbordas: 1 september 1949.

Statsbidrag: 7.740 kronor.

Lån: 7.790 kronor.

Beräkn. kostnad: 15.590:84 kronor.

Verkst. utbet. d. 17/10 1947 av statsbidrag: 2.500 ✓ kr.

av lån: 2.500 ✓ kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören I. Helin den 6 / 10 1948

9.210:84 kr. = c:a 59%.

0.59 · 7.740 = 4.500
2.500
2.000

Ordf. i arb. styrelsen

Hemmansägaren John Johnsson, Hyttan, Kvarsebo.

Ende intressent

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2.000 kr.

av lån 2.000 kr.

Stockholm den / 1948.

210/
46

DIARIE Nr 07424
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 OKT. 1948

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Hyttans torrlägningsföretag år 1943"

i Kvarsebo socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 28 februari 1946.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 7,740 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond: 7,790 "

Kontrakt antaget den 18 juni 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Styrelseordförande och förtroendeman:

Lantbrukaren John Johnsson, Hyttan, Kvarsebo, Tel.: Kvarsebo 38.

Vid av undertecknad den 5 d:s verkställd besiktning har befunnits, att arbete utförts och material inköpts för en enligt

kostnadsförslaget beräknad summa av omkring 8,600:7 kr.

Tillkommer förrättningskostnader o.dyl. 610:84 "

Summa 9,210:84 kr.

motsvarande omkring 59 % av hela den beräknade

kostnaden 15,590:84 "

Linköping den 6 oktober 1948.

Joas Helm

Lantbruksingeniör.



2 pkr.

210
46 komb.

FÖREDRAGET

DEN 26 JUL 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. Nr J 2597/49.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Hyttans torrlägningsföretag år 1943 i Kvarsebo socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Arb. plan: 28 febr. 1946

Kontrakt: 18 juni 1946

Fullbordas: 1 sept. 1949

Statsbidrag: 7.740 kr.

Lån: 7.790 kr.

Beräkn. kostnad: 15.590:84 kr.

Verkst. utbet. d. 17/10 47 m. fl.

av statsbidrag: 4.500 kr.

av lån: 4.500 kr.

Utfört arbete enligt lbring I. Helin

den 12 / 7 19 49

13.000 kr. = c:a 81 %.

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. John Johnsson, Hyttan, Kvarsebo,

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 1.700 kr.

av lån 1.700 kr.

Stockholm den

17 19 49

210/46 kom 6
RAPPORT



över verkställd besiktning

Företag: Hyttans torrlägningsföretag år 1943

(namn, socken och län)

i Kvarsebo socken av ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare John Johnsson, Hyttan pr Kvarsebo

~~Förrättningen~~

~~Ende Kvarsebo~~

Arbetsplanen fastställd den 28 februari 1946

konts. 18/6 46

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

7740

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

7790

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

1 september 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

1 september 1949

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel G. Leijonhufvud

den 9 juli 1949

, har befunnits att arbete utförts och material
anskaffats för en enligt kostnadsförslaget beräknad summa av

12.700:- kronor

Tillkommer förrättningskostnader o. dyl.

300:- "

Summa 13.000:- "

motsvarande 81% av den beräknade kostnaden 15.590,84 kronor.

Linköping den 12 juli 1949.

Joan Selin

Lantbruksingeniör.

210
46

LANTBRUKSINGENJÖREN
I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Kontor: Drottninggatan 14

LINKÖPING

Tel. Kontor: 267 32
Bostad: 242 34

DIARIE Nr 24621
Linköping den 9. OKT. 1947
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan till "Hyttans torrlägningsföretag år 1943"
den 28 februari 1946 beviljats statsunderstöd, får jag härmed
meddela, att arbetet med företagets utförande påbörjats.

Rekvisitioner på första delarna av statsbidrag och
statslån bifogas.

Linköping den 9 oktober 1947.

Ivar Hein.

Lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hyttens Gärslägningsföretag År 1943 i Kvarsebo socken, Östergötlands län.

Lån 7.790 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 februari 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Kvarsebo socken</u>			
Hyttan	1/4	1 ¹	John Johnsson
"	avs.	1 ²	Karl G. Johansson
Fågelmåsen	1/8	1 ¹	Karl G. Johansson
"	avs.	1 ²	John Johnsson
Billkärr	1/16	1 ²	Einar Andersson
"	1/32	1 ⁴	Einar Andersson

Stockholm den 17 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

28/2 46

4968

DIARIET

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 FEB. 1944

Förteckning över lånesökande

vid Hyttans torrlägningsföretag år 1943 i Kvarsebo socken av
Östergötlands län.

•	1/4 mtl. Hyttan	¹ 1 ,	John Johnsson.
•	avs. "	² 1 ,	Karl G. Johnsson.
•	1/8 mtl. Fågelmåsen	¹ 1 ,	Karl G. Johnsson.
•	avs. "	² 1 ,	John Johnsson.
	1/16 mtl. Billkärr	² 1 ,	Einar Andersson.
	1/32 " "	⁴ 1 ,	Einar Andersson.

(Karl G. Johnsson?)

Linköping i februari 1944.

Joar Selin.

Statens lantbruksingeniör.