

240/216

19358

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1946godkänd
27/7 1946
godkänd den 1/8 1946

318/46

E 3*0880

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1946 till
 Krusenhofs invallningsföretag år 1944 i Kvillinge socken,
 ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

beviljat dels *statsbidrag* med åttatusentvåhundrasjuttio (8.270)
 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
 lån med åttatusensexhundratjugo (8.620)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
 fastställt en av lantbruksingenjören I. Helin vid
 syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
 förslag, ha ^{en an} undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-~~
~~troendeman~~ för företaget, med
 Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~för egen del samt å veder-~~
~~börande intressenters i företaget vägnar~~ åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
 de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
 besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
 styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Krusenhof den 4 juli 1946.
Carl Printzsköld
Kammarherre
L. Krusenhof, Åby.

Att kammarherre Carl Printzsköld, Krusenhof.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

S. Mølle
Bjæverskov, Åby

Adress

Olof Larsson
Krusenhof Åby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DENNA FÖRRÄTTNING HAR VARIT FÖREMÅL FÖR ÄNDRINGSFÖRSLAG

ORIGINAL -

FÖRSLAG

Länsbokstav	Df vf if	Laga syn	Ej laga syn	Täckdikning
-------------	----------	----------	-------------	-------------

E

df

X

Förrättningens namn/Fastighet

Krusenhofs df 1944

Jordregistersocken

Kuillinge

Arkivnr

3x 0880

Diarienummer

-

Cregnr

-

Arkivplats

LS-arkivet

Anmärkning

Länsbokstav	Df vf if	Laga syn	Ej laga syn	Täckdikning
-------------	----------	----------	-------------	-------------

E

df

X

Förrättningens namn/Fastighet

Krusenhov 2:1

Jordregistersocken

Kuillinge

Arkivnummer

D 15/84

Diarienummer

270. 1081/84

Cregnr

5-2-35

Arkivplats

Cregnr-skäpet

Anmärkning

ÄNDRINGS -

FÖRSLAG

E 3*0880

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 12357
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1945

Krusenhofs

invallningsföretag år 1944,

Kvillinge socken,

Östergötlands län.

Synehandlingar.

N.O.66/67


Inskr. i vattenb.
d. / 1945

Krusenhofs invallningsföretag år 1944,

avseende invallning mot Bråviken och torr-
läggning av mark inom Krusenhof och Ströja
i Kvillinge socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Ö V E R S I K T S K A R T A.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående invallning mot
Bråviken och torrläggning av mark inom Krusen-
senhof i Kvillinge socken av Östergöt-
lands län.

År 1944, den 22 juni, kl. 10 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman på Krusenhofs gård för att enligt Länsstyrelsens
förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Arvid Bentzer i Åby och Sven Netz i Kvillinge
Prästgård.

Markägare:

Kammarherre Carl Printzsköld, ägare av Krusenhof, och ensam intressert
i företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget avser invallning och torrläggning av omedelbart
söder om Krusenhofs gård belägen mark. Den vattenskadade marken hade
under föregående år uppmätts och avvägrats, varjämte förslag till företags
tagets utförande utarbetats. Det upprättade förslaget med tillhörande
de handlingar och ritningar förevisades.

§ 4.

Sökanden påyrkade företagens utförande i enlighet med det upp-
rättade förslaget.

§ 5.

Upplästes synemännens utlåtande.

§ 6.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättnings-
mannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 6 1/3 dagar enligt
närmare anteckningar i arvodesräkningen.

2.

För hantlangning m.m. under förrättningen hade av sökanden utbetalts
67:20 kr.

§ 7.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Krusenhof den 22 juni 1944.

Ivar Hein.

Statens lantbruksingeniör,

Såsom gode män:

Arvid Bontzer. Evert Nitz

D. Nr 1227.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot Bråviken och torrläggning av mark inom Krusenhov i Kvillinge socken.

Inga andra fastigheter beröras av företaget.

Krusenhov, Åby, den 19 november 1942.

Carl Printzsköld

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av ovanstående framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 9 januari 1943.

Carl Hamilton
Algot Pehardt

Stämpel Fem kronor.

Bev. av söh.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kvillinge.</u>		
2	1		Krusenhof	<u>Carl Printzsköld</u>	
1	1		Ströja		
				Åker, mylla/lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				Äng, "	23
				" "	24
				" "	25
				Är "	26
				Transp.	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							1280	128	-	1600	160	-	320	32	-
	14							"	179	20	"	224	-	"	44	80
	10							"	128	-	"	160	-	"	32	-
	10							1440	144	-	"	160	-	160	16	-
	13							1120	145	60	"	208	-	480	62	40
	13							"	145	60	"	208	-	"	62	40
	16							"	179	20	"	256	-	"	76	80
	13							1280	166	40	"	208	-	320	41	60
	19							"	243	20	"	304	-	"	60	80
	8							720	57	60	"	128	-	880	70	40
	14							"	100	80	"	224	-	"	123	20
	16							"	115	20	"	256	-	"	140	80
	16							"	115	20	"	256	-	"	140	80
	17							640	108	80	"	272	-	960	163	20
	13							"	83	20	"	208	-	"	124	80
	19							"	121	60	"	304	-	"	182	40
	16							"	102	40	"	256	-	"	153	60
	24							400	96	-	"	384	-	1200	288	-
	24							"	96	-	"	384	-	"	288	-
	15							"	60	-	"	240	-	"	180	-
	15							"	60	-	"	240	-	"	180	-
	8							"	32	-	"	128	-	"	96	-
		42						780	327	60	1200	504	-	420	176	40
		14						160	22	40	200	28	-	40	5	60
		69						360	248	40	1200	828	-	840	579	60
	41							400	164	-	1600	656	-	1200	492	-
364		125							3370	40		7184	-		3813	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
				Transp.	
				Åker, mylla/lera	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				Transp.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
3 64	1 25								3.370	40		7.184	-		3.813	60
32								400	128	-	1600	512	-	1200	384	-
33								"	132	-	"	528	-	"	396	-
29								"	116	-	"	464	-	"	348	-
22								560	123	20	"	352	-	1040	228	80
19								"	106	40	"	304	-	"	197	60
14								"	78	40	"	224	-	"	145	60
12								"	67	20	"	192	-	"	124	80
8								"	44	80	"	128	-	"	83	20
84								720	604	80	"	1.344	-	880	739	20
1 22								1360	1.659	20	"	1.952	-	240	292	80
10								"	136	-	"	160	-	"	24	-
9								"	122	40	"	144	-	"	21	60
10								"	136	-	"	160	-	"	24	-
12								"	163	20	"	192	-	"	28	80
14								"	190	40	"	224	-	"	33	60
38								1520	577	60	"	608	-	80	30	40
13								1280	166	40	"	208	-	320	41	60
13								1200	156	-	"	208	-	400	52	-
5								1280	64	-	"	80	-	320	16	-
4								"	51	20	"	64	-	"	12	80
4								"	51	20	"	64	-	"	12	80
8								"	102	40	"	128	-	"	25	60
27								640	192	80	"	432	-	960	259	20
26								"	166	40	"	416	-	"	249	60
21								800	168	-	"	336	-	800	168	-
20								"	160	-	"	320	-	"	160	-
18								880	158	40	"	288	-	720	129	60
14								"	123	20	"	224	-	"	100	80
10 05	1 25								9.296	-		17.440	-		8.144	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Transp.	
				Åker, mylla/lera	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				Väg	60
				Åker, mylla/lera	61
				" "	62
				Äng,	63
				" "	64
				Åker,	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				Äng,	77
				" "	78
				Summa	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			22 juni 1944.	Ivar Helin. Hattens Lantbruksingenjör Såsom gode män: Avid Pentzer Sven Nety	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Votvadsförslag</u>								
		<u>Diket str A-B-C-D.</u>								
A-B	146	rensning av dike	146	0:25	36	50	36	50		
B-2+55	109	grävning för ledning	109	2:50	272	50				
		18" cementrör		11:-	1199	-				
		läggning och överfyllelse		1:50	163	50				
		brunn vid 2+55 / 90 cm			100	-	1735	-		
2+55-3+92	137	grävning för ledning	137	2:-	274	-				
		12" cementrör		5:-	685	-				
		läggning och överfyllelse		1:-	137	-				
		brunn vid 3+92 / 75 cm			80	-	1176	-		
3+92-4+02	10	grävning för ledning	10	2:-	20	-				
		9" cementrör		3:50	35	-				
		läggning, fogarna tät-								
		ning samt överfyllelse		10:-	100	-				
		brunn vid 4+02 / 75 cm			80	-	225	-		
4+02-5+80	178	grävning för ledning	178	0:70	124	60				
		8" / 20 cm tegelrör		2:40	427	20				
		läggning och överfyllelse		0:30	53	40				
		brunn vid 5+80 / 75 cm			80	-	685	20		
5+80-D	45	grävning för ledning	45	0:60	27	-				
		6" / 15 cm tegelrör		1:60	72	-				
		läggning och överfyllelse		0:25	11	25				
		brunn vid D / 75 cm			80	-	190	25		
		tegelrör					442	05	4500	-
	625	Summa							4500	-
		<u>Diket str E-C-F.</u>								
E-C	66	bera	600	2:-	1200	-				
C-F	259	"	350	2:-	700	-	1900	-		
	875	överfyller					1900	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	875	överfart till baggar					1.900 -			
							300 -		2200 -	
	875	Pumman							2200 -	
<u>Pumpstation vid D.</u>										
pump hus med kammar och intag, utlopp med bedrning samt brötl- ventiler - samt enligt ritning och specialkost- nadskalkyl							3300 -			
1 st. inbudsning pump med en kapacitet av 52 l/s. med tillhörande motor av 3.0 hkr. och drivning elektrisk utrust- ning, samt fjärrövervak- ningsbrytare							2650 -			
elektrisk ledning från transformator							3600 -		9550 -	
Pumman									9550 -	
<u>Kapitaliserad driftkostnad</u>										
Årlig driftkostnad i elektrisk energi kost 800 0.05 70 - vilket, kapitaliserat efter 5% motsvarar ett kapitalbelopp av										
Pumman									800 -	
									800 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ²	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Pannandrag</u>								
	625	Diket str. A-B-C-D					4500	-		
	875	" " E-C-F					2200	-	6700	-
		Pumpstation vid B							9550	-
		Kapitalberäknad driftkostnad							800	-
	1500	Pumma							17050	-
		<u>Specialkostnadsförslag</u>								
		<u>för pumpstation vid B</u>								
		<u>pumphus med inlag:</u>								
		grundgrävning	15	5:-	75	-				
		spantning m. virke m ²	10	7:-	280	-				
		formering " " "	10	5:-	200	-	555	-		
		betong = E 1:2:2	6.5	50:-	325	-				
		" E 1:3:4	4.5	45:-	202	50				
		armering, västning, bland-								
		ning, gjutning m/str.	11	30:-	330	-				
		armeringjärn	kg 300	0:70	210	-	1067	50		
		11-balkar N. 15	30	"	21	-				
		" " 12	45	"	31	50	52	50		
		12" cementbetyg för slättasbrunn					15	-		
		vall vid pumpstation								
		med transport	10	6:-			60	-		
		risgrind					90	-		
		lucet. virke	1.2	80:-	96	-				
		arbete					100	-		
		spits, lår, smide,								
		högfarv m. m.					74	-	270	-
		<u>utlägg med ledning</u>								
		grundgrävning			10	-				
		spantning m. virke			20	-				
		överföres			30	-			2710	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8		
		avsnitt			20	-			2 110	-
		formering m. vinkel			20	-	50	-		
		betong E:3:3:4, ansvärning								
		och gjutning	0.35	100.-	35	-	35	-		
		12" cement för jämt								
		laggning och fogläggning l. 3	20	-	60	-	60	-	145	-
		Bräddventiler med mantlar:								
		1 st 250 cm. bräddventil			325	-				
		1 " 300 " "			375	-	700	-		
		mantlar av st.			75	-				
		anläggning på tre st.			75	-	150	-	850	-
		hantlangning, enabla-								
		ment m/fm. för pump-								
		mantlar							140	-
		lås hållning under								
		arbetet.							55	-
		Summa							3 300	-

Krungen den 22 juni 1944.

Svar Helin.

Statens Lantmänningsingenjör.

16.
Bil. C.

AKTIEBOLAGET
FINSHYTTANS BRUK
FINNSHYTTAN



ANBUD N:o 28172

Å

I N V A L L N I N G S P U M P

TILL

Statens Lantbruksing. Ivar Helin, Linköping,
betr.

Krusenhovs invallningsföretag år 1944,

AKTIEBOLAGET FINSHYTTANS BRUK

TELEFONER: FILIPSTAD
Nr 337.....DISPONENTEN
" 335.....OFFERTKONTOR
" 5.....KAMRER, KASSA & INKÖP
" 395.....RITKONTOR
" 9.....VERKSTADSINGENJÖR
" 647.....ELEKTRIKER



KONTORSTID...8.30-12.30, 1.30-5
LÖRDAGAR.....8.30-1.30
POSTGIRO.....90090

Statens Lantbruksing.
Herr Ivar Helin,
Linköping.

Eder beteckning

Vår beteckning

FINNSHYTTAN DEN

off. nr 28172.
Ing. Råberg/Mn.

26 April 1944.

Betr. Krusenhovs invallningsföretag år 1944.

Med anledning av Eder förfrågan av den 21 ds. hava vi härmed nöjet offerera:

1 st. invallningspump, typ A, öppen uppställning:

uppföringshöjd = 2,0 m
uppföringsmängd = 52 l/s
varvtal = 920 r/m
motoreffekt = 3 hk

Pris på pump enl. specifikation med motor, 380 volt,

Kr. 2.650:-

fritt banvagn köparens järnvägsstation, inkl. emballage och montage på villkor, att vår montör fritt erhåller kost och logis, hantlangning samt för monteringen eventuellt erforderliga bilskjutsar.

Specifikation.

- 1 st. pumphjul av gjutjärn,
- 1 st. pumphus av gjutjärn med strömlinjeformade ledskovlar och vitboks-lager,
- 1 st. sugtratt av stålplåt,
- 1 st. automatisk bakslagsventil i sugtratten,
- 1 st. inmurningsring,
- 1 st. pumpaxel av S.M. stål med erforderliga lager,

Till Statens Lantbruksing. Herr Ivar Helin

- 1 st. lagerinbyggnad med motorplatta samt axiallager för upptagande av pumphjulets axialtryck,
- 1 st. fundamentram till d:o,
- 1 st. elastisk pinnkoppling mellan pump- och motoraxlarna,
- 1 st. tömningsventil till pumpkammaren,
- 1 st. Elmeko kortsl. 3-fasmotor, 3 hk, 920 r/m, 380 V, 50 per. vertikal, droppvattenskyddat kapslad med fläns på bakre lagerskölden, kopplad för direkt start.
- 1 st. motorskydd med 3-fasig överströmsutlösning för till- och franslag efter impuls från flottör,
- 1 st. flottörutrustning, bestående av kopparflottör, flottörströmbrytare, 10 m lina, 2 brytrullar, 2 stoppkuler och motvikt.

Ankarbultar, smörjkoppar, packningar, fundament- och uppställningsritningar.

Till ovanstående pump offereras:

1 st. trottelventil med handmanövrering, $\phi = 250$ mm,

Pris Kronor 325:-

Rör av plåt, $\phi 250$ mm

Pris " 55:- pr m.

Pumpkammarens storlek vid cirkulär sektion blir minst $\phi = 1,4$ m och vid kvadratisk sektion $\phi = 1,3$ m.

Turbinen garanteras giva följande data:

H= 2,4	2	1,2 m
Q= 38	52	72 l/s
verkn.grad= 60	71	60 %

Leveranstid: 5 mån.

Bilagda allmänna leveransbestämmelser gälla i tillämpliga delar.

Vi avvakta med intresse Edra v/ uppdrag och teckna

lev.best.

Högaktningsfullt

AKTIEBOLAGET

FINSHYTTANS BRUK

Rh

Bil.D.

S y n e m ä n n e s u t l ä t a n d e

angående

Krusehovs invallningsföretag år 1944, avseende invallning mot Bråviken och torrläggning av mark inom Krusehov och Ströja i Kvillinge socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1944.

Företagets ändamål och omfattning.

Det till torrläggning avsedda området ligger omedelbart söder om Krusehovs gård, 4 km. sydost om Aby järnvägsstation. Den norr om invallningsområdet belägna marken har sitt avlopp genom det invallningsområdet korsande öppna avloppsdiket, sträckan E-C-F, ut i Bråviken, varefter endast det från själva invallningsområdet med omedelbart angränsande mark kommande vattnet behöver pumpas. Från östra delen av invallningsområdet ledes vattnet genom en täckt ledning under avloppsdiket, sträckan E-C-F, och vidare ned till pumpstationen.

Företaget skall omfatta utförande av följande arbeten:

1. Pumpstation vid punkt B på hithörande plan- och profilritningar, med elektrisk ledning.
2. Dikessträckan A-B-C-D, med en längd av 625 m.
3. " E-C-F, " " " " 875 "

Företaget ligger mellan Kileåns nederbördsområde n:o 66 i norr och Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 i söder samt är ett hänföre till sådan invallning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7. §§ 49-55.

Dege hinder mot företagets utförande anse sysemännen icke kunna möta. Endast en intressent, Ägaren till Krusenhov och Ströja med gemensam Ägovald, beröres av företaget.

Pumpstationen.

Företagets pumpstation skall utföras vid punkt B på ritningarna.

Pumpstationen består av pumphus med pumpkammare samt erdorderliga till- och avloppsledningar. samt innehåller ett pumpaggregat.

Intagsledningen av 18" cementrör avstänges med en 350 mm trottelventil. Avloppsledningen utgöres av 12" cementrör, som avstänges med en 250 mm trottelventil.

Pumpstationen skall armeras enligt påskrift på ritningen. Pumpen är en vertikal turbinpump med direktkopplad elektrisk motor.

Driften vid pumpstationen ordnas helautomatiskt, varvid pumpen startas och stoppas vid bestämde vattenstånd genom en flottöranordning.

Elektrisk lågspänningsledning framdrages till pumpstationen från gårdens transformator.

Invallningens nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 43 har. Största förekommande vattenmängd har beräknats till 1,2 sekund-liter/har eller för hela området 52 sek.l. Maximipumphöjden har beräknats till $8 - 6 = 2$ m. och medelpumphöjden till $7 - 5.85 = 1.2$ m.

Vattenstånden i Brä Viken äro:

H.v.y. 8.00 m.

M.v.y. 7.00 "

L.v.y. 6.35 m.

Den vid pumpstationen erforderliga motorstyrkan är

$$\frac{52 \times 2}{75 \times 0.5} = 3 \text{ hkr, om verkningsgraden på pumpen sättes till 0.5.}$$

Om man beräknar, att av årsnederbörden 300 mm skall pumpas, åtgår härför ett energibelopp av

$$\frac{0.3 \times 43 \times 10,000 \times 1,000 \times 1.2 \times 0.736}{75 \times 0.5 \times 3,600} = 800 \text{ kwh.}$$

Beträffande pumpstationens och pumpens konstruktion och uppsättning hänvisas till bifogade pumpstationsritning samt från Aktiebolaget Finshyttans Bruk infordrat anbud på anläggningen, bil.C.

Dikesdimensioner.

De profilritningarna, jämförda med plankartan, på

vilken senare markens höjdläge över avvägnings jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Avloppsdiket, sträckan E-C-F skall utföras som öppet dike med en bottenbredd av 0,50 m. och en sidolutning av 1:1,50. Dikets nederbördsområde är 220 har. I avloppet från pumpstationen, sträckan A-B, skall företagas en mindre bottenrensning.

Dikessträckan B-C-D skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående dimensioneringstabell.

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Har.	Q _{max} sek.l.	I	Rördimension.
B - 2+55	43	43	1:1000	18" cementrör.
2+55 - 3+92	25	25	"	12" "
3+92 - 4+2	18	18	5:1000	9" "
4+2 - 5+80	9	9	1:1000	8" tegelrör.
5+80 - D	4	4	"	6" "

Brunnar skola utföras, av 90 cm cementrör vid punkt 2+55 samt av 75 cm cementrör vid punkterna 3+92, 4+2, 5+80

och D i enlighet med upprättad typritning.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Inga broar eller trummar skola ingå i företaget.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till

arbets- och materialkostnad 16,250:- kr.

kapitaliserad driftskostnad 800:- "

Summa 17,050:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 18,274:40 kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas ^{med} $\frac{2}{3}$ på 2 mtl. Krusenhov ¹ och $\frac{1}{3}$ på 1 mtl. Ströja ¹.

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick av ägaren till ovannämnda fastigheter.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Krusenhovs invallningsföre-

tag år 1944.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid utförande av den täckta ledningen iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
 tekniska föreningens bestämmelser,
att på ritningen angivna bottenlagen avse rörens inre underkant,
att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna
 med cementrör.

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som
 skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant, om så er-
 fordras genom nedschaktning av dikesslänterna. och
att föreslagna brunnar skola utföras av cementrör, som skola
 ställas på tjärad plankbotten 0,5 m. under avloppsrörets under-
 kant samt förses med lock.

För att saltsjövattnet vid högre vattenstånd ej skall
 översvämmas de lägst belägna delarna av invallningsområdet

skola dikesvallarna på sträckan E-C-F ej försees med några genomgrävningar.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 10 m. söder om punkt 1:25 av dikessträckan A-B, belägen på höjden $\pm$ 9,52 m.
2. Kors i jordfast sten 25 m. norr om punkt D, belägen på höjden $\pm$ 8,68 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall utgivas av företaget med 27 kr. 41 öre. Nämda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Underställning.

Då företaget ej avser invallning i eller vid sjö, skola bestämmelserna i vattenlagen kap.7 §§ 45 och 55 angående underställning av synemännens utlåtande ej tillämpas beträffande denna förrättning.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Krusenhovs gård, adress: Åby.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio

dagur frá nedanstående dag.

Krusenhof den 22 juni 1944.

Lea Stein

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Arvid Bontzer Sven Nitz

19358
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1946

E. 3*0880

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Krusenhofs
invallningsföretag år 1944,

Kvillinge socken,

Östergötlands län.

Betänkande.

240/46

Godk. 9/8 1946

DIARIE Nr 19359
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1946

Bevis

angående besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Krusehofs invallningsföretag år 1944"

i Kvillinge socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 10 maj 1946.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 8,270 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond: 8,620 "

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Ensam intressent: Kammarherre C. Printzsköld, Krusehof, Åby.

Tel.: Norrköping 502 76.

Vid av undertecknad den 4 d:s verkställd besiktning
har företaget befunnits vara utfört i enlighet med den fastställ-
da arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 15 juli 1946.

Ivar Helin.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.



1946 den 9 augusti.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Krusenhofe invallningsföretag år 1944 i Kvillinge socken, Östergötlands län.

Lån 8.620 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående sökta upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Hantal	Register- nummer	A g a r e
<u>Kvillinge socken</u>			
Krusenhof	2	1 ¹	Carl Printschöld
/ Skjölde	1	1 ¹	Bonsanne

Stockholm den 9 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Hägglund.

M.H.

/ skall vara Skjölde 3 4' Carl Printschöld

le D= 22620/46

10/5 46

19580

K. LANTBRUKSTYFELSEN
30 SEP 1944

Förteckning över lånesökande

vid "Krusehofs invallningsföretag år 1944" i Kvillinge socken
av Östergötlands län.

2 mtl. Krusehof ¹ 1, Carl Printzsköld.

1 " Ströja ¹ 1, Carl Printzsköld.

Linköping i september 1944.

Joar Heen.

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes kontrakt i 2 ex., skuldförbindelse, två taxeringsintyg, besiktningsbevis, rekvisitioner på statsbidrag och statslån samt avskrift av betänkande till "Krusenhofs invallningsföretag år 1944" i Kvillinge socken av Östergötlands län.

I Kungl. Styrelsen på betänkandet gjord påskrift angående arbetsplanens fastställande har av mig införts på företagets ritningar.

Linköping den 15 juli 1946.

Ivar Helin.

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.

Ruckvigt.

Samman Ruckvigt. Lantbrukstygarna
beslut, denna dag påstått till
efteråtten vid arkivets upgräver.

Stockholm den 10 maj 1946.

På Ruckvigt. Lantbrukstygarna vägnar.

Albert Smith.

Vidimars st officiell:

Jonas Helin.

Krusenhofs invallningsföretag år 1944,

avseende invallning mot Bråviken och torr-

läggning av mark inom Krusenhof och Ströja

i Kvillinge socken av Östergötlands län.

Betänkande.

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till Krusenhofs invallningsföretag år 1944 i Kvillinge socken av Östergötlands län.

Belägenhet.

Företaget är beläget omedelbart söder om Krusenahofs gård och 4 km. sydost om Åby järnvägsstation.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 22 juni 1944 avslutad, syneförrättning enligt vattenlagen. Enligt vad framgår av bifogade bevis, bil.IV, har missnöje med förrättningen ej anförts inom härför föreskriven tid.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller Statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner

m.m. äro närmare angivna i synemännens vid syneförrättningen avgivna utlåtande.

Motstående intressen.

Några motstående intressen beröras ej av företaget.

2.

Arbetsplan.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara utfört till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

I till Kungl.Lantbruksstyrelsen ställd skrivelse anhåller ende intressenten i företaget, kammarherre Carl Pridtz-sköld, Krusenhof, Åby, tel.: Norrköping 50276, om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Sammandrag av företagets kostnader, bil.1, har införts här nedan.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes under bil.II.

Bifogade tabell, bil.III, utvisar beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har visat, att torrläggning av den i företaget ingående marken utgör förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma och snabbt kommer att resultera i ökade skördar.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell, bil.III, utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget

med i runt tal 8,270 kronor från Statens avdikningsanslag och 8,620 kronor från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av

1. Kostnadssammandrag bil.I.
2. Sammanfattning av uppgifter angående areal m.m. " II.
3. Tabell för beräkning av statsunderstöd " III.
4. Lagakraftbevis " IV.
5. Avskrift av synhandlingarna.
6. Plan- och profilritningar.

Linköping i september 1944.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil.I.

Kostnadssammandrag.

Kr.

Kr.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 16,250:-

Kontrollantarvode 200:- 16,450:-

Transp.

16,450:-

4.

Kr. Kr.

Transp. 16,450:-

Förrättningskostnader m.m.

Syneförrättningen 393:92

Vattendomstolsavgift 27:41

Utredning angående statsunderstöd 26:85 448:18

Summa 16,898:18

Kapitaliserad driftskostnad 800:-

Summa 17,698:18

Linköping i september 1944.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Utskrift

Vid arkivuppläsning på arkivet i
Landskrivningen i Linköping för
Lagstämman har anmärkts till
akt och gynnighet av 16.898:18 kr.
kap. driftskostnad 800:-

Summa 17.698:18 kr.

Stockholm den 10 maj 1946.

På Huvud. Lantbruksingenjörens vägnar:

Robert Smith.

Vidimeras och officiellt:

Ivar Helin

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	Annan mark	S u m m a	kronor	kronor	
	H e k t a r					
	Hela företaget.					
	21,71	3,32	25,03	x) 17,698:18	18,274:40	0,97
	x) Kapitaliserad driftskostnad inräknad.					
	Linköping i september 1944.					
	Ivar Helin.					
	Statens lantbruksingeniör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kvillinge socken.</u>							
2	1 ¹		Krusenhof	} Carl Printzsköld	21	71	3	32	25	03
1	1 ¹		Ströja							
				S u m m a	21	71	3	32	25	03

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
18,274	40	16,450	-	421	33	26	85	16,898	18	0,97	48,95	8,270	-	8,620	-
18,274	40	16,450	-	421	33	26	85	16,898	18			8,270	-	8,620	-
x) Kapitaliserad driftskostnad ej medräknad. Linköping i september 1944. Ivar Helin. Statens lantbruksingeniör.															

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt upp-
gift den 22 juni 1944 avslutad laga syneförrättning angående
Krusenhofs invallningsföretag år 1944, avseende invallning mot
Bråviken och torrläggning av mark inom Krusenhof och Ströja i
Kvillinge socken, Östergötlands län; det varder härmed till be-
vis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 sep-
tember 1944.

Ex. officio:

G. Österholm.

Förestående avskrifter sid. 1-8 likhet med originalhandlingarna
betygar ex officio:

Sam Helin.

Statens lantbruksingeniör.

19358
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1946

E. 3*0880

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Krusenhofs
invallningsföretag år 1944,

Kvillinge socken,

Östergötlands län.

Betänkande.

240/46

Godk. 9/8 1946

DIARIE Nr 19359
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1946

Bevis

angående besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Krusehofs invallningsföretag år 1944"

i Kvillinge socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 10 maj 1946.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 8,270 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond: 8,620 "

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Ensam intressent: Kammarherre C. Printzsköld, Krusehof, Åby.

Tel.: Norrköping 502 76.

Vid av undertecknad den 4 d:s verkställd besiktning
har företaget befunnits vara utfört i enlighet med den fastställ-
da arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 15 juli 1946.

Ivar Helin.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.



1946 den 9 augusti.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Krusenhof's invallningsföretag år 1944 i Kvillinge socken, Östergötlands län.

Lån 8.620 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående sökta upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Hantal	Register- nummer	A g a r e
<u>Kvillinge socken</u>			
Krusenhof	2	1 ¹	Carl Printschöld
/ Skjölde	1	1 ¹	Bonsanne

Stockholm den 9 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Hägglund.

M.H.

/ skall vara Skjölde 3 4' Carl Printschöld

le D= 22620/46

10/5 46

19580

K. LANTBRUKSTYFELSEN
30 SEP 1944

Förteckning över lånesökande

vid "Krusehofs invallningsföretag år 1944" i Kvillinge socken
av Östergötlands län.

2 mtl. Krusehof ¹ 1, Carl Printzsköld.

1 " Ströja ¹ 1, Carl Printzsköld.

Linköping i september 1944.

Joar Heen.

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes kontrakt i 2 ex., skuldförbindelse, två taxeringsintyg, besiktningsbevis, rekvisitioner på statsbidrag och statslån samt avskrift av betänkande till "Krusenhofs invallningsföretag år 1944" i Kvillinge socken av Östergötlands län.

I Kungl. Styrelsen på betänkandet gjord påskrift angående arbetsplanens fastställande har av mig införts på företagets ritningar.

Linköping den 15 juli 1946.

Ivar Helin.

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.

Ruckvigt.

Samman Ruckvigt. Lantbrukstygarna
beslut, denna dag påstått till
efteråtten vid arbetets uppgörelse.

Stockholm den 10 maj 1946.

På Ruckvigt. Lantbrukstygarna vägnar.
Albert Smith.

Vidimars st officiell:
Lars Helin.

Krusenhofs invallningsföretag år 1944,

avseende invallning mot Bråviken och torr-
läggning av mark inom Krusenhof och Ströja
i Kvillinge socken av Östergötlands län.

Betänkande.

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till Krusenhofs invallningsföretag år 1944 i Kvillinge socken av Östergötlands län.

Belägenhet.

Företaget är beläget omedelbart söder om Krusenahofs gård och 4 km. sydost om Åby järnvägsstation.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 22 juni 1944 avslutad, syneförrättning enligt vattenlagen. Enligt vad framgår av bifogade bevis, bil.IV, har missnöje med förrättningen ej anförts inom härför föreskriven tid.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller Statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner

m.m. äro närmare angivna i synemännens vid syneförrättningen avgivna utlåtande.

Motstående intressen.

Några motstående intressen beröras ej av företaget.

2.

Arbetsplan.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara utfört till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

I till Kungl.Lantbruksstyrelsen ställd skrivelse anhåller ende intressenten i företaget, kammarherre Carl Pridtz-sköld, Krusenhof, Åby, tel.: Norrköping 50276, om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Sammandrag av företagets kostnader, bil.1, har införts här nedan.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes under bil.II.

Bifogade tabell, bil.III, utvisar beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har visat, att torrläggning av den i företaget ingående marken utgör förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma och snabbt kommer att resultera i ökade skördar.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell, bil.III, utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget

med i runt tal 8,270 kronor från Statens avdikningsanslag och 8,620 kronor från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av

1. Kostnadssammandrag bil.I.
2. Sammanfattning av uppgifter angående areal m.m. " II.
3. Tabell för beräkning av statsunderstöd " III.
4. Lagakraftbevis " IV.
5. Avskrift av synehandlingarna.
6. Plan- och profilritningar.

Linköping i september 1944.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil.I.

Kostnadssammandrag.

Kr.

Kr.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 16,250:-

Kontrollantarvode 200:- 16,450:-

Transp.

16,450:-

4.

Kr. Kr.

Transp. 16,450:-

Förrättningskostnader m.m.

Syneförrättningen 393:92

Vattendomstolsavgift 27:41

Utredning angående statsunderstöd 26:85 448:18

Summa 16,898:18

Kapitaliserad driftskostnad 800:-

Summa 17,698:18

Linköping i september 1944.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Utskrift

Vid arbete på denna gårdstäl-
lande har konstaterats för
taget beräknats till
antagning av 16.898:18 kr.
kap. driftskostnad 800:-

Summa 17.698:18 kr.

Stockholm den 10 maj 1946.
På Huvud. Lantbruksingenjörens vägnar:

Robert Smith.

Vidimeras ut officio:

Ivar Helin

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	Annan mark	S u m m a	kronor	kronor	
	H e k t a r					
	Hela företaget.					
	21,71	3,32	25,03	x) 17,698:18	18,274:40	0,97
	x) Kapitaliserad driftskostnad inräknad.					
	Linköping i september 1944.					
	Ivar Helin.					
	Statens lantbruksingeniör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kvillinge socken.</u>							
2	1 ¹		Krusenhof	} Carl Printzsköld	21	71	3	32	25	03
1	1 ¹		Ströja							
				S u m m a	21	71	3	32	25	03

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
18,274	40	16,450	-	421	33	26	85	16,898	18	0,97	48,95	8,270	-	8,620	-
18,274	40	16,450	-	421	33	26	85	16,898	18			8,270	-	8,620	-
x) Kapitaliserad driftskostnad ej medräknad. Linköping i september 1944. Ivar Helin. Statens lantbruksingeniör.															

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt upp-
gift den 22 juni 1944 avslutad laga syneförrättning angående
Krusenhofs invallningsföretag år 1944, avseende invallning mot
Bråviken och torrläggning av mark inom Krusenhof och Ströja i
Kvillinge socken, Östergötlands län; det varder härmed till be-
vis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 sep-
tember 1944.

Ex. officio:

G. Österholm.

Förestående avskrifter sid. 1-8 likhet med originalhandlingarna
betygar ex officio:

Sam Helin.

Statens lantbruksingeniör.

