

gode,

6/46

40
46

DIARIE Nr 28990
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1946

E _____ 2*0897

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 augusti 1946 till
Hunstorps dikningsföretag år 1944 i Kimstads socken,
_____ ÖSTERGÖTLANDS LÄN _____

beviljat statsbidrag med ettusensexhundra (1.600)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören I. Helin, vid syneförrättning
år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad ^{ens om} ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~
~~för~~ ⁱ företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å~~
~~vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag ~~och förbind~~ mig.
oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Linköping den *28.10* 19*46*
Sigurd Schuster
Lärare i Långå
Linköping

Att *dröten S. Schuster, Linköping,*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Margaretha Wallen *Joas Selin*
Adress *Stug 36 Linköping* Adress *Linköping*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

28990

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 NOV. 1946

E _____ 2*6897

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Hunstorps dikningsföretag år 1944.

Kimstad socken.

Östergötlands län.

Betänkande.

Styrskrift.

Genom Hunst. Lantbruksskyt-
telens beslut denna dag påstånds
till efteråtten vid arbetets ut-
förande.

Styrskottet den 31 augusti 1946.

På Hunst. Lantbruksskyttelens vägnar:

Robert Smith.

Vidimeras ex officio:

Jonas Helin.

Hunstorps dikningsföretag år 1944.

avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Hunstorp i
Kinstad socken av Östergötlands län.

Betänkande.

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till utförande av Hunstorps diknings-
företag år 1944 i Kimstad socken av Östergötlands län.

Belägenhet.

Företaget är beläget 1 km. öster om Hunstorps gård
och 4,5 km. sydväst om Kimstads kyrka.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid
av undertecknad handlagd, den 11 november 1944 avslutad syneför-
rättning enligt vattenlagen. Enligt här bifogat bevis, bil.IV,
har missnöje med förrättningen ej anförts inom härför föreskriven
tid. Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdiknings-
anslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jord-
bruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefon-
den eller Statens avdikningslånefond har, undertecknad veterligt,
ej tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående
mark.

Hydrografiska förhållanden m.m. samt avloppets dimen-
sioner äro närmare angivna i synemännens vid syneförrättningen
avgivna utlåtande.

Motstående intressen beröras ej av företaget.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

2.

skall företaget vara utfört till den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

I till Kungl.Lantbruksstyrelsen ställd skrivelse
anhåller ende intressenten i företaget, doktor S.Scherling,
Platensgatan 17, Linköping, tel.: Linköping 232 40, om bevil-
jande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag
till företagets utförande.

Sammanfattning av företagets kostnader har införts
som bil.I.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,
kostnad och båtnad återfinnes som bil.II.

Bifogade tabell, bil.III, utvisar beräknade bidrags-
belopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen
angående företaget har visat, att torrläggning av den i företaget
ingående marken utgör förutsättning för ändamålsenligt utnytt-
jande av densamma och snabbt kommer att medföra ökade skördar.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda
tabell, bil.III, utvisar statsunderstöd kunna utgå till före-
taget med 1,600 kr. från Statens avdikningsanslag, och får jag
förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av:

1. Kostnadssammandrag bil.I.
2. Sammanfattning av uppgifter angående areal m.m. " II.
3. Tabell för beräkning av statsunderstöd " III.
4. Lagakraftbevis " IV.
5. Avskrift av synehandlingarna.
6. Plan- och profilritning.

Linköping i februari 1946.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

4.

Bil.I.

Kostnadssammandrag.

	Kr.	Kr.
<u>Torrlägningskostnad</u>		3,200:-
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Syreförrättningen	127:32	
Utredning angående statsunderstöd	<u>22:70</u>	<u>150:02</u>
Summa		<u>3,350:02</u>

Linköping i februari 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Vid arbetet planens förteckning
har kostnaden för gräskapet beaktas-
nats till 3.350 kr omr 2 öre.

Stockholm den 31 augusti 1946
På Huvudst. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Robert Smith.

Vidimeras ex officio:
Ivar Helin.

Bil.IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, bevärs icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 november 1944 avslutad laga syneförrättning angående Hunstorps dikningsföretag år 1944, avseende torrläggning av mark inom Hunstorp i Kimstads socken, Östergötlands län; det verder härmed till bevis medälat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 3 febr. 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Förestående avskrifter sid 1-8 likhet med originalhandlingarna

betygar ex officio:

Ivar Selin

Statens lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

E 2*0897
DIARIE Nr 4437
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 FEB. 1905

Hunstorps dikningsföretag år 1944.

Kimstad socken.


Östergötlands län.

Synehandlingar.

Hunstorps dikningsföretag år 1944,
avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Hunstorp i
Kimstad socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utföran-
de av avloppsdike för torrläggning av
mark inom Hunstorp i Kimstad socken
av Östergötlands län.

År 1944, den 11 november kl. 3 em. hölls sammanträde
i ärendet på undertecknad förrättningsmans kontor i Linköping.

Vid sammanträdet hade inställt sig sökanden till för-
rättningen, doktor S. Scherling, Linköping, ägare till den enda
i företaget ingående fastigheten 1/2 mtl. Hunstorp 1¹.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länssty-
relsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrätt-
ningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade
under innevarande år kartlagts. Förrättningsmannen hade tidigare
verkställt båtnadsuppskattning på marken, varjämte förslag till
företagets utförande upprättats. Företaget avser sålunda torr-
läggning av den på hithörande översiktskarta med röd färgläggning
betecknade marken, belägen 1 km. öster om Hunstorps gård, genom
utförande av dikessträckan A-B-C på hithörande plan- och profil-
ritningar.

Sökanden påyrkade företagets utförande i enlighet med
det upprättade förslaget.

§ 3.

Inga ersättningar skulle utgivas i samband med detta
företag. Inga broar eller trummor skulle ingå i företagets
arbeten.

§ 4.

Upplästes förrättningsmannens angående företaget
avgivna utlåtande, bil. C.

§ 5.

Överlämnades förrättningsmannens arvodesräkning.

Dagarvoden hade beräknats för sammanlagt 1 5/6 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

§ 6.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Linköping den 11 november 1944.

Joar Hein.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående protokoll godkännes:

J. Hennings

Bil. 1

Ink. till Landskansliet
 Linköping
 21 OKT. 1944
 D. Nr 31 D.D.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Hunstorp i Kimstad socken. Inga andra fastigheter beröras av företaget.

Platensgatan 17, Linköping, den 18 oktober 1944.

S. Scherling
 S. Scherling.

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av ovanstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 23 oktober 1944.



Carl Hamilton
 Carl Hamilton

Algot Pehardt
 Algot Pehardt

Stämpel FYRA kronor.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{2}$	1		<u>Rimstord socken</u> <u>Hunnstorp</u>	<u>S. Scherhning</u> Åker mylla / lera " " " " " " " " " " " " Väg Åker mylla / lera " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bil.C.U t l ä t t a n d e

angående Hunstorps dikningsföretag år 1944, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Hunstorp i Kimstad socken av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen år 1944.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt i synprotokollet intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på hithörande översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1 km. öster om Hunstorps gård och 4,5 km. sydväst om Kimstads kyrka genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B-C betecknade avloppsdiket, med en längd av 452 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, verom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företaget kan ej möta, då av detsamma endast beröres sökandens fastighet 1/2 mtl. Hunstorp 1.

Dimensionsberäkningar.

Dikessträckan A-B skall utföras som öppet dike med en bottenbredd av 0,30 m. och en sidolutning av 1:1,50.

Sträckan B-C skall utföras som täckt ledning av 12" cementrör med brunnar vid punkterna 1+80 och C samt stödjemur vid punkt B.

allt i enlighet med upprättade ritningar.

Dikets nederbördsområde omfattar en areal av 60 har.

Maximivrinningen har beräknats till 60 sekundliter. Botten-

lutningen har föreslagits till 2:1000 på sträckorna B - 1:80

och 2:74 - C samt till 3,2:1000 på sträckan 1:80 - 2:74.

Vid högvatten har beräknats en uppdamning vid punkt C av 0,4 m.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt

enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-

nadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderings-

längden, bil.A.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta

företag.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets

arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden

för företaget, synekostnaderna oberoende, till 3,200:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden

har enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A,

uppskattats till 3,554:60 kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola erlag-

gas av ägaren till 1/2 mtl. Hunstorp 1¹.

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick av ägaren till Hunstorp.

Arbetsplan.

Företaget skall benämnas Hunstorps dikningsföretag år 1944. Arbetena må taga sin början så snart denna förrättning vunnit laga kraft. Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämmas till den 1 september 1946.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetets utförande iakttages beträffande det öppna diket att dikesvallarna skola uppläggas minst 1 meter från dikeskanten.

Beträffande den täckta ledningen iakttages att cementrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att den för rörledningen uppschaktade jorden skall återfyllas på rören, som skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant, om så erfordras genom nedschaktning av dikesslanten

11.

Fixpunkt, till ledning vid arbetets utförande, har inhuggits i form av ett kors i bergsavsats 5 m. öster om diket vid punkt 2.85, belägen på höjden + 7.44 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Hunstorps gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Linköping den 11 november 1944.

Ivar Selin.
Statens lantbruksingeniör.

Godk. 8/11 1946 ⁴⁰/₄₆

28991

DIARIEN
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1946

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Hunstorps dikningsföretag år 1944"

i Kämstad socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 31 augusti 1946.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 1,600 kronor.

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Ensam intressent: Doktor S. Scherling, Platensgatan 17, Linköping.

Tel.: Linköping 232 40.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 2 juni 1946

Därvid befanns, att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 28 oktober 1946.

Ivar Selin
Lantbruksingeniör.

