

godk.

219
47

DIARIE Nr 25704
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT 1947

godkänd den 13/11 1947

Äg. av Lundby 35 avstår sig länet

333/47

E. 2-0899

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1947 till
Brogetorps dikningsföretag år 1945 i Skärkinds socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med sjutusen niohundrafyrtio (7.940)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med sjutusen sexhundrasextio (7.660)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören I. Helin vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~han~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ oss mig.

1:o att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bragefors den 23 sept. 1947.

Ragnar Johansson
Lantbrukare
Bragefors

Att

Ragnar Johansson, Bragefors

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jon Helin, G. L. Hjertqvist

Adress

Linköping

Adress

Åmotsjö, Nesselholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 november 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

13093
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1945

E _____ 2•0899

Brogetorps dikningsföretag år 1945.

Skärkind socken.

Östergötlands län.

Synehandlingar.

Brogetorpsdikningsföretag år 1945,

avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Viggeby, Lund-
by, Myran och Brogetorp i Skärkind soc-
ken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Lundby, Viggeby, Myran och Brogetorp
i Skärkind socken av Ostergötlands län.

År 1944, den 4 oktober, kl. 9 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos arrendatorn Ragnar Johansson i Brogetorp
för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrätt-
ningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i
tidningen Ostergötlands Dagblad, Norrköping, och anslagits vid Skär-
kind's kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bi-
fogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Nämndemännen Einar Carlsson i Halleby och Nils Andersson i Herse-
berga.

Sökande till förrättningen.

H.L.Abrahamsson,	9/100 mtl. Lundby	3	6	(Kullen)
K.G.Thorild	3/20 " "	3	7	
	1 " Myran	1	1	
F.O.Eriksson,	4/24 " Lundby	3	5	(Vadet)
Aug.Henricsons sterbhus	1 mtl. Viggeby	2	1	

genom befallningsmannen Torvald Andersson enligt fullmakt, bil.5.

Övriga sakägare:

Ragnar Johansson, arrendator av Brogetorp.

A.G.Johansson, " " Brogetorp.

Vägmästaren John Karlsson för vägförvaltningen i Ostergötlands län.

§ 1.

Upplästes/ansöknings till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget är beläget omedelbart väster om Brogetorp på båda sidor om allmänna vägen Linköping - Söderköping.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade utförande av avloppsdikena, sträckorna 0 - 15+49 och 16 - 20+4, till det djup, som erfordras för torrläggning av den i företaget ingående marken. Dikena borde utföras som täckta ledningar, med undantag av nedre delen av diket 0 - 15+49, som skulle utföras som öppet dike.

Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

§ 5.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Linköping - Söderköping vid punkt 8+90 av huvudavloppet. Trumman hade anlagts år 1931, vid vilken tid ovanförliggande mark utgjordes av åker. Trummans fördjupning skulle sålunda bekostas av vägförvaltningen.

Inga andra broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten.

§ 6.

Meddelades att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Brogetorp den 4 oktober 1944.

Isaac Helin
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Einar Andersson *Einar Larsson*

År 1945, den 23 februari, kl. 9,30 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos arrendatorn Ragnar Johansson i Brogetorp för att fortsätta förrättningsens handläggning.

Kungörelser om sammanträdet, bil 7 och 8, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, och anslagits vid Skärkinds kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 9

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Einar

Nämndemännen Einar Carlsson i Halleby och ~~XXXX~~ Andersson i Herseberga.

Delägare:

A.Henricssons sterbhus, för Viggeby, genom befallningsmannen Torvald Andersson.

F.O.Eriksson, Vadet.

H.L.Abrahamsson, Kullen.

K.G.Thorild, Myran.

A.Kuylenstierna för Brogetorp med Myran genom skogvaktaren C.O.

Thor enligt fullmakt, bil. /o och förmyndarskapsförordnande,
~~bil.~~

Ture Lasson för Lundby.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.C.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes arrendatorn Ragnar Johansson, Brogetorp, Norsholm, tel.: Norrköping 70054 (Budskickning), samt H.L.Abrahamsson, Kullen, och Torvald Andersson, Karlslund,
med F.O.Eriksson, Vadet, K.G.Thorild, Myran, och Ture Lasson, Mariedal, som ersättare.

§ 11.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmännen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 6 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbetalas 66 kr. till Ragnar Johansson, Brogetorp.

§ 12.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Brogetorp den 23 februari 1945.

Ivar Klein.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Einar Carlsson Einar Andersson

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av inneliggande framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 21 januari 1944.



Carl Hamilton
Carl Hamilton

Algot Pehardt
Algot Pehardt

Stämpel Fyra kronor.
16 D.D.

6.
Ink. till Landskansliet
Linköping
21 JAN. 1944
D. Nr 16 D. D.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman
att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående ut-
förande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Karlslund,
Vadet, Kullen, Myran, Mariedal, Brogetorp och Brotorp i Skärkind
socken av Östergötlands län.

Av företaget väntas komma att beröras:

A. Henriessons sterbhus,	Karlslund,	<u>Norsholm.</u>
F.O. Eriksson,	Vadet,	"
H.L. Abrahamson,	Kullen,	"
K.G. Thorild,	Myran,	"
T. Lasson,	Mariedal,	"
Landsjö fideikommiss,	Landsjö,	"
för Brogetorp och Brotorp.		
arr. R. Johansson,	Brogetorp,	"
" A.G. Johansson,	Brotorp,	"

Hänvändelse till arr. R. Johansson, Brogetorp.

Tel.: Norrköping 70062 (Mariedals gård)

Brogetorp den 18 december 1943.

H. L. Abrahamson Kullen
K. G. Thorild Myran
T. Lasson Mariedal
F. O. Eriksson Vadet
A. Kuylenstierna
för A. Henriessons Sterbhus
F. Henriesson

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, torsdagen
den 14 september 1944.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
angående torrläggning av vattenskadad
mark hållas på nedanstående tider och
ställen:

Onsdagen den 4 oktober 1944 kl. 9
f. m. hos arrendatorn R. Johansson i
Brogetorp. Av företaget beröres
Karlslund, Vadet, Kullen, Myran, Marie-
dal, Brogetorp och Brotorp i Skärkinds
socken.

Torsdagen den 5 oktober 1944 kl. 8
f. m. på Forsby gård. Företaget, som
avser sänkning av sjön Stora Sörn, berör
Forsby, Lycke och Boda i Kimstads
socken.

Torsdagen den 5 oktober 1944 kl. 1
e. m. hos arrendatorn Herbert Johans-
son i Fröjerum. Av företaget beröres
Fröjerum n:o 1 i Kimstads socken.

Linköping den 12 september 1944.

IVAR HELIN
Statens lantbruksingenjör


Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för terrläggning av mark inom
Karlslund, Vadet, Kullen, Myran, Mariedal, Brogetorp och Brotorp
i Skärkind socken hålles hos arrendatorn R. Johansson i Brogetorp
onsdagen den 4 oktober 1944 kl. 9 fm. Linköping den 12 septem-
ber 1944. Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse har i laga ordning blivit anslagen i Skärkinds församling den 17 sept. 1944 och har hållits tillgänglig på pastorsexpeditionen tills nedanstående datum.

Pastorsämbetet i Skärkind d. 28/9 1944.


(Josef Gustafsson.)
Kyrkoherde.

Bil. 4.

Förteckning

öfver nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Karlslund, Vadet, Kullen, Myran, Mariedal, Brogetorp och Brotorp i Skärkind socken hos arrendatorn R.Johansson i Brogetorp onsdagen den 4 oktober 1944 kl.9 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Skärkind,	<u>Skärkind.</u>
Kallelse till nämndemannen Nils Andersson, Herseberga,	"
" " " Einar Carlsson, Halleby,	"
Meddelande till P.A.Bergström, Skvalbäcken,	<u>Norsholm.</u>
" " F.O.Eriksson, Vadet,	"
" " A.Henricsons sterbhus, Karlslund,	"
" " H.L.Abrahamsson, Kullen,	"
" " K.G.Thorild, Myran,	"
" " A.Kuylentierne, Landsjö,	"
" " arr.R.Johansson, Brogetorp,	"
" " A.G.Johansson, Brotorp,	"
" " Th.Lasson, Mariedal,	"
" " Vägförvaltningen i Östergötlands län,	<u>Linköping.</u>

Linköping den 12 september 1944.

Joar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.

Fullmakt för befallningsman Torvald Andersson
att i sammanträde vid bynsförsamling enligt vattenlagen
angående utförande av avloppskanal för förläggning av
mark inom ^{del} Harkhund vadet, Thullen, Myrarp, Mäspedal
Brogatorp och Brostorp i Skärpinds socken onsdagen d. 4 okt.
1944 för att vår talan och beakta vår rätt.

Harkhund d. 1944/

För Ang. Henriksens Sterbh.

Anga Henriksen, Tora Henriksen, Erik Petersen
Förmyndare för Arne Henriksen.

Egenhändiga namnteckningar berättas:

Werner Samuelsson Albin Andersson

310/85-43.

///.
Bil. 6.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Viggeby, Myran, Lundby, Brogetorp i Skärkind socken korsar företagets avlopp allmänna vägen Linköping - Söderköping på sträckan 8:85 - 9:95 , 1,300 m. väster om Mariedals gård.

På platsen finnes f.n. en stentrumma med 1 m. bred genomgångsöppning.

Trumman behöver fördjupas omkring 0,65 m., så att dess nya botten kommer på höjdläget + 6,30 m. över dikningsföretagets jämförelseplan.

Diket är föreslaget som täckt ledning av 12" cementrör på båda sidor om trumman, och föreslås, att 12"-ledningen framdrages även genom vägen under nuvarande trumman.

Brunnar av 75 cm cementrör föreslås på båda sidor om trumman.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.10 § 52 om ovanstående förslag godkännes eller hur arbetet vid trumman eljest lämpligen bör verkställas.

Linköping den 31 januari 1945.

Ivar Helin.

Ivar Helin.
Statens lantbruksingeniör.

Vägförvaltningens yttrande

Ovanstående förslag godkännes, dock med rätt för vägförvaltningen, att om så befinnes lämpligare, förlägga rörtrumman vid sidan av stentrumman. Arbetet skall utföras av vägförvaltningen. *10/1/45*

Linköping den 31 januari 1945.

Vägförvaltningen i Östergötlands län

Enligt uppdrag

Assar Norén
Assar Norén.

Bil. 7.

Annons i tidningen. Östergötlands Dagblad, Norrköping, fre-

dagen den 2 Februari 1945.

Sammanträde

vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Viggeby n:o 2, Lundby n:o 3 och 4, Myran n:o 1 och Brogetorp n:o 1 i Skärkinds socken hålles hos arrendatorn Ragnar Johansson i Brogetorp fredagen den 23 februari 1945 kl. 9,30 f. m. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 31 januari 1945.

IVAR HELIN

Statens lantbruksingenjör

Bil. 8.Sammanträde

vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Viggeby n:o 2, Lundby n:o 3 och 4, Myran n:o 1 och Bro-
getorp n:o 1 i Skärkind socken hålles hos arrendatorn Ragnar
Johansson i Brogetorp fredagen den 23 februari 1945 kl. ^{9.30}~~2.30~~ fm.
Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.


Linköping den 31 januari 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse har anslagits i Skärkinds
församling söndagen den 4 februari 1945. Kungörelsen har
varit lagenligt tillgänglig på pastorsexpeditionen från nämnda
tid till ^{9.45}den 11 febr. 1945; betygas härmed:

Skärkind den 12 febr. 1945.


(Josef Gustafsson.)
Kyrkoherde.

Bil. 9.Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Brogetorps dikningsföretag år 1945" i Skärkind socken hos arrendatorn Ragnar Johansson i Brogetorp fredagen den 23 februari 1945 kl. 9,30 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Skärkind,	<u>Skärkind.</u>
Kallelse till Einar Carlsson, Halleby,	"
" " Nils Andersson, Herseberga,	"
Meddelande till Ragnar Johansson, Brogetorp,	<u>Norsholm.</u>

Linköping den 31 januari 1945.

Ivar Selin,
Statens lantbruksingeniör.

Bil. 10F u l l m a k t

för skogvaktare C. O. Thor att vid sammanträde den 23 februari 1945 hos arrendator Ragnar Johansson, Brogetorp, Norsholm, representera samt föra kapten A. Kuylenstiernas talan i och för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom fastigheterna Viggeby n:o 2, Lundby n:o 3 och 4, Myran n:o 1 och Brogetorp.

Stockholm den 15 febr. 1945.

För kapten Alexis Kuylenstierna
Hansfrölich
ent. fullm.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Agolfigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1	2 ¹	A	<u>Skärkind socken</u> Viggelby	<u>A. Henriksen Stubbs.</u> Åker mylla / lera " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6
4 ¹ / ₂₅	3 ⁵	B	Lundby (Vadell)	<u>J. O. Eriksson.</u> Åker mylla / lera " " " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	7 8 9 10 11 12 13 14
9 ¹ / ₁₀₀	3 ⁶	C	Lundby (Pallen)	<u>H. S. Abrahamsson.</u> Åker mylla / lera <u>Summa</u>	15
3 ¹ / ₂₀	3 ⁷	D	Lundby	<u>H. S. Abrahamsson</u> Åker mylla / lera " " " " <u>Summa</u>	16 17 18

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	35							1360	476	-	1700	595	-	340	119	-
	6							1620	97	20	"	102	-	80	4	80
	37							"	599	40	"	629	-	"	29	60
	69							1450	1.070	50	"	1.173	-	250	172	50
	26							"	377	-	"	442	-	"	65	-
	30							1540	462	-	~~1700~~ 1620	486	-	80	24	-
2	03								3.012	10		3.427	-		414	90
	18							1110	199	80	~~1700~~ 1280	230	40	170	30	60
	27							1530	413	10	1700	459	-	"	45	90
	89							1360	1.210	40	"	1.513	-	340	302	60
	35							1530	535	50	"	595	-	170	59	50
	18							1620	291	60	"	306	-	80	14	40
1	22							1200	1.464	-	"	2.074	-	500	610	-
	44							"	528	-	"	748	-	"	220	-
	4							1360	54	40	"	68	-	340	13	60
3	57								4.696	80		5.993	40		1.296	60
	109							1280	1.395	20	1700	1.853	-	420	457	80
1	09								1.395	20		1.853	-		457	80
	58							1020	591	60	1700	986	-	680	394	40
4	36							1100	4.796	-	"	7.412	-	600	2.616	-
	8							1530	122	40	"	136	-	170	13	60
5	02								5.510	-		8.534	-		3.024	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförbrukens nummer
1	2	3	4	5	6
1	1	E	Myssan	<u>J. J. Abrahamsson</u> Åker mylla / lera 19 " " 20 Vägg 21 Åker mylla / lera 22 " " 23 " " 24 " " 25 " " 26 <u>Summa</u>	
1	1	F	Brogård med Myssan	<u>A. Rönklövström</u> Åker mylla / lera 27 " " 28 " " 29 Vägg " 30 Högländ mark 31 Vägg mylla / lera 32 Åker " 33 " " 34 " " 35 " " 36 " " 37 " " 38 " " 39 Högländ mark 40 Åker mylla / lera 41 " " 42 " " 43 <u>Insamling</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42							1280	537	60	1700	714	-	420	176	40
	17							1020	173	40	"	289	-	680	115	60
						5										
	50							930	465	-	1700	850	-	770	385	-
	11							1200	132	-	"	187	-	500	55	-
	38							"	456	-	"	646	-	"	190	-
1	37							930	1.274	10	"	2329	-	770	1.054	90
1	26							1020	1.285	20	"	2.142	-	680	856	80
4	21					5			4.323	30		7.157	-		2.833	70
	80							1100	880	-	1700	1360	-	600	480	-
1	10							930	1.023	-	"	1.870	-	770	847	-
	14							1280	179	20	"	238	-	420	58	80
			54					850	459	-	1300	702	-	450	243	-
						8										
			50					1240	620	-	1300	650	-	60	30	-
	5							1620	81	-	1700	85	-	80	4	-
	30							1450	435	-	"	510	-	250	75	-
	75							1020	765	-	"	1.275	-	680	510	-
	33							680	224	40	"	561	-	1020	336	60
	47							930	437	10	"	799	-	770	361	90
	94							"	874	20	"	1.598	-	"	723	80
2	-							1020	2.040	-	"	3.400	-	680	1.360	-
						16										
	6							1530	91	80	1700	102	-	170	10	20
	23							1280	294	40	"	391	-	420	96	60
	7							1620	113	40	"	119	-	80	5	60
7	24	1	04			24			8.517	50		13.660	-		5.142	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Äranspord</i> <i>Äran</i> <i>mylka / lera</i> " " <i>Vägg</i> <i>Äran</i> <i>mylka / lera</i> " " " " " " " " <u><i>Summa</i></u>	44 45 46 47 48 49 50
1	4'	G	<i>Lundley</i>	<u><i>Jme Larsson</i></u> <i>Äran</i> <i>mylka / lera</i> " " " " <u><i>Summa</i></u>	51 52 53
1 4 1/2 5 9 1/100 3 1/20 1 1 1	2' 3' 3' 3' 1' 1'	A B C D E F	<u><i>Skärkind socken</i></u> <i>Viggley</i> <i>Lundley (Vadel)</i> " <i>(Pullen)</i> " " <i>Myran</i> <i>Borgby med</i> <i>Myran</i> <i>Lundley</i>	<u><i>Sammandrag</i></u> <i>A. Hennicssons skubbs</i> <i>J. O. Eriksson</i> <i>H. S. Abrahamson</i> " " " " " " <i>A. Timplerstierna</i> <i>Jme Larsson</i> <u><i>Summa</i></u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
7 24	1 04		24						8.517	50		13.660	-		5.142	50
4				1620	64	80		1760			1760	68	-	80	3	20
31				680	210	80		"			"	527	-	1020	316	20
			7													
118				500	590	-		1700			1700	2.006	-	1200	1.416	-
74				1020	754	80		"			"	1.258	-	680	503	20
5				1530	76	50		"			"	85	-	170	8	50
62				930	576	60		"			"	1.054	-	770	477	40
10 18	1 04		31					10.791	-			18.658	-		7.867	-
89				1360	1.210	40		1760			1760	1.513	-	340	302	60
63				930	585	90		"			"	1.071	-	770	485	10
18				1360	244	80		"			"	306	-	340	61	20
1 70								2.041	10			2.890	-		848	90
2 03								3.012	10			3.427	-	2.48	414	90
3 57								4.696	80			5.993	40	7.74	1.296	60
1 09								1.395	20			1.853	-	2.73	457	80
5 02								5.510	-			8.534	-	18.06	3.024	-
4 21			5					4.323	30			7.157	-	16.93	2.833	70
10 18	1 04		31					10.791	-			18.658	-	46.99	7.867	-
1 70								2.041	10			2.890	-	5.07	848	90
27 10	1 04		36					31.769	50			48.512	40	100.00	16.742	90
27 80																
Brogård den																

Deltag-
ningst-
skyldig-
het i
procent
0/10

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1050	Transp.					10018	40		
10+50-C	185 ^v	Grävning för rörledn. m.	185 ^v	2:-	370	-				
		12" cementrör m.frakt "	" ^v	5:20	962	-				
		Läggning och fyllning "	" ^v	1:20	222	-				
C		Brunn av 75 cm cementrör			80	-	1634	-		
C-14+50	215 ^v	Grävning för rörledn. m.	215 ^v	1:40	301	-				
		9" cementrör med frakt "	" ^v	3:50	752	50 ^v				
		Läggning och fyllning "	" ^v	1:-	215	-				
14+50		Brunn av 75 cm cementrör			80	-	1348	50 ^v		
14+50-D	99 ^v	Grävning för rörledn. m.	99 ^v	-:50	49	50 ^v				
		7" tegelrör med frakt.st.	340 ^v	$\frac{630}{1000}$	214	20 ^v				
		Läggning och fyllning m.	99 ^v	-:50	49	50 ^v				
D		Brunn av 75 cm cementrör			80	-	393	20 ^v	13394	10 ^v
		Jordersättning enligt synemännens utlåtande, bil.C							50	-
		Tillägges							555	90
	1549	Summa							14000	-
<u>Bidiket, sträckan C-E.</u>										
C-17+20	120 ^v	Grävning för rörledning.m.	120 ^v	-:60	72	-				
		8" tegelrör med frakt.st.	410 ^v	$\frac{730}{1000}$	299	30 ^v				
		Läggning och fyllning m.	120 ^v	-:50	60	-				
17+20		Brunn av 75 cm cementrör			80	-	511	30 ^v		
17+20 - - 18+65	145 ^v	Grävning för rörledn. m.	145 ^v	-:50	72	50 ^v				
		8" tegelrör m.frakt st.	500 ^v	$\frac{730}{1000}$	365	-				
		Läggning och fyllning m.	145 ^v	-:50	72	50 ^v				
18+65		Brunn av 75 cm cementrör			80	-	590	-		
18+65-E	139 ^v	Grävning för rörledn. m.	139 ^v	-:40	55	60 ^v				
		6" tegelrör m.frakt st.	480 ^v	$\frac{480}{1000}$	230	40 ^v				
		Läggning och fyllning m.	139 ^v	-:50	69	50 ^v				
E		Brunn av 75 cm cementrör			80	-	435	50 ^v	1536	80 ^v
		Tillägges							163	20 ^v
	404	Summa							1700	-

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Brogetorps dikningsföretag år 1945, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Viggeby, Lundby, Myran och Brogetorp i Skärkind socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och enligt yrkanden till protokollet § 4 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen på båda sidor om allmänna vägen Linköping - Söderköping, 5 km. nordost om Skärkinds kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D på hithörande plan- och profilritningar, med en längd av 1,549 m.
2. Bidiket, sträckan C-E, " " " " 404 "

Summa 1,953 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Dikessträckan A-B, med ett nederbördsområde av omkring 80 har, skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,50.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell.

Dikessträcka.	Nederbörds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rör- dimension.	Uppdäm- ning. m.
---------------	--------------------------------	-------------------	---	--------------------	------------------------

Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.

B - 3+27	75	75	1:1000	15" cementrör.	0,13
3+27 - 5+13	71	71	"	15" "	0,23
5+13 - 6+32	60	60	"	15" "	0,26
6+32 - 8+6	51	51	"	15" "	0,22
8+6 - 8+95	45	45	"	12" "	0,42

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rör- dimension.	Uppdäm- ning. m.
8+95 - 10+50	42	42	1:1000	12" cementrör.	0,55
10+50 - C	32	32	"	12" "	0,60
C - 14+50	17	17	"	9" "	0,70
14+50 - D	6	6	"	7" tegelrör	0,80

Bidiket, sträcken C-E.

C - 17+20	11	11	1:1000	8" tegelrör	0,56
17+20 - 18+65	8	8	"	8" "	0,35
18+65 - E	5	5	"	6" "	0,35

Stödjemur skall utföras vid punkt E samt brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 3+27, 5+13, 6+32, 8+6, 8+85, 8+95, 10+50, C, 14+50, D, 17+20, 18+65 och E i enlighet med upprättade ritningar.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-
nedsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderings-
längden, bil.A.

Ersättning för mark till dike och jordupplag vid

den öppna dikessträckan A-B skall utgivas av företaget

till ägaren av Viggeby 2 ¹ med 25 kr. och

" " " Landby 3 ⁵ " 25 "

Summa 50 kr.

Trumma.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen.

Linköping - Söderköping på sträckan 8+85 - 8+95 av huvudavloppet.

Enligt vad framgår av profilritningen skall trumman fördjupas

omkring 0,65 m. med blivande trummbotten på höjdläget + 6,30 m.

över företagets jämförelseplan. På grund av bestämmelserna i

vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.6 till pro-

tokollet, överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Enligt denna skrivelse föreslås nedläggning av 12"-rörledning

genom vägen under nuvarande trumman, med rensningsbrunnar på

båda sidor om vägen. Enligt på skrivelsen av Vägförvaltningen

gjord anteckning godkännes förslaget, dock med rätt för Vägför-

valtningen att, om så befinnes lämpligare, förlägga rörtrumman

vid sidan av nuvarande trumman.

Synemännen bestämma, ett arbetet genom vägen skall ut-

föras enligt Vägförvaltningen sålunda lämnade direktiv, och äger

Vägförvaltningen bestämma läget av de båda brunnarna på ömse

sidor om trumman.

Enligt protokollet § 5 är den nu befintliga trumman på platsen anlagd år 1931, vid vilken tid ovenförliggande mark utgjordes av åker. På grund härav och underhänvisning till bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 8 bestämma synmännen, att kostnaden för rörledningen genom vägen skall påföras Vägförvaltningen, men att kostnaden för brunnarna vid vägen skall erläggas av dikningsföretaget. Arbetet genom vägen, som skall utföras av Vägförvaltningen, skall verkställas vid sådan tidpunkt, att företagets övriga arbeten ej härigenom onödigtvis fördröjas.

Företagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den för trummans ombyggnad lämpliga tiden.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 15,700:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synmännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 16,742:90 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelas företaget i

olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i Kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A. 13, liksom begärd utredning, som tillägg till denna.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Skärkind socken.

1	mtl. Viggeby,	litt.A.	Jrn 2	, A.Henricssons sterbhus, <u>sökande</u>
4/25	"	Lundby,	"	B. Jrn 3 , F.O.Eriksson, <u>sökande</u>
9/100	"	"	"	C. Jrn 3 , H.L.Abrahamsson, <u>sökande</u>
3/20	"	"	"	D. Jrn 3 , " " " " , <u>sökande</u>
1	"	Myran,	"	E. Jrn 1 , " " " " , <u>sökande</u>
1	"	Brogetorp,	"	F. Jrn 1 , A.Kuylenstierna, <u>sökande</u>
1	"	Lundby,	"	G. Jrn 4 , Thure Lasson, <u>sökande</u>

Summa

Uppskattad	Beräknad	Deltagnings-
båtnad.	kostnad.	skyldighet
Kr.	Kr.	i procent.
		%

414:90	389:36	2,48	-
--------	--------	------	---

1,296:60	1,215:18	7,74	✓
----------	----------	------	---

457:80	428:61	2,73	✓
--------	--------	------	---

3,024:-	2,835:42	18,96	✓
---------	----------	-------	---

2,833:70	2,658:01	16,93	✓
----------	----------	-------	---

7,867:-	7,377:43	46,99	✓
---------	----------	-------	---

848:90	795:99	5,07	✓
--------	--------	------	---

16,742:90	15,700:-	100,00	✓
-----------	----------	--------	---

Framtida underhållet av företagets arbeten skall

utgå efter samma gränd, som gäller för arbetenas första utförande.

Det åligger företagets styrelse att tillse, att företaget bibehålles i försägensligt skick och att befintliga brunnar rensas, så snart så visar sig erforderligt.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Brogetorps dikningsföretag

år 1945. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma sysemännen till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iskttages beträffande det öppna diket, att dikesbankarna, som skola uppläggas minst en meter från dikeskanten, skola förses med öppningar 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på

var 50:de meter.

Vid utförandet av de täckta ledningarna iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,
att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören,
 som skola täckas till minst 1/2 m. över deras överkant, om så
 erfordras genom nedschaktning av dikesallänterna och
att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna
 med cementrör.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande
 och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i stor plan berghäll i kanten av Skvalbacken 13 m.
 nordväst om punkt A, belägen på höjden + 5,11 m.
2. Kors i jordfast sten i hagmark 100 m. nordväst om punkt C,
 belägen på höjden + 10,67 m.

Vattendomstolsevgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 25 kronor
 11 öre. Nämda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit
 laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för
 framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse.

(se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen

i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre

exemplar till Söderbygdens vattenstol, Stockholm, inom sextio

dagar från nedanstående dag.

Brogetorp den 23 februari 1945.

Ivar Holm.
Statens lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Emil Backström *Emil Andersson*

2

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

"Brazilarna dikningarpoutag år 1945"

2. Skarvin d

socken av

O. Turginstans

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				61 19
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dag	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr ha	ha	28.14 0.50	14 07	
		avvägda punkter	st	144 0.03	4 32	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	4.9 2,00	9 80	
		i annan mark	"	5,00		40 19
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.54 ha,	st	53 0.07	3 71	
		ha	28.50 0.06	1 71		5 42
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	53 0,04		2 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dag	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 -	
		för övriga kilometer	st	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	98	0,06	5 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	49	0,12	5 88	11 76
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1.9 3.50		6 65
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	13 0.25	3 25	
		Brantion	"		2 -	
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km ²	0,02		
		dag	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	0.4 6,00	2 40	
		2) " " över 20 "	"	1.5 10,00	15 -	17 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	48 0,03	1 44	2 44
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st	2,00		
		Överföres				161 42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				161 42
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.9	4,00	7 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			15 70	23 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	144	0,01		1 44
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00		27 —
✓	1944 okt. 4	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
✓	1945 jan. 22	Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Alternativt gästlag "	1	12,00		12 —
		Reg. kar. av dr. avgränsning "	1/2			6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "		12,00		4 —
		slamficka "		12,00		
		Summa om sammanträden				17 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				299 26
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st	1		1 75	
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.54 ha, ägofigurer st	53	0.10	5 30	
		ha	28.50	0.08	2 28	
		Överföres			16 33	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 33	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 90	
		3) insättning av höjdlägestal	st	144	0,02	2 88
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	48	0,05	2 40	25 26
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.9	6.-	11 40
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				5 25
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	16 65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörtutlopp och slamficka	"		12,00	7 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	30	0,55	16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Inbindning av handlingar				2 -
		Summa kronor				71 41
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				66 -
		Summa kronor				110 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			299 26	
		Lösen för kopior och avskrifter			71 41	370 67
		Övriga förrättningskostnader				110 60
		Summa kronor				481 27

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hammarsviks m. fl. häradss häradsrätt.

Brogetorn den 23 febr. 19 45,

Sven Holm.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Einar Carlsson

Einar Andersson

Kronor kvitteras:

den 19.....

Arvodesräkning

för utredning angående statsunderstöd till "Brogetorps diknings-
företag år 1945" i Skärkind socken av Östergötlands län.

	Kr.
Betänkande m.m.: 4 sidor á 3 kr.	12:-
Tabell för beräkning av statsunderstöd	5:30
Avskrifter: 12 sidor á 55 öre	6:60
Lagakraftbevis	3:-
Inbindning av handlingar	2:-
	Summa 28:90

Linköping i juni 1945.

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

25704

DIARIUM
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
22 JUN 1947

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

E 2•0899

Brogetorps dikningsföretag år 1945,

Skärkind socken,

Östergötlands län.

Betänkande.

Notiser:

Länsm. Huvudst. Lantbrukstygelsens
berätt denna dag gästade till
efter ättens vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947.

På Huvudst. Lantbrukstygelsens vägnar:

Gösta Forsman.

Vidimeras ex officio:

Joel Hedin.

Brogetorps dikningsföretag år 1945,

avseende utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Viggeby, Lundby, Myran
och Brogetorp i Skärkind socken av Östergöt-
lands län.

Betänkande.

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till Brogetorps dikningsföretag år 1945
i Skärkind socken av Östergötlands län.

Belägenhet.

Företaget är beläget på båda sidor om allmänna vägen
Linköping - Söderköping och 5 km. nordost om Skärkinds kyrka.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid
av undertecknad handlagd, den 23 februari 1945 avslutad, syne-
förrättning enligt vattenlagen. Enligt här bifogat bevis,
bil.V, har missnöje med förrättningen ej anförts inom härför före-
skriven tid.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsdiknings-
anslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jord-
bruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden
eller Statens avdikningslånefond har, undertecknad vederligt,
ej tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.
äro närmare angivna i synemännens vid syneförrättningen avgivna
utlåtande.

Motstående intressen:

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen

2.

Linköping - Söderköping. Att vägförvaltningen i länet ej haft något att erinra mot förslaget i denna del framgår av bil.6 till syneprotokollet.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara utfört till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt bifogade föreningsskrivelse, bil.II, önska samtliga intressenter erhålla statsbidrag, samtliga, med undantag av ägarna till Viggeby ¹ 2 och Lundby ¹ 4, dessutom även statslån till företagets utförande. I till Kungl.lantbruksstyrelsen ställd skrivelse anholder ordföranden i företagets styrelse arrendatorn Ragnar Johansson, Brogetorp, Norsholm, tel.: Norrköping 70054 (budskickning), om beviljande av största möjliga statsbidrag och ^{ar}st~~at~~slån, därtill bemyndigad enligt ovannämnda föreningsskrivelse, bil.II.

Sammandrag av företagets kostnader, bil.I, har införts här nedan.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes under bil.III.

Bifogade tabell, bil.IV, utvisar beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har visat, att torrläggning av den i företaget ingående marken utgör förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma och snabbt kommer att resultera i ökade skördar.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell, bil.IV, utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med i runt tal 7,940 kronor från Statens avdikningsslag och 7,660 kronor från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av:

1. Kostnadssammandrag bil.I.
2. Förening angående sökande av statsunderstöd " II.
3. Sammanfattning av uppgifter angående areal m.m. " III.
4. Tabell för beräkning av statsunderstöd " IV.
5. Lagakraftbevis " V.
6. Ett häfte synehandlingar.
7. Plan- och profilritningar.

Linköping i juni 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

$\text{Kr}.$

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 15,650:-

Ersättningar 15.700:-

Förrättningskostnad m.m.

Laga syneförrättningen 481:27

Vattendomstolsavgift	25:11
----------------------	-------

506:38

Utredning angående statsunderstöd 28:90 535:28

Summa	16,235:28
-------	-----------

Linköping i juni 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Postscript.

Vid arbeta på annus gått åt -
 lampa har varit adon på gått omt
 beräknats till 16.235 kronor 28 öre,
 varav å lantagarna an del
 15.009 kronor 52 öre.

Stockholm den 18 juni 1947. ²
På Huvudst. Lantbruksskolens styrelse vägnar:
Gösta Färmann,

Vidimus et officio.
Sunt Hic.

Bil.II.

Undertecknade, samtliga delägare i "Brogetorps dikningsföretag år 1945" i Skärkind socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och, där så här nedan finnes särskilt antecknat, lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar

ansöka hos Kungl. Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på till företaget beviljat statslån samt utkvittera och uppbära till företaget beviljade statsunderstöd.

Brogetorp, Norsholm, den 23 februari 1945.

Alexis Kuylenstierna, lån önskas.

Aug. Henricssons sterbhus, gm. Th. Andersson.

F.O.Eriksson, lån önskas.

H.L.Abrahamsson, lån önskas.

Thure Lasson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Einar Carlsson,

Einar Andersson.

Halleby,

Herseberga.

Kapten Alexis Kuylenstiernas egenhändiga namnteckning be-

6.

vittna:

Hans Frölich

Estrid Johansson.

Floragatan 20, Stockholm, Landejö, Kimstad.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Skärkind socken.</u>							
1	2 ¹	A	Viggeby	A.Henricssons sterbh.	2	03	-	--	2	03
4/25	3 ⁵	B	Lundby (Vadet)	F.O.Eriksson	3	57	-	--	3	57
9/100	3 ⁶	C	" (Kullen)	H.L.Abrahamsson	1	09	-	--	1	09
3/20	3 ⁷	D	"	H.L.Abrahamsson	5	02	-	--	5	02
1	1 ¹	E	Myran	H.L.Abrahamsson	4	21	-	--	4	21
1	1 ¹	F	Brogetorp med Myran	Alexis Kuylenstierna	10	18	1	04	11	22
1	4 ¹	G	Lundby	Thure Lasson	1	70	-	--	1	70
				<u>S u m m a</u>	27	80	1	04	28	84

Bil.V.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 23 februari 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Brogetorps dikningsföretag år 1945, avseende torrläggning av mark inom Viggeby, Lundby, Myran och Brogetorp i Skärkind socknen, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1945.

Ex officio:

G.Österholm.

Förestående avskrifters sid 1-10 likhet med originalhandlingarna

betygar ex officio:

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

1947 den 21 november

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Brogetorps dikningsföretag år 1945 i Skärkinds socken, Ostergötlands län.

Lån 7.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 18 juni 1947. Lånet minskat denna dag till 7.020 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och herrnan	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Skärkinds socken.</u>			
Lundby (Kullen)	9/100	6 3	H.L. Abrahamsson
"	3/20	7 3	D:ne
Myran	1	1 1	D:ne
Brogetorp med Myren	1	1	Alexis Kuylenstierna

Stockholm den 21 november 1947.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

M. Hägglund

Förteckning över lånesökande

vid "Brogetorps dikningsföretag år 1945" i Skärkind socken av
Östergötlands län.

4/25	mtl. Lundby (Vadet)	5 ✓ 3	F.O.Eriksson.	✓ 1	<i>avstår sig län</i>
9/100	" " (Kullen)	6 ✓ 3	H.L.Abrahamsson.	✓ 1	
3/20	" "	7 ✓ 3	H.L.Abrahamsson.	✓ 1	
1	" Myran	1 ✓ 1	H.L.Abrahamsson.	✓ 1	
1	" Brogetorp med Myran	1 1	Alexis Kuylenstierna.	✓ 1	

Linköping i juni 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

289
Godk. 21/11 1947 47

DIARIE Nr 25703
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT 1947

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Brogetorps dikningsföretag år 1945"

i Skärkind socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 18 juni 1947.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 7,940:- kr.

Lån från Statens avdikningslånefond: 7,660 kr. , vilket lån bör
minskas på grund av låneavsägelse från ägaren till Lundby 3⁵.

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Ordförande och förtroendeman:

Lantbrukaren Ragnar Johansson, Brogetorp, Norsholm.

Telefon finnes ej.

Vid av undertecknad den 23 september 1947 verkställd besiktning har företaget befunnits vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 9 oktober 1947.

Ivar Selin
Lantbruksingeniör.

