

Skuldförbindelse överlämnad
till *Kenneth Rulög*
den 16/6 1950
godkänd den 20/6 1950



E _____ 3-0901

3357
47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 november 1947 till
Ekenäs invallningsföretag år 1945 i Örtomta socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med sjutusenettthundraåttio (7.180)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med fjortontusenfemhundratrettio (14.530)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören I. Helin vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förlag, har ^{ensam} undertecknad, som ~~av vederbörande intressenter utsatts till styrelse~~ för
~~troendeman~~ i företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} ~~för egen del samt av veder-~~
~~börande intressenter i företaget vägnar~~ åtag er och förbinder ~~oss~~ ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september ~~1950~~ 1951,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda plan, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Malmö

den

1950

Godsägare.

Att godsägaren Anders Bergengren, Malmö,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Rönneholmsv 4, Malmö

Adress Beridaregat 12, Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 september 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bror Nilström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

E_____3*0901

DIANE 7401
K. LANTBESITZSTRECKEN
15 MAR 1946

Kungl. Lantbrukshögskolan
Kulturhistoriska byråns arkiv

335/47

Ekenäs invallningsföretag år 1945,

Örtomta socken,

Östergötlands län 25 JUN. 1945

Synehandlingar.

67;5 3 riter


SÖDERBYGDENS
VATTENDOMSTOL

Inskr. i vattenb.
d. 1/2 1946

Ekenäs invallningsföretag år 1945,
avseende invallning och torrläggning av
mark inom Ekenäs i Örtomta socken av Ös-
tergötlands län.

Synehandlingar.

Översiktskarta



skala 1:100.000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående invall-
ning och torrläggning av till Ekenäs i
Örtomta socken av Östergötlands län hö-
rande del av sjön Teden.

År 1945, den 27 mars, kl. 10 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman på Ekenäs gård för att enligt Länsstyrelsens förord-
nande, bil. 1, handlägga förrättningen, och hade meddelanden om
sammanträdet utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Fritz Jonsson i Klevst^ud och Daniel Isaksson i
Mossänder.

Sökande:

Anders Bergengren, Rönnehomsvägen 4, Malmö, ägare till Ekenäs,
genom David Claesson, Ekenäs, enligt fullmakt, bil. 3.

Övriga intressenter:

Ordföranden i styrelsen för Tedens sjösänkingsförening Nils Eskils-
son, Ekhult.

Inga andra intressenter finnas i företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget avser invallning mot avloppet från sjön Teden
och torrläggning av den till Ekenäs hörande delen av sjön Tedens
torrlagda botten, belägen omedelbart söder om Ekenäs slott.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade år
1943 uppmätts och avvägs. De upprättade ritningarna förevisades.

§ 4.

Förrättningsmannen hade upprättat förslag till företags
utförande omfattande vallsträckan A-B-C, pumpstation vid B samt
täckta avloppsdiket B-D.

§ 5.

Efter synegång på marken fortsattes sammanträdet, varvid

2.

sökandeombudet påyrkade företagets utförande i enlighet med det upprättade och för de närvarande förevisade förslaget.

§ 6.

Inga ersättningar skulle utgivas i samband med detta företag.

§ 7.

Inga broar eller trmmor beröras av företaget.

§ 8.

Nils Eskilsson förklarade sig ej hava något att invända mot företagets utförande.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.D.

§ 10.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 4 $\frac{3}{4}$ dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen. För hantlangning m.m. under förrättningen hade av sökanden utlagts 40 kr.

§ 11.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 12.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Ekenäs den 27 mars 1945.

Ivar Hein.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Friz Jonn *Daniel Laksen*

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET

3.

Bil. 1.

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av inneliggande framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 25 juni 1943.

På länsstyrelsens vägnar

E. Stårok *G. A. Wallén*

(E. Stårok)

(G. A. Wallén)



Stämpel Fem kronor.
28 D.D.

Godsägare
ANDERS BERGENGREN

Hjularöd, Harlösa

Malmö den 23 juni 1943.
Rönneholmsvägen 4
Rt. 15765

Ink. till Landskansliet
Linköping
25 JUNI 1943

D. Nr 28 D. D.

Till
Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Linköping.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig
förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syne-
förrättning för torrläggning och invallning av mig tillhörande
del av sjön Teden och strandmarker till samma tillhörande mina
fastigheter 5 1/2 mtl Ekenäs ¹ dels ock 1 7/8 mtl Broby 5 ¹ i
Örtomta socken.

Av förrättningen torde möjligen även delvis
andra fastigheter komma att beröras, vilka dock kunna närmare
angivas först sedan erforderliga undersökningar utförts.

Vederbörande förrättningsman torde hänvända
sig till arrendator David Claesson å Ekenäs.

Hjularöd som ovan.

Anders Berggren

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande invallning och torrläggning av den till Ekenäs i Örtomta socken hörande delen av sjön Teden hos David Claesson, Ekenäs, tisdagen den 27 mars 1945 kl. 10 fm.

Kallelse till Fritz Jonsson, Klevstad, Ringås.

" " Daniel Isaksson, Mossänder, "

Meddelande till Anders Bergengren, Rönneholmsvägen 4, Malmö.

" " David Claesson, Ekenäs, Ringstorp.

" " ordföranden i sjön Tedens sänkningsföretag,
Nils Eskilsson, Ekhult, Björsäter.

Linköping den 16 mars 1945.

Joar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

ANDERS BERGENGREN

Bit. 3. 6.
MALMÖ den 16 mars 1945.
Rönneholmsvägen 4
Rt. 15765

F u l l m a k t

för herr David Claesson att föra min talan vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Ekenäs gods i
Örtomta socken tisdagen den 27 ds.

Godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Malmö som ovan.

Anders Bergengren

Godsägare Anders Bergengrens egenhändiga namnteckning
bevittna:

[Signature]

Th. Andersson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
5½	2'		¹ <u>Artanta eskers</u> ² Eskers	Anders Bergengren äker mylla / lera " ä ang " " " " " kulle ä ang kulle ä ang " " äker " " " "	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
				<u>Pennan.</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
96								1530	1468	80	1700	1632	-	170	163	20
92								1360	1251	20	"	1564	-	340	312	80
	43							350	150	50	1400	602	-	1050	451	50
	15							700	105	-	"	210	-	700	105	-
	17							560	95	20	"	238	-	840	142	80
	20							420	126	-	"	420	-	980	294	-
	11 01							100	1101	-	"	15414	-	1300	14313	-
	3 38							50	169	-	"	4732	-	1350	4563	-
						3		-								
	60							700	420	-	"	840	-	700	420	-
						7		-								
	72							700	504	-	"	1008	-	700	504	-
	1 10							280	308	-	"	1540	-	1120	1232	-
	1 01							700	707	-	"	1414	-	700	707	-
28								1360	380	80	1700	476	-	340	95	20
29								"	394	40	"	493	-	"	98	60
71								1020	724	20	"	1207	-	680	482	80
80								340	272	-	"	1360	-	1360	1088	-
3 96	18 87					10		8177	10		33150	-		24974	90	

Skedd den 27 mars 1945.

Svar Hein.

Statens Lantmäteringen.

Särren gods man:

Ante Järnman

Daniel Isaksson

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		specialkonstruktionsfrälägg 1 st. insvällningspump med en kapacitet av 132 csk/lit med tre- branda elektrisk motor om 8 hkr jämte övrig utrustning, enligt an- bud			2 900 -					
		elektrisk ledning med stolpar och mantlar L 2 to 4:-			4 100 -		7 000 -			
		motor- och luf-mantlar i pumpstationer			960 -					
		Pumma			240 -		1 200 -		8 200 -	
									8 200 -	
		<u>Kapitaliserad driftkostnad</u> Daglig driftkostnad i elektrisk energi bel. 2 900 0:05			145 -					
		vilket, kapitaliserat efter 5% motsvarar ett kapitalbelopp av							2 900 -	
		Pumma							2 900 -	
		<u>Lammandrag</u> 416 Vallen str A-B-C					3 100 -			
		593. Diket " B-D					10 000 -			
		Pumpstation vid B.					8 200 -		21 300 -	
		Kapitaliserad driftkostnad							2 900 -	
		Pumma							24 200 -	
1009										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Specialkostnadsförslag för</u>										
<u>pumpstation vid B.</u>										
<u>pumphus med kammarer:</u>										
		grundgrävning m ³ 10	5:-		50	-				
		spantning m. virke m ² 30	7:-		210	-				
		pålning " " st 9	20:-		180	-				
		förmurning " " m ² 35	5:-		175	-	615	-		
		betong E 1:3:4 m ³ 1.5	45:-		67	50				
		" " 1:2:3 m ³ 6.5	50:-		325	-				
		armeringsjärn kg 240	0:80		192	-				
		armering, blandning och								
		gjutning m ³ 8	30:-		240	-	824	50		
		12" cementrör till								
		flathår brunn			18	-	18	-		
		1 st 400 mm brattelsventil			420	-				
		1 " " anslutningsrör			50	-				
		montag av brattelsventil			20	-	500	-		
		2 st L-balk N. 12 kg 50	0:80		40	-	40	-		
		ljust virke m ² 1.20	80:-		96	-				
		arbete			100	-				
		smick, rödfärg								
		takeplan mfm.			54	-	250	-	2247	50
<u>inlagg brunn med ledning:</u>										
		grävning och släppling								
		för ledning			26	-				
		18" cementrör			24	-				
		läggning och fyllning			20	-				
		fogtätning			10	-	80	-		
		grävning för brunn			20	-				
		90 cm. brunnrör st 3	20:-		60	-				
		brunnstättning			10	-				
		överfrys			90	-	80	-	2247	50

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8		
		överfart			90 -		80 -		2 347	50
		lock till brunn			10 -		100 -		180	-
		utlopp med ledning								
		grävning för utlopp			10 -					
		späntning med virke			20 -					
		formering			20 -					
		betong armering och								
		gjutning	0.7	90:-	62 -		123 -			
		grävning för ledning			10 -					
		18" cementrör			60 -					
		fogstättning			50 -					
		laggning och överfyllning			20 -		140 -		263	-
		hans hållning under								
		arbetet och vid pump-								
		manlag							100	-
		hans lagning och mate-								
		rialt vid pumpmanlag							109	50
									2 900	-

Etlinäs den 27 mars 1945.

Jens Helin

Statens konstruktionsingenjör

14.
Bil. C
AKTIEBOLAGET
FINSHYTTANS BRUK
FINNSHYTTAN



ANBUD N:o 28214

Å

IN VALL N I N G S P U M P

TILL

Statens Lantbruksing. Herr Ivar Helin,

Linköping

betr.

Ekenäs Invallningsföretag år 1944.

AKTIEBOLAGET FINSHYTTANS BRUK

TELEFONER: FILIPSTAD
Nr 337.....DISPONENTEN
" 335.....OFFERTKONTOR
" 5.....KAMRER, KASSA & INKÖP
" 395.....RITKONTOR
" 9.....VERKSTADSINGENJÖR
" 647.....ELEKTRIKER



KONTORSTID...8.30-12.30, 1.30-5
LÖRDAGAR.....8.30-1.30

POSTGIRO.....90090

Statens Lantbruksing.
Herr Ivar Helin,
Linköping.

Eder beteckning

Vår beteckning

FINNSHYTTAN DEN

offert nr 28214.

3 Juni 1944.

Ing. Råberg/Mn.

Ekenäs Invallningsföretag år 1944.

Vi tacka för Eder förfrågan av 29 po och hava härmed nöjet offerera:

1 st. invallningspump, typ A, öppen uppställning:

uppforderingshöjd	= 2,2	1,6	1,2 m
uppforderingsmängd	= 132	150	165 l/s
verkningsgrad	= 70	69	60 %
varvtal	= 950 r/m		
motoreffekt	= 8 hk		

Pris på pump med delar enl. specifikation samt motor

Kronor 4.100:-

inkl. frakt, emballage och montage på sedvanliga villkor.

Specifikation.

- 1 st. pumphjul av gjutjärn,
- 1 st. pumphus av gjutjärn med strömlinjeformade ledskovlar och vitbokslager,
- 1 st. sugtratt av stålplåt,
- 1 st. autom. bakslagsventil i sugtratten,
- 1 st. inmundningsring,
- 1 st. pumpaxel av S.M. stål med erforderliga lager,
- 1 st. lagerinbyggnad med axiallager för upptagande av pumphjulets axialtryck,
- 1 st. fundamentram till d:o,

Till Statens Lantbruksing. Herr Ivar Helin.

- 1 st. elastisk pinnkoppling mellan pump- och motoraxlarna,
- 1 st. tömningsventil till pumpkammaren,
- 1 st. Elektromekano kortsl. 3-fasmotor, 8 hk, 950 r/m, 380 V,
50 per. vertikal, droppvattenskyddat kapslad med fläns
på bakre lagerskölden,
- 1 st. autom. Y/D-kopplare med 3-fasig, termisk överströms-
utlösning för till- och fränslag efter impuls från flottör,
- 1 st. flottörutrustning, bestående av kopparflottör, flottör-
strömbrytare, 10 m lina, 2 brytrullar, 2 stoppkuler och
motvikt,
- Ankarbultar, smörjkoppar, packningar, fundament- och uppställ-
ningsritningar.

Till ovanstående pump offereras:

- 1 st. trottventil för handmanövrering, $\phi = 400$ mm

Pris Kronor 420:-

Leveranstid: 24 arbetsveckor.

Betalning i 1/3-delar enl. bilagda allmänna leverans-bestämmelser,
som gälla i tillämpliga delar.

Tacksamt emotseende Eder v/ order härå, hava vi äran teckna

Högaktningsfullt

AKTIEBOLAGET
FINSHYTTANS BRUK

R. Wallertz

lev. bestämmelser.

Bil.D.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Ekenäs invallningsföretag år 1946, avseende invallning och
torrläggning av mark inom Ekenäs i Örtomta socken av Östergöt-
lands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till
protokollet, och enligt i protokollet antecknade yrkanden avser
detta företag invallning av den till Ekenäs hörande delen av
sjön Tedens torrlagda botten, belägen omedelbart söder om Ekenäs
och 4 km. sydsydost om Örtomta kyrka. Marken har på hithörande
översiktskarta betecknats med röd färgläggning.

Företaget skall omfatta utförande av följande arbeten:

1. Pumpstation vid punkt B på hithörande plan- och profilrit-
ningar.
2. Vallsträckan A-B-C, med en längd av 416 m.
3. Avloppsdikey, sträckan B-D, med en längd av 593 "

Företaget är beläget inom Motala Ströms nederbörds-
område n:o 67, och är att hänföra till sådan invallning, varom
stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 49-55.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen

icke kunna möta, då av företaget endast beröres Ekenäs gård, som äges av sökanden till förrättningen.

Vallars och dikens dimensioner.

Vattenstånden i det utanför pumpstationen belägna avloppsdiket äro vid högvatten + 7,40 m. och vid medelvatten + 6,80 m. Vallar skall utföras med ett krönläge av + 7,90 m., en krönbredd av 1 m. samt med en sidolutning av 1:1,50 mot invallningsområdet och 1:2 mot det yttre avloppsdiket.

Grästorven borttages på en bredd av 3 m. under vallen.

Vallkärnan utföres enligt bifogad sektionsritning.

Material till vallen tages genom uppgrävning av ett inre öppet dike enligt bifogad profil- och sektionsritning.

Avståndet från vallbasen till både det inre diket och det yttre avloppsdiket skall vara 2 m.

Avloppsdiket, sträckan B-D, skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående dimensioneringstabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rör- dimension.
B - 6÷100	100	100	1,5:1000	18" cementrör.
6÷100 - 8÷50	80	80	1:1000	15" "
8÷50 - D	50	50	"	15" "

Brunnar av 90 cm cementrör skola utföras dels vid punkterna 6÷100, 8÷50 och D, dels utanför pumpstationen mitt för det öppna innerdiket. Brunnarna vid pumpstationen och punkt D skola förses med av järngaller avstängda öppningar för ytvattnets fria inrinnande i brunnarna.

De föreslagna dikes- och valldimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Pumpstationen.

Företagets pumpstation skall utföras vid punkt B på ritningarna. Pumpstationen består av pumphus med pumpkammare och erforderliga till- och avloppsledningar. Till- och avloppsledningarna bestå av 18" cementrör med tätade fogar. Avloppsledningen förses med trottelventil för avstängning. Pumpstationen är konstruerad för elektrisk driven turbinpump med flottörströmbrytare. Pumpkammaren skall armeras enligt påskrift på pumpstationsritningen.

Elektrisk lågspänningsledning framdrages från befintlig ledning i närheten av pumpstationen.

Företagets nederbördsområde omfattar en areal av 110 har. Största förekommande avrinning har beräknats till 1,2 sekund-liter/har. Maximipumphöjden har beräknats till $7,40 - 5,20 = 2,20$ m. och medelpumphöjden till $6,80 - 5,20 = 1,60$ m.

Med en verkningsgrad på pumpen av 0,5, blir den erforderliga

$$\text{motorstyrkan } \frac{132 \times 2,2}{75 \times 0,5} = 7,5 \text{ hkr.}$$

Om man beräknar att av årsnederbörden 300 mm skall pumpas,

åtgår härfor ett energibelopp av

$$\frac{0,3 \times 110 \times 10,000 \times 1,000 \times 1,6 \times 0,736}{75 \times 0,5 \times 3,600} = 2,900 \text{ kwh.}$$

Beträffande pumpstationens och pumpens konstruktion

och uppsättning hänvisas till bifogade pumpstationsritning

samt från aktiebolaget Finshyttans bruk inforärat anbud på an-

läggningen, bil.C.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställtts

enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-

nadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderings-

längden, bil.A.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta

företag.

Inga broar eller trummor beröras av företaget.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden

för företaget, synekostnaderna oberäknade, till

Arbets- och materialkostnader 21,300:- kr.

Kapitaliserad driftskostnad 2,900:- "

Summa 24,200:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 24,972:90 kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola påföras 5 1/2 mtl. Ekenäs.

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick av ägaren till ovanstående fastighet.

Arbetsplan m.m.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämmas synemännen till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid utförande av den täckta ledningen iakttages att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser och att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören.

Fixpunkt, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, har inhuggits i form av ett kors i jordfast sten 70 m. nordost om punkt 8+50, belägen på höjden + 8,00 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 37 kr. 46 öre. Nämda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Underställning.

Då företaget ej berör sådana förhållanden, som finnas omnämnda i vattenlagen kap. 7 §§ 45 och 55, skall detta utlåtande ej underställas vattendomstolens prövning.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Ekenäs gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Ekenäs den 27 mars 1945.

Ivar Selin
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Pär Jönsson *Daniel Gustavsson*

Härmed intygas, att redogörelse till Östergötlands
läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd enligt bestämmelser-
na i 3 §, punkt 7, av K. ngl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1939,
nr 436, lämnats av lantbruksingeniören i Östergötlands län be-
träffande "Ekenäs invallningsföretag år 1945" varvid beslutats
att tillstyrka beviljande av statsunderstöd till företaget.

Linköping den 26 mars 1945.

Fredrik C. Andén

Täckdikningsnämndens ordförande.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

"*Ekens invattningssatser år 1945*"

i *Örtomta*

socken av *Östergötlands*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	5	0,50			2	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	0.4	1,50		60		
		kroklinje	0.4	3,00		120		
		i annan mark, raklinje	0.5	3,00		150		
		kroklinje	1.4	6,00		840		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.66 ha	6	0.36		216		
		 ha	3.96	0.54		214		
		äng och odlingsmark, medelareal 1.89 ha	10	0.42		420		
		 ha	18.87	0.26		491		
		annan mark och impediment, medelareal 0.05 ha	2	0.05		10		
		 ha	0.10	0.78		8		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
								
								
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ ~~bladet~~				4 -		
		övriga ~~regalark~~ ~~blad~~					29	29
		Överföres					31	79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				31 79
1942	Sent. 24(2)	Avvägning.				
1943	Aug. 2	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr ha	22.83	0.50	11 42	
		avvägda punkter	110	0.03	3 30	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.8	2,00	3 60	
		i annan mark		5,00		36 32
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.28 ha,	48	0.09	1 62	
		ha	22.93	0.04	9 2	2 54
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	32	0,06	1 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	16	0,12	1 92	3 84
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 400				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	/			3 -
		2) befintligt avlopp eller vall				
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0.15		45
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	/	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²				
		nämligen m² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	37	0,03	1 11	2 11
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				96 55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 55
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			13 10	15 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km	0,4 0,50	2 -	
		c) Uppritning av tvärsektioner	st	1 0,25	25	
		d) Kostnadsberäkning	km	0,4 3,00	1 20	
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	4 12,00	48 -	51 45
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning	st	8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Ritningar, antal blad	st	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1/0	0,01		1 10
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp	st	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
		Utlåtande, § 45	sid	6 3,00		18 -
1945	mar	27 Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
			"	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4 12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		5 -
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		206 70
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck	st			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 1.28 ha, ägofigurer	st	18 0,13	2 34	
			ha	22.93 0,05	1 15	
		Överföres			10 49	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			87	
		3) insättning av höjdlägestal	st	1/10	0,02	2 20
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	37	0,05	1 85	17 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	15 5-	7 50	
		ändring av befintligt avlopp	"			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			70	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	3,00		8 20
		<i>Luskopier av pumpstationsritning</i>				2 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	2	12,00	24 -
		brunn, rörtutlopp och slamficka	"		12,00	5 -
						29 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	17	0,55	9 35
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		<i>Inbindning av handlingar</i>				2 -
		Summa kronor				72 51
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				40 -
		Summa kronor				70 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			206 70	
		Lösen för kopior och avskrifter			72 51	279 21
		Övriga förrättningskostnader				70 80
		Summa kronor				350 01

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Linsöpinge domarsagas häradsrätt.

Ekenås den 27 mars 1945

Ivar Helin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Frithjof Jönsson

Daniel Isaksson

Kronor kvitteras:

den 19.....

Arvodesräkning

för utredning angående statsunderstöd till "Ekenäs invallnings-
företag år 1945" i Örtomta socken av Östergötlands län.

Betänkande m.m.: 4 sidor á 3 kr.	12:- kr.
Tabell för beräkning av statsunderstöd	2:50 "
Avskrifter: 9 sidor á 55 öre	4:95 "
Lagakraftbevis	3:- "
Inbindning av handlingar	2:50 "
	<u>Summa 24:95 kr.</u>

Linköping i Juni 1945.

Jean Selin

Statens lantbruksingenjör.

E _____ S*0901

Kongl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Libretto el

Ekenäs invallningsföretag år 1945,

Örtomta socken.

Östergötlands län.

Betänkande.

Protokoll:

Den 6 nov. 1947. Lantbrukstyreterens beslut denna dag på ett and
lin efter ställe vid alltså ut-
gående.

5. Lantbrukstyreterens beslut denna dag på ett and

På den 6 nov. 1947. Lantbrukstyreterens beslut denna dag på ett and
lin efter ställe vid alltså ut-
gående.

Vidimeras ex officio:
Svar Helin.

Ekenäs invallningsföretag år 1945,

avseende invallning och torrläggning av
mark inom Ekenäs i Örtomta socken av Ös-
tergötlands län.

Betänkande.

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till Ekenäs invallningsföretag år 1945

i Örtomta socken av Östergötlands län.

Belägenhet.

Företaget ligger omedelbart söder om Ekenäs och 4 km. sydsydost om Örtomta kyrka.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 27 mars 1945 avslutad, syneförrättning enligt vattenlagen. Enligt vad framgår av bifogade bevis, bil.IV, har missnöje med förrättningen ej anförts inom härför föreskriven tid.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller Statens avdikningslånefond har, undertecknad veterligt, ej tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens vid syneförrättningen avgivna utlåtande.

Motstående intressen beröras ej av företaget.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

2.

skall företaget vara utfört till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

I till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställd skrivelse an-
håller erde intressenten i företaget, godsägaren Anders Bergen-
gren, Rönneholmsvägen 4, Malmö, tel.: Malmö 15765, om bevil-
jande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag
och lån från Statens avdikningslånefond till företagets ut-
förande.

Sammandrag av företagets kostnader, bil.I, har införts
här nedan.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,
kostnad och båtnad återfinnes under bil.II.

Bifogade tabell, bil.III, utvisar beräknade bidrags-
och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har vi-
sat, att torrläggning av den i företaget ingående marken utgör
förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma och
snabbt kommer att resultera i ökad avkastning.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda
tabell, bil.III, utvisar statsunderstöd kunna utgå till före-
taget med i runt tal 7,180 kronor från Statens avdikningsanslag

och 14,530 kronor från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljdes av:

1. Kostnadssammandrag bil. I.
2. Sammanfattning av uppgifter angående areal m.m. " II.
3. Tabell för beräkning av statsunderstöd " III.
4. Legakraftbevis " IV.
5. Avskrift av synhandlingarna.
6. Plan- och profilritningar.

Linköping i juni 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil.I.Kostnadssammandrag.

Kr. Kr.

Torrläggningsskostnad. 21,300:-Förrättningskostnader m.m.

Syneförrättningen 350:01

Vattendomstolsavgift 37:46

387:47

Utredning angående statsunderstöd 24:95 412:42

Summa 24,712:42

Kapitaliserad driftskostnad 2,900:-

Summa 24,612:42

Linköping i juni 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Beskrift:

Vid arbete uti anrens gästställe
 har kostnader för gjutning beräknats
 till:

anläggningarkostnad 21.712 kr. 42 öre
 kapitaliserad driftkostnad 2.900 "
Summa 24.612 kr. 42 öre

Stockholm den 6 november 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Robert Smith.

Vid förord ex officio.

Ivar Helin.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	3,96	18,87	22,83	x) 24,612:42	24,972:90	0,99
		x) Kapitaliserad driftskostnad inräknad.				
		Linköping i juni 1945.				
		Ivar Helin				
		Statens lantbruksingeniör.				

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l						
					Åker		Annan mark		S u m m a		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			<u>Örtomta socken.</u>								
5 1/2	2 ¹		Ekenäs	Anders Bergengren.	3	96	18	87	22	83	

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
24,972	90	21,300	-	387	47	24	95	21,712	42	0,99	33,10	7,180	-	14,530	-
x) x) Kapitaliserad driftskostnad ej inräknad. Linköping i juni 1945. Ivar Helin. Statens lantbruksingeniör.															

Bil.IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 27 mars 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Ekenäs invallningsföretag år 1945, avseende invallning och torrläggning av mark inom Ekenäs i Örtomta socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den
8 juni 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Förestående avskrifter sid 1-8 likhet med originalhandlingarna

betygar ex officio:

Loar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 SEP 1952

DIARIE N 1455

SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Ekenäs invallningsföretag år 1945" i Askeby kommun (Örtomta socken)
(namn, socken och län)

av Östergötlands län.

Ordföranden: } Godsägaren Anders Bergengren, Rönneholmsvägen 4, Malmö.
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 6 november 1947.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

7,180

LANTBRUKSSTYRELSEN
Kronor

Lån från statens avdikningslånefond

14,530

kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1952.

Vid förrättningen, som verkställts av 1. assistenten Bruno Wallgren

den 13 september 1951, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 19 september 1952.

Loar Stein.

Lantbruksingeniör.

(Införda kostn. uppg.)

Bereknad kostn. för utf. 21712:42

Fragen minskning

godk. kost

utbet. bel. 1.180 kr

" lån 2.530 "

(52)

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk

Postgiro 15666

Dnr J 1455/52

Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.

SL/MG

321
47
-- SLUT

7 OKT. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 OKT. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Lantbruksingenjören I. Helin,
Linköping.

Ang. EKENÄS INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1945 i Örtomta socken,
Östergötlands län.

Lantbruksstyrelsen får härmed anmoda Eder att hit insända uppgift huru den verkliga kostnaden för företagets utförande förhållit sig till motsvarande vid statsunderstödstilldelningen beräknad kostnad, 21.712:42 kr. Har den verkliga kostnaden understigit den beräknade torde uppgift om verklig kostnad för utförandet hit meddelas.

Stockholm den 26 september 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh
Sune Lindh

Lantbruksingenjörens svar.

Företagets verkliga kostnad har uppgått till 26,700 kr. + förrättningskostnad.

Linköping den 2 oktober 1952.

Ivar Helin

Rimuss

J 1455/52

SL/MG

Lantbruksingenjören I. Helin,
Linköping.

Ang. EKENÄS INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1945 i Örtomta socken,
Östergötlands län.

Lantbruksstyrelsen får härmed anmoda Eder att hit insända uppgift huru den verkliga kostnaden för företagets utförande förhållit sig till motsvarande vid statsunderstödstilldelningen beräknad kostnad 21.712:42 kr. Har den verkliga kostnaden understigit den beräknade torde uppgift om verklig kostnad för utförandet hit meddelas.

Stockholm den 26 september 1952.

Enligt uppdrag



Sune Lindh

DEN 3 JAN 1951

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN

15 DEC. 1950

DIARIE NO 2625

SAK NR

Företag: Ekenäs invallningsföretag år 1945

(namn, socken och län)

Ostenstr. s.m., Östergötlands län ✓

~~Ördföranden:~~ Godsägare Anders Bergengren, Rönneholmsvägen 4~~Förtroendemän:~~

Ende intressent: M a l m ö

Arbetsplanen fastställd den 6 november 1947 ✓

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.180 ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 14.530 ✓ kronor

Arbetslid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbetslid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951 ✓

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av l:e-assistent B. Wallgren

22 nov. 1950

den , har befunnits att av den beräknade och fast-

ställda kostnaden 21.712:42 kr voro arbeten utförda för motsvarande

90 %.

Linköping den 11 december 1950

Leif Selin.

Lantbruksingeniör.

B 6.000:-
L 12.000:-

1951 den 3 januari.

J 2625./50

MG

Länsstyrelsen i Östergötlands län,
L i n k ö p i n g.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 6 november 1947 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 14.530 kronor till utförande av Ekenäs invallningsföretag år 1945 i Örtomta socken, Östergötlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å den fastighet inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Örtomta socken</u>		
Ekenäs	2 ¹	Anders Bergengren

Stockholm den 3 januari 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

6/11 47

Förteckning över lånesökande

vid "Ekenäs invallningsföretag år 1945" i Örtomta socken av
Östergötlands län.

5 1/2 mtl. Ekenäs ¹ 2, Anders Bergengren.

✓
Linköping i juni 1945.

Ivar Helin
Statens lantbruksingeniör.

321/47

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr J 888/50
Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.

MG

FÖREDRAGET
DEN 26 SEP. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN



Lantbruksingenjören Ivar Helin,

L i n k ö p i n g.

Härigenom får jag anmoda Eder föranstalta om, att/betänkan-
det rörande Ekenäs invallningsföretag år 1945 i Örtomta socken
av Östergötlands län måtte insändas till Kungl. Lantbruksstyrel-
sen.

Stockholm den 16 juni 1950.

Enligt uppdrag

Stålmans försvar.

Begärd avskrift av betänkande översändes härmed.

Linköping den 11 september 1950.

Ivar Helin.

Ivar Helin.
Lantbruksingenjör.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.



BESLUT

DEN 25 SEP. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, enda intressent i det företag som avser "Ekenäs
Invallningsföretag år 1945 i Örtomta socken av Östergötlands
län, till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 nov.
1947 beviljat såväl statsbidrag som lån från avdikningslåne-
fonden, får härmed på grund av svårigheter vid arbetets utfö-
rande samt brist på arbetskraft anhålla om förlängning av tiden
för arbetets fullbordande till den 1 sept. 1952.

Enligt Kunglig Styrelsens skrivelse av den 26 september 1950
har arbetstiden förlängts till den 1 september 1951.

Malmö den ...

21 Augusti 1951
Neder Magergren
ens. inf.

medg. 1/9-52

VL 2
1.9.50