

Godk.

323/47

DIARIE Nr 4215

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 FEB 1948

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 14/2 1948

godkänd den 27/2 1948

E_____2*0903

337/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 november 1947 till
Fröjerums dikningsföretag år 1945 i Kimstads socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med tretusenfemhundrasextio (3.560)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tretusensjuhundrasjuttio (3.770)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören I. Helin vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ☒ undertecknad ~~....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga ~~ss~~ och förbinda ~~ss~~ mig ^{oss}.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fräjerum den 2 juli. 1948

Herbert Johansson
Lantbrukare
Fräjerum Hemstad

Att Herbert Johansson, Fräjerum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Joar Selin
Adress Linköping

L. Bärnsson
Adress Linköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 Mars 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Högblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

DIARIE Nr 4215

K. LANDTUNGSSTYRELSEN

9 FEB 1946

E_____2*0903

Kungl. Landtungsstyrelsens
arkiv

Fröjerums dikningsföretag år 1945.

Kimstad socken.

Östergötlands län.

Betänkande.

Avskrift
Gamla Kungl. Landbrukshögskolans beslut
den 24 maj fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 november 1947.
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar
Albert Smith

Vidimeras ex officio
Ivar Hedin.

Fröjerums dikningsföretag år 1945.

avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Fröjerum i
Kimstad socken av Östergötlands län.

Betänkande.

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till Fröjerums dikningsföretag år 1945
i Kimstad socken av Östergötlands län.

Belägenhet.

Företaget ligger 5 km. västsydväst om Kimstads kyrka
på båda sidor om allmänna vägen Norsholm - Grensholmen.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid
av undertecknad handlagd, den 19 mars 1945 avslutad, syneförrätt-
ning enligt vattenlagen. Enligt här bifogat bevis, bil.IV, har
missnöje med förrättningen ej anförts inom härför föreskriven tid.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdiknings-
anslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jord-
bruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefon-
den eller Statens avdikningslånefond har, undertecknad veterligt,
ett tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående
mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens vid syneförrättningen avgivna
utlåtande.

Motstående intressen.

I samband med företaget skall ombyggnad utföras av

2.

en trumma för allmän väg enligt i bil.5 till syneprotokollet
av Vägförvaltningen i Östergötlands län meddelade föreskrifter.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser
skall företaget vara utfört till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

I skrivelse till Kungl.Lantbruksstyrelsen har förmyndaren
för ende intressenten i företaget, Herbert Johansson, Fröjerum,
Kimstad, tel.: Norsholm 43 B, anhållit om beviljande av statsbi-
drag och statslån till arbetenas utförande.

Sammandrag av företagets kostnader, bil.I, har införts
här nedan.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,
kostnad och båtnad återfinnes under bil.II.

Bifogade tabell, bil.III, utvisar beräknade bidrags-
och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen
har visat, att torrläggning av den i företaget ingående marken
utgör förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma
och snabbt kommer att resultera i ökade skördar.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda

tabell, bil.III, utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i runt tal 3,560 kronor från Statens avdikningsanslag och 3,770 kronor från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av:

1. Kostnadssammandrag bil.I.
2. Sammanfattning av uppgifter angående areal m.m. " II.
3. Tabell för beräkning av statsunderstöd " III.
4. Lagakraftbevis " IV.
5. Ett häfte synehandlingar.
6. Plan- och profilritningar.

Linköping i juni 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

4.

Bil.I.

Kostnadssammandrag.

Kr.

Kr.

Torrläggningskostnad.

7,000:-

Förrättningskostnad m.m.

Syneförrättningen

309:57

Utredning angående statsunderstöd

21:40

330:97

Summa

7,330:97

Linköping i juni 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Beskrift.

Vid arbetsplanens friställande har kostnaden
för förstaget beräknats till 7 330 kronor 97 öre.

Stockholm den 6 november 1947.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar

Albert Smith

Vidimeras re officio
Ivar Helin.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	A n n a n m a r k	S u m m a			
	H e k t a r			k r o n o r	k r o n o r	
	7,78	- -	7,78	7,330:97	7,619:-	0,96
		Linköping i juni 1945.				
		Ivar Helin.				
		Statens lantbruksingeniör.				

Bil.IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga ~~tid~~ icke anförts över en enligt upp-
gift den 19 mars 1945 avslutad laga syneförrättning angående
Fröjerums dikningsföretag år 1945, avseende torrläggning av
mark inom Fröjerum i Kimstad socken, Östergötlands län; det
varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
8 juni 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Förestående avskrifters sid 1-8 likhet med originalhandlingarna

betygar ex officio:

Isar Selin

Statens lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr. 13774
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1945

E_____2•0903

Fröjerums dikningsföretag år 1945.

Kimstad socken.

Östergötlands län.


Synehandlingar.

Fröjerums dikningsföretag år 1945.

avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Fröjerum i
Kimstad socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

OVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande av
avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Fröjerum i Kimstad socken av Östergötlands
län.

År 1944, den 5 oktober, kl. 1 em inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos arrendatorn Herbert Johansson i
Fröjerum för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1. handläg-
ga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3,
hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, och
upplästs i Kimstads kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått med-
delanden enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen ^{Einar} Nils Andersson i Herseberga och Ernst Nilsson
i Aspa.

Sökande till förrättningen:

S.M. Svensson, ³ 1/4 mtl. Fröjerum 1 .

Övriga sakägare:

Herbert Johansson, arrendator av Fröjerum ³ 1 .

J.A. Olofsson, Fröjerum, genom sonen Ivar Olofsson.

C.A. Karlsson, avs. Fröjerum ⁶ 1 (Stenkullen)

Vägmästaren John Karlsson för vägförvaltningen i Östergötlands
län.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länssty-
relsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrätt-
ningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget är beläget omedelbart öster om Fröjerum på
båda sidor om allmänna vägen Norsholm - Grensholmen.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade
under innevarande år uppmätts och avvägt. De upprättade plan-
och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och
godkändes.

§ 4.

Sökanden påyrkade torrläggning av hans i företaget ingående mark genom utförande av härför erforderliga avloppsdiken. Dikena borde utföras som öppna diken eller täckta ledningar efter vad som kan anses ekonomiskt och ändamålsenligt.

§ 5.

Den norr om allmänna vägen belägna marken har f.n. sitt avlopp genom en vid avvägningspunkt 3+36 belägen trumma, vilken trumma behöver fördjupas för ovanförliggande marks torrläggning. Trumman hade anlagts före år 1880. Om trumman skulle bibehållas i sitt nuvarande läge, erfordras utförande av avloppsdiken på båda sidor om ~~trumman~~^{xx vägen} på en sträcka av 125 meter ~~xx~~ öster om trumman, För undvikande härav ansågs lämpligt att flytta trummstället till punkt 4+61.

I företagets arbeten skulle vidare ingå utförande av enskild vägtrumma vid punkt 2.

§ 6+5

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet på de närvarandes begäran meddelas endast genom brev till delägarna.

§ 7.

Ivar Olofsson för J.A.Olofsson och C.A.Karlsson hade inga yrkanden att framställa.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Fröjerum den 5 oktober 1944.

Ivar Hein.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Einar Andersson

Emil Nilsson

År 1945, den 19 mars, kl. 1 em, inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Herbert Johansson i Fröjerum för att fortsätta förrättningsens handläggning och hade meddelanden om sammanträdet, bil. 6, enligt bestämmelse i § 6, utsänts till intressenterna i företaget.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ernst Nilsson i Aspa och Einar Andersson i Herseberga.

Intressenter:

Herbert Johansson, enligt lag förmyndare för Uno Johansson, numera ägare av Fröjerum 1³.

C.A.Karlsson, Stenkullen.

J.A.Olofsson, Fröjerum, genom sonen Evert Olofsson,

Vägmästaren John Karlsson för vägförvaltningen i Östergötlands län.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Beslöts, att en rensningsbrunn av 90 cm cementrör skulle utföras vid punkt 3+36 av avloppet, och skulle kostnaden för brunnen inräknas i kostnadsförslaget.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.C.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvodeⁿ för sammanlagt 1 5/6 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen. För hantlangning m.m. under förrättningen hade av sökanden utlagts 38 kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Fröjerum, den 19 mars 1945.

Ivar Hein.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Emil Ruden *Emil Nilsson*

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
ÖSTERCÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET

5.

Bil. 1.

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av inneliggande framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 14 februari 1944.


Carl Hamilton


Algot Pehardt



Stämpel.....4 kronor.
Nr 19 D.D.

Ink. till Landskansliet
Linköping
14 FEB. 1944
D. Nr. 19 D. D.

Till

Länstyrelsen i Östergötlands län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande 1/4 mtl. Fröjerum i Kimstads socken av Östergötlands län.

Av företaget väntas beröras, förutom ovanstående mig tillhöriga fastighet, Bankekinds vägdistrikt för en vägtrumma å allmänna vägen Norsholm - Grensholms gård.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till arrendatorn Herbert Johansson, Fröjerum pr Kimstad. Tel. Norsholm 43 b.

Brink pr Stjärnorp den 12 februari 1944
Stjärnorp 46 a

H. M. Johansson

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, torsdagen
den 14 september 1944.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
angående torrläggning av vattenskadad
mark hållas på nedanstående tider och
ställen:

Onsdagen den 4 oktober 1944 kl. 9
f. m. hos arrendatorn R. Johansson i
Brogetorp. Av företaget beröres
Karlslund, Vadet, Kullen, Myran, Marie-
dal, Brogetorp och Brotorp i Skärkinds
socken.

Torsdagen den 5 oktober 1944 kl. 8
f. m. på Forsby gård. Företaget, som
avser sänkning av sjön Stora Sörn, berör
Forsby, Lycke och Boda i Kimstads
socken.

Torsdagen den 5 oktober 1944 kl. 1
e. m. hos arrendatorn Herbert Johans-
son i Fröjerum. Av företaget beröres
Fröjerum n:o 1 i Kimstads socken.

Linköping den 12 september 1944.

IVAR HELIN
Statens lantbruksingenjör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Fröjerum R:o 1 i Kimstad socken hålles hos arrendatorn Herbert
Johansson i Fröjerum torsdagen den 5 oktober 1944 kl. 1 em.

Linköping den 12 september 1944.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Kimstads församling

den 17 september 1944

Bern Carlsson
Kyrdherde v. Pastor Kommläsaer Kyrdherde

Bil. 4.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Fröjerum n:o 1 i Kimstad socken hos arrendatorn Herbert Johansson i Fröjerum torsdagen den 5 oktober 1944 kl. 1 em.

Kunnans i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Kimstad,	<u>Kimstad.</u>
Kallelse till Nils Andersson, Herseberga,	<u>Skärkind.</u>
" " Ernst Nilsson, Aspa,	<u>Kimstad.</u>
Meddelande till S.M. Svensson, Brink,	<u>Stjärnorp.</u>
" " Herbert Johansson, Fröjerum,	<u>Kimstad.</u>
" " J.A. Olsson,	"
" " C.A. Karlsson, Stenkullen,	"
" " Vägförvaltningen i Östergötlands län.	

Linköping den 12 september 1944.

Ivar Petri.

Statens lantbruksingeniör.

10.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN		
Dnr	370	— 43
INKOM	- 5 FEB. 1945	
ÖVERL.	HANDL.	BESV.

Bil. 5.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Fröjerum i Kimstad socken beröres allmänna vägen Norsholm - Grensholmen. En för grunt liggande trumma 900 m. väster om Stavsäters gård bör flyttas 125 m. åt öster, där f.n. ingen trumma genom vägen finnes.

Den nya trumman bör utföras av 60 cm kulvertrör och med botten på höjdläget ± 4.50 m. över dikningsföretagets jämförelseplan eller omkring 2,05 m. under vägbanan.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.10 § 52 om ovanstående godkännes och hur arbetet vid trumman lämpligen bör verkställas.

Linköping den 3 februari 1945.

Joan Heier

Statens lantbruksingeniör.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot trummans utförande i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget har vägförvaltningen intet att erinra. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens normalsektioner för vägar av år 1938 skola lända till efterrättelse. Arbetet skall utföras av vägförvaltningen.

Linköping den 16 februari 1945.

Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Enligt uppdrag:

Assar Noren
Assar Noren.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Fröjerums dikningsföretag år 1945" i Kimstad socken hos arrendatorn Herbert Johansson i Fröjerum måndagen den 19 mars 1945 kl. 1 em.

Kallelse till nämndemannen Einar Andersson, Herseberga,	<u>Skärkind.</u>
" " Ernst Nilsson, Aspa,	<u>Kimstad.</u>
Meddelande till S.M.Svensson, Brink,	<u>Stjärnorp.</u>
" " Herbert Johansson, Fröjerum,	<u>Kimstad.</u>
" " J.A.Olsson,	"
" " C.A.Karlsson,	"
" " Vägförvaltningen i Östergötlands län,	<u>Linköping.</u>

Linköping den 7 mars 1945.

Ivar Selin.
Statens lantbruksingeniör.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{4}$	1 ³		Rimstord socken Förjerrum	Uno Johansson. Äker mylla / lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				Vägg Äker	11
				mylla / lera	12
				" "	13
				" "	14
				Vägg Äker	15
				mylla / lera	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				Vägg Äker	20
				mylla / lera	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				Träsk Äker	26
				" "	27
				Träsk	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9																
3								1000	30	-	1800	54	-	800	24	-
12								800	96	-	"	216	-	1000	120	-
25								720	180	-	"	450	-	1080	270	-
11								360	39	60	"	198	-	1440	158	40
24								450	108	-	"	432	-	1350	324	-
38								720	273	60	"	684	-	1080	410	40
53								450	238	50	"	954	-	1350	715	50
18								630	113	40	"	324	-	1170	210	60
19								1000	190	-	"	342	-	800	152	-
24								900	216	-	"	432	-	900	216	-
							1									
29								1350	391	50	1800	522	-	450	130	50
50								1080	540	-	"	900	-	720	360	-
31								1000	310	-	"	558	-	800	248	-
							2									
4								1440	57	60	1800	72	-	360	14	40
2								"	28	80	"	36	-	"	7	20
25								1000	250	-	"	450	-	800	200	-
20								720	144	-	"	360	-	1080	216	-
							1									
11								900	99	-	1800	198	-	900	99	-
27								630	170	10	"	486	-	1170	315	90
50								540	270	-	"	900	-	1260	630	-
5								720	36	-	"	90	-	1080	54	-
8								"	57	60	"	144	-	"	86	40
3								1080	32	40	"	54	-	720	21	60
17								900	153	-	"	306	-	900	153	-
509							4		4025	10		9162	-		5136	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguens nummer
1	2	3	4	5	6
				Årensprel	
				Aken mylla / lera	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
509						4			4025	10		9162	-		5136	90
17								900	153	-	1800	306	-	900	153	-
19								1260	239	40	"	342	-	540	102	60
12								"	151	20	"	216	-	"	64	80
33								900	297	-	"	594	-	900	297	-
35								720	252	-	"	630	-	1080	378	-
31								"	223	20	"	558	-	"	334	80
11								1350	148	50	"	198	-	450	49	50
64								720	460	80	"	1152	-	1080	691	20
26								800	208	-	"	468	-	1000	260	-
21								1080	226	80	"	378	-	720	151	20
778						4			6385	-		14004	-		7619	-

Föroren den 19 mars 1945.

Lvar Helin.

Klens Lantbrukningsinsp.

Påsom gode män:

Antt. Helin

Ernst Andersson

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Summa för allmän väg vid C.</u>								
		60 cm. anmärkt kulvert-rör, för körbanan 4 m.								
		Schaktning genom vägen, m ²	42	2:-	84	-				
		60 cm. kulvert-rör m. gjutb, m.	12	20:-	240	-				
		Stenläggning av stent i								
		Cement, m ²	20	3:-	60	-				
		Grus, m ³	16	10:-	160	-				
		Kulvert-rörens löpning,								
		fyllning, planering			50	-	594	-		
		Tilläggs					56	-		
		<u>Summa</u>					650	-		

Fröjenum den 19 mars 1945.
 Ivar Helin.
 Stens lastbussföretag.

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Fröjerums dikningsföretag år 1945, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Fröjerum i Kimstad socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningen till förrättningen och yrkande till protokollet § 4 avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen på båda sidor om allmänna vägen Norsholm - Grensholmen och 5 km. västsydväst om Kimstads kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B-C betecknade avloppsdiket, med en längd av 411 m., samt dessutom en trumma genom allmänna vägen vid punkt C.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke möta, då av företaget, utom allmänna vägen, endast beröres mark tillhörig sökanden.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 325 har. Dikessträckan A-B skall utföras som öppet dike med en bottenbredd av 0,50 m. och en sidolutning av 1:1,50.

Sträckan B-C skall utföras som täckt ledning. För avbördande av hela maximivattenmängden, beräknad till 325 sekundliter, erfordras med en föreslagen bottenlutning av 1:1000 75 cm rör.

Då kostnaden härför skulle bliva alltför hög, skall i stället på denna sträcka nedläggas en ledning av 15" cementrör, vilka rör utan uppdämning avbörda 55 sekundliter eller 1/6 av hög-vattenmängden. Det vatten, som ej kan avrinna genom den sålunda underdimensionerade ledningen, skall fortfarande avbördas genom det öppna diket på sträckan, vilket dike sålunda skall bibehållas i sitt nuvarande skick med en bottenbredd av 0,50 m., en sido-

lutning av minst 1:1 och med dikesbotten enligt på profilritningen uppritad streckad röd linje, d.v.s. 1/2 m. över rörledningens överkant. I enlighet med upprättade ritningar skall stödjemur utföras vid punkt B, brunn vid punkt 2:4 och intag med slambassäng vid punkt C.

Dikets föreslagna dimensioner framgå i övrigt av hörande profil- och sektionsritningar.

Trummor.

Av företaget beröres allmänna vägen Norsholm - Grensholmen, för vilken en ny trumma skall utföras vid punkt C.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.5 till protokollet, översänts till Vägförvaltningen i Östergötlands län. Enligt denna skrivelse föreslås trumman utförd av 60 cm kulvertrör med bottenläge $\pm$ 4,50 m. Enligt på skrivelsen i Vägförvaltningen gjord anteckning godkännes förslaget i huvudsak, och skola beträffande trummans utförande Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalsektioner för vägar av år 1938 lända till efterrättelse.

Synemännen bestämma, att arbetet genom vägen skall utföras enligt Vägförvaltningens direktiv.

Enligt protokollet § 4⁵ är den på platsen nu befintliga trumman vid punkt 3:36 anlagd före år 1880. På grund härav

och under hänvisning till bestämmelserna i vattenlagen kap.

7 § 8 bestämma synmännen, att kostnaden för trumman och hit-

hörande arbeten vid vägen skalå påföras dikningsföretaget.

Arbetet genom vägen, som skall utföras av Vägförvaltningen,

skall verkställas snarast möjligt efter det täckta ledningen

B-C färdigställts.

I företagets arbeten skall dessutom ingå utförande av
enskild vägtrumma vid punkt 2 i enlighet med upprättad ritning.

Väga ersättningar skola utgivas i samband med detta
företag.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts
enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-
nadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderings-
längden, bil.A.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden
för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 7,000:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden
har av synmännen enligt ägobeskrivningen och värderingsläng-
den, bil.A, uppskattats till 7,619:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola på-

föras ägaren av fastigheten 1/4 mtl. Fröjerum 1 ³

Företaget skall för framtiden underhållas i förslags-
enligt skick av ägaren till samma fastighet. Underhållet av
allmänna vägtrumman skall åligga vägens ägare.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Fröjerums dikningsföretag
år 1945. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande den
täckta ledningen

att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
tekniska föreningens bestämmelser,

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre under-
kant och

att den ur diket uppschaktade jorden skall återfyllas på rören,
så att det öppna dikets blivande botten efter sättning kommer
att ligga i jämnhöjd med den streckade röda linjen på profil-
ritningen.

Fixpunkt, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, har inhuggits i form av ett kors i jordfast sten i hage 140 m. väster om punkt C, belägen på höjden $\pm 7,96$ m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på fastigheten 1/4 mtl. Fröjerum 1³.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Fröjerum den 19 mars 1945.

Ivar Selin
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Ernst Nilsson *Einar Andersson*

hållet vid sammanträde med Bråbygdens
häradsrätt å tingsstället i Norrköping
under lagtima vårtिंग den 11 januari
1938.

§ 9. Av en denna dag under nr 12 vid h. häradsrätten inregistrerad
bouppteckning efter hustrun Ingrid Johanna Johansson, född Svens-
son, från Fröjerum uti Kimstads socken inhämtades, att hennes efter-
levande man lantbrukaren Nils Herbert Johansson enligt lag vore
förmyndare för makarnas den 13 mars 1935 födde son Sven Uno Herbert.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Oläsligt namn.

Rätt utdraget betygar ex officio:

Ivar Helin.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Härmed intygas, att redogörelse till Östergötlands
läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd enligt bestämmelser-
na i 3 §, punkt 7, av Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1939,
nr 436, lämnats av lantbruksingeniören i Östergötlands län be-
träffande "Fröjerums dikningsföretag år 1945" varvid beslutats
att tillstyrka beviljande av statsunderstöd till företaget.

Linköping den 26 mars 1945.

Fredrik C. Andersson

Täckdikningsnämndens ordförande.

1948 den 12 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Fröjerums dikningsföretag år 1945 i Kinstads socken, Östergötlands län.

Lån 3.770 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 6 november 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastighet.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	K g a r e
<u>Kinstads socken</u>			
Fröjerum	1/4	1 ³	Uno Johansson

Stockholm den 12 mars 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

Uddes låntagare:
Svengadige Uno Johansson,
Förmyndare för den handbrukaren
Herbert Johansson
Fröjerum
Kinstad

th. J. H.

6/11 47

Förteckning över lånesökande

vid "Fröjerums dikningsföretag år 1945" i Kimstad socken av
Östergötlands län.

1/4 mtl. Fröjerum 1³, Uno Johansson. ✓

Linköping i juni 1945.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

323/47

DIARIE Nr 4216

K. LANDBRUKSSTYRELSEN

9 FEB 1948

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Fröjerums dikningsföretag år 1945

i Kimstad socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 6 november 1947.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 3,560 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond: 3,770 "

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Förmyndare för ende intressenten i företaget:

Lantbrukaren Herbert Johansson, Fröjerum, Kimstad.

Vid av undertecknad den 2 d:s verkställd besiktning av företaget har detsamma befunnits vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 6 februari 1948.

Ivar Hedin

Lantbruksingeniör.



ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående

"Frøjerums dikningsöfverlag år 1945"

i Hinnsta

socken av

Östergötlands

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 1.5		3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.23 ha st	34	0.17	5	78		
		ha	7.78	1.06	8	25		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck st					22	53
		blad						
		Överföres					30	53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				30 53
		Avvägning.				
/		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dag	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr ha	ha	778 0.50	3 89	
		avvägda punkter	st	60 0.03	1 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	1.5 2,00	3 -	
		i annan mark	"	5,00		20 69
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.2/ ha, ...	st	37 0.05	1 85	
		ha	ha	7.82 0.10	78	2 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dag	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 -	
		för övriga kilometer	st	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	68 0,06	4 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	34 0,12	4 08	8 16
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4/100				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1/2 3,50		1 75
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	10 0.25		2 50
			"			
			"			
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km ²	3 0,02	06	
		dag		12,00		2 06
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	10 0,03	30	1 30
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st	2,00		
		Överföres				84 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				84 12
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 -	11 -
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete	2	5 -	10 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning	2	3 -	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		16 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	60	0,01		60
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
1944 okt. 5 (1/3)		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
1945 mar. 19 (1/2)		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	5	12,00		10 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Ans. allm. an. vägförsumma "		12,00		10 -
1944 aug. 10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
sent 14		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		4 -
		slamficka "		12,00		5 -
		Ans. om sammanträden				6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				175 72
		1) 1:sta regalarb. bladet			7 -	
		övriga regalarb. blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.21 ha, ägofigurer st	37	0.07	2 59	
		ha	7.82	0.14	1 09	
		Överföres			10 68	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 68	1
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			92	
		3) insättning av höjdlägestal	60	0,02	1 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	10	0,05	50	15 05
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.4	6.-	2 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, " "			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00		14 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka		12,00		15 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Inbindning av handlingar</i>				2 -
		Summa kronor				60 85
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				35 00
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				38 -
		Summa kronor				73 -
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode			175 72	
		Lösen för kopior och avskrifter			60 85	236 57
		Övriga förrättningskostnader				73 -
		Summa kronor				309 57

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Finspångs län* häradsrätt.

Fråjerum den 19 mars 1945.

Joas Selin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Selin

Emil Selin

Kronor kvitteras:

den 19.....

Arvodesräkning

för utredning angående statsunderstöd till "Fröjerums diknings-
företag år 1945" i Kimstad socken av Östergötlands län.

Betänkande m.m.: 3 sidor á 3 kr.	9:- kr.
----------------------------------	---------

Tabell för beräkning av statsunderstöd	2:50 "
--	--------

Avskrifter: 8 sidor á 55 öre	4:40 "
------------------------------	--------

Lagakraftbevis	3:- "
----------------	-------

Inbindning av handlingar	2:50 "
--------------------------	--------

Summa	<u>21:40 kr.</u>
-------	------------------

Linköping i juni 1945.

Ivar Selin.
Statens lantbruksingeniör.