

nr 6

St. 66/66 bindelse överlämnad
till Kungl. Maj:ts skattemyndighet

den 6/11 1947
godkänd den 13/11 1947

289

47

DIARIE Nr 25701
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT 1947

354/47

E. 2-0920

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1947 till
Stratomta dikningsföretag år 1945 i Törnevalla och Vårdsbergs socknar,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Stenlund

beviljat dels **statsbidrag** med trettontusensjuttio (13.070)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med trettontusenåttahundrafemtio (13.850)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören I. Helin vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag oss och förbind mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna, den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planerna, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9.o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stratömta den *23 sept.* 19*47*.

Eustaf Andersson
Lantbrukare
Stratömta

Att *Eustaf Andersson, Stratömta,*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jan Selin.

Adress *Stratömta*


Birger Johansson

Adress *Stratömta*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 november 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturbekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 13094
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1945

E_-----2*0920

Stratonta dikningsföretag år 1945.

Törnevalla och Vårdsberg socknar.


Östergötlands län.

Synehandlingar.

Stratomta dikningsföretag år 1945,
avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Gällstad, Mans-
torp och Stratomta i Törnevalla socken
samt Jeppestad i Vårdsberg socken av
Östergötlands län.

Fynehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av avlopps
diken för torrläggning av mark inom Gällstad,
Manstorp och Stratonta i Törnevalla socken
samt Jäppestad i Vårdsberg socken av Öster-
götlands län.

År 1944, den 7 september, kl. 10 fm., insällde sig under-
tecknad förrättningsman hos Gustaf Andersson i Stratonta för att
enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i tid-
ningen ~~XXXXXXXXXXXX~~ Östgöta Correspondenten, Linköping, och
anslagits vid Törnevalla och Vårdsbergs kyrkor, varjämte uppgivna
sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning., bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen K.F. Bergman i Skackelstad och Albin Nilsson i
Reva.

Sökande till förrättningen:

Gustaf Petersson, 1/2 mtl. Manstorp 1.

Gustaf Andersson, 1/10 av 1 mtl. Stratonta Mellangård 3.

Ovriga sakägare:

Birger Johansson, 1 mtl. Stratonta 2.

David Karlsson, 1 " Jäppestad 3 /Överby/

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att aföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget är beläget 1 km. sydväst om Linghems järnvägs-
station. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under
innevarande år uppmätts och avvägrats. De upprättade plan- och profil-
ritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Företeddes fullmakt för Gustaf Andersson, Stratonta,

2.

från övriga delägare i 1 mtl. Stratonta Mellangård 3¹ att för deras talan vid förrättningen. Fullmakten bifogades protokollet som bil. 6.

§ 5.

En del av delägarna förklarade, att de önskade förena sig med sökandena till förrättningen om företagets utförande. Förenings-skrivelse härom uppsattes och underskrevs samt bifogades protokollet som bil. 7.

§ 6.

Sökandena och de, som förenat sig med dem, påyrkade utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan 0 - 15.
2. Bidiket, " 16 - 29+98.
3. " " 30 - 35+24.

Dikena borde, med undantag av sträckan 0 - 5+85, utföras som täckta ledningar.

Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

§ 7.

I företagets arbeten skulle endast ingå en trumma, nämligen vid punkt 1+60 av huvudavloppet. Övrig erforderlig överkörning över dikena skulle ombesörjas och bekostas av vederbörande markägare.

§ 8.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och å intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Stratonta den 7 september 1944.

Joar Selin

Statens lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

H. F. Bergman Albin Nilsson

År 1945, den 21 februari, kl. 10 fm. inställdes sig åter
 understecknad förrättningsman hos Gustaf Andersson i ^{Strat}Stratomta för
 att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelser om samman-
 trädet, bil. 8 - 10, hade införts i tidningen Ostgöta Correspon-
 denten, Linköping, och ~~XXXXXX~~ anslagits vid Törnevalla och Vårds-
 bergs kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteck-
 ning, bil. 11.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Albin Nilsson i Reva och K.F. Bergman i Skackelstad.

Delägare:

Erik Johansson, Gällstad.

Gustaf Petersson, Manstorp.

Gustaf Andersson, Stratomta, för egen del och för de övriga delägarna
 i Stratomta ¹4 enligt fullmakt, bil. 6.

David Karlsson, Overby,

Birger Johansson, Stratomta.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
 utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med
 tillhörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Erik Johansson, Gällstad, meddelade, att han önskade
 förena sig med sökandena till förrättningen om företagets utförande.
 Föreningsskrivelse härom ^{bil. 12}upprättades och underskrevs samt vitsordades
 genom synemännens påskrift,

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande, bil. C.

§ 13.

Till företagets styrelse valdes lantbrukaren Gustaf Andersson, Stratomta, Linghem, tel.: Linghem 23, ordförande samt Erik Johansson, Gällstad, och David Karlsson, Overby, med Gustaf Petersson, Manstorp, och Birger Johansson, Strytomta, som ersättare.

§ 14.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 6 1/2 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbetalas

till Gustaf Andersson, Stratomta	56:05	kr,
Gustaf Petersson, Manstorp	50:-	"
David Karlsson, Overby,	35:-	"
<u>Summa</u>	<u>141:05</u>	<u>kr.</u>

§ 15.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anfördes genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 16.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att tillägga, avslutades syneförrättningen.

Stratomta den 21 februari 1945.

Joar Heier,
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Albin Nilsson.

J. Bergman

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET

5.

Bil. 1.

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av inneliggande framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 20 januari 1944.

JS.



Carl Hamilton
Carl Hamilton

Algot Fehardt
Algot Fehardt

Stämpel Fyra kronor.
15 D.D.

20 JAN. 1944

D. Nr B.D.D.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa synförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Gällstad, Manstorp, Stratomta i Törnevalla socken samt Överby i Vårdsberg socken.

Av företaget väntas komma att beröras;

Erik Johansson,	Gällstad,	<u>Lingham.</u>
✓ A.V.Petterssons sterbhus,	Manstorp,	"
Gustaf Andersson,	Stratomta,	"
Elof Andersson,	Järnstad,	<u>Ödeshög.</u>
Fröken Anna Andersson,	"	"
" Svea Andersson,	Västana,	<u>Borensberg.</u>
Eskil Andersson,	"	"
Olle Andersson,	"	"
Fru Margit Jansson,	Västana,	"
" <i>Victoria Dornberg</i>	<i>Bromstad</i>	<u><i>Rök</i></u>
" Viola Viktorsson,	Akerby,	<u>Osterstad.</u>
" Ingeborg Torvald,	Tjärorp,	<u>Klockrike.</u>
Birger Johansson,	Stratomta,	<u>Lingham.</u>
David Karlsson,	Överby,	<u>Vårdsberg.</u>

Hänvändelse till Gustaf Andersson, Stratomta.

Tel.: Lingham 23.

Stratomta den 22 december 1943.

Gustaf Pettersson
(*L. Johansson*)
(*Helena Pettersson*)

Gustaf Andersson

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen
den 14 augusti 1944.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
för torrläggning av vattenskadad mark
hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 4 september 1944 kl. 9
fm. i Oppeby ålderdomshem angående
sänkning av Vängasjön. Av företaget
beröres Nedre Vånga, Norra Falla och
Vada i Oppeby socken.

Måndagen den 4 september 1944 kl. 11
fm. i Oppeby ålderdomshem angående
sänkning av sjön Blån. Av företaget be-
röres Nedre Vånga och Blåsebo i Oppe-
by socken samt Fullmestad i Hägerstad
socken.

Torsdagen den 7 september 1944 kl. 10
fm. hos Gustaf Andersson i Stratömta.
Av företaget beröres Gällstad, Manstorp
och Stratömta i Törnevalla socken samt
Överby i Vårdsbergs socken.

Torsdagen den 7 september 1944 kl. 3
em. hos Martin Berg i Fröstad Mellan-
gård. Av företaget beröres Fröstad i
Rystad socken och Älvestad i Törnevalla
socken.

Lördagen den 9 september 1944 kl. 8
fm. hos Ture Karlsson i Hornståve Skat-
tegård. Av företaget beröres Norra Torp
n:o 2 samt Hornståve n:o 1 och 5 i Vre-
ta Kloster socken.

Lördagen den 9 september 1944 kl. 1
em. hos F. J. Karlsson i Solvik, Maspe-
lösa. Av företaget beröres Grönlund n:o
1 och Flistad n:o 6 i Flistad socken.

Linköping den 12 augusti 1944.

IVAR HELIN

Statens lantbruksingenjör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Gällstad, Manstorp och Stratonta i Törnevalla socken samt Överby i Vårdsberg socken hålles hos Gustaf Andersson i Stratonta torsdagen den 7 september 1944 kl.10 fm. Linköping den 12 augusti 1944.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

I laga ordning anslagen i Törnevalla kyrka sönd.den 13 aug. 1944, betygar

Törnevalla den 14 aug.1944

Peters Gårdstam

Kyrkoherde

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiiken för torrläggning av mark inom Gällstad, Manstorp och Stratonta i Törnevalla socken samt Överby i Vårdsberg socken hålles hos Gustaf Andersson i Stratonta torsdagen den 7 september 1944 kl. 10 fm. Licköping den 12 augusti 1944.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Vårdsbergs församling

den 20 aug. 1944

E. Klertson

Kyrkostånd v. Pastor Konradsson Kyrkostånd

Bil. 5.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Gällstad, Manstorp och Stratonta i Törnevalla socken samt Överby i Vårdsberg socken hos Gustaf Andersson i Stratonta torsdagen den 7 september 1944 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Törnevalla,		<u>Linghem.</u>
" " " " Vårdsberg,		<u>Vårdsberg.</u>
Kallelse till Albin Nilsson,	Reva,	<u>Linghem.</u>
" " K.F. Bergman,	Skackelstad,	"
Meddelande till Erik Johansson,	Gällstad,	"
" " Gustaf Petersson,	Manstorp,	"
" " Gustaf Andersson,	Stratonta,	"
" " Elof Andersson,	Järnstad,	<u>Ödeshög.</u>
" " Fröken Anna Andersson,	"	"
" " Svea Andersson,	Västanå,	<u>Borensberg.</u>
" " Eskil Andersson,	"	"
" " Olle Andersson,	"	"
" " Fru Margit Jansson,	Västanlid,	"
" " Viktoria Damberg,	Brunnestad,	<u>Rök.</u>
" " Viola Viktorsson,	Åkerby,	<u>Österstad.</u>
" " Ingeborg Torvald,	Tjärorp,	<u>Klockrike.</u>
" " Birger Johansson,	Stratonta,	<u>Linghem.</u>
" " David Karlsson,	Överby,	<u>Vårdsberg.</u>

Linköping den 12 augusti 1944.

Isar Selin.

Statens lantbruksingenjör.

Brit. 6Fullmakt.

Undertecknade, samtliga övriga delägare i Stratomta Mellangård i Törnevalla socken, befullmäktiga herr Gustaf Andersson, Stratomta, att å våra vägnar underskriva ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Gallstad, Menstorp och Stratomta i Törnevalla socken samt Överby i Värdsberg socken, föra vår talan och bevaka vår rätt vid syneförrättningen samt, om han så finner lämpligt, för vår räkning ansöka om statslån till företagets utförande.

Stratomta den 27 december 1943.

Olov Andersson Margit Jansson Ruben Jansson
 Lova Andersson Ingeborg Trowald Elise Trowald
 Eskil Andersson Viola Victorsson Karl-Axel Victorsson
 Anna Andersson Viktor Örnby Göte Örnby

För omtyddige delägaren Olov Andersson
 förmyndare Gylmar Andersson

Övranstående namnteckningar bevitnas:

Gunnar Feksson Rune Gärbin
 Västman
 Eriksson Borenberg.
 Maspein

Förening.

Undertecknade, delägare i företag, avseende utförande av
avloppsdiken för torrläggning av mark inom Gällstad, Manstorp och Stra-
tomta i **Törnevalla socken samt Jäppestad i Vårdsberg** socken av Öster-
götlands län, förklara härmed, att vi förena oss med sökandena till
förrättningen om företagets utförande.

Stratomta den 7 september 1944.

David Karlsson
Birger Johansson
Eustaf Andersson för övriga
delägare i 1 mantal Stratomta 4.1

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Y. F. Bergman Albin Nilsson
Ivar Hedin.

Bil. 8.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 31 januari 1945.

Kungörelse

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Gällstad n:o 1—3, Manstorp n:o 1 och Stratömta n:o 2 och 4 i Törnevalla socken samt Jeppestad n:o 3 i Vårdsbergs socken hålles hos **Gustaf Andersson i Stratömta** onsdagen den 21 febr. 1945 kl. 10 fm. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 30 jan. 1945.

IVAR HELIN

Statens lantbruksingenjör

Bil. 9.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Gällstad n:o 1-3, Manstorp n:o 1 och Stratonta n:o 2 och 4 i Törnevalla socken samt Jeppestad n:o 3 i Vårdsberg socken hålles hos Gustaf Andersson i Stratonta onsdagen den 21 februari 1945 kl. 10 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 30 januari 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Anslagen i laga ordning i Törnevalla kyrka sönd. den 4 febr.
1945, betygar

Robert G. G. G. G.
Kyrkoherde

Bil. 10.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Gällstad n:o 1-3, Manstorp n:o 1 och Stratonta n:o 2 och 4 i Törbevala socken samt Jeppestad n:o 3 i Vårdsberg socken hålles hos Gustaf Andersson i Stratonta onsdagen den 21 februari 1945 kl. 10 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Linköping den 30 januari 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Vårdsberg församling

den 4. 2 1945

E. Hultén

Kyrkoherde v. Pastor Kamminster Kyrkoadjunkt

Bil. III.

Förteckning

öfver nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning af synförrättning enligt vattenlagen angående "Stratomta dikningsföretag år 1945" i Törnevalla och Vårdsberg socknar af Östergötlands län hos Gustaf Andersson i Stratomta onsdagen den 21 februari 1945 kl.10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Törnevalla,		<u>Linghem.</u>
" " " " Vårdsberg,		<u>Vårdsberg.</u>
Kallelse till Albin Nilsson, Reva,		<u>Linghem.</u>
" " K.F.Bergman, Skackelstad,		"
Meddelande till Gustaf Andersson, Stratomta,		"
" " Erik Johansson, Gällstad,		"

Linköping den 30 januari 1945.

Joar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. / 2.

Undertecknad, ägare av Gällstad ⁴ 1 ⁴ och 3, i Törnevalla socken förenar mig härmed med sökandena till syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Gällstad, Manstorp och Stratonta i Törnevalla socken samt Jeppestad i Vårdsberg socken och påyrkar jag dikningens utsträckning genom mina i företaget ingående marker i enlighet med upprättat förslag.

Stratonta den 21 februari 1945.

Erik Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ivar Hein. Albin Nilsson. B. Bergman.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur ens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Tömeralla socken</u>	<u>Stora Området.</u>	
1	2'	A	Gällstad	<u>Erik Johansson</u>	1
				Åker, mylla / lera	2
				" "	
				<u>Summa</u>	
33/160	34	B	Gällstad	<u>Erik Johansson</u>	3
				Åker, mylla / lera	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				<u>Summa</u>	
33/160	14	C	Gällstad	<u>Erik Johansson</u>	8
				Åker, mylla / lera	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				<u>Summa</u>	
1/2	1'	D	Maurtoys	<u>Gustaf Pettersson</u>	13
				Åker, mylla / lera	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				Väg	18
				"	19
				<u>Överför</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	6							1060	81	60	1700	102	-	340	20	40
	11							"	149	60	"	187	-	"	37	40
	17								231	20		289	-		57	80
	1							1060	13	60	1700	17	-	340	3	40
	4							"	54	40	"	68	-	"	13	60
	60							1200	720	-	"	1020	-	500	300	-
	70							1060	952	-	"	1190	-	340	238	-
	40							1280	512	-	"	680	-	420	168	-
	175								2252	-		2975	-		723	-
	52							1280	665	60	1700	884	-	420	218	40
	29							1020	295	80	"	493	-	680	197	20
	31							"	316	20	"	527	-	"	210	80
	76							1280	972	80	"	1292	-	420	319	20
	5							1450	72	50	"	85	-	250	12	50
	✓ 93								2322	90		3281	-		958	10
	17							1280	217	60	1700	289	-	420	71	40
	132							1060	1795	20	"	2244	-	340	448	80
	37							"	503	20	"	629	-	"	125	80
	69							1280	883	20	"	1173	-	420	289	80
	113							1060	1536	80	"	1921	-	340	384	20
							9									
	4							1530	61	20	1700	68	-	170	6	80
	372						9		4997	20		6324	-		1326	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				² <i>Överfört</i>	
				⁰ <i>Pker, mylla / lera</i>	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				<u><i>Summa</i></u>	
1	4'	E	<i>Stratomta</i>	<u><i>Gustaf Andersson m. fl.</i></u>	
				<i>Pker, mylla / lera</i>	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46

²
Överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
3 72							9		4997	20		6324	—		1326	80
38								1360	516	80	1700	646		340	129	20
29								1530	443	70	"	493	—	170	49	30
20								1280	256	—	"	340	—	420	84	—
43								"	550	40	"	731	—	"	180	60
25								940	235	—	"	425	—	760	190	—
20								"	188	—	"	340	—	"	152	—
81								1200	972	—	"	1377	—	500	405	—
1 89								850	1606	50	"	3213	—	850	1606	50
72								940	676	80	"	1224	—	760	547	20
65								1280	832	—	"	1105	—	420	273	—
14								1530	214	20	"	238	—	170	23	80
9 68							9		11488	60		16456	—		4967	40
1 43								1360	1944	80	1700	2431	—	340	486	20
41								1100	451	—	"	697	—	600	246	—
60								600	360		"	1020	—	1100	660	—
3 57								940	3355	80	"	6069	—	760	2713	20
2 76								1200	3312	—	"	4692	—	500	1380	—
1 14								1450	1653	—	"	1938	—	250	285	—
1 04								"	1508	—	"	1768	—	"	260	—
31								"	449	50	"	527	—	"	77	50
17								"	246	50	"	289	—	"	42	50
1 50								1280	1920	—	"	2550	—	420	630	—
99								1530	1514	70	"	1683	—	170	168	30
43								1020	438	60	"	731	—	680	292	40
54								"	550	80	"	918	—	"	367	20
18								1200	216	—	"	306	—	500	90	—
17								"	204	—	"	289	—	"	85	—
61								"	732	—	"	1037	—	"	305	—
15 85									18856	70		26945	—		8088	30

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Törnevalla socken</u>	<u>Lilla Området</u>	
1	4'	E	Årstadomsta	Gustaf Andersson m. fl.	52
				Åker, mylla / lea	
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				<u>Summa</u>	
1	2'	F	Årstadomsta	Pirger Johansson	49
				Åker, mylla / lea	
				" "	50
				" "	51
				<u>Summa</u>	
				<u>Sammandrag för Lilla Området</u>	
			<u>Törnevalla socken</u>		
1	4'	E	Årstadomsta	Gustaf Andersson m. fl.	
1	2'	F	"	Pirger Johansson	
				<u>Summa</u>	
				<u>Sammandrag för hela församlingen</u>	
				Stora Området	
				Lilla "	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	63							1360	856	80	1700	1071	-	340	214	20
	2 57							1280	3289	60	"	4369	-	420	1079	40
	1 -							940	940	-	"	1700	-	760	760	-
	95							1100	1045	-	"	1615	-	600	570	-
	1 17							1020	1193	40	"	1989	-	680	795	60
	13							1280	166	40	"	221	-	420	54	60
	6 45								7491	20		10965	-		3473	80
	92							1100	1012	-	1700	1564	-	600	552	-
	25							940	235	-	"	425	-	760	190	-
	2 36							1200	2832	-	"	4012	-	500	1180	-
	3 53								4079	-		6001	-		1922	-
	6 45								7491	20		10965	-	64.38	3473	80
	3 53								4079	-		6001	-	35.62	1922	-
	9 98								11570	20		16966	-	100.00	5395	80
	44 39					10			52769	50		75463	-		22693	50
	9 98								11570	20		16966	-		5395	80
	54 37					10			64339	70		92429	-		28089	30

Skattanta den 21 januari 1945.

Jens Selin.

Statens landbruksingenjör.

Såsom gode män:

Albin Nilsson

M. B. Boman

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
					</					

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	819	Överför					6846	60		
8+67-11+14	251	Grävning för rördning, m.	251	1.50	376	50				
		12" cementrör m. frakt, "	"	5.20	1305	20				
		Rörens läggning etc. "	"	1:-	251	-				
9+73		Brunn av 75 cm. rör			80	-				
11+14		" " " " "			80	-	2092	70		
11+14-C	136	Grävning för rördning, m.	136	0.80	108	80				
		12" cementrör m. frakt, "	"	5.20	707	20				
		Rörens läggning etc. "	"	1:-	136	-				
C		Brunn av 75 cm. rör			80	-	1032	-		
C-D	250	Grävning för rördning, m.	250	0.60	150	-				
		12" cementrör m. frakt, "	"	5.20	1300	-				
		Rörens läggning etc. "	"	1:-	250	-				
14+65		Brunn av 75 cm. rör			80	-				
D		Intyg med slambesättning			150	-	1930	-	11901	30
		För arbetsledning, oförut -								
		sedda fall m. m. tilläggs							398	70
	1456	Summa							12300	-
<u>Ödikes, sträckan C-E-F.</u>										
C-19+19	279	Grävning för rördning								
		16+40-17+89, m.	149	1.80	268	20				
		" " 17+89-19+19 "	130	1:-	130	-				
		12" cementrör m. frakt, "	279	5.20	1450	80				
		Rörens läggning etc. "	"	1:-	279	-				
19+19		Brunn av 75 cm. rör			80	-	2208	-		
19+19-E	108	Grävning för rördning, m.	108	2.20	237	60				
		12" cementrör m. frakt, "	"	5.20	561	60				
		Rörens läggning etc. "	"	1:-	108	-				
E		Brunn av 75 cm. rör			80	-	987	20		
	387	Överför					3195	20		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	387	² Överför					3195	20		
E-21+68	141	Grävning för rördning, m.	141	1:-	141	-				
		9" cementrör m. fast, "	"	3,50	493	50				
		Rörens laggnings etc. "	"	0,80	112	80				
21+68		Brunn av 75 cm. rör			80	-	827	30		
21+68-F	162	Grävning för rördning, m.	162	0,60	97	20				
		9" cementrör m. fast, "	"	3,50	567	-				
		Rörens laggnings etc. "	"	0,80	129	60				
F		Brunn av 75 cm. rör			80	-	873	80	4896	30
		Tillägges							203	70
	690	Summa							5100	-
<u>Piddikes träckan E-H.</u>										
E-31+24	124	Grävning för rördning, m.	124	1:-	124	-				
		12" cementrör m. fast, "	"	5,20	644	80				
		Rörens laggnings etc. "	"	1:-	124	-				
31+24		Brunn av 75 cm. rör			80	-	972	80		
31+24-32+81	157	Grävning för rördning, m.	157	1:-	157	-				
		12" cementrör m. fast, "	"	5,20	816	40				
		Rörens laggnings etc. "	"	1:-	157	-				
32+81		Brunn av 75 cm. rör			80	-	1210	40		
32+81-34+9	128	Grävning för rördning, m.	128	1:-	128	-				
		12" cementrör m. fast, "	"	5,20	665	60				
		Rörens laggnings etc. "	"	1:-	128	-				
34+9		Brunn av 75 cm. rör			80	-	1001	60		
34+9-H	115	Grävning för rördning, m.	115	0,70	80	50				
		12" cementrör m. fast, "	"	5,20	598	-				
		Rörens laggnings etc. "	"	1:-	115	-				
H		Brunn av 75 cm. rör			80	-	873	50	4058	30
		Tillägges							241	70
	524	Summa							4300	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sammandrag för Stora området.										
A-B-C-D	1456	Åkeravloppet							12300 -	
C-E-F	690	Didike							5100 -	
E-H	524	'							4300 -	
	2670	Summa							21700 -	
Lilla området										
Didike, sträckan F-G										
F-26	270	Grävning för rökledning, m.	270	1.50	405 -					
		Bergsprängning	20	10:-	200 -					
		9" cementrör m. frakt	270	3.50	945 -					
		Rörens läggning etc.	"	0.80	216 -					
26		Brunn av 75 cm. rör			80 -	1846 -				
26-27+50	150	Grävning för rökledning, m.	150	1.80	270 -					
		9" cementrör m. frakt	"	3.50	525 -					
		Rörens läggning etc.	"	0.80	120 -					
27+50		Brunn av 75 cm. rör			80 -	995 -				
27+50-G	248	Grävning för rökledning, m.	113	1.50	169 50					
		" " " "	135	1:-	135 -					
		9" cementrör m. frakt	248	3.50	868 -					
		Rörens läggning etc.	"	0.80	198 40					
G		Brunn av 75 cm. rör			80 -	1450 90	4291 90			
		Tilläggs					208 10			
	668	Summa					4500 -			
Sammandrag för hela företaget.										
2670		Stora området					21700 -			
668		Lilla					4500 -			
3338		Summa					26200 -			

Stadkontoret den 21 februari 1945.
 Jonas Holm.
 Ståthuset, Lantbruksskolan.

Bil. CS y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Stratomta dikningsföretag år 1945, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Gällstad, Mantorp och Stratonta i Törnevalla socken samt Jeppestad i Vårdsberg socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och enligt i protokollet §v6 intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på hithörande översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1 - 3 km. sydost om Lingshems järnvägsstation och 3 - 4 km. nordost om Vårdsbergs kyrka.

Enligt protokollet § 6 skulle dikessträckan 0 (A) - 5+85 utföras som öppet dike och samtliga övriga dikessträckor som täckta ledningar. Enligt vid dagens sammanträde av Erik Johansson, Gällstad, framställt yrkande skall även sträckan 0+50 (B) - 5+85 utföras som täckt ledning.

På grund av fallförhållandena inom företaget har det samma indelats i två från varandra beträffande arbetenas utförande och underhåll skiljda områden enligt nedanstående:

1. Stora området.

Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D på hithörande plan- och profil-
ritningar, med en längd av 1,456 m.

Bidiket, sträckan C-E-F, " " " " 690 "

" " E-H, " " " " 524 "

Summa 2,670 m.

2. Lilla området.

Bidiket, sträckan F-G, med en längd av 668 "

Summa 3,338 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o.

67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vat-
tenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännan

icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på
vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan
finnes utsatt med blå siffror, synes lutningsförhållanden m.m.
Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som före-
slagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge
över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart
under bottenlinjen vid densammes brytpunkter.

Dikessträckan A-B, med ett nederbördsområde av 280 har, skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1,50. Företaget skall även äga rätt att utföra erforderlig rensning nedanför punkt A.

Övriga diken skola utföras som täckta ledningar.

För avbördande av hela högvattenmängden erfordras vid huvudavloppet 70 cm rör på sträckan B-2+40, 60 cm rör på sträckan 2+40-11+14, 50 cm rör på sträckan 11+14-C och 18" rör på sträckan C-D. Då endast rörkostnaden för huvudavloppet i detta fall skulle uppgå till 35,650 kr., är nedläggningen av dessa rör av ekonomiska skäl omöjligt. För att göra företaget ekonomiskt utförbart bestämma synemännen, att i huvudavloppet skall nedläggas rör för avbördande av medelvattenmängden + 25 % därutöver, under det att den återstående delen av vattenmängden fortfarande skall avrinna genom det nuvarande öppna diket på sträckan.

Detta öppna dike skall sålunda bibehållas med en bottenbredd av 0,50 m., en sidolutning av minst 1:1 och med bottnen i jämnhöjd med den på profilritningen streckade röda linjen, d.v.s. omkring 0,5 m. över rörens överkant.

För de täckta ledningarna skall sålunda gälla den på nästa sida införda dimensioneringstabellen.

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q $\frac{\text{max}}{8}$ sekl.	I	Rör- dimension.
---------------	-------------------------------------	--	---	--------------------

Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.

B	- 2+40	277	35	1:1000	15" cementrör.
2+40	- 3+20	275	35	2,5:1000	12" "
3+20	- 4+89	270	34	4:1000	12" "
4+89	- 5+85	265	34	2:1000	12" "
5+85	- 7+50	255	32	"	12" "
7+50	- 8+63	253	32	3,5:1000	12" "
8+63	- 9+73	251	32	2:1000	12" "
9+73	- 11+14	243	31	"	12" "
11+14	- C	233	29	3,5:1000	12" "
C	- D	145	18	3:1000	12" "

Bidiket, sträckan C-E-F-G.

		Q $\frac{\text{max}}{8}$ sekl.			Uppdäm- ning. m.
C	- 19+19	75	75	4,4:1000	12" cementrör. 0,60
19+19	- E	74	74	4,4:1000	12" " 0,60
E	- 21+68	24	24	3:1000	9" " ----
21+68	- F	22	22	9:1000	9" " ----
F	- 24	20	20	3,6:1000	9" " ----

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rör- dimension.	Upp- däm- ning. M.
24 - 26	20	20	1,5:1000	9" cementrör.	0,10
26 - 26:50	17	17	1,1:1000	9" "	0,15
27:50 - G	14	14	1:1000	9" "	----

Bidiket, sträckan E-H.

E - 31:24	48	48	1:1000	12" cementrör.	0,20
31:24 - 32:81	43	43	"	12" "	0,16
32:81 - 34:9	34	34	"	12" "	----
34:9 - H	30	30	"	12" "	----

I enlighet med upprättade ritningar skall stödjemur utföras vid punkt B, intag med slambassäng vid punkt D samt brunnar vid punkterna 2:40, 3:20, 4:89, 5:85, 7:50, 8:63, 9:73, 11:14, O, 14:65 av huvudavloppet, 19:19, E, 21:68, F, 26, 27:50 och G av bidiket, sträckan C-E-F-G, samt 31:24, 32:81, 34:9 och H av bidiket, sträckan E-H.

I huvudavloppet skall brunnarnas överkant förläggas i jämnhöjd med det öppna dikets blivande botten.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av bifogade profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts

enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Broar och trummor.

Den i protokollet § 7 antecknade bestämmelsen angående utförande av en trumma vid punkt 1:60 av huvudavloppet har utfärdats under förutsättning att dikessträckan vid trumstället skulle utföras som öppet dike. Då i stället täckt ledning skall utföras, bestämma synmännen, att ledningen genom trumman skall utföras av företaget och på dess bekostnad. Då nuvarande trumman på platsen är helt igenrasad, skall ny trumma utföras över rörledningen med en genomgångsöppning av minst 0,60 m. bredd och 0,60 m. höjd eller 60 cm kulvertrör. Denna nya trumma skall utföras och bekostas av vägens ägare.

Övriga trummor över huvudavloppet skola efter rörledningens utförande återställas i nu befintligt skick. på företagets bekostnad.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, samt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, hava nedanstående kostnader och båtnadsvärden beräknats för de olika dikningsområdena:

	Kostnad.	Båtnad.
	Kr.	Kr.
1. Stora området	21,700:-	22,693:50
2. Lilla området	4,500:-	5,395:80
Summa	26,200:-	28,089:30

Kostnadernas fördelning.

Arbets- och materialkostnader o.dyl. skola särskilt fördelas inom varje område i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom områdets utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Förrättningskostnader och andra allmänna omkostnader skola fördelas efter de sammanlagda beräknade kostnaderna i hela företaget för varje fastighet.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Stora området.

Törnevalla socken.

1	mtl. Gällstad.	litt.A.	Jrn 2 ¹	Erik Johansson, <u>sökande</u> enligt vat-	
				tenlagen 10:82	
33/160	"	"	B. Jrn 3 ⁴	Erik Johansson,	" "
33/160	"	"	C. Jrn 1 ⁴	Erik Johansson,	" "
1/2	"	Manstorp,	D. Jrn 1 ¹	Gustaf Petersson, <u>sökande</u>	
1	"	Stratomta,	E. Jrn 4 ¹	Gustaf Andersson m.fl., <u>sökande</u>	

Vårdsberg socken.

1	mtl. Jeppestad (Överby),	litt.G.	Jrn 3 ¹	David Karlsson, <u>sökande</u>	
				enligt vattenlagen 10:82	

Summa

Lilla området.

Törnevalla socken.

1	mtl. Stratonta,	litt.E.	Jrn 4 ¹	Gustaf Andersson m.fl. <u>sökande</u>	
1	"	"	F. Jrn 2 ¹	Birger Johansson, <u>sökande</u> enligt vat-	
				tenlagen 10:82	

Summa

Uppskattad	Beräknad	Deltagningskyldighet i procent i	
båtnad.	kostnad.	arbets- kostna- der m.m. %	förrättnings- kostna- der m.m. %
Kr.	Kr.		

57:80	56:42	0,26	0,21 l
723:-	692:23	3,19	2,64 l
958:10	915:74	4,22	3,50 l
4,967:40	4,750:13	21,89	18,13 l
8,669:90	8,289:40	38,20	31,64 l
<u>7,317:30</u>	<u>6,996:08</u>	<u>32,24</u>	<u>26,70 l</u>
<u>22,693:50</u>	<u>21,700:-</u>	<u>100,00 ✓</u>	<u>100,00 l</u>

3,473:80	2,897:10	64,38 ✓	11,06 l
<u>1,922:-</u>	<u>1,602:90</u>	<u>35,62 ✓</u>	<u>6,12 l</u>
<u>5,395:80</u>	<u>4,500:-</u>	<u>100,00 ✓</u>	<u>100,00 l</u>

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande. Det åligger företagets styrelse att låta verkställa underhållsarbeten, så snart så visar sig erforderligt, samt utöva tillsyn över att befintliga brunnar och intag vid behov rensas.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Stratonta dikningsföretag år 1945. Arbetena må taga sig början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad, varvid särskilda anbud skola avlämnas på vart och ett av de båda dikningsområdena.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid utförande av det öppna diket iakttages, att dikesbankerna skola uppläggas minst 1 meter från dikeskanten.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages

att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
tekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre
underkant och

att all ur diken uppschaktad jord skall återfyllas på rören,
som skola täckas till minst 1/2 meter över deras överkant, om
så erfordras genom nedschaktning av dikesslänterna.

. Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 90 m. söder om punkt 8+63 av dikessträckan
B-C, belägen på höjden + 9,23 m.
2. Kors i jordfast sten 65 m. nordost om punkt E, belägen på höj-
den + 13,19 m.
3. Kors i berghäll 25 m. sydväst om punkt 28+25 av dikessträckan
F-G och 35 m. nordväst om rågång, belägen på höjden + 15,94 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
lagen kap. 11 § 95 skall utgivas

av Stora området med 34:04 kr. och

av Lilla området med 8:09 "

eller tillsammans 42:13 kr.

Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit

laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för
framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse.

(se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre ex-
emplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio
dagar från nedanstående dag.

Stratonta den 21 februari 1945.

Svar Hein.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Albin Nilsson H. Bergman

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Strätanta dik-
ningssutlag år 1945" i Färnebo
och Värderby socken ^{över} av Östergötlands län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 26		0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 8		3,00	24	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.80 ha st 68	0.36	24	48			
		ha 54.37	0.54	29	36			
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.05 ha st 2	0.05	10				
		ha 0.10	0.78	8				
		> 15, < 10						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad st					82	02
		Överföres					95	02

1944 juli 11, 12 }
" 20(2) }

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				95 02
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 4.6 punkter pr ha	54.37	0.50	27 19	
		avvägda punkter	247	0.03	7 41	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	8	2,00	16 -	
		i annan mark		5,00		80 60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.78 ha, ...	70	0.07	4 90	
		ha	54.47	0.06	3 27	8 17
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	70	0,04		2 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	136	0,06	8 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	68	0,12	8 16	16 32
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	3.3	3.50		11 55
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	29	0.25		7 25
		"				
		"				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	3.3	10,00		33 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	83	0,03	2 49	3 49
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				267 20

1944 Sept. 7(2)
1945 jan. 21(4)

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				267 20
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3 3	4,00	13 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			26 20	39 40
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	247	0,01		2 47
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 40
		Utlåtande, § 45 sid	12	3,00		36 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		<i>Alternativa gator</i>	2	12,00		24 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		5 —
		slamficka		12,00		5 —
		<i>Ann ornn om samn ante aken</i>				17 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				425 47
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.78 ha, ägofigurer st	70	0,10	7 —	
		ha	54.47	0,08	4 36	
		Överföres			18 36	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 36	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 84	
		3) insättning av höjdlägestal	st	247	0,02	4 94
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	83	0,05	4 15	32 04
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	3.3	6.-	19 80
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				7 25
		3) broar och trummor, "	"			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	27 05
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar		12,00	
			"		12,00	13 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	36	0,55	19 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Inbindning av handlingar</i>				2 -
		Summa kronor				97 89
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				26 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				141 05
		Summa kronor				167 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			425 47	
		Lösen för kopior och avskrifter			97 89	523 36
		Övriga förrättningskostnader				167 85
		Summa kronor				691 21

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Linnöppings dommars häradsrätt.

Stenatomta den 21 julu. 19 45

Joar Selin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Albin Nilsson

J. Bergman

Kronor kvitteras:

den 19.....

Härmed intygas, att redogörelse till Östergötlands
läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd enligt bestämmelser-
na i 3 §, punkt 7, av Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1939,
nr 436, lämnats av lantbruksingenjören i Öster götlands län
beträffande "Stratomta dikningsföretag år 1945", varvid be-
slutats att tillstyrka beviljande av statsunderstöd till före-
taget.

Linköping den 26 mars 1945.



Täckdikningsnämndens ordförande.

Arvodesräkning

för utredning angående statsunderstöd till "Stratonta diknings-
företag år 1945" i Törnevalla och Vårdsberg socknar av Östergöt-
lands län.

Betänkande m.m.	4 sidor á 3 kr.	12:- kr.
Tabell för beräkning av statsunderstöd		6:- "
Avskrifter: 15 sidor á 55 öre		8:25 "
Lagakraftbevis		3:- "
Inbjudning av handlingar		2:- "
	Summa	31:25 kr.

Linköping i juni 1945.

Jan Helin

Statens lantbruksingeniör.

289/47

Kambr.

FÖREDRAGET

DEN 10 SEP. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 05040

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 SEP. 1948

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Stratomta dikningsföretag år 1945"

i Törnevalla och Vårdsberg socknar av Östergöt-
lands län.

Arbetsplan fastställd den 18 juni 1947.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 13,070 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond: 13,850 "

Kontrakt antaget den 18 november 1947.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Styrelseordförande och förtroendeman: Lantbrukaren Gustaf An-
dersson, Stratonta, Lingham, Tel. Lingham 23.

Vid av e.o.assistenten Folke Björnsson den 19 d:s verk-
ställd besiktning har företaget befunnits vara utfört i enlighet
med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till
godkännande.

Linköping den 1 ~~september~~ 1948.

Jon Hedin

Lantbruksingeniör.



DIARIENr 25701
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 Okt 1917

E_____2*0920

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Stratonta dikningsföretag år 1945,
Törnevalla och Vårdsbergs socknar,
Östergötlands län.
Betänkande.

Resning!

Jen om Huvudl. Lantbrukstygelsens
berakt denna dag på att äld till efter-
rättelse vid arbetets utgående.

Stockholm den 18 juni 1947.

På Huvudl. Lantbrukstygelsens vägnar:
Gösta Färmann.

Vidimul as ex officio.
Joel Selin.

Stratomta dikningsföretag år 1945,

avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Gällstad, Mans-
torp och Stratomta i Törnevalla socken
samt Jeppestad i Vårdsberg socken av
Östergötlands län.

Betänkande.

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till Stratonta dikningsföretag år 1945
i Törnevalla och Vårdsberg socknar av Östergötlands län.

Belägenhet.

Företaget är beläget 1-3 km. sydost om Lingshems järnvägsstation och 3-4 km. nordost om Vårdsbergs kyrka.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 21 februari 1945 avslutad, syneförrättning enligt vattenlagen. Enligt här bifogat bevis, bil.V, har missnöje med förrättningen ej anförts inom härför föreskriven tid.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller Statens avdikningslånefond har, undertecknad veterligt, ej tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens vid syneförrättningen avgivna utlåtande.

Motstående intressen beröras ej av företaget.

2.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall

företaget vara utfört till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt bifogade föreningskrivelse, bil.II, ansöka

samtliga intressenter om statsbidrag och statslån till företags

utförande. Skrivelsen har för Stratonta 4¹ underskrivits av

Gustaf Andersson enligt fullmakt, bil.6, till syneprotokollet.

Enligt i skrivelsen lämnat uppdrag anhåller ordföranden i före-

tagets styrelse Gustaf Andersson, Stratonta, Linghem, tel.:

Linghem 23, i till Kungl.Lantbruksstyrelsen ställd skrivelse om

beviljande av statsunderstöd till företaget.

Sammandrag av företags kostnader, bil.I, har införts

här nedan.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kost-

nad och båtnad återfinnes under bil.III.

Bifogade tabell, bil.IV, utvisar beräknade bidrags-

och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen

har visat, att torrläggning av den i företaget ingående marken

utgör förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma

och snabbt kommer att resultera i ökade skördar.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell, bil.IV, utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i runt tal 13,070 kronor från Statens avdikningsanslag och 13,850 kronor från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar.

Detta betänkande åtföljes av:

1. Kostnadssammandrag bil.I.
2. Förening angående sökande av statsunderstöd " II.
3. Sammanfattning av uppgifter angående areal m.m. " III.
4. Tabell för beräkning av statsunderstöd " IV.
5. Lagakraftbevis " V.
6. Ett häfte synehandlingar.
7. Plan- och profilritningar.

Linköping i juni 1945.

Ivar Helin.
Statens lantbruksingeniör.

4.

Bil.I.

Kostnadssammandrag.

Kr.

Kr.

Torrlägningskostnad.

26,200:-

Förrättningskostnad m.m.

Syreförrättningen

691:21

Utredning angående statsunderstöd

31:25

722:46

Summa

26,922:46

Linköping i juni 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Beviljat

*Vid aktens planens gästgivande
har kostnaden för gästgiveriet beräknats
till 26.922 kr och 46 öre.*

Stockholm den 18 juni 1947.

På Huvudst. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Gösta Forsman.

Vidimeras ex officio:

Ivar Helin.

Bil.II.F ö r e n i n g.

Undertecknade, samtliga delägare i "Stratomta dikningsföretag år 1945" i Törnevalla och Vårdsberg socknar av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl. Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på till företaget beviljat statslån samt utkvittera och uppbära till företaget beviljade statsunderstöd.

Stratomta, Linghem, den 21 februari 1945.

Erik Johansson, Gustaf Pettersson.

Gustaf Andersson, för egen del samt för övriga delägare i Stratomta 4¹, enligt fullmakt,

David Karlsson, Birger Johansson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Albin Nilsson, K.Bergman.

Reva. Skackelstad.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r					
				kronor	kronor	
Stora området.	44,39	- --	44,39	22,298:34	22,693:50	0,98
Lilla området.	9,98	- --	9,98	4,624:12	5,395:80	0,86
Summa	54,37	- --	54,37	26,922:46	28,089:30	
		Samtliga intressenter äro lånesökande.				
		Linköping i juni 1945.				
		Ivar Helin.				
		Statens lantbruksingeniör.				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				<u>Stora området.</u>						
			<u>Törnevalla socken.</u>							
1	2 ¹	A	Gällstad	Erik Johansson.		17	-	--	17	
<u>33</u> 160	3 ⁴	B	"	Erik Johansson.	1	75	-	--	1	75
<u>33</u> 160	1 ⁴	C	"	Erik Johansson.	1	93	-	--	1	93
1/2	1 ¹	D	Manstorp	Gustaf Petersson	9	68	-	--	9	68
1	4 ¹	E	Stratomta	Gustaf Andersson m.fl.	16	83	-	--	16	83
			<u>Vårdsberg socken.</u>							
1	3 ¹	G	Jeppestad (Överby)	David Karlsson.	14	03	-	--	14	03
				<u>Lilla området.</u>						
			<u>Törnevalla socken.</u>							
1	4 ¹	E	Stratomta	Gustaf Andersson m.fl.	6	45	-	--	6	45
1	2 ¹	F	"	Birger Johansson.	3	53	-	--	3	53
				<u>S u m m a</u>	54	37	-	--	54	37

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
57	80	56	42	1	45		6	57	93	0,98	49,30	28	56	29	41
723	-	692	23	18	25		83	711	31	"	"	350	45	360	80
958	10	915	74	24	19	1	09	941	02	"	"	463	61	477	30
4,967	40	4,750	13	125	32	5	67	4,881	12	"	"	2,404	81	2,475	85
8,669	90	8,289	40	218	70	9	89	8,517	99	"	"	4,196	61	4,320	59
7,317	30	6,996	08	184	55	8	34	7,188	97	"	"	3,541	85	3,646	49
3,473	80	2,897	10	76	45	3	46	2,977	01	0,86	45,10	1,341	75	1,634	97
1,922	-	1,602	90	42	30	1	91	1,647	11	"	"	742	36	904	59
28,089	30	26,200	-	691	21	31	25	26,922	46			13,070	-	13,850	-

Linköping i juni 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil.V.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 21 februari 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Stratomta dikningsföretag år 1945 och avseende torrläggning av mark inom Gällstad, Manstorp och Stratomta i Törnevalla socken samt Jeppestad i Vårdsberg socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den

19 maj 1945.

Ex officio:

G.Österholm.

Förestående avskrifter sid 1-9 likhet med originalhandlingarna

betygar ex officio:

Ivar Selin

Statens lantbruksingeniör.

1947 den 18 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: Stratonta dikningsföretag år 1945 i Törnevalla och Vårdsbergs socknar, Östergötlands län.

Lån 13.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 18 juni 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r o
<u>Törnevalla socken</u>			
Gällstad	33/160	4 1	Erik Johansson
"	1	1 2	Erik Johansson
"	33/160	4 3	Erik Johansson
Manstorp	1/2	1 1	Gustaf Petersen
Stratonta	1	4	Gustaf Andersson, Olof Andersson Svea Andersson, Eskil Andersson, Anna Andersson, Margit och Ruben Jansson, Ingeborg och Sture Toor- vald, Viola och Karl-Axel Victor- son, Viktoria och Gösta Damberg, Olof Andersson
"	1	1 2	Birger Johansson
<u>Vårdsbergs socken</u>			
Jeppestad(Överby)	1	1 3	David Karlsson

Stockholm den 18 november 1947.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

18/6 47

Förteckning över lånesökande

vid "Stratomta dikningsföretag år 1945" i Törnevalla och Vårdsberg socknar av Östergötlands län.

Törnevalla socken.

33/160	mtl. Gällstad	⁴ 1	, Erik Johansson. ✓
1	" "	¹ 2	, Erik Johansson. ✓
33/160	" "	⁴ 3	, Erik Johansson. ✓
1/2	" Manstorp,	¹ 1	, Gustaf Petersson. ✓
1	" Stratomta,	¹ 4	, Gustaf Andersson, <u>fl.</u> ✓
1	" "	¹ 2	, Birger Johansson. ✓

Vårdsberg socken.

1 mtl. Jeppestad (Överby) ¹ 3, David Karlsson. ✓

Linköping i juni 1945.

Isar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

* *Erik Andersson, Iren Andersson, Einar Andersson, Anna Andersson, Margit och Ruben Jansson, Ljungberg och Hane Toorvald, Viola och Karl-Axel Victorsson, Viktoria och Gösta Damborg, Alfr Andersson*

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Stratomta dikningsföretag år 1945"

i Törnevalla och Vårdsberg socknar av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 18 juni 1947.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 13,070 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond: 13,850 "

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Ordförande och förtroendeman: Lantbrukaren Gustaf Andersson,

Stratomta, Linghem. Tel.: Linghem 23.

Vid av undertecknad den 23 september 1947 verkställd besiktning har befunnits, att det i företaget ingående Stora Området utförts enligt förslaget, med en beräknad kostnad

av	21,700:- kr.
Tillkommer förrättningskostnader o.dyl.	722:46 "
Summa	22,422:46 kr.

motsvarande omkring 83 % av hela den beräknade kostnaden 26,922:46 kr.

Linköping den 9 oktober 1947.

Joar Selin.

Lantbruksingeniör.

