

Skuldbindelse överlämnad
till revision Friberg
den 22/12 1948
godkänd den 29/12 1948

257/48

DIARIE Nr 013295
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1948

E 2*0943

FÖRETAG: Måsebo dikningsföretag år 1947.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin,
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 3.310

» en första rensning » - kr. 3.310

Lån till företagets utförande kr. 6.620

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948

till

Måsebo dikningsföretag år 1947 i Ringarums socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusentrehundratio
(3.310) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med sextusensexhundratjugo (6.620)
kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse. ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter~~
~~båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets
fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan sä-
kerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbrukssty-
relsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga
personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytter-
ligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån
kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som
förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Monter den *2 november* 19*48*

Olof Thorsson

Lantbrukare

Assado Valdemarslund

Att Olof An derson, Skander,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Leif Helin.

Ester Landqvist.

Adress

Lindarv


Adress

Maskebo.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E VIII komb

EXEMPLAR 1492
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN 1947

E_____2*0943

237/

1948

Måsebo dikningsföretag år 1947,

Ringarum socken

Östergötlands län.

Synehandlingar.

ände 16

237/48 Roml.

Ser. E VIII
[Redacted]

DIARIE Nr 17353
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

E_____2*0943

Måsebo dikningsföretag år 1947

Ringarums socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

17353

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JUL 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, styrelse för "Måsebo dikningsföretag år 1947"
i Ringarum socken av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga
bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond
till företagets utförande i enlighet med bifogade förslag.

Måsebo. Valdemarsvik, den 5 mars 1947.

Olof Lundman

Genom beslut den 9 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 9.935:75 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.310 kr. och lån med 6.620 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten *Spjut Granaholm* 17353

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Måsebo dikningsföretag år 1947

(företagets namn samt socken och län)
i Ringarums socken av Östergötlands län.

Ordför. styrelsen: Lantbrukaren Olof Andersson, Måsebo, Valdemarsvik.
Förrättningsman: Lantbruksingeniören Ivar Helin.
(titel, namn och adress)
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 11 januari 1945. Förrättningen avslutad den 5 mars 1947.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 12.560:50 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 9.935:75 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 1:75 kr./m³. dyjord 1:25 kr./m³.
18" cementrör 9:50 kr./m. 9" cementrör 3:25 kr./m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
Hela företaget	9.411	50	88	50	435	75	9.935	75	---	9.935	75
Kostnad för en första rensning medräknas ej såsom varande av obetydlig omfattning.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	9	25	1	53	10	78	12.560	50	1	9.935	75	930	1/3	3.310

Av bidraget belöper omkring 3.310 kr. på företagets utförande och omkring --- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Hela företaget	12.560	50	100.00	9.935	75	2/3	6.620

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till fastigheternas åbyggnader.

Arbetet är ej påbörjat.

Ägofigurerna 1 - 5 och 20 - 36 ingå i "Måsebo dikningsföretag år 1930" för vilket företag arbetsplan fastställts den 19 juli 1932 samt statsunderstöd i form av bidrag och lån utgått. Genom detta företag, vars övre ändpunkt ligger vid allmänna vägen (punkt A) har den i här ifrågavarande företag ingående marken ej kunnat nöjaktigt torrläggas.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Av företagets 2 brukningsdelar är en på 40 har åker, areal 6.31 har och båtnad 7.091:- kr. samt en på 15 har åker, areal 4.47 har och båtnad 5.469:50 kr.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Företaget synes ej vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 3.310 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 6.620 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1: Lagakraftbevis.
" 2: Skrivelse angående sökande av statslån.
" 3: Fastighetsförteckning.
" 4: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 25 juni 1947.
För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Frederik G. Andersson


Sigge Thunberg

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. 1

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en en-
ligt uppgift den 5 mars 1947 avslutad laga syneförrättning
angående Måsebo dikningsföretag år 1947, avseende torrlägg-
ning av mark inom Måsebo i Ringarums socken, Östergötlands
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i
Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 maj 1947.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stämpel 2 kronor Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping

Undertecknade, delägare i "Måsebo dikningsföretag år 1947" i Ringarum socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Måsebo, Valdemarsvik, den 5 mars 1947.

O. Jonsson

Karlsson

för egen del, som förmyndare enligt lag
för Arne Jonsson samt för Sven och Bengt
Jonsson enligt fullmakter, bil.5 och 6 till
syneprotokollet.

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Gustaf Jonsson

Arne Jonsson

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Måsebo
dikningsföretag år 1947" i Ringarum socken av Östergötlands län,
tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Ringarum socken.

Måsebo,	1 ²⁰	,	1/4 mtl.	Olov Andersson.	✓
"	1 ⁹	,	1/8 "	Valter, Svem, Bengt och Arne Jonsson.	✓

Linköping den 27 maj 1947.


Joas Helin.
Lantbruksingeniör.

Måsebo dikningsföretag år 1947,
avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Måsebo i
Ringarum socken av Östergötlands
län.

Synehandlingar.

antaget 2 1 1948

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100000

ning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Måsebo i Ringarum socken
av Östergötlands län.

År 1946. den 16 september. kl. 3 em inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos Olof Andersson i Måsebo för att enligt
Länsstyrelsens förordnande. bil.1. handlägga förrättningen.

Kungörelser om sammanträdet. bil.2 och 3. hade införts i tidningen
Östergötlands Dagblad. Norrköping. och anslagits vid Ringarums kyrka.
varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade för-
teckning. bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gustaf Petersson i Allebråta och Erik Petersson
i Sandvåk.

Sökande till förrättningen:

20

Olof Andersson . 1/4 mtl. Måsebo 1

Övriga sakägare:

9

Valter Jonsson ägare av 2/3 av 1/8 mtl. Måsebo 1

samt som förmyndare för Arne Jonsson. ägare av 1/9 av samma fastig-
het , och för Sven och Bengt Jonsson. vardera ägare av 1/9 av
samma fastighet, enligt fullmakter. bil. 5 och 6 .

Vägmästaren H.Karlin för Vägförvaltningen i Östergötlands län.

enligt guldman ark. bil. 7.

§ L.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens

med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen.

bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger omedelbart norr om allmänna vägen Valdemarsvik - Söderköping och 3 km. nordväst om Valdemarsviks köping.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under föregående år uppmätts och avvägrats. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökanden påyrkade utförande av avloppsdikena, sträckorna 0 - 6+40, 10 - 12+52 och 20 - 24+32 för torrläggning av hans i företaget ingående mark. Sträckan 10 - 12+52 föreslogs skola utföras som täckt ledning (förslagsvis med 15" rör) för avbördande av en del av vattenmängden, under det att återstående del av vattnet fortfarande skulle få avrinna genom det öppna diket i sträckningen 0 - 3+4 längs allmänna vägen. Sträckan 5+58 - 6+40 skulle utföras som öppet dike och övriga sträckor som täckta ledningar för avbördande av hela vattenmängden. Kostnaderna för företaget skulle fördelas i laga ordning.

§ 5.

Inga bror eller trummor skulle ingå i företagets arbeten.

§ 6.

Inga ersättningar skulle utbetalas i samband med detta företag.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens.

och skulle tiden för sammanträdet på de närvarandes begäran utlysas endas genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet .

Måsebo den 16 september 1946.

Joar Selin.
Lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Gustaf Petersson *Erik Petersson*

Ar 1947, den 5 mars, kl. 1.30 em, inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Olof Andersson i Måsebo för att fortsätta förrättningens handläggning. Enligt bestämmelse i § 7 hade meddelanden om sammanträdet, bil. 9. översänts till delägarna.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gustaf Petersson i Ällebråta och Erik Petersson i Sandvik.

Delägare:

Olof Andersson, Måsebo.

Valter Jonsson, Haga, för egen del samt som förmyndare för Arne Jonsson och för Sven och Bengt Jonsson enligt fullmakter, bil. 5 och 6.

Vägmästaren H. Karlin för Vägförvaltningen i Östergötlands län enligt fullmakt, bil. 7.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget tm med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, bil. E.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes lantbrukaren Olof Andersson, Måsebo,
Valdemarsvik, tel.: Valdemarsvik 153
 med Valter Jonsson, Haga, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Enligt räkning 4:10/47	333:-	kr.
Till förrättningsmannen:		
för annons	4:71	kr.
" lagakraftbevis	3:-	"
	7:71	"
Till godemannen Gustaf Petersson, Ållebråta.	21:20	kr.
" " Erik Petersson, Sandvik	14:-	"
	35:20	"
För hantlangning under förrättningen till Olof Andersson	35:-	"
Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:-	"
	<u>Summa</u>	<u>416:91 kr.</u>

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av
 besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol. Stockholm, inom
 sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns
 att anföra, avslutades syneförrättningen.

Måsebo den 5 mars 1947.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Hultman *Knut Pettersson*

10 JAN. 1945

D. Nr. 16 *Sikmä*
45

Bild. 1

5.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman
att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom
Måsebo i Ringarum socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Olof Andersson, Mossebo, Valdemarsvik.

Valter Jonsson, Haga, "

Allmänna vägen Söderköping - Valdemarsvik.

Hänvändelse till Olof Andersson, Tel.: Valdemarsvik 153.

Mossebo den 29 juli 1944

Olof Andersson

Resolution.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av omstående franställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om omotståndet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 11 januari 1945.

På länstyrelsens vägnar

Oskar Stenroos *Styrelseordförande*

Stempel FYRA KRONOR.



Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, måndagen den 26 aug. 1946.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 16 september 1946 kl. 10,30 fm. hos Harry Andersson i Måsebo. Företaget berör Fifalla och Måsebo i Ringarums socken.

Måndagen den 16 september 1946 kl. 3 em. hos Olof Andersson Måsebo. Företaget berör Måsebo n:o 1 i Ringarums socken.

Tisdagen den 17 september 1946 kl. 10 fm. hos Hans Lindahl i Tåstebo. Företaget avser uppgrävning av bäcken mellan Tåstebo kvarn och Tåstebosjön och berör Sätterbo n:o 1, Tåstebo n:o 1 och Svinsbo n:o 1 i Ringarums socken.

Tisdagen den 17 september 1946 kl. 1 em. hos Einar Karlsson i Tolsum Södergård. Företaget berör Tolsum n:o 2 i Ringarums socken.

Onsdagen den 18 september 1946 kl. 8 fm. på Kafé Centrum i Ringarum. Företaget avser sänkning av Gullersbosjön och berör Sörbo n:o 2 och 3, Holmberga n:o 1, Torp n:o 1, Tolsum n:o 2. Målen Röda n:o 1, Gullersbo n:o 1, Gullersbonaden n:o 1 och Boda n:o 1 i Ringarums socken.

Onsdagen den 18 september 1946 kl. 4 em. i Mixdala skola. Företaget avser uppgrävning av avloppet från Hjulerums såg till Häggebo och berör Hjulerum n:o 1, Mickelsdal n:o 1 och 2, Häggebo n:o 2 samt Säverum n:o 1 och 2 i Ringarums socken.

Torsdagen den 19 september 1946 kl. 8 fm. hos Albin Svensson i Olerum. Företaget berör Olerum n:o 1 och Kulefall n:o 1 i Östra Ryds socken.

Linköping den 24 augusti 1946.

IVAR HELIN
Lantbruksingenjör

4: 71

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Måsebo n:o 1 i Ringarum socken hålles hos Olof Andersson i
Måsebo måndagen den 16 september 1946 kl. 3 em.

Linköping den 24 augusti 1946.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Ringarums församling
den 25-31 aug 1946
P. Jennes
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkostyrelsen

Bil. 4Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Måsebo i Ringarum socken hos Olof Andersson i Måsebo måndagen den 16 september 1946 kl. 3 em.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Ringarum,	<u>Ringarum.</u>
Kallelse till Gustaf Petersson, Ållebråta,	<u>Gusum.</u>
" " Erik Petersson, Sandvik,	<u>Valdemarsvik.</u>
Meddelande till Olof Andersson, Måsebo,	"
" " Valter Jonsson, Haga,	"
" " Vägförvaltningen,	<u>Linköping.</u>

Linköping den 24 augusti 1946.

Ivar Helin.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Bil. 5.

F u l l m a k t

för min fader Valter Jonsson i Haga att förvalta min ägande fastigheten
1/72 mantal Mässebo och 1/6 av stadsägan 386+387+389 och 460 i Valde-
marsvik. Godkännande jag ombudets åtgärder.

Valdemarsvik den 23 oktober 1940

Sven Jonsson

Bevittnas:

S.P.Hollertz

A.Karlsson

Vidimeras:

Eskil A.Johansson

M.Eliasson

Rätt avskrivet betygar:

E. Lindqvist

Bil. C.

Fullmakt

för min fader Valter Jonsson, Haga, att förvalta min ägande fastighet
1/72 mantal Måsebo och 1/6 av stadsägan 386+387+389 och 460 i Valde-
marsvik, Godkännande jag ombudets åtgärder.

Valdemarsvik den 15 september 1946

Bengt Jonsson

Bevittnas:

Karl Karlsson

Hedvig Andersson

Haga, Valdemarsvik

Haga, Valdemarsvik

Vidimeras:

Ernst

Dnr 2117/46-43


WN/BL

Bil. 7.F u l l m a k t .

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943 för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar samt Kungl. styrelsens fullmakt den 1 juli 1946 befullmäktigar vägförvaltningen härigenom vägmästaren Helge Karlin i Gusum att utföra och bevaka vägförvaltningens talan å de sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Mossebo nr 1 i Ringarums socken vartill kallelse utfärdats den 24 augusti 1946.

Linköping den 16 september 1946.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.


Torsten Lindbeck.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN		
Dnr 3231	— 43	
INKOM 11 DEC 1943		
ÖVERL.	HANDL.	BESV.

13.

Bil. 8

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Måsebo i Ringarums socken har befunnits, att av företaget beröres ett dike utmed allmänna vägen Norrköping - Valdemarsvik å sträckan A-B enligt förslaget. För avbördande av hela vattenmängden (c:a 180 l/s) erfordras 60 cm. cementkulvert, vilket ur kostnadsskäl emellertid ej låter sig göra. Synemännen ha därför föreslaget 18" cementrör å sträckan A-C, samt en mindre fördjupning av det befintliga öppna diket A-B-C.

Då vägen å sträckan A-B ofta översvämmas vid högvattenstånd i diket, torde en viss förbättring komma att uppstå för vägen genom företagets utförande. Kostnaderna ha beräknats till:

för sträckan A-C täckt ledning	3,967:- kronor
" " A-B-C öppet dike	225:- "
" oförutsett tillägges	<u>208:- "</u>
Summa kronor	<u>4,400:-</u>

Jag vill föreslå att Vägförvaltningen förbinder sig att erlægga hälften av denna kostnad, d.v.s. 2,200:- kr. som bidrag till företagets utförande.

Upplysningsvis kan nämnas, att vägstyrelsen på sin tid erbjudit sig att betala rörkostnaden vid täckt ledning i vägdiket. Rörkostnaden på sträckan A-C har beräknats till 2,394:- kr.

Jag anhåller om meddelande om Vägförvaltningens beslut i bidragsfrågan samt om yttrande enligt bestämmelserna i vatten-

lagen kap. 10 § 52, om förslaget till företagets utförande
godkännes eller hur arbetet eljest lämpligen bör verk-
ställas.

Linköping den 10 dec. 1946.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Vägförvaltningens yttrande.

Vägförvaltningen är villig att enligt förslaget delta i kostnaderna
för företaget med 2.200:- kronor under förutsättning dock, dels att vägdiket
på sträckan A-B icke fördjupas mera än att höjdskillnaden mellan vägbanan
och dikesbotten ingenstades uppgår till 1,5 m, dels att vägdikets fördjup-
ning utföres så att lutningen på vägsänten blir högst 1:2.

Linköping den 6 februari 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

A. Hjelmér

A. Hjelmér

Bil. 9.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande "Måsebo dikningsföretag år 1947" i Ringarum socken hos Olof Andersson i Måsebo onsdagen den 5 mars 1947 kl. 1,30 em.

Kallelse till Gustaf Petersson,	Allebråta,	<u>Gusum.</u>
" " Erik Petersson,	Sandvik,	<u>Valdemarsvik.</u>
Meddelande till Olof Andersson,	Måsebo,	"
" " Valter Jonsson,	Haga,	"
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 12 februari 1947.

Jour Helin.
Lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägandeskrivning och värderingslängd
för förslägningsbåtsnad.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
132								640	844	80	1600	2112	-	960	1267	20
22								1200	264	-	2000	440	-	800	176	-
30								560	168	-	1600	480	-	1040	312	-
27								700	189	-	2000	540	-	1300	351	-
25								1000	250	-	"	500	-	1000	250	-
46								1200	552	-	"	920	-	800	368	-
66								"	792	-	"	1320	-	"	528	-
36								1600	576	-	"	720	-	400	144	-
40								1100	440	-	"	800	-	900	360	-
20								800	160	-	"	400	-	1200	240	-
16								"	128	-	"	320	-	"	192	-
50								1100	550	-	"	1000	-	900	450	-
40								1000	400	-	"	800	-	1000	400	-
5								1800	90	-	"	100	-	200	10	-
	16							1530	244	80	1800	232	-	270	43	20
	28							1170	327	60	"	504	-	630	176	40
	32							540	172	80	"	576	-	1260	403	20
555	76								6149	-		11820	-		5671	-
	16							170	27	20	500	80	-	330	52	80
	9							450	40	50	1800	162	-	1350	121	50
	40							1080	432	-	1800	720	-	720	288	-
	12							560	67	20	1400	168	-	840	100	80
16								"	39	60	1600	256	-	1040	166	40
68								900	612	-	2000	1360	-	1100	748	-
9								800	72	-	"	180	-	1200	108	-
10								"	80	-	"	200	-	"	120	-
25								600	150	-	"	500	-	1400	350	-
128	77								1570	50		3626	-		2055	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförs Åker, mylla på lera	27
				" " " "	28
				" " " "	29
				" , dy " "	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				" " " "	33
				" mylla " "	34
				" " " "	35
				" " " "	36
				<u>Summa</u>	
				<u>Ringarum sin</u>	
1/4	120	A	Wäsebo	<u>Lammarudrog</u>	
1/8	19	B	--	Olov Andersson	1-17
				Valter Jonsson samt son Bengt och Arne Jonsson	18-36
				<u>Summa</u>	

Bilaga B.

Värderingslängd för brukningsbåtstad
samt sammandrag för bruknings-
och förbättringsbåtstad.

Stamnans tal	Registreringsnummer	Likhet a Karbon	22.	Läjärens namn	Läge
1	2	3	4	5	6
1/4	120	A	<u>Ringarum.</u> Mäsebo	Olof Andersson	21 ⁺³⁴ - 22 ⁺⁶⁰ 22 ⁺⁶⁶ - F
1/8	19	B	- "-	Valter Jansson samt Sön, Bengt och Axel Jansson Jämsbo	C - D

Längd	Bruknings- båland	Bruknings- båland	Fertig- ningsbåland ent. Bilaga A	Bruknings- båland ent. kr. 9-10	Salt- ningsbåland ent. kr. 9-10	Fertig- ningsbåland ent. kr. 9-10	Sum.
m.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	areal kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14
284	5:-	1420 -	5671 -	7091 -	56,45	40	
254	5:-	1270 -	4199 50	5469 50	43,55	15	
538		2690 -	9870 50	12560 50	100,00		

Märsk den 5 mars 1947.

Ivar Selin.

Lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Gustaf Jansson

Eug. Pettersen

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
Bilaga C.										
Kostnadsförslag.										
Huvudsakligt A-B-C-D-E.										
A-B-C	304'	Dy jord m ³	360'	1:25		450 -				
A-C	252'	Grävning för rördledn. m	252'	2:50	630 -					
		18" cementrör m. frakt .	252'	9:50	2394 -					
		Rörns läggning & höjning .	252'	1:75	441 -					
		Plank till rustbädd .	252'	1:-	252 -					
A		Trennåga ent. rikt. st.	1'		150 -					
B		Brunn, 90 cm, ent. rikt. "	1'		100 -	3967 -				
C-D	254'	Grävning för rördledning m	254'	2:25	571 50'					
		18" cementrör m. frakt .	254'	9:50	2413 -					
		Rörns läggning & höjning .	254'	1:75	444 50'					
C-4+20		Plank till rustbädd .	116'	1:-	116 -					
4+48		Brunn, 90 cm, ent. rikt. st.	1'		90 -					
D		Tutag ent. riktning .	1'		150 -	3785 -				
D-E	118'	Lera m ³	300'	1:75		525 -	8727 -			
		kyör bidrag ent. ut- läsande från byg förvalt- ningen						-2200 -		
		Jordsättning ent. Bil D						6527 -		
		För oförskott tillägges						88 50		
		Summan						384 50		
	928							7.000 -		
Bidiktet C-F.										
C-22 ⁺³²	216'	Grävning för rördledn m	216'	1:25	270 -					
22 ⁺³² 23+16	84'	" " " "	84'	2:50	210 -					
C-23+16		9" cementrör m. frakt m	300'	3:25	975 -					
		Rörns läggning & höjning .	300'	1:-	300 -					
21 ⁺⁴ , 23+16		Brunnar, 60 cm, ent. rikt. st.	2'	65:-	130 -	1885 -				
	300	Överfins				1885 -				

Jordersättningslängd

Bil. 

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ² or	Pris pr m ² or öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ringarum socken</u>						
	Wäner 1 ²⁰ ; litt A Olov Andersson		2.5	6:-	15-	
		320 m ² dikesvall à 0.20			64-	79-
	Wäner 1 ²⁰ ; litt B Valter Jönsson samt frun, Bengt och Bror Jönsson		0.3	5:-	1 50	
		40 m ² dikesvall à 0.20			8-	9 50
	<u>Summa</u>					88 50
	Wäner den 5 mars 1947. Leas Selin. Landbruksingenjör. Såsom görde man: <u>Quake H. H. H.</u> <u>Leas Selin</u>					

Bil.E.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Måsebo dikningsföretag år 1947, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Måsebo i Ringarum socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1947.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsprotokoll till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart norr om allmänna vägen Valdemarsvik - Söderköping och 3 km. nordväst om Valdemarsviks köping, genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan A-C-D-E på hithörande plan- och profilritningar,	med en längd av	624 m.
2. Väg diket, sträckan A-B-C,	" " " "	304 "
3. Bidiket, " C-F,	" " " "	416 "
		<u>Summa 1,344 m.</u>

Företagets avlopp avrinner till Valdemarsviken av Östersjön och ligger mellan Söderköpingsåns nederbördsområde n:o 68 i norr och Vindåns nederbördsområde n:o 69 i söder.

Företaget är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vil-

ken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 180 har. Dikessträckorna A-B-C och D-E skola utföras som öppna diken med bottenbredd 0,50 m. Sidolutningen skall för diket A-B-C vara 1:2 mot vägen och i övrigt 1:1, samt för diket D-E 1:1,50.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar. För sträckan A-C, med ett nederbördsområde av 180 har, har räknats en högvattenmängd av 180 sekl. Då bottenlutningen är 1:1000, erfordras 60 cm rör för avbördande av denna vattenmängd. Då nedläggning av en dylik ledning av ekonomiska skäl ej kan förordas, skall denna dikessträcka i stället utföras som 18" ledning för avbördande av 85 sekl., under det att den återstående delen av vattenmängden skall avrinna genom det öppna diket A-B-C längs allmänna vägen. De täckta ledningarna skola sålunda utföras enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	max sekl.	I	Rördimension.
---------------	-------------------------------------	--------------	---	---------------

Sträckan A-C-D.

A - C	180	85	1:1000	18" cementrör.
C - 4+48	155	155	2:1000	18" "
4+48 - D	150	150	5:1000	18" "

Sträckan C-F.

C - 21+4	24	24	5:1000	9" cementrör.
21+4 - 23+16	20	20	2:1000	9" "
23+16 - F	15	15	"	8" tegelrör.

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt A, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna C och 4+48, brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna 21+4, 23+16 och F samt intag med slambassäng vid punkt D. Brunnen vid punkt C skall förses med en av järngaller avstängd öppning på brunnens sydvästra sida 0,5 x 0,5 m. med öppningens botten på höjden + 4,15 m.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av sy-nemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av dels alstringsbåtnad enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, dels bruksningsbåtnad enligt värderingslängd, bil.B.

Ersättningar.

Ersättning skall av företaget utgivas för den mark, som åtgår till breddning av de öppna dikena och till jordupplag med i jordersättningslängden, bil.D, angivna belopp. Ersättningarna hava beräknats efter jordvärdet före företagets utförande³ för mark till dike och efter visst pris per m för jordupplag. Vid framtida rensningar skola ur dikena upptagna massor få uppläggas vid sidan av dikena utan ersättning till markägaren.

För den skada på växande gröda, som kan uppkomma genom transport och uppläggning av rör och andra materialier längs dikena, skall ingen ersättning utgivas.

Broar och trummor.

Vid företagets nedre ändpunkt ligger en trumma för allmänna vägen Valdemarsvik - Söderköping, som har för vattenavrinnningen tillräckliga dimensioner, varför ingen förändring av densamma föreslås.

Då dikessträckan A-B går utmed allmän väg, har enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.10 § 52 skrivelse i ärendet, bil.8 till protokollet, överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län. Enligt på skrivelsen i Vägförvaltningen gjord påskrift har intet varit att erinra mot företagets utförande på föreslaget sätt, och har Vägförvaltningen förbundit sig att deltaga i företagets kostnader med 2,200 kr.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten. Dock skall vägbanan för ägoväg vid punkt 22+60 av dikessträckan C-F efter rörledningens nedläggning återställas i nu befintligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader, beräknats till

11,700:- kr.

Avgår Vägförvaltningens bidrag

2,200:- "

Återstående kostnad

9,500:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängd, bil.B, uppskattats till

alstringsbåtnad 9,870:50 kr.

brukningsbåtnad 2,690:- "

Summa 12,560:50 kr.

Kostnadernas fördelning.

Vägförvaltningen skall deltaga i företagets kostnader med 2,200 kr., vilken summa skall utbetalas till ordföranden i företagets styrelse, så snart arbetet med företagets utförande påbörjats.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga övriga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Ringarum socken.

1/4 mtl. Måsebo, litt.A.	Jrn 1 ²⁰	Olov Andersson, <u>sökande</u>
1/8 " " "	B. Jrn 1 ⁹	Valter Jonsson samt Sven, Bengt och Arne Jonsson, ej sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick. Dikessträckan A-B utmed allmänna vägen skall underhållas av Vägförvaltningen, övriga dikessträckor av jordägarna enligt härovan bestämda delaktighetsgrunder. All dämning i dikena är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må. Dikena skola rensas, så snart så visar sig erforderligt, dock minst vart femte år, och skall slätter av i dikena växande gräs och buskar årligen verkställas.

Ägare av vid de öppna dikena belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Måsebo dikningsföretag år 1947. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Uppskattad båtnad.	Beräknad kostnad.	Deltagnings- skyldighet i procent.
Kr.	Kr.	%
7,091:-	5,362:75	56,45
5,469:50	4,137:25	43,55
12,560:50	9,500:-	100,00

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1951.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öppna diken, att dikevallarna, som skola uppläggas på dikets nordöstra sida på sträckan A-B och i övrigt med omkring hälften på vardera sidan av diken, ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter, ej givas brantare sidolutning än 1:1 samt omedelbart efter uppkastandet förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diken, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser, att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant, att där ledningarna gå genom dyjord rören skola läggas på plank,

att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören,
 som dessutom skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant,
 om så erfordras genom nedschaktning av dikesslänterna,
att tegelrören, som skola grusas i erforderlig omfattning,
 skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör och
att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen
 verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
 underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Ring i berg 166 m. sydost om punkt A, belägen på höjden + 8,70 m.
2. Kors i jordfast sten 64 m. öster om punkt 5 på sträckan
 C-D, belägen på höjden + 7,20 m.
3. Kors i berg i norra kanten av ägoväg 32 m. sydost om punkt
 22+70 på sträckan C-F, belägen på höjden + 8,85 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
 lagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 18 kr. 84 öre.

Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit
 laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för fram-
 tiden förvaras på fastigheten Måsebo 1²⁰, postadress: Valdemarsvik.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
 i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre ex-
 emplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio
 dagar från nedanstående dag.

Måsebo den 5 mars 1947.

Joas Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Pettersson *Emil Pettersson*

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			333	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			333	-

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 5 mars 1947 överlämnats till
enligt mottagningsbevis utskitterats av
lantbrukaren Olov Andersson, Måsebo, Valdemarsvik,
(titel, namn och adress)

i egenskap av
Linköping den 19 mars 1947.
Ivan Helin
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 13/6 47 av

FÖREDRAGET

DEN 20 MAJ 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd

besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN

11 MAJ 1949

DIARIE Nr 2135

Företag: "Måsebo dikningsföretag år 1947"

(namn, socken och län)

i Ringarum socken av Östergötlands län.

~~Ordför~~ styrelsen: Lantbrukaren Olof Andersson, Måsebo, Valdemarsvik.~~Förtroendemann~~:~~Endast intressent~~:

Tel. Valdemarsvik 153.

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3,310 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6,620 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1951.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 4 maj 1949, har befunnits att företaget utförts i enlighet med
den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 9 maj 1949.

Ivar Hein.

Lantbruksingeniör.

9 48	3.310	6.620
6	2.600	4.900
	710	1.720

257/48

FÖREDRAGET

DEN 18 JAN 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN Bevis

DIARIE Nr 013290
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1948

angående besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Måsebo dikningsföretag år 1947" i Ringarum
socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 9 juni 1948.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 3,310 kr.

Lån från Statens avdikningslånefond: 6,620 "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.

Kontrakt ej antaget.

Styrelse: Lantbrukaren Olof Andersson, Mossebo, Valdemarsvik.

Tel.: Valdemarsvik 153.

Vid av undertecknad den 2 november 1948 verkställd besiktning har
befunnits, att arbetet utförts och material anskaffats för en enligt
kostnadsförslaget beräknad summa av omkring 8,100:- kr.
Tillkommer ersättningar 88:30 "
förrättningskostnader o.dyl. 435:75 "
Summa 8,624:05 kr.

motsvarande omkring 87 % av hela den beräknade

kostnaden 9,935:75 kr.

Linköping den 6 december 1948.

Leif Helin

Lantbruksingeniör.



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Måsebo dikningsföretag år 1947 i Ringarums socken, Östergötlands län.

Lån 6.620 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Ringarums socken</u>			
Måsebo	1/8	1 ⁹	Valter, Sven, Bengt och Arne Jonsson
"	1/4	1 ²⁰	Olof Andersson

Stockholm den 18 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

~~Bestyrkes-tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen~~